

Vyřizuje: [redacted]

tel: [redacted]

mail: [redacted]

OPEN RE– ECO s.r.o.
Jiráskova 701
755 01 Vsetín
IČ: 27796477

Při další korespondenci uvádějte,
prosím, číslo naší objednávky.

Objednávka čís. 150 11 2023_PO_ST

Dne: 29.11.2023

Název položky	Doplnění parkovací plochy u budovy C
---------------	--------------------------------------

Objednáváme u Vás stavební práce související s výše zmíněnou akcí, a to dle Vaší cenové nabídky, která je přílohou.

Cena: 80 083,33 Kč bez DPH

Termín: 12/2023-1/2024

Splatnost: 30 dní

Záruka: dle platné legislativy

Fakturace: [redacted]

S úctou [redacted]

[redacted]
provozní náměstek

Položkový rozpočet

Zakázka: **Doplnění parkovací plochy u Budovy C**

Místo: **Areál Vsetínské nemocnice**


Objednatel: **Vsetínská nemocnice a.s.**
Nemocniční 955
75501 Vsetín

IČ: **26871068**
DIČ: **CZ26871068**


Zhotovitel: **OPEN RE-ECO. s.r.o.**
Jiráskova 701
755 01 Vsetín

IČ: **27796477**
DIČ: **CZ27796477**

Rozpis ceny Celkem

HSV				
PSV				
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
Celkem			80 083,33	


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH **96 900,83 CZK**

v _____ dne **28.11.2023**

Za zhotovitele 

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			
5	Komunikace	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			
999	Poplatky za skládky	HSV			
VR	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					80 083,33

Položkový rozpočet

S:	Doplnění parkovací plochy u Budovy C
O:	Areál Všeťinské nemocnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / hmotnost celk. (t) MJ	dem. hmotnost / hmotnost celk. (t) MJ
Díl: 1								
	1	11320211R00	Zemní práce	m				
			Vytrhání obrub obrubníků silničních objezd:28					
			snížení nájezdu:7					
	2	19900002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3				
	3	112100101RA0	Odstranění pařezů 20-30 cm, odklizení, úprava terénu	kus				
	4	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2				
	5	122100010RAB	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4, naložení, odvoz 5 km, uložení	m3				
			60*0,28+60*0,12					
Díl: 5								
	6	564112220R00	Komunikace	m2				
			Podklad z bet recykliátu fr. 16-32 po zhutn. tl. 20 cm					
	7	564113508R00	Podklad z asf recykliátu fr. 0-32 po zhutn. tl. 8 cm	m2				
	8	91786211R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 12/15	m				
	9	59217010R	Obrubník silniční betonový 150 x 250 x 1000 mm přírodní	kus				
	10	59217023R	Obrubník silniční rohový 90° betonový vnější přírodní	kus				
	11	91773211R00	Osazení ležatého obrubníku betonového, bez boční opěry, do lože z betonu C 12/15	m				
	12	596811111R00	Výšková úprava - stávající materiál Kladení dlaždic kom. pro pěší, lože z kameniva těž. Výšková úprava - stávající materiál	m2				
Díl: 99								
	13	998225111R00	Staveništní přesun hmot	t				
			Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný					
Díl: D96								
	14	979084216R00	Přesuny sutí a vybouraných hmot	t				
			Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km					
	15	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t				
Díl: 999								
	16	979990103	Poplatky za skládky	t				
			Poplatek za uložení sutí - beton, sf. odpad 170101					
Díl: VN								
	17	03	Vedlejší náklady	Soubor				
			Přesun stavebních kapacit, provozní vlivy					

Celkem	80 083,33
---------------	------------------