

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

oprava komunikace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13. 11. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

TEON STAV s.r.o.

IČ:

28647777

DIČ:

CZ28647777

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

382 412,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	382 412,35	21,00%	80 306,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	462 718,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
oprava komunikace

Místo:

Datum: 13. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: TEON STAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

382 412,35

HSV - Práce a dodávky HSV

382 412,35

5 - Komunikace pozemní

238 920,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

85 644,00

998 - Přesun hmot

57 848,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

oprava komunikace

Místo:

Datum: 13. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: TEON STAV s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							382 412,35
D		HSV	Práce a dodávky HSV				382 412,35
D		5	Komunikace pozemní				238 920,00
1	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	550,000	122,00	67 100,00
	W		pomístně v km 0,000-0,300				
	W		120		120,000		
	W		pomístně v km 0,300-0,600				
	W		240		240,000		
	W		pomístně v km 0,600-1,05				
	W		190		190,000		
	W		Součet		550,000		
2	K	564831111	Podklad ze štěrku drtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	1 420,000	121,00	171 820,00
	W		pomístně v km 0,000-0,300				
	W		490		490,000		
	W		pomístně v km 0,300-0,600				
	W		550		550,000		
	W		pomístně v km 0,000-1,05				
	W		380		380,000		
	W		Součet		1 420,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				85 644,00
3	K	122151702	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně pro LTM	m3	76,000	168,00	12 768,00
	W		odtěžení nánosů				
	W		5*38*0,4		76,000		
4	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	76,000	41,00	3 116,00
5	K	171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhuštěných strojně	m3	76,000	160,00	12 160,00
6	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,15 m3/m	m	500,000	48,00	24 000,00
7	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 200,000	28,00	33 600,00
	W		km 0,00-1,05				
	W		1050*0,8		840,000		
	W		stržení středů				
	W		1800*0,4/2		360,000		
	W		Součet		1 200,000		
D		998	Přesun hmot				57 848,35
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	434,950	69,00	30 011,55
9	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	434,950	33,00	14 353,35
10	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	434,950	31,00	13 483,45