


DODATEK č. 1


ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SNP2/VZ/2023/SOD/037/UTR

uzavřené dne 3.7.2023 (dále jen „Smlouva o dílo“)

„Belgická 8 – stavební úpravy volných bytových jednotek č. 21 a 22“

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sídlo: Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2
IČ: 049 58 268
Jednající: Mgr. Markem Braidlem, členem představenstva, na základě plné moci ze dne 15.8.2022
Bankovní spojení: 
Tel:

Zhotovitel: SMART SBD s.r.o.
Zapsaný: v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 244226
Sídlo: U Elektry 830/2b, Hloubětín, 198 00 Praha 9
IČ: 04212223
DIČ: CZ04212223
Jednající: Stanislavem Bauerem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: 
Tel., email:

spolu níže uvedeného dne, měsíce, roku uzavírají tento dodatek

I.

Předmět dodatku

S odkazem na důvodovou zprávu se objednatel a zhotovitel dohodli na změně Smlouvy o dílo takto:

1.1 Cena díla

V čl. V. Cena díla smlouvy o dílo se odst. 1 nahrazuje novým zněním, které zní následovně:

1. Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu trvání veřejné zakázky) ve výši:



Belgická 8 – stavební úpravy volných bytových jednotek č. 21 a 22	Bez DPH v Kč	DPH 15 % v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
Byt č. 21	906 049,74	135 907,50	1 041 957,24
Byt č. 22	896 076,28	134 411,50	1 030 487,78
Celková cena - OPRAVA	1 802 126,02	270 319,00	2 072 445,02

Položkový rozpočet, který je Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo, se tak dle Změnových listů č. 1 a 2 ze dne 13. 10. 2023 (Příloha tohoto dodatku) v rozsahu odpovídajícím změnovým rozpočtům v dotčených položkách mění.

1.2 Ostatní ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem nedotčeny.


II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento dodatek je platný k datu podpisu poslední smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2 Strany prohlašují, že tento dodatek představuje projev jejich skutečné, svobodné a vážné vůle a jako takový jej stvrzují svými podpisy.
- 2.3 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotovení.

09 -11- 2023


V Praze dne

Za objednatele:



Praha 2, a.s.
00 Praha 2
Z04958268
Z

Sp...aha-2, a.s.
Mgr. Marek Braidl
člen představenstva
na základě plné moci ze dne 15.8.2022



SM...SDD s.r.o.
Star... Bauer
jedn...polečnosti



PLNÁ MOC

Ing. Jaroslav Medvec, předseda představenstva společnosti Správa nemovitostí Praha 2, a. s., IČO: 04958268, DIČ: CZ 04958268, se sídlem Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2 – Nové Město, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 21486 (dále jen „zmocnitel“)

tímto **uděluje plnou moc pro**

pana **Mgr. Marka Braidla, člena představenstva**
společnosti Správa nemovitostí Praha 2, a. s.

nar.:

bytem:

(dále jen „zmocněnec“),

aby za společnost Správa nemovitostí Praha 2, a. s. (dále jen „SNP2“),

- činil právní jednání zadavatele v rámci zadávacích řízení na veřejné zakázky, a na základě jejich výsledků dále
- uzavíral smlouvy (vč. dodatků) či vystavoval objednávky, a to jménem SNP2 či na základě vystavené plné moci za MČ Praha 2

vše ve smyslu činností, k nimž je SNP2 oprávněna či povinna dle Komisionářské smlouvy o správě nemovitostí uzavřené dne 9. 12. 2016, ve znění pozdějších dodatků, s MČ Praha 2.


Nebude-li tato plná moc zmocnitelem odvolána dříve, zanikne nejpozději s ukončením výkonu funkce zmocněnce.



V Praze dne 15. 8. 2022

Plnou moc přijímám.

V Praze dne: 15. 8. 2022

Pod



NÁZEV AKCE:					
Belgická 8 – stavební úpravy volných bytových jednotek č. 21 a 22					
Změnový list č. 1			Datum: 13. 10. 2023		
POPIS ZMĚNY:					
BYT č. 21					
<ul style="list-style-type: none"> - Provedení přizdívek pro kompenzátory teplé vody - Záměna sprchy z odtokového žlábků na vaničku se zástěnou - Sjednocení zasklení dveří 					
PODROBNÝ POPIS VE ZMĚNOVÉM LISTU STAVBY					
Zpracoval: SMART SBD, s.r.o. U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9			Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2		
Důvod:					
vícepráce	<u>záměr objednatele</u>	opomenutí v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
OHODNOCENÍ ZMĚNY:			Datum: 13. 10. 2023		
+ 12. 764,74 Kč bez DPH					
Předkládá: SMART SBD, s.r.o., Stanislav Bauer					
POTVRZENÍ ZMĚNY:					
TDS:	Autorský dozor:		O 		

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

pořadové číslo ZL: **ZL č.1_334/2023**varianta: **1A**datum vystavení: **13.10.2023**

Název změnového listu:	BYT č. 21 - SOUHRN STAVEBNÍCH ÚPRAV A ZMĚN	
Projekt:	Belgická 8 – stavební úpravy volných bytových jednotek č. 21 a 22	
ZHOTOVITEL:	SMART SBD s.r.o., U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9 - Hloubětín	IČ: 04212223
OBJEDNATEL:	Správa nemovitostí Praha 2, Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2	IČ: 04958268
SOD / OBJ:	Smlouva o dílo č. SNP2/VZ/2023/SOD/037/UTR	ze dne: 03.07.2023

1. Specifikace změnového listu:

požadavek:

- 1. TDS na návrh zhotovitele, viz. zápis ve SD ze dne 8. 8. 2023** - Zhotovení přízdivek pro kompenzátory teplé vody
- 2. TDS na návrh zhotovitele, viz. zápis ve SD ze dne 15. 8. 2023** - Záměna sprchy z odtokového žlábků na vaničku se zástěnou
- 3. TDS na návrh zhotovitele, viz. zápis ve SD ze dne 29. 8. 2023** - Sjednocení zasklení dveří - použití skla satínato, včetně výroby, dodávky a montáže nových lišt

důvod změny:

1 - 3 - požadavky TDS z důvodu nutnosti provedení, stvrzené zápisem do stavebního deníku

specifikace prací:

- provedení přízdivek z Ytong 50 mm
- použití vaničky čtvrtkruh namísto odtokového žlábků, instalace zástěny pro čtvrtkruhovou vaničku
- výměna skel ve dveřích, sjednocení

přílohy změnového listu

č. 1A: situace bytu č. 21 - zákres změn

2. Časová náročnost změny, změna harmonogramu realizace díla:

Zhotovitel nepožaduje úpravu termínu dokončení díla

3. Rekapitulace položek:

HSV	945,40
3. SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	773,00
99. PŘESUN HMOT	172,40
PSV	10.502,80
725. ZDRAVOTECHNIKA - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	3.635,54
787. DOKONČOVACÍ PRÁCE - ZASKLÍVÁNÍ	6.867,26
VRN	1.316,54

4. Změna ceny díla:


ZMĚNOVÝ LIST	HODNOTA ZMĚNOVÉHO LISTU	
	BEZ DPH	12.764,74 Kč
	DPH 15%	1.914,71 Kč
	S DPH	14.679,45 Kč

5. Potvrzení změny ceny díla:

ZA


ZA OBJEDNATELE:

Položky prací:						
č.pol.	název položky	m.j.	výměra	j. cena	celkem za položku	
3. SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE						773,00
ZL 1	VÍCEPRÁCE - Obezďivky z desek Ytong tl. 50 mm	m2	1,00	773,00	773,00	
346244311R00				c.ú.: RTS I/2023		
důvod: 1. zhotovení přízdívky pro kompenzátory teplé vody v m.č. 05						
99. PŘESUN HMOT						172,40
RO 28	VÍCEPRÁCE - Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do	t	0,05	3.774,00	172,40	
999281111	25 m			c.ú.: dle SOD		
výpočet: 1. dle pol ZL 4*0,04568						
725. ZDRAVOTECHNIKA - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY						3.635,54
RO 56	MĚNĚPRÁCE - Sprchový kout zděný se žlábkem, skleněná	kpl	-1,00	12.878,00	-12.878,00	
725241144	zástěna walk in			c.ú.: dle SOD		
důvod: 2. záměna sprchy z odtokového žlábků na vaničku se zástěnou						
ZL 5	Montáž sprchových mís a vaniček	kus	1,00	2.125,00	2.125,00	
725249102R00				c.ú.: RTS I/2023		
důvod: 2. záměna sprchy z odtokového žlábků na vaničku se zástěnou						
ZL 6	Vanička sprchová, litý mramor 1/4kruh, 80x80 cm	kus	1,00	4.075,00	4.075,00	
642938225				c.ú.: RTS I/2023		
důvod: 2. záměna sprchy z odtokového žlábků na vaničku se zástěnou						
popis: CONCEPT 100 sprchová vanička 800x800x30, extra plochá, čtverhrubová, litý mramor, bílá						
ZL 7	Montáž sprchových koutů	kus	1,00	1.677,00	1.677,00	
725249103R00				c.ú.: RTS I/2023		
důvod: 2. záměna sprchy z odtokového žlábků na vaničku se zástěnou						
ZL 8	Sprchová zástěna čtverhrubová 80x80x185 cm	kus	1,00	8.490,00	8.490,00	
55428092.A				c.ú.: RTS I/2023		
důvod: 2. záměna sprchy z odtokového žlábků na vaničku se zástěnou						
popis: CONCEPT 70 sprchový kout, 800x800x1900, čtverhrub, 4 dílný, stříbrná matná, čiré sklo AP						
RO 63	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 36 m	%	4,20	34,89	146,54	
998725204				c.ú.: dle SOD		
787. DOKONČOVACÍ PRÁCE - ZASKLÍVÁNÍ						6.867,26
RO 120	MĚNĚPRÁCE - Zasklívání oken a dveří vývěsných s	m2	-3,24	1.260,00	-4.082,40	
787612215	pod(zatměním sklem válcovaným tl do 6 mm			c.ú.: dle SOD		
důvod: 3. změna na zasklení satínato						
ZL 2	VÍCEPRÁCE - Zasklívání oken vývěs.,pod/lištování	kpl	1,00	2.025,00	2.025,00	
787621280R00	matovaným			c.ú.: individuální		
důvod: 3. změna na zasklení satínato						
ZL 3	VÍCEPRÁCE - Sklo ploché matované 6 mm Matelux Satinato	kpl	1,00	8.580,00	8.580,00	
63418108				c.ú.: individuální		
důvod: 3. změna na zasklení satínato						
položka obsahuje výrobu a dodávku nových lišt						
ZL 4	VÍCEPRÁCE - Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 24 m	%	3,25	106,05	344,66	
998787103R00				c.ú.: RTS I/2023		
C - NÁKLADY NA UMÍSTĚNÍ STAVBY - VRN						1.316,54
VRN 1	Zařízení staveniště	%	2,50	114,48	286,20	
RO řádek 13				11.448,20		
VRN 2	Mimostaveništní doprava	%	5,00	114,48	572,41	
RO řádek 14				11.448,20		
VRN 3	Územní vlivy	%	2,50	114,48	286,20	
RO řádek 15				11.448,20		
VRN 4	Provozní vlivy	%	1,50	114,48	171,72	
RO řádek 16				11.448,20		



LEGENDA ÚPRAV

1. NOVÁ PŘÍZDÍVKA PRO KOMPENTÁTORY ÚT
2. ZÁMĚNA SPRCHOVÉHO ŽLÁBKU ZA VANIČKU SE ZÁŠTĚNOU
3. VÝMĚNA ZASKLENÍ DVEŘÍ

NÁZEV AKCE:					
Belgická 8 – stavební úpravy volných bytových jednotek č. 21 a 22					
Změnový list č. 2			Datum: 13. 10. 2023		
POPIS ZMĚNY:					
BYT č. 22					
<ul style="list-style-type: none"> - Změna dispozice m.č. 05 a 06 - Thotovení SDK podhledů v m.č. 05, 06 a 02 pro ventilaci VZT - Provedení přízdivek pro kompenzátory teplé vody - Výměna části litinové kanalizace z důvodu nefunkčnosti - Sjednocení zasklení dveří - Výměna části parketové podlahy - Provedení 3.stranného opláštění instalačního vedení topení v m.č. 05 					
PODROBNÝ POPIS VE ZMĚNOVÉM LISTU STAVBY					
Zpracoval: SMART SBD, s.r.o. U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9			Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2		
Důvod:	<u>záměr/ objednatele</u>	opomenutí v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
vícepráce					
OHODNOCENÍ ZMĚNY:			Datum: 13. 10. 2023		
+ 49.977,18 Kč bez DPH					
Předkládá: SMART SBD, s.r.o., Stanislav Bauer					
POTVRZENÍ ZMĚNY:					
TDS:	Autorský dozor:	Objednatel:			

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

pořadové číslo ZL: **ZL č.2_334/2023**

varianta: **1B**

datum vystavení: **13.10.2023**

Název změnového listu:	BYT č. 22 - SOUHRN STAVEBNÍCH ÚPRAV A ZMĚN	
Projekt:	Belgická 8 – stavební úpravy volných bytových jednotek č. 21 a 22	
ZHOTOVITEL:	SMART SBD s.r.o., U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9 - Hloubětín	IČ: 04212223
OBJEDNATEL:	Správa nemovitostí Praha 2, Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2	IČ: 04958268
SOD / OBJ:	Smlouva o dílo č. SNP2/VZ/2023/SOD/037/UTR	ze dne: 03.07.2023

1. Specifikace změnového listu:

požadavek:

- 1. TDS na návrh zhotovitele, viz. zápis ve SD ze dne 25. 7. 2023** - Změna dispozice m.č. 05 a 06, propojení koupelny a WC
- 2. TDS na návrh zhotovitele, viz. zápis ve SD ze dne 25. 7. 2023** - Zhotovení SDK podhledů v m.č. 05, 06 a 02 pro ventilaci VZT
- 3. TDS na návrh zhotovitele, viz. zápis ve SD ze dne 8. 8. 2023** - Zhotovení přízdivek pro kompenzátory teplé vody
- 4. TDS na návrh zhotovitele, viz. zápis ve SD ze dne 15. 8. 2023** - Výměna části litinové kanalizace z důvodu nefunkčnosti (DN 70)
- 5. TDS na návrh zhotovitele, viz. zápis ve SD ze dne 29. 8. 2023** - Sjednocení zasklení dveří - použití skla satinato, včetně výroby, dodávky a montáže nových lišt. Provedení opravy 2 ks dveří
- 6. TDS na návrh zhotovitele, viz. zápis ve SD ze dne 12. 9. 2023** - Výměna části parketové podlahy z důvodů nasáknutí původní parketové podlahy tělesnými tuky
- 7. TDS na návrh zhotovitele, viz. zápis ve SD ze dne 18. 9. 2023** - Provedení 3.stranného opláštění instalačního vedení topení v m.č. 05

důvod změny:

1 - 7 - požadavky TDS z důvodu nutnosti provedení, stvrzené zápisem do stavebního deníku

specifikace prací:

- vybourání zděné přčky s dveřmi, zapravení stěn v místě napojení
- provedení SDK podhledu na ocelovou rastrovou konstrukci
- Provedení přízdivek z Ytong 50 mm
- výměna litinové kanalizace za kanalizační vedení v KG
- výměna skel ve dveřích, sjednocení, nové lišty, truhlářská oprava 1 ks dveří
- vybourání původní dřevěné podlahy, pokládka nové podlahy na původní podklad
- provedení 3.stranného opláštění instalačního vedení v m.č. 05

přílohy změnového listu

č. 1A: situace bytu č. 22 - zakresl. změn

2. Časová náročnost změny, změna harmonogramu realizace díla:

Zhotovitel nepožaduje úpravu termínu dokončení díla

3. Rekapitulace položek:

HSV	22.065,68
3. SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE	773,00
4. VODOROVNÉ KONSTRUKCE	7.956,09
61. ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ	729,58
9. OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE, BOURÁNÍ	11.930,29
998. PŘESUN HMOT	676,72
PSV	22.756,90
721. ZDRAVOTECHNIKA - VNITŘNÍ KANALIZACE	2.639,69
775. PODLAHY SKLÁDANÉ (PARKETY, VLYSY, LAMELY AJ.)	14.194,95
787. ZASKLÍVÁNÍ	5.922,26
VRN	5.154,60

4. Změna ceny díla:


ZMĚNA	HODNOTA ZMĚNOVÉHO LISTU
	BEZ DPH 49.977,18 Kč
	DPH 15% 7.496,58 Kč
	S DPH 57.473,75 Kč

5. Potvrzení změny

ZA OBJEDNATELE:

Položky prací:						
č.pol.	název položky	m.j.	výměra	j. cena	celkem za položku	
3. SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE						773,00
ZL 4	VÍCEPRÁCE - Obezdivky z desek Ytong tl. 50 mm	m2	1,00	773,00	773,00	
346244311R00				c.ú.: RTS I/2023		
	důvod: 3. zhotovení přizdivky pro kompenzátory teplé vody v m.č. 05					
4. VODOROVNÉ KONSTRUKCE						7.956,09
ZL 1	VÍCEPRÁCE - Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI	m2	8,89	762,00	6.773,11	
416021123R00	12,5 mm			c.ú.: RTS I/2023		
	důvod: 2. nutnost vedení VZT					
	výpočet: 05: 1,76*1,455		2,56			
	06: 1,76*1,060		1,87			
	07: 1,665*2,680		4,46			
ZL 2	VÍCEPRÁCE - Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 2	m2	1,87	316,00	589,53	
416091081R00	m2			c.ú.: RTS I/2023		
	důvod: 2. nutnost vedení VZT					
	06: 1,76*1,060		1,87			
ZL 3	VÍCEPRÁCE - Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 5	m2	7,02	84,50	593,44	
416091082R00	m2					
	důvod: 2. nutnost vedení VZT					
	výpočet: 05: 1,76*1,455		2,56			
	07: 1,665*2,680		4,46			
61. ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ						729,58
RO 12	VÍCEPRÁCE - Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou	m2	1,22	599,00	729,58	
612403399				c.ú.: dle SOD		
	důvod: 1. zapravení stěn po vybourání dělicí stěny mezi m.č. 05 a 06					
	výpočet: (3,18*2+1,76)*0,15		1,22			
9. OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE, BOURÁNÍ						11.930,29
RO 25	VÍCEPRÁCE - Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do	m2	5,60	235,00	1.315,25	
962031132	100 mm			c.ú.: dle SOD		
	důvod: 1. vybourání přičky mezi m.č. 05 a 06 - koupelna/WC					
	výpočet: 1. 05/06: 1,76*3,18		5,60			
ZL 8	VÍCEPRÁCE - Opláštění z SDK,3.str.do 200x200 mm,RBI	m	3,18	590,00	1.876,20	
954313103R00	tl.12,5 mm					
	důvod: 7. SDK opláštění instalací topení					
	výpočet: 7. 05: 10x30x10 cm		3,18			
RO 34	VÍCEPRÁCE - Svislá doprava sutí a vybouraných hmot	t	1,92	950,00	1.823,39	
979011111				c.ú.: dle SOD		
	důvod: navýšení tonáže demontovaného materiálu					
	výpočet: 1. pol. RO 25*0,31900		1,79			
	4. pol. ZL 12*0,01492		0,02			
	6. pol. ZL 9*0,02		0,11			
RO 35	VÍCEPRÁCE - Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do	t	1,92	755,00	1.449,12	
979081111	1 km			c.ú.: dle SOD		
	výpočet: 1. dle pol. RO 34		1,92			
RO 36	VÍCEPRÁCE - Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku	t	26,87	32,00	859,87	
979081121	ZKD 1 km přes 1 km			c.ú.: dle SOD		
	výpočet: 1. dle pol. RO 34*14		26,87			
RO 37	VÍCEPRÁCE - Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a	t	1,92	1.750,00	3.358,88	
979082111	vybouraných hmot			c.ú.: dle SOD		
	výpočet: 1. dle pol. RO 34		1,92			
RO 38	VÍCEPRÁCE - Poplatek za skládku - netříděné	t	1,92	650,00	1.247,58	
979098191				c.ú.: dle SOD		
	výpočet: 1. dle pol. RO 34		1,92			
99. PŘESUN HMOT						676,72
RO 29	VÍCEPRÁCE - Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do	t	0,18	3.774,00	676,72	
999281111	25 m			c.ú.: dle SOD		
	výpočet: 2. dle pol ZL 2*0,01190		0,11			
	3. dle pol ZL 4*0,04568		0,05			
	7. dle pol ZL 8*0,00876		0,03			
721. ZDRAVOTECHNIKA - VNITŘNÍ KANALIZACE						2.639,69
ZL 12	VÍCEPRÁCE - Demontáž potrubí litinového do DN 100 mm	m	1,50	178,00	267,00	
721140802R00				c.ú.: RTS I/2023		
	důvod: 4. výměna části litinového odpadního potrubí na potrubí PVC					
	výpočet: 05:		1,50			
ZL 13	VÍCEPRÁCE - Potrubí HT odpadní svislé, D 75 x 1,9 mm	m	1,50	738,00	1.107,00	
721176114R00				c.ú.: RTS I/2023		
	důvod: 4. výměna části litinového odpadního potrubí na potrubí PVC					

	výpočet: 05:			1,50		
ZL 14	VÍCEPRÁCE - Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, přechod z plastových trub na litinu, DN 75 mm	kus	1,00	621,00	621,00	c.ú.: RTS I/2023
721140933R00	důvod: 4. výměna části litinového odpadního potrubí na potrubí PVC					
ZL 15	VÍCEPRÁCE - Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, D 75 mm	kus	1,00	518,99	518,99	c.ú.: RTS I/2023
721170907R00	důvod: 4. výměna části litinového odpadního potrubí na potrubí PVC					
RO 51	VÍCEPRÁCE - Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 36 m	%	5,00	25,14	125,70	c.ú.: dle SOD
998775103R00						
775. PODLAHY SKLÁDANÉ (PARKETY, VLYSY, LAMELY AJ.)					14.194,95	
ZL 9	VÍCEPRÁCE - Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	5,58	263,50	1.470,33	c.ú.: individuální
775521800R00	důvod: 6. demontáž části původní podlahy					
	výpočet: 04: 1,8*3,1		5,58			
ZL 10	VÍCEPRÁCE - Položení vlysových podlah přibíjených	m2	5,58	554,00	3.091,32	c.ú.: individuální
775524000R00	důvod: 6. pokládka nové části parketové podlahy					
	výpočet: 04: 1,8*3,1		5,58			
RO 115	VÍCEPRÁCE - vlysy parketové buk tl 21 mm š 50 mm d.250 mm l	m2	6,14	1.530,00	9.391,14	c.ú.: dle SOD
611921420	důvod: 6. pokládka nové části parketové podlahy - materiál					
	výpočet: 04: 1,8*3,1*1,1		6,14			
ZL 11	VÍCEPRÁCE - Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m	%	1,94	124,82	242,16	c.ú.: RTS I/2023
998775103R00						
787. DOKONČOVACÍ PRÁCE - ZASKLÍVÁNÍ					5.922,26	
RO 137	MĚNĚPRÁCE - Zasklívání oken a dveří vývěsných s pod(zat)melením sklem válcovaným tl do 6 mm	m2	-3,24	1.260,00	-4.082,40	c.ú.: dle SOD
787612215	důvod: 5. změna na zasklení satínato					
ZL 5	VÍCEPRÁCE - Zasklívání oken vývěs.,pod/lištování matovaným	kpl	1,00	2.025,00	2.025,00	c.ú.: individuální
787621280R00	důvod: 5. změna na zasklení satínato					
ZL 6	VÍCEPRÁCE - Sklo ploché matované 6 mm Matelux Satínato	kpl	1,00	6.580,00	6.580,00	c.ú.: individuální
63418108	důvod: 5. změna na zasklení satínato					
	položka obsahuje výrobu a dodávku nových lišt					
ZL 7	VÍCEPRÁCE - Drobné truhlářské práce, truhlářská oprava 1 ks dveří	kus	1,00	1.120,00	1.120,00	c.ú.: individuální
63418108	důvod: 5. změna na zasklení satínato					
ZL 8	VÍCEPRÁCE - Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 24 m	%	3,25	86,05	279,66	c.ú.: RTS I/2023
998787103R00						
C - NÁKLADY NA UMÍSTĚNÍ STAVBY - VRN					5.154,60	
VRN 1	Zařízení staveniště	%	2,50	448,23	1.120,56	
RO řádek 13				44.822,58		
VRN 2	Mimostaveništní doprava	%	5,00	448,23	2.241,13	
RO řádek 14				44.822,58		
VRN 3	Územní vlivy	%	2,50	448,23	1.120,56	
RO řádek 15				44.822,58		
VRN 4	Provozní vlivy	%	1,50	448,23	672,34	
RO řádek 16				44.822,58		



LEGENDA ÚPRAV

1. BOURANÁ STĚNA MEZI M.Č. 05 A 06
2. NOVÝ SDK PODHLED V M.Č. 05, 06 A 02
3. NOVÁ PŘÍZDÍVKA PRO KOMPENTÁTORY ÚT
4. VÝMĚNA LITINOVÉ KANALIZACE
5. VÝMĚNA ZASKLENÍ DVEŘÍ
6. VÝMĚNA PARKET V M.Č. 04
7. NOVÉ SDK OPLÁSTĚNÍ INSTALACÍ TOPENÍ