

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003-23	KOSMONAUTŮ-LOKALITA BRNO, KARVINÁ
O:	SO 001	PLOCHY A ÚPRAVA ÚZEMÍ
R:	01a_05-23	lokalita brno - ov náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Cenik	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
Díl:	VN	Vedlejší náklady				85 000,00		0,00		0,00			
1	00511R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 23/ I	Indiv
Měřické práce (vytyčovací, kontrolní) v průběhu stavby													
Výstavba složitějších a rozsáhlejších objektů se stavebními technologiemi náročnými na přesnost s neustálou přítomností geodetů, kteří provádí vytyčovací a kontrolní měřické práce. Pro minimalizaci omylů a zvýšení přesnosti geodetických prací se provádí průběžně kontrolní měření.													
2	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 23/ I	Indiv
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.													
Výhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.													
3	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 23/ I	Indiv
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.													
4	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 23/ I	Indiv
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.													
Díl:	ON	Ostatní náklady				23 500,00		0,00		0,00			
5	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 23/ I	Indiv
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.													
6	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 23/ I	Indiv
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.													
7	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 23/ I	Indiv
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.													
Celkem						108 500,00							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003-23	KOSMONAUTŮ-LOKALITA BRNO, KARVINÁ
O:	SO 001	PLOCHY A ÚPRAVA ÚZEMÍ
R:	01a_05-23	lokalita brno - ov náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------	---------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003-23	KOSMONAUTŮ-LOKALITA BRNO, KARVINÁ
O:	SO 001	PLOCHY A ÚPRAVA ÚZEMÍ
R:	01a_05-23	lokalita brno - ov náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------	---------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	003-23	KOSMONAUTŮ-LOKALITA BRNO, KARVINÁ
O:	SO 001	PLOCHY A ÚPRAVA ÚZEMÍ
R:	01a_05-23	lokalita brno - ov náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------	---------------