

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

STAVBA: **Zpevněné chodníky v areálu hřbitova sv. Alžběty – I. a II. etapa**
OBJEDNATEL: **MĚSTO TŘEBOŇ**, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
ZHOTOVITEL: **Stavební firma HUKO s.r.o.**, Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5

Změnový list č. 1 zahrnuje následující změny projektové dokumentace, vč. jejich ocenění:

Stavební objekt	Odpočet z rozpočtu	Přípočet k rozpočtu	Rozdíl
SO 01 – Zemní práce, Díl 1: - odpočet zemních prací vyvolaných změnou šíře propojovacích chodníků u severní strany kaple z rozměru š. 1500mm (200/110/200) a š. 1300mm (200/900/200) na rozměr š. 1100mm (100/900/100); demontáž obrub a mozaiky u márnice (2,5m ²)	- 2 176,80 Kč		- 2 176,80 Kč
SO 01 – Komunikace, Díl 5: - odpočet ploch mozaiky a změna obruby vyvolaných změnou šíře propojovacích chodníků u severní strany kaple z rozměru š. 1500mm (200/110/200) a š. 1300mm (200/900/200) na rozměr š. 1100mm (100/900/100); montáž obrub a mozaiky u márnice (2,5m ²), D+M litinových kanalizačních poklopů se znakem města na šachty (2ks), D+M ŽB desek na kanalizační šachtu (2ks), výšková úprava poklopů stávajících šachet (2ks), výšková úprava (snížení) stávající vtokové mříže u vstupu do kaple (1ks),		+ 9 038,48 Kč	+ 9 038,48 Kč
SO 01 – Bourání konstrukcí, Díl 96: - odpočet bouracích prací vyvolaných změnou šíře propojovacích chodníků u severní strany kaple z rozměru š. 1500mm (200/110/200) a š. 1300mm (200/900/200) na rozměr š. 1100mm (100/900/100)	- 951,24 Kč		- 951,24 Kč
Součet	- 3128,04 Kč	+ 9 038,48 Kč	+ 5 910,44 Kč

Provedení změny bude mít finanční dopad:

Navýšení/snížení ceny díla + 5 910,44 Kč bez DPH

Termín dokončení díla se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstává dle Smlouvy o dílo do 30.11.2023.

.....
Město Třeboň
XXXXXXXX

.....
Stavební firma HUKO s.r.o.
Vlastimil Kokeš, jednatel