



S004P010NMSI

Číslo smlouvy: SD/2023/0126/150/1



Město Hodonín

# DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
na základě dohody obou stran

na dodávku stavby:

**„ZŠ Mírové náměstí – Rekonstrukce střech“**

## 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:****Název:**

Sídlo:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

zastoupený:

**Město Hodonín**

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

00284891

CZ699001303

Komerční banka, a.s.

424671/0100

Libor Střecha, starosta města

(dále též „Objednatel“)

**Zhotovitel:**

Adresa:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zastoupen:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka  
48 767**SBD s.r.o.**

U Elektrárny 3030/1, 695 01 Hodonín

26967731

CZ26967731

196233534/0300

Pavol Dvorský - jednatelem

/dále jen zhotovitel/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu s § 2586 a  
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) smlouvu o dílo č.  
SD/2023/0126/150 (dále jen „Smlouva“).

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce, méněpráce), uvedených ve Změnovém listě č. 1 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy.
- 2.2. Cena **víceprací** dle Změnového listu č. 1 činí:
- 723 464,87 Kč bez DPH  
151 927,62 Kč DPH 21%  
875 392,49 Kč vč. DPH 21%
- 2.3. Cena **méněprací** dle Změnového listu č. 1 činí:
- 605 543,87 Kč bez DPH  
127 164,21 Kč DPH 21%  
732 708,08 Kč vč. DPH 21%
- Celková Cena Díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy se na základě víceprací a méněprací uvedených ve Změnovém listě č. 1 upravuje následovně:
- 12 013 536,29 Kč bez DPH  
2 522 842,62 Kč DPH 21%  
**14 536 378,91 Kč vč. DPH**
- 2.4. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

## 3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů**

*Rozhodnuto orgánem Města:* Rada Města Hodonín

*Datum a číslo usnesení:* 21.11. 2023, usn. č.1681.

**Přílohy a nedílné součásti Dodatku:**

Příloha č. 1 Změnový list č. 1 vč. oceněného soupisu více prací a méně prací

V Hodoníně, dne: 28. 11. 2023

V Hodoníně dne: 27. 11. 2023

**Objednatel** **Libor Střecha**  
Digitálně podepsal  
Libor Střecha  
Datum: 2023.11.28  
09:36:27 +01'00'

**Zhotovitel** **Pavol Dvorský**  
Digitálně  
podepsal Pavol  
Dvorský  
Datum: 2023.11.27  
16:55:41 +01'00'

*Razítko:*

*Razítko:*

*Podpis:*

*Podpis:*

.....  
**Libor Střecha**  
starosta města Hodonín

.....  
**Pavol Dvorský**  
jednatel společnosti

Název akce:

## ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ – REKONSTRUKCE STŘECH

# Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. 1

### ZMĚNY VE STŘECHÁCH

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2023/0126/150

#### 1. Oddíl stavby:

Plochá střecha nad velkou tělocvičnou  
Plochá střecha nad zázemím velké tělocvičny pro žáky  
Plochá střecha nad zázemím velké tělocvičny pro veřejnost  
Plochá střecha nad nářadovnou malé tělocvičny  
Plochá střecha nad přípravnou třídou  
Plochá střecha nad skladem pomůcek  
Plochá střecha nad hlavním schodištěm

#### 2. Zpracovatel změnového listu:

SBD, spol. s r.o., U Elektrárny 3030/1, 695 01 Hodonín

#### 3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

Zápis z KD č. 9 ze dne 11.9. 2023  
Zápis z KD č. 10 ze dne 18.9. 2023  
Zápis z KD č. 11 ze dne 25.9. 2023  
Zápis z KD č. 12 ze dne 2.10. 2023  
Zápis z KD č. 13 ze dne 9.10. 2023  
Zápis z KD č.14 ze dne 16.10. 2023  
Zápis z KD č.16 ze dne 30.10.2023

#### 4. Zdůvodnění a příčina změny:

**Plochá střecha nad velkou tělocvičnou**

Vícepráce:

- odstranění zjištěné původní nosné konstrukce střešního pláště zatažené až do venkovního líce atikového zdiva
- odstranění původního atikového zdiva nad takto zataženým střešním pláštěm
- odstranění zjištěné větší vrstvy betonové mazaniny nacházející se v ploše střešního pláště
- odstranění zjištěné vrstvy násypu nacházejícího se v ploše střešního pláště
- dozdění nového atikového zdiva v rozsahu odstraněného původního atikového zdiva
- doplnění nové venkovní omítky dozděného atikového zdiva
- osazení nového žebříku na fasádu velké tělocvičny pro umožnění bezpečného výstupu na střechu velké tělocvičny ze střechy nářadovny nad malou tělocvičnou
- oprava maleb stěn v prostoru tělocvičny z důvodu zatečení dešťovou vodou



- oprava původního podhledu (podbití) z dřevěných palubek nad tělocvičnou, který se z části uvolnil při provádění demontáže původních zkorodovaných trapézových plechů pod střešním pláštěm
- provizorní zakrytí podlahy tělocvičny ochrannými plachtami a následný úklid
- použití 2 pojízdných lešeňových věží pro provedení opravy maleb a opravy podhledu.

#### **Plochá střecha nad zázemím velké tělocvičny pro žáky**

Měněpráce:

- ponechání původní spádové vrstvy betonové mazaniny nacházející se v ploše střešního pláště z důvodu zjištěného vyhovujícího stavu této mazaniny jako podkladu pro nové vrstvy střešního pláště
- neprovedení nového vyrovnávacího cementového potěru na stropu z důvodu ponechání původní spádové vrstvy betonové mazaniny.

Vícepráce:

- úprava nadezdívek pro světlíky – nová nadbetonávka věnce na původních nadezdívkách, odstranění původních dřevěných interiérových obkladů nadezdívek včetně podkladních jádrových omítek a jejich náhrada novým vyrovnávacím izolačním polystyrenových desek včetně povrchové úpravy z vyztužené cementové stěrky a malby
- doplnění nové vyrovnávací betonové mazaniny pod oplechováním okapové římsy v místě nesoudržné (odpadlé) původní dobetonávky
- doplnění venkovní omítky na čelu okapové římsy v místech nesoudržné (odpadlé) původní omítky.

#### **Plochá střecha nad zázemím velké tělocvičny pro veřejnost**

Měněpráce:

- ponechání původní spádové vrstvy betonové mazaniny nacházející se v ploše střešního pláště z důvodu zjištěného vyhovujícího stavu této mazaniny jako podkladu pro nové vrstvy střešního pláště
- neprovedení nového vyrovnávacího cementového potěru na stropu z důvodu ponechání původní spádové vrstvy betonové mazaniny.

Vícepráce:

- doplnění nové vyrovnávací betonové mazaniny pod oplechováním okapové římsy v místě nesoudržné (odpadlé) původní dobetonávky
- doplnění venkovní omítky na čelu okapové římsy v místech nesoudržné (odpadlé) původní omítky.

#### **Plochá střecha nad nářadovnou malé tělocvičny**

Měněpráce:

- ponechání původní spádové vrstvy betonové mazaniny nacházející se v ploše střešního pláště z důvodu zjištěného vyhovujícího stavu této mazaniny jako podkladu pro nové vrstvy střešního pláště
- neprovedení nového vyrovnávacího cementového potěru na stropu z důvodu ponechání původní spádové vrstvy betonové mazaniny.

Vícepráce:

- osazení nového žebříku na fasádu nářadovny malé tělocvičny pro umožnění bezpečného výstupu na střechu nářadovny ze střechy nad zázemím pro veřejnost.

#### **Plochá střecha nad přípravnou třídou**

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Jeden výtisk obdrží zhotovitel, tři výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Měněpráce:

- ponechání původní spádové vrstvy betonové mazaniny nacházející se v ploše střešního pláště z důvodu zjištěného vyhovujícího stavu této mazaniny jako podkladu pro nové vrstvy střešního pláště
- neprovedení nového vyrovnávacího cementového potěru na stropu z důvodu ponechání původní spádové vrstvy betonové mazaniny.

Vícepráce:

- doplnění nové vyrovnávací betonové mazaniny pod oplechováním okapové římsy v místě nesoudržné (odpadlé) původní dobetonávky
- doplnění venkovní omítky na čelu okapové římsy v místech nesoudržné (odpadlé) původní omítky.

### **Plochá střecha nad skladem pomůcek**

Měněpráce:

- ponechání původní spádové vrstvy betonové mazaniny nacházející se v ploše střešního pláště z důvodu zjištěného vyhovujícího stavu této mazaniny jako podkladu pro nové vrstvy střešního pláště
- neprovedení nového vyrovnávacího cementového potěru na stropu z důvodu ponechání původní spádové vrstvy betonové mazaniny.

Vícepráce:

- osazení nového žebříku s ochranným košem na fasádu skladu pomůcek pro umožnění bezpečného výstupu na střechu skladu z venkovní terasy přístupné ze skladu pomůcek.

### **Plochá střecha nad hlavním schodištěm**

Měněpráce:

- ponechání původní spádové vrstvy betonové mazaniny nacházející se v ploše střešního pláště z důvodu zjištěného vyhovujícího stavu této mazaniny jako podkladu pro nové vrstvy střešního pláště
- neprovedení nového vyrovnávacího cementového potěru na stropu z důvodu ponechání původní spádové vrstvy betonové mazaniny.

Vícepráce:

- doplnění nové vyrovnávací betonové mazaniny pod oplechováním okapové římsy v místě nesoudržné (odpadlé) původní dobetonávky
- odstranění degradované původní omítky pod římsou, ošetření původní výztuže římsy novým antikoročním nátěrem a náhrada odstraněné omítky novou omítkou vhodnou pro památkově chráněné objekty za použití hydraulické zvedací plošiny.

## **5. Návrh technického řešení a rozsah změny**

*(Technický popis prací, nutných pro realizaci změny.)*

Technický popis prací nutných pro realizaci změny je uvedený v bodu 4. a v příloze změnového listu v souhrnném soupisu prací.

## **6. Finanční náklady změny**

*(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)*

Finanční náklady pro změny ve střechách jsou uvedené v příloze Změnového listu č. 1 v souhrnném soupisu prací s uvedením nákladů na vícepráce a méněpráce. V soupisech prací jsou použité cenové úrovně ze smlouvy o dílo (SoD), cenové úrovně RTS 2023/I, RTS 2023/II a individuální kalkulace (Indiv).

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	723 464,87	875 392,49
MÉNĚPRÁCE	-605 543,87	-732 708,08
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	11 895 615,29	14 393 694,50
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	12 013 536,29	14 536 378,91

V HODOVĚ dne 20.11.2023..

Pavol Dvorský

## 7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.). Potvrzení kontroly výkazu výměr a nacenění víceprací dle podmínek SOD

Kontrola souladu změny zejména se:

- Navrhované ceny byly porovnány s rozpočtem, který je nedílnou součástí SOD
- Hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ činí 11,1%.
- Navrhovaná změna je v souladu s SOD. V průběhu prací byly uvedené vícepráce a méněpráce posuzovány na jednotlivých KD a s ohledem na rozsah byl splněn požadavek na nenavyšování ceny díla.
- Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou)
- Není potřeba činit jiná oznámení

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 1 schválit.

V HODOVĚ dne 20.11.2023..

## 8. Stanovisko generálního projektanta (GP), (autorského dozoru (AD)

(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.  
Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).  
Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

Projektant s provedením změn ve střechách souhlasí.

GP (AD) doporučuje ZL č. 1 schválit.

V HODOVĚ dne 20.11.2023..

## 9. Stanovisko zástupce investora

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Jeden výtisk obdrží zhotovitel, tři výtisky objednatel. Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Zástupce investora **souhlasí** s technickým řešením změny díla.

Návrh finančního krytí: ORG: 587111820

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).

FI:


Provozní náklady PO:

Rozpočet MH – ORG 150: 588111820

Dotace EU/SR:

**ODPOVĚDNÝ REFERENT:**

V ~~HODOMINE~~ dne 20.11.2023



**VEDOUcí ODBORU :**

V ..... dne .....



**GARANT ODBORU:**

V ..... dne .....

Libor Střecha

## 10. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje:

Smlouva/objednávka:

Změnový list č.1	Název Změnového listu:	celková částka
	ZL č.1	
Rozpis částky na roky:	2023	12 013 236,29 Kč bez DPH

Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2023	150	588111820		12 013 236,29 Kč bez DPH

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

příkazce operace:	datum:	jméno:	podpis:
správce rozpočtu:	datum:	jméno:	podpis:

## 11. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1      Souhrnný soupis prací

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **03-2023\_2 ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech**

Zadavatel **Město Hodonín** IČO: **00284891**  
**Masarykovo nám. 53/1** DIČ: **699001303**  
**69535 Hodonín**

Zhotovitel: **SBD, spol. s r.o.** IČO: **26967731**  
**U Elektrárny 3030/1** DIČ: **CZ26967731**  
**69501 Hodonín**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			11 097,72
PSV			106 823,28
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>117 921,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %		<b>117 921,00</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %		<b>24 763,41</b> CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

**Cena celkem s DPH** **142 684,41** CZK

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>Stavební objekt</b>				<b>0,00</b>		
<b>03-2023-M</b>	<b>ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech - méněpráce</b>	<b>0,00</b>	<b>-605 543,87</b>	<b>-127 164,21</b>	<b>-732 708,08</b>	<b>-514</b>
03-2023-2	PLOCHÁ STŘECHA NAD ZÁZEMÍM VELKÉ TĚLOCVIČNY	0,00	-222 808,65	-46 789,82	-269 598,47	-189
03-2023-3	PLOCHÁ STŘECHA NAD ZÁZEMÍM VELKÉ TĚLOCVIČNY	0,00	-166 981,41	-35 066,10	-202 047,51	-142
03-2023-4	PLOCHÁ STŘECHA NAD NÁŘAĎOVNOU MALÉ	0,00	-36 117,54	-7 584,68	-43 702,22	-31
03-2023-5	PLOCHÁ STŘECHA NAD PŘÍPRAVNOU TŘÍDOU	0,00	-58 628,80	-12 312,05	-70 940,85	-50
03-2023-6	PLOCHÁ STŘECHA NAD SKLADEM POMŮCEK	0,00	-48 510,18	-10 187,14	-58 697,32	-41
03-2023-7	PLOCHÁ STŘECHA NAD HLAVNÍM SCHODIŠTĚM	0,00	-72 497,29	-15 224,43	-87 721,72	-61
<b>03-2023-V</b>	<b>ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech - vícepráce</b>	<b>0,00</b>	<b>723 464,87</b>	<b>151 927,62</b>	<b>875 392,49</b>	<b>614</b>
03-2023-V	PLOCHÁ STŘECHA NAD HLAVNÍM SCHODIŠTĚM	0,00	237 509,66	49 877,03	287 386,69	201
03-2023-V	PLOCHÁ STŘECHA NAD NÁŘAĎOVNOU MALÉ	0,00	8 274,00	1 737,54	10 011,54	7
03-2023-V	PLOCHÁ STŘECHA NAD PŘÍPRAVNOU TŘÍDOU	0,00	15 626,52	3 281,57	18 908,09	13
03-2023-V	PLOCHÁ STŘECHA NAD SKLADEM POMŮCEK	0,00	21 216,80	4 455,53	25 672,33	18
03-2023-V	PLOCHÁ STŘECHA NAD VELKOU TĚLOCVIČNOU	0,00	370 245,23	77 751,50	447 996,73	314
03-2023-V	PLOCHÁ STŘECHA NAD ZÁZEMÍM VELKÉ TĚLOCVIČNY	0,00	20 152,73	4 232,07	24 384,80	17
03-2023-V	PLOCHÁ STŘECHA NAD ZÁZEMÍM VELKÉ TĚLOCVIČNY	0,00	50 439,93	10 592,39	61 032,32	43
Celkem za stavbu		0,00	117 921,00	24 763,41	142 684,41	100

Popis stavby: 03-2023\_2 - ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech

Popis objektu: 03-2023-M - ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech - méněpráce

Popis rozpočtu: 03-2023-2 - PLOCHÁ STŘECHA NAD ZÁZEMÍM VELKÉ TĚLOCVIČNY PRO ŽÁKY

Popis rozpočtu: 03-2023-3 - PLOCHÁ STŘECHA NAD ZÁZEMÍM VELKÉ TĚLOCVIČNY PRO VEŘEJNOST

Popis rozpočtu: 03-2023-3 - PLOCHÁ STŘECHA NAD ZÁZEMÍM VELKÉ TĚLOCVIČNY PRO VEŘEJNOST

Popis rozpočtu: 03-2023-3 - PLOCHÁ STŘECHA NAD ZÁZEMÍM VELKÉ TĚLOCVIČNY PRO VEŘEJNOST

Popis rozpočtu: 03-2023-4 - PLOCHÁ STŘECHA NAD NÁŘAĎOVNOU MALÉ TĚLOCVIČNY

Popis rozpočtu: 03-2023-3 - PLOCHÁ STŘECHA NAD ZÁZEMÍM VELKÉ TĚLOCVIČNY PRO VEŘEJNOST

Popis rozpočtu: 03-2023-5 - PLOCHÁ STŘECHA NAD PŘÍPRAVNOU TŘÍDOU

Popis rozpočtu: 03-2023-3 - PLOCHÁ STŘECHA NAD ZÁZEMÍM VELKÉ TĚLOCVIČNY PRO VEŘEJNOST

Popis rozpočtu: 03-2023-6 - PLOCHÁ STŘECHA NAD SKLADEM POMŮCEK

Popis rozpočtu: 03-2023-3 - PLOCHÁ STŘECHA NAD ZÁZEMÍM VELKÉ TĚLOCVIČNY PRO VEŘEJNOST

Popis rozpočtu: 03-2023-7 - PLOCHÁ STŘECHA NAD HLAVNÍM SCHODIŠTĚM

Popis rozpočtu: 03-2023-3 - PLOCHÁ STŘECHA NAD ZÁZEMÍM VELKÉ TĚLOCVIČNY PRO VEŘEJNOST

Popis objektu: 03-2023-V - ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech - vícepráce

Popis rozpočtu: 03-2023-V - PLOCHÁ STŘECHA NAD ZÁZEMÍM VELKÉ TĚLOCVIČNY PRO ŽÁKY

Popis rozpočtu: 03-2023-V - PLOCHÁ STŘECHA NAD VELKOU TĚLOCVIČNOU

Popis rozpočtu: 03-2023-V - PLOCHÁ STŘECHA NAD HLAVNÍM SCHODIŠTĚM

Popis rozpočtu: 03-2023-V - PLOCHÁ STŘECHA NAD ZÁZEMÍM VELKÉ TĚLOCVIČNY PRO VEŘEJNOST

Popis rozpočtu: 03-2023-V - PLOCHÁ STŘECHA NAD PŘÍPRAVNOU TŘÍDOU

Popis rozpočtu: 03-2023-V - PLOCHÁ STŘECHA NAD NÁŘAĎOVNOU MALÉ TĚLOCVIČNY

Popis rozpočtu: 03-2023-V - PLOCHÁ STŘECHA NAD SKLADEM POMŮCEK



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			46 020,00	39,0
41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	HSV			12 824,80	10,9
61	Úprava povrchů vnitřní	HSV			10 962,62	9,3
62	Úprava povrchů vnější	HSV			90 132,00	76,4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			29 789,70	25,3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-118 476,34	-100,5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			157 657,00	133,7
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			40 032,00	33,9
96	Bourání konstrukcí	HSV			-70 965,14	-60,2
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	HSV			4 649,76	3,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-53 205,84	-45,1
H99	Ostatní přesuny hmot	HSV			19 658,35	16,7
S	Přesuny sutí	HSV			155 503,95	131,9
713	Izolace tepelné	PSV			4 245,09	3,6
762	Konstrukce tesařské	PSV			38 705,00	32,8
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 876,80	1,6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			38 700,87	32,8
784	Malby	PSV			23 295,52	19,8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-313 485,14	-265,8



Cena celkem					117 921,00	100,0
-------------	--	--	--	--	------------	-------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	03-2023_2	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech
O:	03-2023-M	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech - méněpráce
R:	03-2023-2	PLOCHÁ STŘECHA NAD ZÁZEMÍM VELKÉ TĚLOCVIČNY PRO ŽÁKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>-47 722,03</b>			
1	632451031R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm	m2	-245,35750				RTS 23/ II	SoD
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>-40 089,90</b>			
2	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-11,94930				RTS 23/ II	SoD
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>-17 596,09</b>			
3	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m, nošením	t	-12,22800				RTS 23/ II	SoD
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>-117 400,63</b>			
4	979013112R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m,	t	-26,29000				RTS 23/ II	SoD
5	979013119R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m, příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m	t	-26,29000				RTS 23/ II	SoD
6	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-26,29000				RTS 23/ II	SoD
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							
7	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-1 314,50000				RTS 23/ II	SoD
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-26,29000				RTS 23/ II	SoD
9	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-52,58000				RTS 23/ II	SoD
10	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	-26,29000				RTS 23/ II	SoD
<b>Celkem</b>						<b>-222 808,65</b>			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	03-2023_2	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech
O:	03-2023-M	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech - méněpráce
R:	03-2023-3	PLOCHÁ STŘECHA NAD ZÁZEMÍM VELKÉ TĚLOCVIČNY PRO VEŘEJNOST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>-35 770,50</b>			
1	632451031R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm	m2	-183,91000				RTS 23/ II	SoD
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>-30 048,72</b>			
2	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-8,95640				RTS 23/ II	SoD
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>-13 189,87</b>			
3	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením	t	-9,16600				RTS 23/ II	SoD
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>-87 972,32</b>			
4	979013112R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m,	t	-19,70000				RTS 23/ II	SoD
5	979013119R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m, příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m	t	-19,70000				RTS 23/ II	SoD
6	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-19,70000				RTS 23/ II	SoD
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.									
7	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-985,00000				RTS 23/ II	SoD
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-19,70000				RTS 23/ II	SoD
9	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-39,40000				RTS 23/ II	SoD
10	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směr betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	-19,70000				RTS 23/ II	SoD

<b>Celkem</b>	<b>-166 981,41</b>
---------------	--------------------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	03-2023_2	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech
O:	03-2023-M	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech - méněpráce
R:	03-2023-4	PLOCHÁ STŘECHA NAD NÁŘAĐOVNOU MALÉ TĚLOCVIČNY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>-9 272,79</b>			
1	632451031R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm	m2	-47,67500				RTS 23/ II	SoD
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>-5 965,19</b>			
2	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-1,77800				RTS 23/ II	SoD
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>-3 419,06</b>			
3	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků výšky do 12 m, nošením	t	-2,37600				RTS 23/ II	SoD
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>-17 460,50</b>			
4	979013112R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m,	t	-3,91000				RTS 23/ II	SoD
5	979013119R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m, příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m	t	-3,91000				RTS 23/ II	SoD
6	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-3,91000				RTS 23/ II	SoD
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							
7	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-195,50000				RTS 23/ II	SoD
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-3,91000				RTS 23/ II	SoD
9	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-7,82000				RTS 23/ II	SoD
10	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	-3,91000				RTS 23/ II	SoD

<b>Celkem</b>						<b>-36 117,54</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	03-2023_2	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech
O:	03-2023-M	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech - méněpráce
R:	03-2023-5	PLOCHÁ STŘECHA NAD PŘÍPRAVNOU TŘÍDOU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>							<b>-10 492,79</b>		
1	632451031R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm	m2	-53,94750				RTS 23/ II	SoD
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>							<b>-11 265,75</b>		
2	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-3,35790				RTS 23/ II	SoD
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>							<b>-3 869,47</b>		
3	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením	t	-2,68900				RTS 23/ II	SoD
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>							<b>-33 000,79</b>		
4	979013112R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m,	t	-7,39000				RTS 23/ II	SoD
5	979013119R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m, příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m	t	-7,39000				RTS 23/ II	SoD
6	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-7,39000				RTS 23/ II	SoD
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.									
7	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-369,50000				RTS 23/ II	SoD
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-7,39000				RTS 23/ II	SoD
9	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-14,78000				RTS 23/ II	SoD
10	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	-7,39000				RTS 23/ II	SoD

<b>Celkem</b>	<b>-58 628,80</b>
---------------	-------------------

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	03-2023_2	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech
O:	03-2023-M	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech - méněpráce
R:	03-2023-6	PLOCHÁ STŘECHA NAD SKLADEM POMŮCEK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>-11 893,19</b>			
1	632451031R00	Vyrovňovací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm	m2	-61,14750				RTS 23/ II	SoD
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>-8 205,99</b>			
2	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-2,44590				RTS 23/ II	SoD
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>-4 386,07</b>			
3	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m, nošením	t	-3,04800				RTS 23/ II	SoD
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>-24 024,93</b>			
4	979013112R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m,	t	-5,38000				RTS 23/ II	SoD
5	979013119R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m, příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m	t	-5,38000				RTS 23/ II	SoD
6	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-5,38000				RTS 23/ II	SoD
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							
7	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-269,00000				RTS 23/ II	SoD
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-5,38000				RTS 23/ II	SoD
9	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-10,76000				RTS 23/ II	SoD
10	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	-5,38000				RTS 23/ II	SoD
<b>Celkem</b>						<b>-48 510,18</b>			



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	03-2023_2	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech
O:	03-2023-M	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech - méněpráce
R:	03-2023-7	PLOCHÁ STŘECHA NAD HLAVNÍM SCHODIŠTĚM

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>-16 642,88</b>			
1	632451031R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm	m2	-85,56750				RTS 23/ II	SoD
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>-11 483,16</b>			
2	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-3,42270				RTS 23/ II	SoD
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>-10 745,28</b>			
3	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m, nošením	t	-4,26400				RTS 23/ II	SoD
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>-33 625,97</b>			
4	979013112R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m,	t	-7,53000				RTS 23/ II	SoD
5	979013119R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m, příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m	t	-7,53000				RTS 23/ II	SoD
6	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-7,53000				RTS 23/ II	SoD
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.									
7	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-376,50000				RTS 23/ II	SoD
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-7,53000				RTS 23/ II	SoD
9	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-15,06000				RTS 23/ II	SoD
10	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	-7,53000				RTS 23/ II	SoD
<b>Celkem</b>						<b>-72 497,29</b>			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	03-2023_2	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech
O:	03-2023-V	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech - vícepráce
R:	03-2023-V	PLOCHÁ STŘECHA NAD ZÁZEMÍM VELKÉ TĚLOCVIČNY PRO ŽÁKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)</b>							<b>12 824,80</b>		
	1	417320034RAA Ztužující věnce do klasického bednění z betonu C 20/25, průřezu 200 x 200 mm, výztuž 90 kg/m3 beton ztužujících pasů a věnců, výztuž 10 505, bednění a odbednění, bez tepelné izolace.	m	13,60000				RTS 23/ II	RTS 23/I
<b>Díl: 61 Úprava povrchů vnitřní</b>							<b>10 962,62</b>		
	2	612481211RT2 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	12,92000				RTS 23/ II	RTS 23/I
	3	612420016RA0 Omítka vnitřní, stěn, vápenocementová štuková, montáž a demontáž pomocného lešení	m2	12,92000				RTS 23/ II	RTS 23/I
<b>Díl: 62 Úpravy povrchů vnější</b>							<b>6 867,00</b>		
	4	622472182R00 Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí břizolitová škrábaná ze suché maltové směsi stupeň složitosti 1+2, ručně kompletní omítkové souvrství	m2	6,30000				RTS 23/ II	SoD
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>							<b>3 358,08</b>		
	5	631312141R00 Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,	m3	0,63360				RTS 23/ II	RTS 23/ II
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>							<b>1 053,00</b>		
	6	941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	6,00000				RTS 23/ II	RTS 23/I
<b>Díl: 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>							<b>1 109,76</b>		
	7	978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškraabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	10,88000				RTS 23/ II	RTS 23/I
<b>Díl: H99 Ostatní přesuny hmot</b>							<b>2 806,05</b>		
	8	999281148R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	1,95000				RTS 23/ II	SoD
<b>Díl: S Přesuny sutí</b>							<b>3 821,21</b>		
	9	979013112R00 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m, s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,	t	0,85570				RTS 23/ II	SoD



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	03-2023_2	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech
O:	03-2023-V	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech - vícepráce
R:	03-2023-V	PLOCHÁ STŘECHA NAD ZÁZEMÍM VELKÉ TĚLOCVIČNY PRO ŽÁKY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
10	979013119R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m, příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,	t	0,85570				RTS 23/ II	SoD	
11	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,85570				RTS 23/ II	SoD	
12	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	42,78500				RTS 23/ II	SoD	
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,85570				RTS 23/ II	SoD	
14	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,71140				RTS 23/ II	SoD	
15	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,85570				RTS 23/ II	SoD	
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>					<b>4 245,09</b>			
16	713131131RT4	Montáž tepelné izolace stěn lepením, bez dodávky izolantu	m2	12,92000				RTS 23/ II	RTS 23/ I	
17	28375704R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 100 kPa; RtF: E	m3	0,26928				RTS 23/ II	RTS 23/ I	
18	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,05970				RTS 23/ II	SoD	
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>					<b>1 876,80</b>			
19	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	10,88000				RTS 23/ II	RTS 23/ I	
20	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	10,88000				RTS 23/ II	RTS 23/ I	
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>					<b>1 515,52</b>			
21	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná, Penetrace akrylátová; funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)	m2	12,92000				RTS 23/ II	RTS 23/ I	
22	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	12,92000				RTS 23/ II	RTS 23/ I	
<b>Celkem</b>						<b>50 439,93</b>				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	03-2023_2	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech
O:	03-2023-V	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech - vícepráce
R:	03-2023-V	PLOCHÁ STŘECHA NAD VELKOU TĚLOCVIČNOU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 31</b>		<b>Zdi podpěrné a volné</b>				<b>46 020,00</b>			
1	311237603R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,60$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,24$ W/m <sup>2</sup> .K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%,	m <sup>2</sup>	12,00000				RTS 23/ II	SoD
<b>Díl: 62</b>		<b>Úprava povrchů vnější</b>				<b>13 080,00</b>			
2	622472182R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí břizolitová škrábaná ze suché maltové směsi stupeň složitosti 1+2, ručně kompletní omítkové souvrství	m <sup>2</sup>	12,00000				RTS 23/ II	SoD
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>36 093,57</b>			
3	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m <sup>2</sup> ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> )	m <sup>3</sup>	3,60000				RTS 23/ II	SoD
4	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	8,85600				RTS 23/ II	SoD
5	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	5,90400				RTS 23/ II	RTS 23/ II
<b>Díl: H99</b>		<b>Ostatní přesuny hmot</b>				<b>4 600,05</b>			
6	999291148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	3,19670				RTS 23/ II	SoD
<b>Díl: S</b>		<b>Přesuny suti</b>				<b>143 320,54</b>			
7	979013112R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m, s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m.	t	34,27000				RTS 23/ II	SoD
8	979013119R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m, příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m.	t	34,27000				RTS 23/ II	SoD

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	03-2023_2	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech
O:	03-2023-V	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech - vícepráce
R:	03-2023-V	PLOCHÁ STŘECHA NAD VELKOU TĚLOCVIČNOU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
9	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	34,27000				RTS 23/ II	SoD	
10	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 381,35400				RTS 23/ II	SoD	
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	34,27000				RTS 23/ II	SoD	
12	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	34,27000				RTS 23/ II	SoD	
13	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	34,27000				RTS 23/ II	SoD	
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>					<b>9 210,07</b>			
14	767392802R00	Demontáž krytín střech z plechů šroubovaných	m2	7,20000				RTS 23/ II	SoD	
15	767833100R00	Montáž žebříků do zdiva , s bočnicemi z trubek nebo z tenkostěnných profilů	m	4,00000				RTS 23/ II	RTS 23/ II	
16	767-1	Lindab Safety - žebřík na zeď - 11 stupňů/3,30 m - barva	ks	1,00000				Vlastní	Indiv	
17	767-2	Lindab Safety - konzola žebříku - 75 cm - barva	ks	4,00000				Vlastní	Indiv	
18	767-3	Lindab Safety - kulaté madlo žebříku - barva	ks	2,00000				Vlastní	Indiv	
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>					<b>21 780,00</b>			
19	784452923R00	Oprava maleby z malířských směsí se začištěním v místnostech přes 5 m do 8 m, z malířských směsí tekutých, dvojnásobné bez pačokování, jednobarevné, s oškrabáním	m2	180,00000				RTS 23/ II	RTS 23/ II	
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>					<b>17 404,00</b>			
20	946941102RT2	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,2 m	sada	2,00000				RTS 23/ II	RTS 23/ II	
21	946941192RT2	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,2 m	den	20,00000				RTS 23/ II	RTS 23/ II	
22	946941501R00	Dovoz a odvoz hliníkového pojízdného lešení (do šesti sad)	kompl	2,00000				RTS 23/ II	RTS 23/ II	
23	946941802RT2	Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,3 m	sada	2,00000				RTS 23/ II	RTS 23/ II	
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>					<b>19 296,00</b>			
24	762841210R00	Podbíjení stropů a střech rovných montáž z hoblovaných prken, na sraz s olištováním spár	m2	144,00000				RTS 23/ II	RTS 23/ II	
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>					<b>40 032,00</b>			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	03-2023_2	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech
O:	03-2023-V	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech - vícepráce
R:	03-2023-V	PLOCHÁ STŘECHA NAD VELKOU TĚLOCVIČNOU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
25	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	288,00000				RTS 23/ II	RTS 23/ II
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>19 409,00</b>			
26	762088116R00	Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 15 x 20 m	kus	1,00000				RTS 23/ II	SoD
		Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.							
27	762895000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace	m3	3,60000				RTS 23/ II	RTS 23/ II
<b>Celkem</b>						<b>370 245,23</b>			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	03-2023_2	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech
O:	03-2023-V	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech - vícepráce
R:	03-2023-V	PLOCHÁ STŘECHA NAD HLAVNÍM SCHODIŠTĚM

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 62</b>		<b>Úprava povrchů vnější</b>				<b>76 500,00</b>			
1	622421748R00	Oprava vnějších omítek vápenných štukových stupeň členitosti 4, v množství opravované plochy přes 65 do 80 %, z omítkových směsí památkářských, bez nátěru, včetně nákladů na umělecké dekorace zhotovené přímo na fasádě i dekorace vytvořené mimo stavbu a aplikované na fasádu bez otlučení vadných míst	m2	30,00000				RTS 23/ II	RTS 23/ I
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>3 332,64</b>			
2	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,	m3	0,62880				RTS 23/ II	RTS 23/ II
<b>Díl: 62</b>		<b>Úprava povrchů vnější</b>				<b>552,00</b>			
3	622474001R00	Antikorozní nátěr ocelové výztuže	m	10,00000				RTS 23/ II	RTS 23/ I
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>139 200,00</b>			
4	949942101R00	Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 27 m včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku,	h	64,00000				RTS 23/ II	RTS 23/ I
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				<b>3 540,00</b>			
5	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	30,00000				RTS 23/ II	SoD
<b>Díl: H99</b>		<b>Ostatní přesuny hmot</b>				<b>6 022,82</b>			
6	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	2,39000				RTS 23/ II	SoD
<b>Díl: S</b>		<b>Přesuny sutí</b>				<b>8 362,20</b>			
7	979013112R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m, s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,	t	1,77000				RTS 23/ II	SoD
8	979013119R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m, příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m	t	8,85000				RTS 23/ II	SoD



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	03-2023_2	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech
O:	03-2023-V	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech - vícepráce
R:	03-2023-V	PLOCHÁ STŘECHA NAD HLAVNÍM SCHODIŠTĚM

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,									
9	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,77000				RTS 23/ II	SoD
10	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	88,50000				RTS 23/ II	SoD
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,77000				RTS 23/ II	SoD
12	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3,54000				RTS 23/ II	SoD
13	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,77000				RTS 23/ II	SoD

<b>Celkem</b>	<b>237 509,66</b>
---------------	-------------------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	03-2023_2	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech
O:	03-2023-V	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech - vícepráce
R:	03-2023-V	PLOCHÁ STŘECHA NAD ZÁZEMÍM VELKÉ TĚLOCVIČNY PRO VEŘEJNOST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>13 734,00</b>			
1	622472182R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí břizolitová škrábaná ze suché maltové směsi stupeň složitosti 1+2, ručně	m2	12,60000				RTS 23/ II	SoD
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>3 205,44</b>			
2	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,	m3	0,60480				RTS 23/ II	RTS 23/ II
<b>Díl: H99</b>		<b>Ostatní přesuny hmot</b>				<b>3 213,29</b>			
3	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	2,23300				RTS 23/ II	SoD
<b>Celkem</b>						<b>20 152,73</b>			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	03-2023_2	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech
O:	03-2023-V	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech - vícepráce
R:	03-2023-V	PLOCHÁ STŘECHA NAD PŘÍPRAVNOU TŘÍDOU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>9 188,70</b>			
1	622472182R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí břizolitová škrábaná ze suché maltové směsi stupeň složitosti 1+2, ručně	m2	8,43000				RTS 23/ II	SoD
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>3 421,68</b>			
2	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,	m3	0,64560				RTS 23/ II	RTS 23/ II
<b>Díl: H99</b>		<b>Ostatní přesuny hmot</b>				<b>3 016,14</b>			
3	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	2,09600				RTS 23/ II	SoD
<b>Celkem</b>						<b>15 626,52</b>			



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	03-2023_2	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech
O:	03-2023-V	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech - vícepráce
R:	03-2023-V	PLOCHÁ STŘECHA NAD NÁŘAĎOVNOU MALÉ TĚLOCVIČNY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>8 274,00</b>			
1	767833100R00	Montáž žebříků do zdiva , s bočnicemi z trubek nebo z tenkostěnných profilů	m	4,00000				RTS 23/ II	RTS 23/ II
2	767-1	Lindab Safety - žebřík na zeď - 11 stupňů/3,30 m - barva	ks	1,00000				Vlastní	Indiv
3	767-2	Lindab Safety - konzola žebříku - 75 cm - barva	ks	4,00000				Vlastní	Indiv
4	767-3	Lindab Safety - kulaté madlo žebříku - barva	ks	2,00000				Vlastní	Indiv
<b>Celkem</b>						<b>8 274,00</b>			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	03-2023_2	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech
O:	03-2023-V	ZŠ Mírové náměstí - Rekonstrukce střech - vícepráce
R:	03-2023-V	PLOCHÁ STŘECHA NAD SKLADEM POMŮCEK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>21 216,80</b>			
1	767833100R00	Montáž žebříků do zdiva , s bočnicemi z trubek nebo z tenkostěnných profilů	m	5,00000				RTS 23/ II	RTS 23/ II
2	767834101R00	Montáž žebříků montáž ochranného koše šroubováním	m	2,40000				RTS 23/ II	RTS 23/ II
3	767-1	Lindab Safety - žebřík na zeď - 14 stupňů/4,20 m - barva	ks	1,00000				Vlastní	Indiv
4	767-2	Lindab Safety - konzola žebříku - 75 cm - barva	ks	4,00000				Vlastní	Indiv
5	767-3	Lindab Safety - kulaté madlo žebříku - barva	ks	2,00000				Vlastní	Indiv
6	767-4	Lindab Safety - spodní madlo žebříku - barva	ks	2,00000				Vlastní	Indiv
7	767-5	Lindab Safety - obruč ochranného koše žebříku - barva	ks	3,00000				Vlastní	Indiv
8	767-6	Lindab Safety - lamela ochranného koše žebříku - barva	ks	14,00000				Vlastní	Indiv
<b>Celkem</b>						<b>21 216,80</b>			