

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Město Moravská Třebová**
Objekt: **ul. Bránská 17, Moravská Třebová**
Rozpočet: **Výměna střešní krytiny, obnova komínů - vícepráce**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			27 450,84
PSV			39 685,04
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			67 135,88

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	67 135,88 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **67 135,88 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis rozpočtu:

Provedené práce:

- stávající štítové zdi na střeše ve dvorní (východní) straně objektu: zdivo z cihel plných tl. 150 mm nezpevněné, nespojené maltou, uvolněné - 2 šáry tohoto zdiva byly rozebrány a nahrazeny novým zdivem na maltu vápenocementovou, ukončení zdiva obedněno (ošalováno) a zpevněno cementovým potěrem
- komíny č.1 a komín č.2 nebyly odstraněny, ale vyspraveny - stávající povrch otlučen, opatřen novou cementovou omítkou a venkovním nátěrem
- v mezistřešním úžlabí (dvorní část) pod původní horní vrstvou lepenkové krytiny další vrstva z pozinkovaného oplechování - tento plech se musel odstranit
- lemování štítových zdí (uliční strana) provedeno z jednoho dílu oplechování
- plocha střešního pláště o cca 14,0 m² větší z důvodu provedení větších přesahů střešy do mezistřešního úžlabí a nepravidelné střešy (uliční strana) - více bednění, kontralatí, fólie, separační fólie, krytiny

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			8 870,69	13,2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			17 522,03	26,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 058,12	1,6
762	Konstrukce tesařské	PSV			5 927,60	8,8
764	Konstrukce klempířské	PSV			28 966,64	43,1
765	Krytiny tvrdé	PSV			4 790,80	7,1
Cena celkem					67 135,88	100,0