

Výkaz výměr- Výměna podlahových krytin

Položka	Název položky	Jedn.	Výměra	Dodatek č.1		Dodatek č.1		
				Výměra navýšení o 15%	Výměra celkem navýšení o 15%	Cena/jed n. v Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH	Cekem navýšení o 15% v Kč bez DPH
1	Demontáž stávající krytiny lepené – 1 vrstva	m2	2 500	375	2 875	30,00	75 000,00	86 250,00
2	Demontáž stávající krytiny lepené – 2 vrstvy	m2	1 500	225	1 725	39,00	58 500,00	67 275,00
3	Demontáž stávající krytiny lepené – 3 vrstvy	m2	1 500	225	1 725	42,00	63 000,00	72 450,00
4	Demontáž stávající krytiny s vysokou přilnavostí	m2	500	75	575	45,00	22 500,00	25 875,00
5	Odvoz a ekologická likvidace demontovaných podlah včetně soklů	m2	6 000	900	6 900	15,00	90 000,00	103 500,00
6	Penetrace podkladu základní	m2	2 200	330	2 530	30,00	66 000,00	75 900,00
7	Penetrace podkladu epoxidovou penetrací	m2	2 500	375	2 875	35,00	87 500,00	100 625,00
8	Penetrace nesoudržných podkladů epoxidovou penetrací s pískem	m2	1 400	210	1 610	40,00	56 000,00	64 400,00
9	Stěrkování podkladu – 2 vrstvy ruční stěrkou	m2	3 000	450	3 450	145,00	435 000,00	500 250,00
10	Stěrkování podkladu do 5 mm samonivelační stěrkou	m2	1 600	240	1 840	150,00	240 000,00	276 000,00
11	Stěrkování podkladu do 10 mm samonivelační stěrkou	m2	1 400	210	1 610	175,00	245 000,00	281 750,00
12	Dodávka a montáž soklování PVC lištou nebo kobercovou lištou do plastu	bm	5 000	750	5 750	65,00	325 000,00	373 750,00
13	Demontáž a montáž schodových gumových hran včetně dodávky nové hrany	bm	100	15	115	195,00	19 500,00	22 425,00
14	Demontáž a montáž prahů	ks	350	52	403	150,00	52 500,00	60 375,00
15	Dodávka a montáž nového heterogenního PVC včetně prořezu, celková tloušťka min. 2,0 mm, nášlapná vrstva min. 0,8 mm, min. třída zátěže : 34/43, hořlavost : Bfl, úprava PUR, požadovaná šíře : min. 3 - 4 metry	m2	5 000	750	5 750	465,00	2 325 000,00	2 673 750,00
16	Dodávka a montáž nového vpichovaného koberce včetně prořezu, 100% PP, minimální váha vlasu 850 gr/m2, minimální výška vlasu 5 mm, třída hořlavosti Cfl, minimální třída zátěže 31	m2	200	30	230	275,00	55 000,00	63 250,00
17	Dodávka a montáž nového smyčkového koberce včetně prořezu, 100% PA Solution Dyed, minimální váha vlasu 550 gr/m2, minimální výška vlasu 3,5 mm, třída hořlavosti Bfl, minimální třída zátěže 33	m2	200	30	230	345,00	69 000,00	79 350,00
18	Dodávka a montáž nového stříženého koberce s potiskem Chromojet včetně prořezu, 100% PA, minimální váha vlasu 980 gr/m2, minimální výška vlasu 4 mm, třída hořlavosti Cfl, minimální třída zátěže 33	m2	600	90	690	625,00	375 000,00	431 250,00
19	Vystěhování a nastěhování nábytku (postele, stoly, skříně ...) bez demontáže nábytku	hod	750	113	863	300,00	225 000,00	258 750,00
20	Přesun hmot	m2	6 000	900	6 900	10,00	60 000,00	69 000,00
	Celkem bez DPH						4 944 500,00 Kč	5 686 175,00