

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 29.11.2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
322	Úpravy zabezpečovacího zařízení pro zvýšení traťové rychlosti mezi žst. Rakovník a žst. Mutějovice	451 561,33	0,00	94 827,88	546 389,21	0,00	310 278,43	141282,90	0,00	0,00
1	technologická část	263 954,36	0,00	55 430,42	319 384,78	0,00	214 414,76	49539,60	0,00	0,00
2	stavební část	80 750,00	0,00	16 957,50	97 707,50	0,00	80 750,00	0,00	0,00	0,00
3	VRN	106 856,97	0,00	22 439,96	129 296,93	0,00	15 113,67	91743,30	0,00	0,00
Celkem		451561,33	0,00	94827,88	546389,21	0,00	310278,43	141282,90	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Úpravy zabezpečovacího zařízení pro zvýšení traťové rychlosti mezi žst. Rakovník a žst. Mutějovice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: PZZ P2335, P2336, P2337 a P2342

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 29. 11. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1		7590520604	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné 4x0,8 TCEKPFLEY 3 x 4 x 0,8	m	155,000	64,35	9 974,25	0,00	9 974,25	0,00000	0,000
2		7590541444	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300-FLE-CZ	kus	3,000	1 079,10	3 237,30	0,00	3 237,30	0,00000	0,000
3		7590541434	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-150-FLE-CZ	kus	2,000	752,40	1 504,80	0,00	1 504,80	0,00000	0,000
4		7491100110	Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 40 rudá	m	72,000	18,61	1 339,92	0,00	1 339,92	0,00000	0,000
5		7593500600	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá š. 34cm (HM0673909991034)	m	410,000	4,75	1 947,50	0,00	1 947,50	0,00000	0,000
6		7593310110	Konstrukční díly Konektor zářezový U1B	kus	32,000	36,63	1 172,16	0,00	1 172,16	0,00000	0,000
7		7590521514	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D	m	255,000	58,91	15 022,05	0,00	15 022,05	0,00000	0,000

OST

Ostatní

5 179,68

224 576,70

229 756,38

0,000

8	R	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	20,000	906,84	0,00	18 136,80	18 136,80	0,00000	0,000
9	R	7590155040	Montáž pasivní ochrany pro omezení atmosférických vlivů u neelektrizovaných tratí jednoduché včetně uzemnění	kus	4,000	9 009,00	0,00	36 036,00	36 036,00	0,00000	0,000
10		7590150030	Uzemnění, ukolejnění Tyč zemnicí se svorkou l=1,5m (HM0354405211015)	kus	8,000	279,18	2 233,44	0,00	2 233,44	0,00000	0,000
11		7594190040	Ostatní Lanko ocelové průměr 9 s potažením [m] norma 704530110 (HM0404223991639)	kus	16,000	184,14	2 946,24	0,00	2 946,24	0,00000	0,000
12	R	7590525135	Pokládka kabelu metalického /demontáž PK2 do 1 kg/m	m	410,000	7,46	0,00	3 058,60	3 058,60	0,00000	0,000
13	R	7590525412	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 14 žil	kus	1,000	5 247,00	0,00	5 247,00	5 247,00	0,00000	0,000
14	R	7590525414	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 32 žil	kus	1,000	6 207,30	0,00	6 207,30	6 207,30	0,00000	0,000
15	R	7590525445	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové Raychem XAGA s konektory UDW2 na 1 plášť bez pancíře do 10 žil	kus	3,000	3 989,70	0,00	11 969,10	11 969,10	0,00000	0,000
16	R	7590525687	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi bez pancíře do 20 žil	kus	2,000	1 732,50	0,00	3 465,00	3 465,00	0,00000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Úpravy zabezpečovacího zařízení pro zvýšení traťové rychlosti mezi žst. Rakovník a žst. Mutějovice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: PZZ P2335, P2336, P2337 a P2342

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 29. 11. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
17	R	7590555132	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 3 P 1,0	kus	9,000	2 108,70	0,00	18 978,30	18 978,30	0,00000	0,000
18	SZT	7592005050	Montáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180	kus	9,000	4 237,20	0,00	38 134,80	38 134,80	0,00000	0,000
19	SZT	7592007050	Demontáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180	kus	9,000	1 267,20	0,00	11 404,80	11 404,80	0,00000	0,000
20	R	7593505150	Pokládka výstražné fólie do výkopu	m	410,000	49,90	0,00	20 459,00	20 459,00	0,00000	0,000
21	SZT	7594305030	Montáž součástí počítače náprav kabelového závěru KSL-F pro RSR	kus	9,000	2 682,90	0,00	24 146,10	24 146,10	0,00000	0,000
22	SZT	7594307030	Demontáž součástí počítače náprav kabelového závěru KSL-F pro RSR	kus	9,000	1 574,10	0,00	14 166,90	14 166,90	0,00000	0,000
23	R	7598095185	Přezkoušení vlakových cest (vlakových i posunových) za 1 vlakovou cestu	kus	5,000	2 633,40	0,00	13 167,00	13 167,00	0,00000	0,000

Celkem

39 377,66

224 576,70

263 954,36

0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Úpravy zabezpečovacího zařízení pro zvýšení traťové rychlosti mezi žst. Rakovník a žst. Mutějovice

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: PZZ P2335, P2336, P2337 a P2342

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 29. 11. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	80 750,00	80 750,00		0,000
1 Zemní práce							0,00	80 750,00	80 750,00		0,000
2	R	122451402	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3 strojně	m3	110,700	481,14	0,00	53 262,20	53 262,20	0,00000	0,000
1	R	131213702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	6,750	1 287,00	0,00	8 687,25	8 687,25	0,00000	0,000
3	R	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	6,750	252,45	0,00	1 704,04	1 704,04	0,00000	0,000
4	R	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	110,700	154,44	0,00	17 096,51	17 096,51	0,00000	0,000
Celkem							0,00	80 750,00	80 750,00		0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Úpravy zabezpečovacího zařízení pro zvýšení traťové rychlosti mezi žst. Rakovník a žst. Mutějovice

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: PZZ P2335, P2336, P2337 a P2342

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 29. 11. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST Ostatní							0,00	91 743,30	91 743,30		0,000
1	R	9901000900	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 200 km	kus	15,000	3 732,30	0,00	55 984,50	55 984,50	0,00000	0,000
2	R	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	4,000	8 939,70	0,00	35 758,80	35 758,80	0,00000	0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	15 113,67	15 113,67		0,000
3	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	3 053,267	4,95	0,00	15 113,67	15 113,67	0,00000	0,000
Celkem							0,00	106 856,97	106 856,97		0,000