

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 04.12.2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
327	Výměna návěstidel S a PFS v žst. Lužná	346 449,05	0,00	72 754,30	419 203,35	159 307,55	178 284,96	8856,54	0,00	0,00
1	technologická část	293 248,26	0,00	61 582,13	354 830,39	121 650,72	162 741,00	8856,54	0,00	0,00
2	stavební část	2 183,00	0,00	458,43	2 641,43	0,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00
3	VRN	51 017,79	0,00	10 713,74	61 731,53	37 656,83	13 360,96	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>346449,05</b>	<b>0,00</b>	<b>72754,30</b>	<b>419203,35</b>	<b>159307,55</b>	<b>178284,96</b>	<b>8856,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Výměna návěstidel S a PŘS v žst. Lužná

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Lužná, návěstidla S a PŘS

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 4. 12. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>1 262,50</b>	<b>161 478,50</b>	<b>162 741,00</b>		<b>0,000</b>
<b>5 Komunikace pozemní</b>							<b>1 262,50</b>	<b>161 478,50</b>	<b>162 741,00</b>		<b>0,000</b>
1	R	5913005020	Vyčištění železničního přejezdu od nánosu povrch konstrukce	m2	50,000	194,04	0,00	9 702,00	9 702,00	0,00000	0,000
2	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	64,200	2 029,50	0,00	130 293,90	130 293,90	0,00000	0,000
3	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	64,200	334,62	0,00	21 482,60	21 482,60	0,00000	0,000
4	596	5964133010	Geotextilie ochranné	m2	50,000	25,25	1 262,50	0,00	1 262,50	0,00000	0,000
<b>OST Ostatní</b>							<b>25 512,80</b>	<b>104 994,46</b>	<b>130 507,26</b>		<b>0,000</b>
5	R	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P	m	100,000	23,27	0,00	2 327,00	2 327,00	0,00000	0,000
6	759	7590521534	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 12 P 1,0 D	m	100,000	138,60	13 860,00	0,00	13 860,00	0,00000	0,000
7	759	7590521514	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D	m	100,000	58,91	5 891,00	0,00	5 891,00	0,00000	0,000
8	R	7590525231	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P	m	100,000	27,42	0,00	2 742,00	2 742,00	0,00000	0,000
9	R	7590525410	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 6 žil	kus	1,000	4 831,20	0,00	4 831,20	4 831,20	0,00000	0,000
10	759	7590541439	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY	kus	1,000	2 286,90	2 286,90	0,00	2 286,90	0,00000	0,000
11	759	7590541464	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-75/15-300/EY	kus	1,000	2 682,90	2 682,90	0,00	2 682,90	0,00000	0,000
12	R	7590525413	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 24 žil	kus	1,000	5 781,60	0,00	5 781,60	5 781,60	0,00000	0,000
13	R	7590525686	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi bez pancíře do 10 žil	kus	1,000	1 425,60	0,00	1 425,60	1 425,60	0,00000	0,000

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Výměna návěstidel S a PŘS v žst. Lužná

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Lužná, návěstidla S a PŘS

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 4. 12. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
14	R	7590525688	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi bez pancíře do 40 žil	kus	1,000	2 346,30	0,00	2 346,30	2 346,30	0,00000	0,000
15	R	7590715022	Postavení na stávající základ a nasměrování světelného návěstidla jednostranného stožárového se 2 svítilnami	kus	1,000	9 296,10	0,00	9 296,10	9 296,10	0,00000	0,000
16	R	7590715024	Postavení na stávající základ a nasměrování světelného návěstidla jednostranného stožárového s 4 svítilnami	kus	1,000	11 979,00	0,00	11 979,00	11 979,00	0,00000	0,000
17	R	7590717032	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 2 svítilnami	kus	1,000	8 781,30	0,00	8 781,30	8 781,30	0,00000	0,000
18	R	7590717036	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 4 svítilnami	kus	1,000	9 345,60	0,00	9 345,60	9 345,60	0,00000	0,000
19	R	7590725014	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu skříňové návěstních transformátorů	kus	2,000	2 673,00	0,00	5 346,00	5 346,00	0,00000	0,000
20	R	7590727014	Demontáž součástí ke světelnému návěstidlu skříňové návěstních transformátorů	kus	2,000	800,91	0,00	1 601,82	1 601,82	0,00000	0,000
21	SZT	7592705014	Montáž upozorňovacího vysokého na sloupek	kus	7,000	1 009,80	0,00	7 068,60	7 068,60	0,00000	0,000
22	SZT	7592707014	Demontáž upozorňovacího vysokého	kus	7,000	255,42	0,00	1 787,94	1 787,94	0,00000	0,000
23	R	7593505134	Zakrytí kabelu resp. trubek výstražnou fólií (bez fólie)	m	200,000	49,90	0,00	9 980,00	9 980,00	0,00000	0,000
24	759	7593500603	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá plná š. 22cm (HM0673909991222)	m	200,000	3,96	792,00	0,00	792,00	0,00000	0,000
25	R	7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel	kus	2,000	6 702,30	0,00	13 404,60	13 404,60	0,00000	0,000
26	R	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t	4,500	1 544,40	0,00	6 949,80	6 949,80	0,00000	0,000

**Celkem**

**26 775,30**

**266 472,96**

**293 248,26**

**0,000**

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Výměna návěstidel S a PŘS v žst. Lužná

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Lužná, návěstidla S a PŘS

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 4. 12. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>84,50</b>	<b>2 098,50</b>	<b>2 183,00</b>		<b>0,005</b>
		<b>2</b>	<b>Zakládání</b>				<b>84,50</b>	<b>2 098,50</b>	<b>2 183,00</b>		<b>0,005</b>
1	R	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:2 do 1:1 š do 3 m	m2	50,000	43,66	84,50	2 098,50	2 183,00	0,00010	0,005
			<b>Celkem</b>				<b>84,50</b>	<b>2 098,50</b>	<b>2 183,00</b>		<b>0,005</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Výměna návěstidel S a PŘS v žst. Lužná

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Lužná, návěstidla S a PŘS

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 4. 12. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>OST      Ostatní</b>							<b>0,00</b>	<b>37 656,83</b>	<b>37 656,83</b>		<b>0,000</b>
2	R	9902200900	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 200 km	t	4,500	3 544,20	0,00	15 948,90	15 948,90	0,00000	0,000
1	R	9902201000	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 250 km	t	4,500	4 266,90	0,00	19 201,05	19 201,05	0,00000	0,000
4	R	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	2,200	693,00	0,00	1 524,60	1 524,60	0,00000	0,000
5	R	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	2,200	446,49	0,00	982,28	982,28	0,00000	0,000
<b>VRN      Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>0,00</b>	<b>13 360,96</b>	<b>13 360,96</b>		<b>0,000</b>
3	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	2 699,184	4,95	0,00	13 360,96	13 360,96	0,00000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>51 017,79</b>	<b>51 017,79</b>		<b>0,000</b>