

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 05.12.2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
330	Přemístění návěstidel L1 a L3 do polohy pro ETCS L1 v žst. Hýskov	282 900,43	0,00	59 409,09	342 309,52	0,00	236 400,13	46500,30	0,00	0,00
1	technologická část	196 512,22	0,00	41 267,57	237 779,79	0,00	196 512,22	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	29 555,40	0,00	6 206,63	35 762,03	0,00	29 555,40	0,00	0,00	0,00
3	doprava, VRN	56 832,81	0,00	11 934,89	68 767,70	0,00	10 332,51	46500,30	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>282900,43</b>	<b>0,00</b>	<b>59409,09</b>	<b>342309,52</b>	<b>0,00</b>	<b>236400,13</b>	<b>46500,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Přemístění návěstidel L1 a L3 do polohy pro ETCS L1 v žst. Hýskov

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic

Zhotovitel: Společnost " Údržba 2021-2022 "

Místo: dle seznamu

Zpracoval:

Datum: 5. 12. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>OST</b>							<b>17 330,04</b>	<b>179 182,18</b>	<b>196 512,22</b>		<b>0,000</b>
<b>Ostatní</b>											
1	R	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	22,000	906,84	0,00	19 950,48	19 950,48	0,00000	0,000
2	R	7590525432	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť s pancířem S 1 do 14 žil	kus	2,000	6 939,90	0,00	13 879,80	13 879,80	0,00000	0,000
3	R	7590525433	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť s pancířem S 1 do 24 žil	kus	1,000	7 533,90	0,00	7 533,90	7 533,90	0,00000	0,000
4	R	7590555132	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 3 P 1,0	kus	5,000	2 108,70	0,00	10 543,50	10 543,50	0,00000	0,000
5	R	7590555136	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0	kus	3,000	2 851,20	0,00	8 553,60	8 553,60	0,00000	0,000
6		7593500600	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá š. 34cm (HM0673909991034)	m	25,000	4,75	118,75	0,00	118,75	0,00000	0,000
7		7593311040	Konstrukční díly Svorkovnice WAGO 10-ti dílná (CV721225081)	kus	5,000	1 029,60	5 148,00	0,00	5 148,00	0,00000	0,000
8		7590521454	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLE 3 P 1,0 D	m	40,000	45,74	1 829,60	0,00	1 829,60	0,00000	0,000
9		7590521469	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLE 7 P 1,0 D	m	18,000	77,72	1 398,96	0,00	1 398,96	0,00000	0,000
10		7590521474	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLE 12 P 1,0 D	m	5,000	121,77	608,85	0,00	608,85	0,00000	0,000
11		7491100200	Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 63 rudá	m	15,000	27,52	412,80	0,00	412,80	0,00000	0,000
12		7590541439	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY	kus	3,000	2 286,90	6 860,70	0,00	6 860,70	0,00000	0,000
13		7593310110	Konstrukční díly Konektor zářezový U1B	kus	26,000	36,63	952,38	0,00	952,38	0,00000	0,000
14	R	7590555138	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 12 P 1,0	kus	1,000	3 752,10	0,00	3 752,10	3 752,10	0,00000	0,000
15	R	7590715034	Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 3 svítilinami	kus	1,000	26 433,00	0,00	26 433,00	26 433,00	0,00000	0,000
16	R	7590715144	Montáž světelného návěstidla trpasličího na plastový základ ZTN s 5 svítilinami	kus	1,000	14 949,00	0,00	14 949,00	14 949,00	0,00000	0,000

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Přemístění návěstidel L1 a L3 do polohy pro ETCS L1 v žst. Hýskov

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic

Zhotovitel: Společnost " Údržba 2021-2022 "

Místo: dle seznamu

Zpracoval:

Datum: 5. 12. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
17	R	7590717034	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 3 svítilnami	kus	1,000	8 979,30	0,00	8 979,30	8 979,30	0,00000	0,000
18	R	7590717144	Demontáž světelného návěstidla trpasličího z plastového základu ZTN s 5 svítilnami	kus	1,000	4 979,70	0,00	4 979,70	4 979,70	0,00000	0,000
19	SZT	7592005050	Montáž počítačícího bodu (senzoru) RSR 180	kus	4,000	4 237,20	0,00	16 948,80	16 948,80	0,00000	0,000
20	SZT	7592007050	Demontáž počítačícího bodu (senzoru) RSR 180	kus	4,000	1 267,20	0,00	5 068,80	5 068,80	0,00000	0,000
21	R	7593505150	Pokládka výstražné fólie do výkopu	m	25,000	49,90	0,00	1 247,50	1 247,50	0,00000	0,000
22	R	7594207080	Demontáž kolejové skříně TJA, TJAP	kus	1,000	1 762,20	0,00	1 762,20	1 762,20	0,00000	0,000
23	R	7594303020	Oprava počítače náprav přepětové ochrany EPO	kus	4,000	2 306,70	0,00	9 226,80	9 226,80	0,00000	0,000
24	R	7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel	kus	3,000	6 702,30	0,00	20 106,90	20 106,90	0,00000	0,000
25	R	7598095185	Přezkoušení vlakových cest (vlakových i posunových) za 1 vlakovou cestu	kus	2,000	2 633,40	0,00	5 266,80	5 266,80	0,00000	0,000

**Celkem**

**17 330,04**

**179 182,18**

**196 512,22**

**0,000**

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Přemístění návěstidel L1 a L3 do polohy pro ETCS L1 v žst. Hýskov

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic

Zhotovitel: Společnost " Údržba 2021-2022 "

Místo: dle seznamu

Zpracoval:

Datum: 5. 12. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>0,00</b>	<b>23 793,60</b>	<b>23 793,60</b>		<b>0,000</b>
<b>1 Zemní práce</b>							<b>0,00</b>	<b>13 180,80</b>	<b>13 180,80</b>		<b>0,000</b>
1	R	122451402	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3 strojně	m3	5,600	481,14	0,00	2 694,38	2 694,38	0,00000	0,000
2	R	131213702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržitelných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	6,250	1 287,00	0,00	8 043,75	8 043,75	0,00000	0,000
3	R	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	6,250	252,45	0,00	1 577,81	1 577,81	0,00000	0,000
4	R	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,600	154,44	0,00	864,86	864,86	0,00000	0,000
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>0,00</b>	<b>10 612,80</b>	<b>10 612,80</b>		<b>0,000</b>
5	211	965011111	Demontáž prefabrikovaných základových patek z ŽB hmotnosti do 5 t	kus	2,000	5 306,40	0,00	10 612,80	10 612,80	0,00000	0,000
<b>M Práce a dodávky M</b>							<b>0,00</b>	<b>5 761,80</b>	<b>5 761,80</b>		<b>0,000</b>
<b>46-M Zemní práce při extr.mont.pracích</b>							<b>0,00</b>	<b>5 761,80</b>	<b>5 761,80</b>		<b>0,000</b>
6	R	460191112	Rýhy kabelových spojek do 10 kV hloubení ručně včetně zásypu v hornině tř I skupiny 2	kus	3,000	1 920,60	0,00	5 761,80	5 761,80	0,00000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>29 555,40</b>	<b>29 555,40</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Přemístění návěstidel L1 a L3 do polohy pro ETCS L1 v žst. Hýskov

Část: doprava, VRN

Objednatel: Správa železnic

Zhotovitel: Společnost " Údržba 2021-2022 "

Místo: dle seznamu

Zpracoval:

Datum: 5. 12. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>OST      Ostatní</b>							<b>0,00</b>	<b>46 500,30</b>	<b>46 500,30</b>		<b>0,000</b>
1	R	9901000800	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 150 km	kus	7,000	2 811,60	0,00	19 681,20	19 681,20	0,00000	0,000
2	R	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	3,000	8 939,70	0,00	26 819,10	26 819,10	0,00000	0,000
<b>VRN      Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>0,00</b>	<b>10 332,51</b>	<b>10 332,51</b>		<b>0,000</b>
3	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	2 087,375	4,95	0,00	10 332,51	10 332,51	0,00000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>56 832,81</b>	<b>56 832,81</b>		<b>0,000</b>