

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 04.12.2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
<b>329</b>	<b>Výměna návěstidel L4, L6, L8 a L10 v žst. Lužná</b>	<b>240 600,91</b>	<b>0,00</b>	<b>50 526,19</b>	<b>291 127,10</b>	<b>196 147,17</b>	<b>44 453,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	technologická část	203 999,02	0,00	42 839,79	246 838,81	170 483,80	33 515,22	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	1 238,00	0,00	259,98	1 497,98	0,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00
3	VRN	35 363,89	0,00	7 426,42	42 790,31	25 663,37	9 700,52	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>240600,91</b>	<b>0,00</b>	<b>50526,19</b>	<b>291127,10</b>	<b>196147,17</b>	<b>44453,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Výměna návěstidel L4, L6, L8 a L10 v žst. Lužná

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Lužná, návěstidla L4, L6, L8 a L10

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 4. 12. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>0,00</b>	<b>33 515,22</b>	<b>33 515,22</b>		<b>0,000</b>
<b>5 Komunikace pozemní</b>							<b>0,00</b>	<b>33 515,22</b>	<b>33 515,22</b>		<b>0,000</b>
1	R	5913005020	Vyčištění železničního přejezdu od nánosu povrch konstrukce	m2	8,000	194,04	0,00	1 552,32	1 552,32	0,00000	0,000
2	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	13,520	2 029,50	0,00	27 438,84	27 438,84	0,00000	0,000
3	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	13,520	334,62	0,00	4 524,06	4 524,06	0,00000	0,000
<b>OST Ostatní</b>							<b>9 266,44</b>	<b>161 217,36</b>	<b>170 483,80</b>		<b>0,000</b>
4	R	7590525231	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P	m	26,000	27,42	0,00	712,92	712,92	0,00000	0,000
5	759	7590521534	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 12 P 1,0 D	m	26,000	138,60	3 603,60	0,00	3 603,60	0,00000	0,000
6	759	7590541464	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-75/15-300/EY	kus	2,000	2 682,90	5 365,80	0,00	5 365,80	0,00000	0,000
7	R	7590525413	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 24 žil	kus	2,000	5 781,60	0,00	11 563,20	11 563,20	0,00000	0,000
8	R	7590525688	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi bez pancíře do 40 žil	kus	4,000	2 346,30	0,00	9 385,20	9 385,20	0,00000	0,000
9	R	7590715024	Postavení na stávající základ a nasměrování světelného návěstidla jednostranného stožárového s 4 svítilnami	kus	4,000	11 979,00	0,00	47 916,00	47 916,00	0,00000	0,000
10	R	7590717036	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 4 svítilnami	kus	4,000	9 345,60	0,00	37 382,40	37 382,40	0,00000	0,000
11	596	5964133010	Geotextilie ochranné	m2	8,000	25,25	202,00	0,00	202,00	0,00000	0,000
12	R	7590725014	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu skříně návěstních transformátorů	kus	4,000	2 673,00	0,00	10 692,00	10 692,00	0,00000	0,000
13	R	7590727014	Demontáž součástí ke světelnému návěstidlu skříně návěstních transformátorů	kus	4,000	800,91	0,00	3 203,64	3 203,64	0,00000	0,000
14	R	7593505134	Zakrytí kabelu resp. trubek výstražnou fólií (bez fólie)	m	24,000	49,90	0,00	1 197,60	1 197,60	0,00000	0,000

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Výměna návěstidel L4, L6, L8 a L10 v žst. Lužná

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Lužná, návěstidla L4, L6, L8 a L10

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 4. 12. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
15	759	7593500603	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá plná š. 22cm (HM0673909991222)	m	24,000	3,96	95,04	0,00	95,04	0,00000	0,000
16	R	7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel	kus	4,000	6 702,30	0,00	26 809,20	26 809,20	0,00000	0,000
17	R	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t	8,000	1 544,40	0,00	12 355,20	12 355,20	0,00000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>9 266,44</b>	<b>194 732,58</b>	<b>203 999,02</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Výměna návěstidel L4, L6, L8 a L10 v žst. Lužná

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Lužná, návěstidla L4, L6, L8 a L10

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 4. 12. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>13,52</b>	<b>335,76</b>	<b>349,28</b>		<b>0,001</b>
		<b>2</b>	<b>Zakládání</b>				<b>13,52</b>	<b>335,76</b>	<b>349,28</b>		<b>0,001</b>
1	R	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu přes 1:2 do 1:1 š do 3 m	m2	8,000	43,66	13,52	335,76	349,28	0,00010	0,001
		<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>				<b>0,00</b>	<b>888,72</b>	<b>888,72</b>		<b>0,000</b>
		<b>46-M</b>	<b>Zemní práce při extr.mont.pracích</b>				<b>0,00</b>	<b>888,72</b>	<b>888,72</b>		<b>0,000</b>
2	R	460752112	Osazení kabelových kanálů do rýhy ze žlabů plastových šířky přes 10 do 20 cm	m	24,000	37,03	0,00	888,72	888,72	0,00000	0,000
			<b>Celkem</b>				<b>13,52</b>	<b>1 224,48</b>	<b>1 238,00</b>		<b>0,001</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Výměna návěstidel L4, L6, L8 a L10 v žst. Lužná

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Lužná, návěstidla L4, L6, L8 a L10

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 4. 12. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		<b>OST</b>	<b>Ostatní</b>				<b>0,00</b>	<b>25 663,37</b>	<b>25 663,37</b>		<b>0,000</b>
6	R	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	2,600	693,00	0,00	1 801,80	1 801,80	0,00000	0,000
7	R	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	2,600	446,49	0,00	1 160,87	1 160,87	0,00000	0,000
3	R	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	1,000	8 939,70	0,00	8 939,70	8 939,70	0,00000	0,000
4	R	9903100300	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 300 km	kus	1,000	13 761,00	0,00	13 761,00	13 761,00	0,00000	0,000
		<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>0,00</b>	<b>9 700,52</b>	<b>9 700,52</b>		<b>0,000</b>
5	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	1 959,700	4,95	0,00	9 700,52	9 700,52	0,00000	0,000
		<b>Celkem</b>					<b>0,00</b>	<b>35 363,89</b>	<b>35 363,89</b>		<b>0,000</b>