

## „PRAHA JINONICE – ÚKLID POZEMKU, DEMOLICE OBJEKTU“

### Zadávací dokumentace

#### příloha 1: Zadání prací:

##### Předmět zakázky:

###### Příprava staveniště

- Odstranění křovinatého porostu z okolí demolovaného objektu včetně jeho likvidace štěpkováním;
- Vykližení objektu od komunálního odpadu;
- Zabezpečení a vyznačení prostoru demolice objektu výstražnou páskou;

###### Úklid pozemku - demolice objektu

- Demontáž střešní krytiny z NAIP a střešní konstrukce z vázaných konstrukcí z hraněného řeziva a z prkenného bednění;
- Demolice konstrukcí objektu (zděné stěny a pilíře, železobetonového stropu, podlahy z betonové mazaniny) budou prováděny těžkou mechanizací. Po demolici objektu bude provedeno strojní rozprostření tříděné zeminy o tloušťce vrstvy cca 200 mm a úprava pláň.
- Veškeré materiály z demolice budou vytříděny na jednotlivé druhy, nadrceny a zlikvidovány dle platné legislativy. Ke všem vzniklým odpadům a stavební suti odvezeným z místa na skládku je dodavatel povinen předložit vážní listky.
- Po demolici bude z okolí demolice vysbírán komunální odpad a zbytky sutí.
- **Demoliční práce musejí být prováděny za dodržení bezpečného provozu na železniční dopravní cestě.**