



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Terénní úpravy lokalita Nad Rybníkem, Kralovice

Objekt:

SO 800 - Terénní úpravy v lokalita Nad Rybníkem

Místo:

Kralovice

Datum:

15. 2. 2023

Zadavatel:

Město Kralovice

Projektant:

Uchazeč:

DEKAKOM plus s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 817 231,36

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 817 231,36

D 1

Zemní práce

1 817 162,00

1	K	121151125	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	2 400,000	38,00	91 200,00	CS ÚRS 2023 01
		VV	200*12		2 400,000			
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 740,000	10,00	17 400,00	CS ÚRS 2023 01
		VV	"předpoklad horniny tř.3 29% z celkového množství"6000*0,29		1 740,000			
3	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	3 600,000	20,70	74 520,00	CS ÚRS 2023 01
		VV	"předpoklad horniny tř.4 49% z celkového množství"6000*0,49		2 940,000			
		VV	"předpoklad horniny tř.5 11% z celkového množství"6000*0,11		660,000			
		VV	Součet		3 600,000			
4	K	162351143	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	660,000	33,90	22 374,00	CS ÚRS 2023 01
		VV	"předpoklad horniny tř.6 11% z celkového množství"6000*0,11		660,000			
5	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1 740,000	22,00	38 280,00	CS ÚRS 2023 01
		VV	"předpoklad horniny tř.3 29% z celkového množství"6000*0,29		1 740,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	3 600,000	38,80	139 680,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"předpoklad horniny tř.4 49% z celkového množství"6000*0,49		2 940,000			
	VV		"předpoklad horniny tř.5 11% z celkového množství"6000*0,11		660,000			
	VV		Součet		3 600,000			
7	K	167151113	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 přes 100 m3	m3	660,000	54,80	36 168,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		"předpoklad horniny tř.6 11% z celkového množství"6000*0,11		660,000			
8	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	6 000,000	149,00	894 000,00	CS ÚRS 2023 01
9	K	181411123	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	3 400,000	15,90	54 060,00	CS ÚRS 2023 01
10	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	68,000	145,00	9 860,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		3400*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		68,000			
11	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	3 400,000	66,80	227 120,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		200*8,5*2		3 400,000			
12	K	182351133	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	3 400,000	50,30	171 020,00	CS ÚRS 2023 01
13	K	185803113	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	3 400,000	11,70	39 780,00	CS ÚRS 2023 01
14	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	85,000	20,00	1 700,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		3400*0,025 'Přepočtené koeficientem množství		85,000			
	D	998	Přesun hmot				69,36	
15	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,068	1 020,00	69,36	CS ÚRS 2023 01