


Změnový list č. 1

Předmět díla:	„Revitalizace Husových sadů a Kalvárie v Rokycanech - I. etapa“			
Objekt:	SO 01, 03, 04, 05, 06, 10, 11			
Objednatel:	Město Rokycany, Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany			
Zhotovitel:	Gabriel s.r.o., České Kopisty 208, 412 01 Litoměřice			
TDS:	Ing. Oldřich Dienstbier			
Projektant:	ZAHRADA OLOMOUC, s.r.o.			
Popis změny:				
Změna č. 1 - SO 01 VCP-MP komunikace - důvodem pro vznik byla změna PD dle požadavku objednatele a projektanta.				
Změna č. 2 - SO 301 - SO 03, 04, 05, 06 - MP polymer ŽB - jedná se o změnu technologie ŽB patek dle konzultace a schválení projektantem				
Změna č. 3 -SO 03, 04, 05, 06 ŽB patky, základ pod zábradlí - nahrazení původní technologie ze Změny č. 2, scváleno projektantem a TDI.				
Změna č. 4 - SO 10 - MP mobiliář Revitalizace Husových sadů a Kalvárie v Rokycanech - jedná se o neprovedené dodávky mobiliáře dle požadavku objednatele				
Změna č. 5 -SO 10 - VP mobiliář - jedná se o přesun již zabudované lavičky dle požadavku objednatele				
Změna č. 6 - SO 03, 04, 05 - VCP Základy pro patky - jedná se o práce vyvolané změnou technologie založení ŽB patek a změnou jejich výškového umístění. Schváleno TDI.				
Změna č. 7 -SO 11 - MP vegetační úpravy - jedná se o neprovedené dodávky na základě dohody objednatele s projektantem.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel, projektant		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápisy z KD, SD		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH pro objednatele		
	náklady na změnu bez DPH	2 293 003,81 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	481 530,80 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	2 774 534,61 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	15 638 708,77 Kč		
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH	15 638 708,77 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	15 426 071,28 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	18 665 546,25 Kč		
Změny	Měněpráce celkem bez DPH	-1 252 820,65 Kč	-212 637,49 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	1 040 183,16 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum		
	Zhotovitel: Ing. Tomáš Gabriel			
	TDS: Ing. Oldřich Dienstbier			
	Projektant: Ing. Radek Pavlačka			
	Objednatel: Šárka Kozlerová			
Přílohy	Přílohy: 7 Rozpočty ke Změnovému listu č.1			

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

VCP-MP komunikace Revitalizace Husových sadů a Kalvárie v Rokycanech

Objekt:

SO 01 - VCP Komunikace, zpevněné plochy

KSO:

Místo: Rokycany

CC-CZ:

Datum: 27. 10. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Gabriel s.r.o.

IČ:

25419455

DIČ:

CZ25419455

Projektant:

ZAHRAHA OLOMOUC, s.r.o.

IČ:

48395013

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Milena Uhlářová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

401 644,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	401 644,89	21,00%	84 345,43
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

485 990,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VCP-MP komunikace Revitalizace Husových sadů a Kalvárie v Rokycanech

Objekt:

SO 01 - VCP Komunikace, zpevněné plochy

Místo: Rokycany

Datum: 27. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant: ZAHRADA
OLOMOUC, s.r.o.

Zhotovitel: Gabriel s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Milena Uhlářová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

401 644,89

2 - Zakládání

401 644,89

5 - Komunikace pozemní

391 379,28

997 - Přesun sutě

10 265,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VCP-MP komunikace Revitalizace Husových sadů a Kalvárie v Rokycanech

Objekt:

SO 01 - VCP Komunikace, zpevněné plochy

Místo: Rokycany

Datum: 27. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant: ZAHRAHA
OLOMOUC, s.r.o.

Zhotovitel: Gabriel s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Milena Uhlárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							401 644,89	
D	2	Zakládání					401 644,89	
D	5	Komunikace pozemní					391 379,28	
5	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	44,000	123,00	5 412,00	CS ÚRS 2021 02
	W		drc. kamenivo fr. 32-63, tl. 10cm, (normální kámen) (přidržba)					
	W		44		44,000			
6	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	80,000	231,00	18 480,00	CS ÚRS 2021 02
	W		plocha na vyhlídce místo záhonu					
	W		80		80,000			
	W		Součet		80,000			
7	K	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 100 mm	m2	80,000	186,00	14 880,00	CS ÚRS 2021 02
	W		srovnatelná položka					
	W		tl. MZK 0.03 m, materiál hornina SPILIT					
	W		80		80,000			
8	K	564942111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 120 mm	m2	80,000	221,00	17 680,00	CS ÚRS 2021 02
	W		plocha na vyhlídce místo záhonu					
	W		80		80,000			
	W		Součet		80,000			
9	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	220,000	274,00	60 280,00	CS ÚRS 2021 02
	W		MZK fr. 0 - 32 15cm, bez obruby, materiál hornina SPILIT					
	W		220		220,000			
10	K	594111111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z kameniva těžného	m2	50,000	813,00	40 650,00	CS ÚRS 2021 02
	W		prodloužení chodníku Kalvárie					
	W		20		20,000			
	W		odvodňovací kamenný žlab					
	W		30		30,000			
	W		Součet		50,000			
11	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	27,000	1 040,00	28 080,00	CS ÚRS 2021 02
	W		odvodňovací kamenný žlab					
	W		12		12,000			
	W		15		15,000			
	W		Součet		27,000			
12	K	597311111R	Svodnice ocelová kotvená do sypaniny	ks	7,000	2 800,00	19 600,00	
	W		ocelové svodnice					
	W		7		7,000			
13	K	998231411.10	Přemístění lomového kamene včetně nákupu a dopravy	t	25,000	1 120,00	28 000,00	
	W		plocha pod vyhlídkou místo záhonu					
	W		25		25,000			
	W		Součet		25,000			
14	K	HZS1292R	Odkopání schodiště u malé lávky a lávky pod vyhlídkou	hod	24,000	455,00	10 920,00	
	W		24		24,000			
	W		Součet		24,000			
15	K	HZS1292R2	Výkop betonů - původní základy lávky pod vyhlídkou, ruční přesun a likvidace	hod	12,000	455,00	5 460,00	
	W		12		12,000			
	W		Součet		12,000			
16	K	HZS1292R3	Vyskládání opěry z kamene - lávka pod vyhlídkou	hod	8,000	455,00	3 640,00	
	W		8		8,000			
	W		Součet		8,000			
17	K	Rpol.	Schody z lomového kamene (srdíčko)	kpl	1,000	9 800,00	9 800,00	
18	K	Rpol.2	Návoz materiálu s hudněním - schody u bunkru	kpl	1,000	4 200,00	4 200,00	
19	K	Rpol..1	Výkopy, vodorovně přemístění, složení, rozhrnutí - prostor uprostřed "srdíčka"	kpl	1,000	60 312,50	60 312,50	
20	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	22,060	156,76	3 458,13	CS ÚRS 2021 02
	W		Velká lávka					
	W		(10,2+2,55)-(2*2,328)		8,094			
	W		Malá lávka					
	W		11,4-(2*2,386)		6,628			
	W		Lávka pod vyhlídkou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		12,11-(2*2,386)		7,338			
	W		Součet		22,060			
21	M	58343810	kamenivo drcené SPILIT 0/8	t	98,003	617,60	60 526,65	CS ÚRS 2023 02
	W		Velká lávka					
	W		(10,2+2,55)-(2*2,328)+14,868		22,962			
	W		Malá lávka					
	W		11,4-(2*2,386)+8,759		15,387			
	W		Lávka pod vyhlídkou					
	W		12,11-(2*2,386)+8,759		16,097			
	W		Součet		54,446			
	W		54,446*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		98,003			
D	997		Přesun sutě				10 265,61	
22	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	144,586	71,00	10 265,61	CS ÚRS 2021 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VCP-MP komunikace Revitalizace Husových sadů a Kalvárie v Rokycanech

Objekt:

SO 01-1 - MP srdíčko, ochrana, svítidlo, závora

KSO:

Místo: Rokycany

CC-CZ:

Datum: 27. 10. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Gabriel s.r.o.

IČ:

25419455

DIČ:

CZ25419455

Projektant:

ZAHRADA OLOMOUC, s.r.o.

IČ:

48395013

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Milena Uhlářová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -15 800,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-15 800,00	21,00%	-3 318,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -19 118,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VCP-MP komunikace Revitalizace Husových sadů a Kalvárie v Rokycanech

Objekt:

SO 01-1 - MP srdíčko, ochrana, svítidlo, závora

Místo: Rokycany

Datum: 27. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant: ZAHRADA
OLOMOUC, s.r.o.

Zhotovitel: Gabriel s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Milena Uhlářová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-15 800,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-15 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VCP-MP komunikace Revitalizace Husových sadů a Kalvárie v Rokycanech

Objekt:

SO 01-1 - MP srdíčko, ochrana, svítidlo, závora

Místo: Rokycany

Datum: 27. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant: ZAHRADA
OLOMOUC, s.r.o.

Zhotovitel: Gabriel s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Milena Uhlářová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-15 800,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
1	K 95000017	D+M lesní závora dl. 3 m z ocel. trubek s možností uzamčení	kus	-1,000	15 800,00	-15 800,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MP polymer ŽB Revitalizace Husových sadů a Kalvárie v Rokycanech

Objekt:

SO 03 - Velká lávka

KSO:

Místo: Rokycany

CC-CZ:

Datum: 27. 10. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Gabriel s.r.o.

IČ:

25419455

DIČ:

CZ25419455

Projektant:

ZAHRADA OLOMOUC, s.r.o.

IČ:

48395013

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Milena Uhlárová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**-115 377,38**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-115 377,38	21,00%	-24 229,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****-139 606,63****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MP polymer ŽB Revitalizace Husových sadů a Kalvárie v Rokycanech

Objekt:

SO 03 - Velká lávka

Místo: Rokycany

Datum: 27. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant: ZAHRADA
OLOMOUC, s.r.o.

Zhotovitel: Gabriel s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Milena Uhlárová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-115 377,38

2 - Základy a zvláštní zakládání

-115 377,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MP polymer ŽB Revitalizace Husových sadů a Kalvárie v Rokycanech

Objekt:

SO 03 - Velká lávka

Místo: Rokycany

Datum: 27. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant: ZAHRADA
OLOMOUC, s.r.o.

Zhotovitel: Gabriel s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Milena Uhlárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-115 377,38	
D	2		Základy a zvláštní zakládání				-115 377,38	
7	K	20001	Prefa polymer ŽB základová patka (2,328m3)	ks	-2,000	57 688,69	-115 377,38	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MP polymer ŽB Revitalizace Husových sadů a Kalvárie v Rokycanech

Objekt:

SO 04 - Malá lávka

KSO:

Místo: Rokycany

CC-CZ:

Datum: 27. 10. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Gabriel s.r.o.

IČ:

25419455

DIČ:

CZ25419455

Projektant:

ZAHRADA OLOMOUC, s.r.o.

IČ:

48395013

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Milena Uhlárová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-116 397,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-116 397,22	21,00%	-24 443,42
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-140 840,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MP polymer ŽB Revitalizace Husových sadů a Kalvárie v Rokycanech

Objekt:

SO 04 - Malá lávka

Místo: Rokycany

Datum: 27. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant: ZAHRADA
OLOMOUC, s.r.o.

Zhotovitel: Gabriel s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Milena Uhlárová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-116 397,22

2 - Základy a zvláštní zakládání

-116 397,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MP polymer ŽB Revitalizace Husových sadů a Kalvárie v Rokycanech

Objekt:

SO 04 - Malá lávka

Místo: Rokycany

Datum: 27. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant: ZAHRADA
OLOMOUC, s.r.o.

Zhotovitel: Gabriel s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Milena Uhlárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-116 397,22	
D	2		Základy a zvláštní zakládání				-116 397,22	
7	K	20001	Prefa polymer ŽB základová patka (2,386m3)	ks	-2,000	58 198,61	-116 397,22	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MP polymer ŽB Revitalizace Husových sadů a Kalvárie v Rokycanech

Objekt:

SO 05 - Lávka pod vyhlídkou

KSO:

Místo: Rokycany

CC-CZ:

Datum: 27. 10. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Gabriel s.r.o.

IČ:

25419455

DIČ:

CZ25419455

Projektant:

ZAHRADA OLOMOUC, s.r.o.

IČ:

48395013

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Milena Uhlářová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-114 006,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-114 006,18	21,00%	-23 941,30
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-137 947,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MP polymer ŽB Revitalizace Husových sadů a Kalvárie v Rokycanech

Objekt:

SO 05 - Lávka pod vyhlídkou

Místo: Rokycany

Datum: 27. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant: ZAHRADA
OLOMOUC, s.r.o.

Zhotovitel: Gabriel s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Milena Uhlárová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-114 006,18

2 - Základy a zvláštní zakládání

-114 006,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MP polymer ŽB Revitalizace Husových sadů a Kalvárie v Rokycanech

Objekt:

SO 05 - Lávka pod vyhlídkou

Místo: Rokycany

Datum: 27. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant: Zahrada
OLOMOUC, s.r.o.

Zhotovitel: Gabriel s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Milena Uhlárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-114 006,18

D	2		Základy a zvláštní zakládání				-114 006,18	
7	K	20001	Prefa polymer ŽB základová patka (2,386m3)	ks	-2,000	57 003,09	-114 006,18	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MP polymer ŽB Revitalizace Husových sadů a Kalvárie v Rokycanech

Objekt:

SO 06 - Drobná architektura

KSO:

Místo: Rokycany

CC-CZ:

Datum: 27. 10. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Gabriel s.r.o.

IČ: 25419455

DIČ: CZ25419455

Projektant:

ZAHRADA OLOMOUC, s.r.o.

IČ: 48395013

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Milena Uhlárová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-142 454,70
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	-142 454,70	21,00%	-29 915,49	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			-172 370,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MP polymer ŽB Revitalizace Husových sadů a Kalvárie v Rokycanech

Objekt:

SO 06 - Drobná architektura

Místo: Rokycany

Datum: 27. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant: ZAHRADA
OLOMOUC, s.r.o.

Zhotovitel: Gabriel s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Milena Uhlárová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-142 454,70

2 - Základy a zvláštní zakládání

-142 454,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MP polymer ŽB Revitalizace Husových sadů a Kalvárie v Rokycanech

Objekt:

SO 06 - Drobná architektura

Místo: Rokycany

Datum: 27. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant: ZAHRADA
OLOMOUC, s.r.o.

Zhotovitel: Gabriel s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Milena Uhlářová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-142 454,70	
D	2		Základy a zvláštní zakládání				-142 454,70	
5	K	20001	Prefa polymer ŽB základová patka (0,04m3/bm)	m	-22,086	6 450,00	-142 454,70	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŽB patky, základ pod zábradlí - Revitalizace Husových sadů Rokycany

Objekt:

SO 03 - Velká lávka

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Rokycany

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Gabriel s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

31. 10. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

25419455

DIČ:

CZ25419455

Cena bez DPH				159 587,13
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	159 587,13	21,00%	33 513,30	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			193 100,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŽB patky, základ pod zábradlí - Revitalizace Husových sadů Rokycany

Objekt:

SO 03 - Velká lávka

Místo:

Datum: 31. 10. 2023

Zadavatel:

Město Rokycany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Gabriel s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

159 587,13

HSV - Práce a dodávky HSV	58 411,90
2 - Zakládání	56 896,85
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 515,05
PSV - Práce a dodávky PSV	79 705,43
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	46 051,65
783 - Dokončovací práce - nátěry	33 653,78
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	21 469,80
998 - Přesun hmot	8 004,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ŽB patky, základ pod zábradlí - Revitalizace Husových sadů Rokycany

Objekt:

SO 03 - Velká lávka

Místo:

Město Rokycany

Datum: 31. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Gabriel s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							159 587,13	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				58 411,90	
D	2		Zakládání				56 896,85	
1	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	23,315	452,80	10 557,03	CS ÚRS 2023 02
2	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	23,315	111,20	2 592,63	CS ÚRS 2023 02
3	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,160	43 280,00	6 924,80	CS ÚRS 2023 02
4	M	56284750	distanční kroužek pro výztuž 40mm	100 kus	1,000	195,20	195,20	CS ÚRS 2023 02
5	M	56284720R	distanční lišta 40 mm délka 2 m	ks	12,000	61,60	739,20	
6	K	275321611	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	6,485	3 744,00	24 279,84	CS ÚRS 2023 02
7	K	421331491.10	Čerpání betonu mobilním čerpadlem	m3	6,485	1 790,00	11 608,15	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 515,05	
8	K	622111001R	Ubroušení výstupků betonu vnějších stěn po odbednění	m2	7,256	208,80	1 515,05	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				79 705,43	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				46 051,65	
9	K	711161273.10	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie včetně dodávky	m2	54,070	585,00	31 630,95	
10	K	711193131.10	Izolace proti vlhkosti SIKA 2x nátěr	m2	49,050	294,00	14 420,70	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				33 653,78	
11	K	783827525.10	Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý SIKA 2x	m2	6,804	670,60	4 562,76	
12	M	SKA.644388	Sikafloor-151 10 KG	kg	4,663	612,02	2 853,85	
P			Poznámka k položce: Epoxidový penetrační nátěr, vyrovnávací malta a stěrka					
13	M	23521420.10	SicaCor	kg	1,210	1 124,00	1 360,04	
14	M	SKA.550050.10	Sikafloor 356	kg	3,497	885,13	3 095,30	
P			Poznámka k položce: 2komponentní hladký válečkovací epoxidový nátěr a uzavírací vrstva					
15	M	SKA.440192.10	Sika Proof	m2	27,035	805,69	21 781,83	
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				21 469,80	
16	K	HZS2312	Hodinová zúčtovací sazba	hod	32,000	420,80	13 465,60	CS ÚRS 2023 02
D	998		Přesun hmot				8 004,20	
17	K	998001011	Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny betonované na místě	t	16,456	486,40	8 004,20	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŽB patky, základ pod zábradlí - Revitalizace Husových sadů Rokycany

Objekt:

SO 04 - Malá lávka

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 31. 10. 2023

Zadavatel:

Město Rokycany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Gabriel s.r.o.

IČ:

25419455

DIČ:

CZ25419455

Poznámka:

Cena bez DPH

120 864,81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	120 864,81	21,00%	25 381,61
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

146 246,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŽB patky, základ pod zábradlí - Revitalizace Husových sadů Rokycany

Objekt:

SO 04 - Malá lávka

Místo:

Datum: 31. 10. 2023

Zadavatel: Město Rokycany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Gabriel s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	120 864,81
HSV - Práce a dodávky HSV	44 033,53
2 - Zakládání	42 897,45
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 136,08
PSV - Práce a dodávky PSV	57 733,17
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	26 782,60
783 - Dokončovací práce - nátěry	30 950,57
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	19 098,11
998 - Přesun hmot	5 632,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ŽB patky, základ pod zábradlí - Revitalizace Husových sadů Rokycany

Objekt:

SO 04 - Malá lávka

Místo:

Město Rokycany

Datum: 31. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Gabriel s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							120 864,81	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				44 033,53	
D	2		Zakládání				42 897,45	
1	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	17,926	452,80	8 116,89	CS ÚRS 2023 02
2	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	17,926	111,20	1 993,37	CS ÚRS 2023 02
3	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,159	43 280,00	6 881,52	CS ÚRS 2023 02
4	M	56284750	distanční kroužek pro výztuž 40mm	100 kus	0,159	195,20	31,04	CS ÚRS 2023 02
5	M	56284720R	distanční lišta 40 mm délka 2 m	ks	12,000	61,60	739,20	
6	K	275321611	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	4,542	3 744,00	17 005,25	CS ÚRS 2023 02
7	K	421331491.10	Čerpání betonu mobilním čerpadlem	m3	4,542	1 790,00	8 130,18	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 136,08	
8	K	622111001R	Ubroušení výstupků betonu vnějších stěn po odbednění	m2	5,441	208,80	1 136,08	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				57 733,17	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				26 782,60	
9	K	711161273.10	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z novové fólie včetně dodávky	m2	27,905	585,00	16 324,43	
10	K	711193131.10	Izolace proti vlhkosti SIKA 2x nátěr	m2	35,572	294,00	10 458,17	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				30 950,57	
11	K	783827525.10	Nátěr bednových povrchů vodoodpudivý SIKA 2x	m2	4,230	670,60	2 836,64	
12	M	SKA.644388	Sikafloor-151 10 KG	kg	3,741	612,02	2 289,57	
P			Poznámka k položce: Epoxidový penetrační nátěr, vyrovnávací malta a stěrka					
13	M	23521420.10	SicaCor	kg	1,122	1 124,00	1 261,13	
14	M	SKA.550050.10	Sikafloor 356	kg	2,355	885,13	2 084,48	
P			Poznámka k položce: 2komponentní hladký válečkovací epoxidový nátěr a uzavírací vrstva					
15	M	SKA.440192.10	Sika Proof	m2	27,900	805,69	22 478,75	
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				19 098,11	
16	K	HZS2312	Hodinová zúčtovací sazba	hod	32,000	420,80	13 465,60	CS ÚRS 2023 02
D	998		Přesun hmot				5 632,51	
17	K	998001011	Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny betonované na místě	t	11,580	486,40	5 632,51	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŽB patky, základ pod zábradlí - Revitalizace Husových sadů Rokycany

Objekt:

SO 05 - Lávka pod vyhlídkou

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 31. 10. 2023

Zadavatel:

Město Rokycany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Gabriel s.r.o.

IČ:

25419455

DIČ:

CZ25419455

Poznámka:

Cena bez DPH

155 739,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	155 739,42	21,00%	32 705,28
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

188 444,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŽB patky, základ pod zábradlí - Revitalizace Husových sadů Rokycany

Objekt:

SO 05 - Lávka pod vyhlídkou

Místo:

Datum: 31. 10. 2023

Zadavatel: Město Rokycany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Gabriel s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	155 739,42
HSV - Práce a dodávky HSV	72 688,08
2 - Zakládání	72 233,73
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	454,35
PSV - Práce a dodávky PSV	57 694,23
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	26 782,60
783 - Dokončovací práce - nátěry	30 911,63
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	25 357,11
998 - Přesun hmot	11 891,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ŽB patky, základ pod zábradlí - Revitalizace Husových sadů Rokycany

Objekt:

SO 05 - Lávka pod vyhlídkou

Místo:

Datum: 31. 10. 2023

Zadavatel:

Město Rokycany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Gabriel s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							155 739,42	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				72 688,08	
D	2		Zakládání				72 233,73	
1	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	19,196	452,80	8 691,95	CS ÚRS 2023 02
2	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	19,196	111,20	2 134,60	CS ÚRS 2023 02
3	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,159	43 280,00	6 881,52	CS ÚRS 2023 02
4	M	56284750	distanční kroužek pro výztuž 40mm	100 kus	1,000	195,20	195,20	CS ÚRS 2023 02
5	M	56284720R	distanční lišta 40 mm délka 2 m	ks	12,000	61,60	739,20	
6	K	275321611	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	9,684	3 744,00	36 256,90	CS ÚRS 2023 02
7	K	421331491.10	Čerpání betonu mobilním čerpadlem	m3	9,684	1 790,00	17 334,36	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				454,35	
8	K	622111001R	Ubroušení výstupků betonu vnějších stěn po odbednění	m2	2,176	208,80	454,35	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				57 694,23	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				26 782,60	
9	K	711161273.10	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie včetně dodávky	m2	27,905	585,00	16 324,43	
10	K	711193131.10	Izolace proti vlhkosti SIKA 2x nátěr	m2	35,572	294,00	10 458,17	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				30 911,63	
11	K	783827525.10	Nátěr bedonových povrchů vodoodpudivý SIKA 2x	m2	4,230	670,60	2 836,64	
12	M	SKA.644388	Sikafloor-151 10 KG	kg	3,741	612,02	2 289,57	
P			Poznámka k položce: Epoxidový penetrační nátěr, vyrovnávací malta a stěrka					
13	M	23521420.10	SicaCor	kg	1,122	1 124,00	1 261,13	
14	M	SKA.550050.10	Sikafloor 356	kg	2,311	885,13	2 045,54	
P			Poznámka k položce: 2komponentní hladký válečkovací epoxidový nátěr a uzavírací vrstva					
15	M	SKA.440192.10	Sika Proof	m2	27,900	805,69	22 478,75	
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				25 357,11	
16	K	HZS2312	Hodinová zúčtovací sazba	hod	32,000	420,80	13 465,60	CS ÚRS 2023 02
D	998		Přesun hmot				11 891,51	
17	K	998001011	Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny betonované na místě	t	24,448	486,40	11 891,51	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŽB patky, základ pod zábradlí - Revitalizace Husových sadů Rokycany

Objekt:

SO 06 - Drobná architektura

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 31. 10. 2023

Zadavatel:

Město Rokycany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Gabriel s.r.o.

IČ:

25419455

DIČ:

CZ25419455

Poznámka:

Cena bez DPH				116 951,81
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	116 951,81	21,00%	24 559,88	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			141 511,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŽB patky, základ pod zábradlí - Revitalizace Husových sadů Rokycany

Objekt:

SO 06 - Drobná architektura

Místo:

Datum: 31. 10. 2023

Zadavatel: Město Rokycany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Gabriel s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	116 951,81
HSV - Práce a dodávky HSV	44 668,43
2 - Zakládání	40 868,27
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 800,16
PSV - Práce a dodávky PSV	56 469,44
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	11 456,99
783 - Dokončovací práce - nátěry	45 012,45
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	15 813,94
998 - Přesun hmot	2 348,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ŽB patky, základ pod zábradlí - Revitalizace Husových sadů Rokycany

Objekt:

SO 06 - Drobná architektura

Místo:

Datum: 31. 10. 2023

Zadavatel:

Město Rokycany

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Gabriel s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

116 951,81

D HSV Práce a dodávky HSV 44 668,43

D 2 Zakládání 40 868,27

1	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	12,000	452,80	5 433,60	CS ÚRS 2023 02
2	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	12,000	111,20	1 334,40	CS ÚRS 2023 02
3	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,500	43 280,00	21 640,00	CS ÚRS 2023 02
4	M	56284750	distanční kroužek pro výztuž 40mm	100 kus	1,700	195,20	331,84	CS ÚRS 2023 02
5	M	56284720R	distanční lišta 40 mm délka 2 m	ks	44,166	61,60	2 720,63	
6	K	275321611	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	1,700	3 744,00	6 364,80	CS ÚRS 2023 02
7	K	421331491.10	Čerpání betonu mobilním čerpadlem	m3	1,700	1 790,00	3 043,00	

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 800,16

8	K	622111001R	Ubroušení výstupků betonu vnějších stěn po odbednění	m2	18,200	208,80	3 800,16	
---	---	------------	--	----	--------	--------	----------	--

D PSV Práce a dodávky PSV 56 469,44

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 11 456,99

9	K	711161273.10	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie včetně dodávky	m2	11,041	585,00	6 458,99	
10	K	711193131.10	Izolace proti vlhkosti SIKA 2x nátěr	m2	17,000	294,00	4 998,00	

D 783 Dokončovací práce - nátěry 45 012,45

11	K	783827525.10	Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý SIKA 2x	m2	17,000	670,60	11 400,20	
12	M	SKA.644388	Sikafloor-151 10 KG	kg	3,974	612,02	2 432,17	

P Poznámka k položce:
Epoxidový penetrační nátěr, vyrovnávací malta a stěrka

13	M	23521420.10	SicaCor	kg	11,147	1 124,00	12 529,23	
14	M	SKA.550050.10	Sikafloor 356	kg	2,981	885,13	2 638,57	

P Poznámka k položce:
2komponentní hladký válečkovací epoxidový nátěr a uzavírací vrstva

15	M	SKA.440192.10	Sika Proof	m2	19,874	805,69	16 012,28	
----	---	---------------	------------	----	--------	--------	-----------	--

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 15 813,94

16	K	HZS2312	Hodinová zúčtovací sazba	hod	32,000	420,80	13 465,60	CS ÚRS 2023 02
----	---	---------	--------------------------	-----	--------	--------	-----------	----------------

D 998 Přesun hmot 2 348,34

17	K	998001011	Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny betonované na místě	t	4,828	486,40	2 348,34	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MP mobiliář Revitalizace Husových sadů a Kalvárie v Rokycanech

Objekt:

SO 10 - MP Mobiliář, informační systém

KSO:

Místo: Rokycany

CC-CZ:

Datum: 10. 10. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Gabriel s.r.o.

IČ:

25419455

DIČ:

CZ25419455

Projektant:

ZAHRAHA OLOMOUC, s.r.o.

IČ:

48395013

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Milena Uhlárová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -337 416,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-337 416,00	21,00%	-70 857,36
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -408 273,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MP mobiliář Revitalizace Husových sadů a Kalvárie v Rokycanech

Objekt:

SO 10 - MP Mobiliář, informační systém

Místo: Rokycany

Datum: 10. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant: ZAHRADA
OLOMOUC, s.r.o.

Zhotovitel: Gabriel s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Milena Uhlárová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-337 416,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-337 416,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-337 416,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MP mobiliář Revitalizace Husových sadů a Kalvárie v Rokycanech

Objekt:

SO 10 - MP Mobiliář, informační systém

Místo: Rokycany

Datum: 10. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant: ZAHRADA
OLOMOUC, s.r.o.

Zhotovitel: Gabriel s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Milena Uhlárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-337 416,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-337 416,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-337 416,00	
1	K	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	kus	-8,000	412,00	-3 296,00	CS ÚRS 2021 02
2	M	74910135	koš odpadkový vzhled dřeva rozměr 500x500x800mm	kus	-8,000	9 312,00	-74 496,00	CS ÚRS 2021 02
3	K	936124111	Montáž lavičky stabilní parkové bez zabetonování noh	kus	-1,000	739,00	-739,00	CS ÚRS 2020 02
4	M	74910112_a	lavička bez opěráku, sedák-dřevo	kus	-1,000	13 885,00	-13 885,00	
5	K	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	-17,000	510,00	-8 670,00	CS ÚRS 2021 02
	W		NEDODANÉ LAVIČKY (lavičky s opěradlem se zabetonováním)					
	W		-10		-10,000			
	W		DODANÉ LAVIČKY BEZ INSTALACE					
	W		-7		-7,000			
	W		Součet		-17,000			
6	M	74910112	lavička s opěradlem (do betonu) - sedák-dřevo	kus	-10,000	13 633,00	-136 330,00	CS ÚRS 2021 02
8	K	950000206	D+M informační tabule u vstupů do parku	kpl	-4,000	25 000,00	-100 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VP mobiliář Revitalizace Husových sadů a Kalvárie v Rokycanech

Objekt:

SO 10 - MP Mobiliář, informační systém

KSO:

Místo: Rokycany

CC-CZ:

Datum: 3. 11. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Gabriel s.r.o.

IČ:

25419455

DIČ:

CZ25419455

Projektant:

ZAHRADA OLOMOUC, s.r.o.

IČ:

48395013

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Milena Uhlárová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 820,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 820,00	21,00%	2 692,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

15 512,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VP mobiliář Revitalizace Husových sadů a Kalvárie v Rokycanech

Objekt: **SO 10 - MP Mobiliář, informační systém**

Místo: Rokycany

Datum: 3. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant: ZHRADA
OLOMOUC, s.r.o.

Zhotovitel: Gabriel s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Milena Uhlárová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

12 820,00

HSV - Práce a dodávky HSV

12 820,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 820,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VP mobiliář Revitalizace Husových sadů a Kalvárie v Rokycanech

Objekt:

SO 10 - MP Mobiliář, informační systém

Místo: Rokycany

Datum: 3. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant: ZAHRAHA
OLOMOUC, s.r.o.

Zhotovitel: Gabriel s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Milena Uhlářová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 820,00

D HSV Práce a dodávky HSV 12 820,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 820,00

5	K	936124113.Rpol.	Demontáž, přemístění a montáž lavičky s opěradlem kotvené do betonu	kus	1,000	12 820,00	12 820,00	
	W		přemístění lavičky u kapličky					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VCP Základy pro patky -Revitalizace Husových sadů Rokycany

KSO:
Místo: RokycanyCC-CZ:
Datum: 10. 10. 2023Zadavatel:
Město RokycanyIČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:Zpracovatel:
Gabriel s.r.o.IČ: 25419455
DIČ: CZ25419455

Poznámka:

Cena bez DPH **72 575,10**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	72 575,10	21,00%	15 240,77
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK 87 815,87**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VCP Základy pro patky -Revitalizace Husových sadů Rokycany

Místo: Rokycany
Zadavatel: Město Rokycany
Zhotovitel:

Datum: 10. 10. 2023
Projektant:
Zpracovatel: Gabriel s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	72 575,10
HSV - HSV	72 575,10
SO 03 - Velká lávka	37 279,50
SO04 - Malá lávka	21 083,60
SO05 - Lávka pod vyhlídkou	14 212,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VCP Základy pro patky -Revitalizace Husových sadů Rokycany

Místo: Rokycany
Zadavatel: Město Rokycany
Zhotovitel:

Datum: 10. 10. 2023
Projektant:
Zpracovatel: Gabriel s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							72 575,10	
D	HSV	HSV					72 575,10	
D	SO 03	Velká lávka					37 279,50	
1	K	138611201.10	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině třídy těžitelnosti III , ztižené podmínky	m3	2,550	6 460,00	16 473,00	
2	K	161102111R	Svislé přemístění výkopku do 2,5 m z hor. třídy III.	m3	2,550	374,00	953,70	
3	K	162751116	Vodorovné přemístění přes 8 000 do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,000	208,80	1 252,80	CS ÚRS 2023 02
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	12,000	1 550,00	18 600,00	CS ÚRS 2023 02
D	SO04	Malá lávka					21 083,60	
5	K	138611201.10	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině třídy těžitelnosti III , ztižené podmínky	m3	2,000	6 460,00	12 920,00	
6	K	161102111R	Svislé přemístění výkopku do 2,5 m z hor. třídy III.	m3	2,000	374,00	748,00	
7	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	2,000	110,40	220,80	CS ÚRS 2023 02
8	K	162211339	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	2,000	133,60	267,20	CS ÚRS 2023 02
9	K	162751116	Vodorovné přemístění přes 8 000 do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,000	208,80	417,60	CS ÚRS 2023 02
10	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	4,200	1 550,00	6 510,00	CS ÚRS 2023 02
D	SO05	Lávka pod vyhlídkou					14 212,00	
11	K	138611201.10	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině třídy těžitelnosti III , ztižené podmínky	m3	2,200	6 460,00	14 212,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MP veg. úpr. Revitalizace Husových sadů a Kalvárie v Rokycanech

Objekt:

SO 11 - MP Vegetační prvky

KSO:

Místo: Rokycany

CC-CZ:

Datum: 10. 10. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Gabriel s.r.o.

IČ:

25419455

DIČ:

CZ25419455

Projektant:

ZAHRADA OLOMOUC, s.r.o.

IČ:

48395013

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Milena Uhlárová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -411 369,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-411 369,17	21,00%	-86 387,53
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -497 756,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MP veg. úpr. Revitalizace Husových sadů a Kalvárie v Rokycanech

Objekt:

SO 11 - MP Vegetační prvky

Místo: Rokycany

Datum: 10. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant: ZAHRADA
OLOMOUC, s.r.o.

Zhotovitel: Gabriel s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Milena Uhlárová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-411 369,17
HSV - Práce a dodávky HSV	-411 369,17
D3 - Výsadba trvalek	-134 203,21
D33 - Rostlinný materiál	-76 875,00
D331 - trvalky hrnkované (90mm) (25ks / m2)	-76 875,00
D7 - Zajištění výsadeb po dobu tří let	-277 165,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MP veg. úpr. Revitalizace Husových sadů a Kalvárie v Rokycanech

Objekt: SO 11 - MP Vegetační prvky

Místo: Rokycany

Datum: 10. 10. 2023

Zadavatel:

Projektant: ZAHRADA
OLOMOUC, s.r.o.

Zhotovitel: Gabriel s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Milena Uhlárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-411 369,17

D HSV Práce a dodávky HSV

-411 369,17

D D3 Výsadba trvalek

-134 203,21

100	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	-21,000	1 190,00	-24 990,00	
101	K	Pol17	Dovoz zeminy vč. manipulace (jedna cesta = 20km)	km	-40,000	57,00	-2 280,00	
102	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	-60,000	2,31	-138,60	
103	M	25234001	Herbicid totální systémový neselektivní (5l/ha) (2x)	l	-0,030	312,00	-9,36	
104	M	R002.3	Voda pro chemický postřik (cca200l/ha) (2x)	m3	-0,001	85,00	-0,09	
105	K	183111113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	-650,000	24,30	-15 795,00	
106	K	183211322	Výsadba květin krytokořených průměru kontejneru do 120 mm	kus	-650,000	19,80	-12 870,00	
107	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	-0,001	7 140,00	-7,14	
108	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	-0,390	26,80	-10,45	
109	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	-0,650	344,00	-223,60	
110	M	R002.4	Voda pro závlivku rostlin (1l/rostlinu)	m3	-0,650	85,00	-55,25	
111	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	-0,001	362,00	-0,36	
112	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	-0,650	362,00	-235,30	
113	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	-0,060	21,90	-1,31	
114	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	-32,500	21,90	-711,75	

D D33 Rostlinný materiál

-76 875,00

D D331 trvalky hrnkované (90mm) (25ks / m2)

-76 875,00

115	M	R.11	<i>Dianthus deltooides</i>		-50,000	94,00	-4 700,00	
116	M	R.12	<i>Festuca glauca</i>		-80,000	94,00	-7 520,00	
117	M	R.13	<i>Geranium sanguineum</i>		-80,000	94,00	-7 520,00	
118	M	R.14	<i>Iris graminea</i>		-50,000	94,00	-4 700,00	
119	M	R.15	<i>Iris pumila</i>		-50,000	94,00	-4 700,00	
120	M	R.16	<i>Salvia pratensis</i>		-60,000	94,00	-5 640,00	
121	M	R.17	<i>Sedum album</i>		-50,000	94,00	-4 700,00	
122	M	R.18	<i>Stipa capillata</i>		-70,000	94,00	-6 580,00	
123	M	R.19	<i>Thymus praecox</i>		-80,000	94,00	-7 520,00	
124	M	R.20	<i>Verbascum austriacum</i>		-80,000	94,00	-7 520,00	
125	K	180000005.2	Dovoz rostlin + manipulace (25% z ceny každé rostliny)	sbr	-1,000	15 775,00	-15 775,00	

D D7 Zajištění výsadby po dobu tří let

-277 165,96

149	K	183911111	Ochrana dřevin zapojených nebo v záhonu chemickým postřikem ručně	m2	-14,000	6,01	-84,14	
150	K	183911111	Ochrana dřevin zapojených nebo v záhonu chemickým postřikem ručně	m2	-14,000	6,01	-84,14	
151	K	184202112	Kontrola úvazků a kotvení s výměnou kůlů a zhotovení nové bandáže kmene 1x za 3 roky (u 10% stromů)	ks	-1,400	260,00	-364,00	
152	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	-2,700	161,00	-434,70	
153	M	R004.1	Přičky (vč. dopravy a manipulace)	ks	-2,700	120,00	-324,00	
154	M	R005.2	Popruh (1,5 bm/strom)	bm	-1,350	42,00	-56,70	
155	M	Pol5	Rákosová rohož výšky 1,8m (0,3bm/strom)	bm	-0,270	212,00	-57,24	
156	K	184215173	Odstanění ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	-9,000	94,70	-852,30	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
157	K	184501181	Odstranění obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	-4,860	25,70	-124,90	
158	K	184806111	Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m	kus	-22,000	58,80	-1 293,60	
159	K	184806151	Řez keřů netrnitých průklestem D koruny do 1,5 m	kus	-187,000	59,80	-11 182,60	
160	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	-75 000,000	1,80	-135 000,00	
161	K	185803111.1	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	-34 500,000	2,41	-83 145,00	
162	K	185804213	Vypleti záhonu dřevin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	-132,000	45,70	-6 032,40	
163	K	185804214	Vypleti záhonu dřevin ve skupinách s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	-54,000	45,40	-2 451,60	
164	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	-7,000	344,00	-2 408,00	
165	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	-2,805	344,00	-964,92	
166	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	-7,000	362,00	-2 534,00	
167	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	-2,805	362,00	-1 015,41	
168	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	-700,000	21,90	-15 330,00	
169	M	R002.6	Voda pro zálivku rostlin (50l/kus)	m3	-7,000	85,00	-595,00	
170	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	-140,250	21,90	-3 071,48	
171	M	R002.7	Voda pro zálivku rostlin (5l/keř)	m3	-2,805	85,00	-238,43	
172	K	Pol13	Skládkovné (1 kontejner = 0,5t) z ořezu keřů	t	-0,500	720,00	-360,00	
173	K	Pol22	Odvoz kontejnerů s odpadem z ořezů keřů po výsadbě na skládku (jedna cesta = 20km)	km	-40,000	57,00	-2 280,00	
174	K	Pol23	Dosypávka mulče (vrstva 10 cm) 1x ve 3. roce (u 10% plochy)	m2	-8,700	97,00	-843,90	
175	M	10391100	kúra mulčovací VL	m3	-0,870	1 250,00	-1 087,50	
176	K	Pol24	Dovoz mulčovací kúry vč. manipulace (1 auto = 10m3, jedna cesta = 20km)	km	-40,000	57,00	-2 280,00	
177	K	Pol25	Odvoz odstraněných kúlů na skládku (jedna cesta = 20km)	km	-40,000	57,00	-2 280,00	
178	K	Pol26	Skládkovné za uložení starých kúlů	t	-0,500	780,00	-390,00	