

# DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

## č. VZ/4/2023

**„ZŠ Emy Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2 - rekonstrukce a navýšení  
kapacity školní kuchyně“**

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „ZZVZ“)

a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů  
mezi

### **OBJEDNATELEM:**

**Městská část Praha 6**

se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČO: 00063703

DIČ: CZ00063703

zastoupená

**SNEO, a.s.**

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Ing. Janem Deckerem, CSc., místopředsdou představenstva

Mgr. Ing. Janem Kuchaříkem, členem představenstva

IČO: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaq

(dále jen „objednatel“)

a

### **ZHOTOVITELEM:**

**KONSIT a.s.**

se sídlem: Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 - Vokovice

zastoupená: Ing. Jiřím Urbanem, členem představenstva

IČO: 18630197

DIČ: CZ18630197

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 752

identifikátor datové schránky: qxreht

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.: 820762/0800

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také „smluvní strany“)

## I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále také jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo č. VZ/4/2023 ze dne 29. 06. 2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 09. 2023, jejímž předmětem je dílo „ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody 2 - rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně“ (dále také jen „**Smlouva**“).
2. Tento Dodatek v souladu s ustanovením čl. V. odst. 9 a čl. XIV. odst. 8 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ mění Smlouvu tak, jak následuje.

## II. Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku je rozšíření předmětu díla dle Smlouvy o práce a dodávky vyplývající ze skutečností zjištěných v průběhu provádění díla, které nebylo možné ani při vynaložení náležité péče předvídat ve fázi zpracování projektové dokumentace nebo při přípravě zadávacího řízení veřejné zakázky a dále z důvodů uplatnění požadavků objednatele na provedení změn, které mají za cíl zvýšení efektivity budoucího provozu budovy (podrobně viz změnové listy v příloze).

## III. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla určený dle čl. II. Smlouvy se tímto mění v souladu s čl. V. odst. 9 Smlouvy o práce a dodávky uvedené ve změnových listech č. 09-SO01, 09-SO02, 10-SO01, 10-SO02, 11-SO02, 12-SO01, 12-SO02, 13-SO01, 13-SO02, 14-SO02, 15-SO01, 15-SO02, 16-SO01, 16-SO02, 17-SO01 a 17-SO02, jež jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.
2. S ohledem na výše uvedené se Cena za zhotovení díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy tímto Dodatkem mění takto:

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy bez DPH:	35.805.627,00 Kč
Cena prací a dodávek dle Dodatku č. 1 bez DPH:	1.023.660,23 Kč
Cena prací a dodávek dle Dodatku č. 2 (dle změnových listů č. 09-SO01, 09-SO02, 10-SO01, 10-SO02, 11-SO02, 12-SO01, 12-SO02, 13-SO01, 13-SO02, 14-SO02, 15-SO01, 15-SO02, 16-SO01, 16-SO02, 17-SO01 a 17-SO02) bez DPH:	-1.237.152,91 Kč
Cena za zhotovení díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 bez DPH:	<b>35.592.134,32 Kč</b>

3. S ohledem na výše uvedené se v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 12 Smlouvy text čl. IV. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem čl. IV. odst. 1 Smlouvy tohoto znění:

„1. Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat DÍLO v termínech níže uvedených:

<b>Termín předání a převzetí staveniště</b>	<i>Do sedmi (7) kalendářních dnů od nabytí účinnosti SMLOUVY.</i>
<b>Termín zahájení provádění DÍLA</b>	<i>Dnem předání a převzetí staveniště.</i>
<b>Doba provádění DÍLA</b>	<i>Devadesát šest (96) kalendářních dnů.</i>
<b>Termín předání a převzetí dokončeného DÍLA</b>	<i>Poslední den DOBY PROVÁDĚNÍ DÍLA.</i>

#### **IV. Závěrečná ustanovení**

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změny.
2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze písemně.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž čtyři (4) obdrží objednatel a dvě (2) obdrží zhotovitel. V případě uzavření tohoto Dodatku elektronicky obdrží každá ze smluvních strany Dodatek ve formátu .pdf oboustranně podepsaný platným uznávaným elektronickým podpisem.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jeho uzavření.
6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. RMČ-1154/23 ze dne 04. 12. 2023 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

7. Tento Dodatek obsahuje následující přílohy:  
Změnové listy č. 09-SO01, 09-SO02, 10-SO01, 10-SO02, 11-SO02, 12-SO01, 12-SO02, 13-SO01,  
13-SO02, 14-SO02, 15-SO01, 15-SO02, 16-SO01, 16-SO02, 17-SO01 a 17-SO02.

V Praze dne

V Praze dne



**za zhotovitele**

Ing. Jiří Urban

člen představenstva KONSIT a.s.

**za objednatele**

Ing. Jan Decker, CSc.

místopředseda představenstva SNEO, a.s.



Mgr. Ing. Jan Kuchařík  
člen představenstva SNEO, a.s.

## Změnový list č. 09-SO01

### Stavební práce nad rámec výkazu

**Stavba**  
(Název dle SoD) ZŠ E. Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2 – rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně

**Objekt** SO01 – ZŠ E. Destinnové

**Zpracoval**

#### Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Koruna opěrné zdi byla provedena z monolitického železobetonu namísto prefa tvarovek. Je tak zaručeno, že do zdi nebude zatékat.

Do SDK příček byly doplněny potřebné výztuhy pro kotvení dveří.

Byl upraven stávající dešťový svod, který prochází nově budovaným schodištěm.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

#### Vliv na dopracování PD

(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)

NE

<b>Dopad do smluvní ceny</b>	Vícepráce	18.623,06 Kč bez DPH
	Méněpráce	0 Kč bez DPH
	Celkem	18.623,06 Kč bez DPH

#### Dopad do smluvních

termínů (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby NE

Komentář:

**Přílohy** (soupis prací, zakres prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce)  
fotodokumentace, zaměření...)

4 strany

**Schválil za zhotovitele**

Dne 27.9.2023 Podpis

**Schválil za TDS**

Dne 27.9.2023 Podpis

**Schválil za objednatele**

Dne 27.9.2023 Podpis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL Varna ED a NS

Objekt:

ZL09-SO01 - Stavební prác...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 11. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**18 623,06**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 623,06	21,00%	3 910,84
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**22 533,90**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL Varna ED a NS

Objekt:

ZL09-SO01 - Stavební prác...

Místo:

Datum: 10. 11. 2023

Zadávatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

18 623,06

4 - Vodorovné konstrukce

99 - Staveništní přesun hmot

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

VRN - Vedlejší a ostatní náklady



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL Varna ED a NS

Objekt:

ZL09-SO01 - Stavební prác...

Místo:

Datum: 10. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

18 623,06

D		4	Vodorovné konstrukce				
25	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,293		
	W		"věnc nad schodištěm venkovním" 6,1*0,3*0,16		0,293		
	W		Součet		0,293		
26	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	1,952		
	W		6,1*0,16*2		1,952		
	W		Součet		1,952		
27	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	1,952		
28	K	311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton	m2	3,782		
	W		6,1*0,16*2 + 6,1*0,3		3,782		
	W		Součet		3,782		
85	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,000		
29	K	985676112	Výztuž ztužujících věnců z oceli 10 505	t	0,025		
	W		"třmínky pr.8 po 250 mm" 6,1/0,25*0,75*0,395/1000*1,15		0,008		
	W		"rovné pruty pr. 10 - 4 ks" 6,1*4*0,617/1000*1,15		0,017		
	W		Součet		0,025		
D		99	Staveništní přesun hmot				
43	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,759		
D		763	Konstrukce suché výstavby				
58	K	763181420	Ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem pro příčky do 2,80 m	kus	3,000		
	W		"D35,D36,D37"3		3,000		
	W		Součet		3,000		
59	K	763181421	Ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem pro příčky přes 2,80 do 3,25 m	kus	1,000		
	W		"D38" 1		1,000		
	W		Součet		1,000		
60	K	342262112RS1	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.200 mm, desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.2x6 cm	m2	-0,497		
	W		"SO01 - SK/08 - v místech D35,D36,D37"		4,003		
	W		1,6*2,33+1,6*2,33+1,1*2,25 -1,3*2,28-1,3*2,28				
	W		Dle SOD				
	W		-4,5		-4,500		
	W		Součet		-0,497		
63	K	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	0,000		
	W		"SO01 - SK/08 - v místech D35,D36,D37"		4,003		
	W		1,6*2,33+1,6*2,33+1,1*2,25 -1,3*2,28-1,3*2,28				
	W		-4,003		-4,003		
	W		Součet		0,000		
65	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,268		
D		764	Konstrukce klempířské				
66	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	2,300		
	W		"stáv. svod u venkovního schodiště" 2,3		2,300		
	W		Součet		2,300		
67	K	764538423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 120 mm	m	3,000		
	W		"svod u venkovního schodiště" 3,0		3,000		
	W		Součet		3,000		
68	K	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	54,938		
D		VRN	Vedlejší a ostatní náklady				
83	K	005124010R	Vedlejší náklady	%	2,720		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
84	K	1.9	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby - doplnění o veškeré změny viz změnové listy	hod	1,000		

## Změnový list č. 09-SO02

### Stavební práce nad rámec výkazu

**Stavba**  
(Název dle SoD) ZŠ E. Destinové a ZŠ nám. Svobody 2 – rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně

**Objekt** SO 02 - ZŠ nám. Svobody

**Zpracoval**

#### Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Na žádost uživatele byl mezi místnostmi 116 a 117 proražen průchod. Otvory a výklenky v původním zdivu, které nemají další využití, byly zazděny. Do skladu brambor byla zřízena zděná příčka pro správné umístění škrabky. Byla oceněna rampa a nové poklopy v příjmové chodbě. V zázemí byly obloženy některé parapety keramickým obkladem. Jiné byly nově obloženy. U dalších byly stávající desky doplněny v místě vybouraných navazujících stěn. Do SDK příček byly doplněny potřebné výztuhy pro kotvení dveří. Podhledy pod velkoformátovým potrubím byly kvůli absenci táhel dodatečně vyztuženy. Ke keramické dlažbě byly doplněny soklíky. Ve stávajících předstěnách byly vyměněny větrací mřížky, v nových osazeny. Do kuchyně bylo na požadavek HZS doplněno protiskluzné PVC v červené barvě. Eliminace tepelného mostu v podlahách chladících boxů.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

**Vliv na dopracování PD**  
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké  
podrobnosti atp.)

NE

<b>Dopad do smluvní ceny</b>	Vícepráce	352.109,64 Kč bez DPH
	Méněpráce	0 Kč bez DPH
	<b>Celkem</b>	<b>352.109,64 Kč bez DPH</b>

**Dopad do smluvních termínů** (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)

Dopad na termíny stavby	NE
-------------------------	----

Komentář:

**Přílohy** (soupis prací, zakresl. prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce)  
fotodokumentace, zaměření...)

8 stran

**Schválil za zhotovitele**

Dne 27.9.2023 Podpis

**Schválil za TDS**

Dne 27.9.2023 Podpis

**Schválil za objednatele**

Dne 27.9.2023 Podpis



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL Varna ED a NS

Objekt:

ZL09-SO02 - Stavební prác...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 11. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**352 109,64**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	352 109,64	21,00%	73 943,02
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**426 052,66**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL Varna ED a NS

Objekt:

ZL09-SO02 - Stavební prác...

Místo:

Datum:

10. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**352 109,64**

96 - Bourání konstrukcí

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

99 - Staveništní přesun hmot

781 - Obklady keramické

763 - Konstrukce suché výstavby

771 - Podlahy z dlaždic a obklady

751 - Vzduchotechnika

766 - Konstrukce truhlářské

PSV - Práce a dodávky PSV

776 - Podlahy povlakové

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL Vama ED a NS

Objekt:

ZL09-SO02 - Stavební prác...

Místo:

Datum: 10. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

352 109,64

D	96	Bourání konstrukcí			
1	K	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	1,757
	VV		"nový otvor mezi 116 a 117" 1,2*2,34*0,45		1,264
	VV		"stěna před WC 129b,c - nestabilní - dobourání stěny"		0,493
	VV		(2,1*3,4-0,7*1,98-0,7-1,97)*0,16		1,757
	VV		Součet		1,757
2	K	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 15 cm	m	4,500
	VV		Nevyčísleno a nedočerpáno ze základního rozpočtu.		
	VV		"nový otvor mezi 116 a 117" 1,5*3		4,500
	VV		Součet		4,500
3	K	971038521	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárníc nebo přičkovek pl do 1 m2 tl do 100 mm	m2	0,630
	VV		"otvor pro přístup k požárním ucpávkám" (1,5+0,3)*0,35		0,630
	VV		Součet		0,630
4	K	971038331	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárníc nebo přičkovek pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	kus	4,000
	VV		Není výpočet v základním rozpočtu		
	VV		bourání pro osazení větrací mřížky		
	VV		"121,122c"2*2		4,000
	VV		Součet		4,000
5	K	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	12,000
	VV		Není výpočet v základním rozpočtu		
	VV		"129a a 131a" 2,2*2		4,400
	VV		stávající parapet v místech bouraných stěn z obou stran		
	VV		"116/117" 1,0+1,2		2,200
	VV		"117/118" 1,1+1,2		2,300
	VV		"113" 3,1		3,100
	VV		Součet		12,000
6	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,813
7	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	38,130
	VV		3,813*10 "Přepočtené koeficientem množství"		38,130
	VV		Součet		38,130
8	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,813
9	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	41,943
	VV		3,813*11 "Přepočtené koeficientem množství"		41,943
	VV		Součet		41,943
10	K	979999998R00	Poplatek za skládku sutí 5% příměsí	t	3,813
D	3	Svislé a kompletní konstrukce			
11	K	310238211	Zazdívká otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,063
	VV		"otvor pro přístup k požárním ucpávkám v 134"		0,063
	VV		(1,5+0,3)*0,35*0,1		0,063
	VV		Součet		0,063
12	K	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22	t	0,063
	VV		Nevyčísleno čerpání ze základního rozpočtu		
	VV		"IPE 140" (1*1,5)*12,9/1000		0,019
	VV		"UPE 140" (2*1,5)*14,5/1000		0,044
	VV		Součet		0,063
13	K	13383425R	Tyč průřezu IPE 140, střední, jakost oceli S235, 11375	t	0,021
	VV		"IPE 140" (1*1,5)*12,9/1000*1,1		0,021
	VV		Součet		0,021
14	K	13385385X	Tyč průřezu UPE140, střední, jakost oceli S235, 11375	t	0,048
	VV		"UPE 140" (2*1,5)*14,5/1000*1,1		0,048
	VV		Součet		0,048
15	K	346481112RT2	Zapletování rýh, nosníků keramickým pletivem, s použitím suché maltové směsi	m2	2,478
	VV		Nedocherpán základní rozpočet		
	VV		"IPE 140"(1,*1,5)*(0,14*2+0,073*4)		0,858

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"UPE 140" (2*1,5)*(0,14*2+0,065*4)		1,620		
	VV		Součet		2,478		
16	K	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC, s použitím suché maltové směsi	m3	1,324		
	VV		Nevyčísleno a nedočerpáno ze základního rozpočtu				
	VV		vyzdívka mezi nosníky - nový otvor mezi 116/117				
	VV		"IPE 140" (1*1,5)*0,073*0,14		0,015		
	VV		"UPE 140" (2*1,5)*0,065*0,14		0,027		
	VV		vyzdívka nad ocel.nosníky				
	VV		"nový otvor mezi 116/117" (1,65*0,065*0,45)		0,048		
	VV		"116/117" (1,65*0,065*0,45)		0,048		
	VV		"117/118" (1,55*0,065*0,45)+(1,65*0,065*0,45)		0,094		
	VV		"118/119" (6,7*0,065*0,45)		0,196		
	VV		"119/120a" (1,4*0,065*0,45)+(1,4*0,065*0,45)		0,082		
	VV		"120a/114" (1,8*0,065*0,8)		0,094		
	VV		"121c/123c" (1,7*0,065*0,8)		0,088		
	VV		"121c+121/122a+122b" (1,3+2,5)*0,065*0,32		0,079		
	VV		"122a/124a" (1,5*0,065*0,78)		0,076		
	VV		"124a/123b" (1,4*0,065*0,78)		0,071		
	VV		"124a/125" (2,7*0,065*0,79)		0,139		
	VV		"124b/122c" (1,57*0,065*0,78)		0,080		
	VV		"128/125" (1,3*0,065*0,32)+(1,35*0,065*0,32)		0,055		
	VV		"127/124a" (1,2*0,065*0,79)		0,062		
	VV		"120a+120b/121c+121" (1,3+1,6+1,4)*0,065*0,25		0,070		
	VV		Součet		1,324		
17	K	310235241	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	70,000		
	VV		"zazdívky otvorů v předstěnách, instalacích, narušeného zdiva"				
	VV		"113" 4		4,000		
	VV		"114" 4		4,000		
	VV		"115" 2		2,000		
	VV		"116" 3		3,000		
	VV		"117" 3		3,000		
	VV		"118" 3		3,000		
	VV		"119" 8		8,000		
	VV		"120a+120b" 6		6,000		
	VV		"121+121c" 6		6,000		
	VV		"122a+b+c" 7		7,000		
	VV		"123a+b+c+d" 4		4,000		
	VV		"124a+b" 7		7,000		
	VV		"125" 3		3,000		
	VV		"126-134" 10		10,000		
	VV		Součet		70,000		
18	K	310236241	Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	42,000		
	VV		"zazdívky po instalacích, narušeného zdiva"				
	VV		"113" 3		3,000		
	VV		"114" 2		2,000		
	VV		"115" 2		2,000		
	VV		"116" 2		2,000		
	VV		"117" 2		2,000		
	VV		"118" 2		2,000		
	VV		"119" 5		5,000		
	VV		"120a+120b" 4		4,000		
	VV		"121+121c" 3		3,000		
	VV		"122a+b+c" 4		4,000		
	VV		"123a+b+c+d" 2		2,000		
	VV		"124a+b" 4		4,000		
	VV		"125" 2		2,000		
	VV		"126-134" 5		5,000		
	VV		Součet		42,000		
19	K	346272216	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 50 mm	m2	3,500		
	VV		"119" 1,0*3,5		3,500		
	VV		Součet		3,500		
22	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	1,022		
	VV		Není vyčerpáno v základním rozpočtu				
	VV		"123b" 1,46*0,7		1,022		
	VV		Součet		1,022		
23	K	342272235	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	0,900		
	VV		"123b" 1,2*0,75		0,900		
	VV		Součet		0,900		
24	K	346272246	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 125 mm	m2	5,040		
	VV		"101" 1,5*3,36		5,040		
	VV		Součet		5,040		
D	4		Vodorovné konstrukce				
30	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,896		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"rampa v 124a" 1,1*3,76*(0+0,405)/2			0,838	
	W		"betonový schod v 124a" 1,25*0,203*0,230			0,058	
	W		Součet			0,896	
31	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2		1,619	
	W		"rampa v 124a" 3,76*(0,405+0,16+0+0,16)/2			1,363	
	W		"betonový schod v 124a" 1,25*0,205			0,256	
	W		Součet			1,619	
32	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2		1,619	
	D	6	<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				
91	K	631-1	Plech hliníkový sližkový	m2		29,000	
	W		Eliminace tepelného mostu v podlahách chladících boxů				
	W		29			29,000	
33	K	631351111	Zřízení bednění otvorů a prostupů v podlahách	m2		0,652	
	W		"kolem poklopů 2 ks" 0,1*(0,715+0,915)*2*2			0,652	
	W		Součet			0,652	
34	K	631351112	Odstranění bednění otvorů a prostupů v podlahách	m2		0,652	
35	K	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2		1,320	
	W		"129a a 131a - parapety" 2,2*2*0,3			1,320	
	W		Součet			1,320	
36	K	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2		8,884	
	W		"123b" 1,46*0,7*2			2,044	
	W		"123b" 1,2*0,75*2			1,800	
	W		"101" 1,5*3,36*1			5,040	
	W		Součet			8,884	
37	K	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2		3,844	
	W		"123b" 1,46*0,7*2			2,044	
	W		"123b" 1,2*0,75*2			1,800	
	W		Součet			3,844	
	D	9	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				
40	K	953941210	Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2	kus		2,000	
	W		2x poklop na stávající šachty				
	W		2			2,000	
	W		Součet			2,000	
41	M	5534146R	poklop ALUDECK AD 68, 600x800 mm, poklop pro zadláždění hliník	kus		2,000	
	W		"6225*1,05 - nákup + doprava"2			2,000	
	W		Součet			2,000	
89	M	5534146R1	pomocný materiál k osazení poklopu - dřevěné bednění, rozpěry, kolevní materiál, výztuž	kus		2,000	
	D	99	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
43	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t		8,469	
	D	781	<b>Obklady keramické</b>				
44	K	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr	m2		5,164	
	W		"parapety v 129a a 131a" 2,2*0,3*2			1,320	
	W		"123b" 1,46*0,7*2			2,044	
	W		"123b" 1,2*0,75*2			1,800	
	W		Součet			5,164	
45	K	781475120R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm	m2		5,164	
	W		"parapety v 129a a 131a" 2,2*0,3*2			1,320	
	W		"123b" 1,46*0,7*2			2,044	
	W		"123b" 1,2*0,75*2			1,800	
	W		Součet			5,164	
46	K	781.1	Obklad keramický, 300x600mm, díle standardů	m2		5,680	
	W		5,164*1,1			5,680	
	W		Součet			5,680	
47	K	781479705R00	Přípl.za spárovací hmotu - plošně	m2		5,164	
	W		"parapety v 129a a 131a" 2,2*0,3*2			1,320	
	W		"123b" 1,46*0,7*2			2,044	
	W		"123b" 1,2*0,75*2			1,800	
	W		Součet			5,164	
48	K	781491001RTX	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových, i dilatačních, vč. dodávky lišt AL	m		9,825	
	W		"parapety v 129a a 131a" 2,2*2			4,400	
	W		"123b" 2*0,7+2*0,75+2*1,2+0,125			5,425	
	W		Součet			9,825	
49	K	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%		83,422	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		763	<b>Konstrukce suché výstavby</b>				
50	K	763101813	Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené stěně jednoduché opláštění přes 0,02 do 0,05 m <sup>2</sup>	kus	26,000		
	VV		vyřezání pro osazení větrací mřížky				
	VV		"119"4*2		8,000		
	VV		"120a"2*2		4,000		
	VV		"114"4*2		8,000		
	VV		"123b"3*2		6,000		
	VV		Součet		26,000		
51	K	763164531	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	17,200		
	VV		"113 zakrytí stáv. potrubí" 0,3+0,3		0,600		
	VV		"odvětrání kanalizace 123b na střechu" 12,6		12,600		
	VV		"113 zakrytí stáv. potrubí" 4,0		4,000		
	VV		Součet		17,200		
52	K	763164541	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	4,600		
	VV		"120a zakrytí stáv. potrubí" 1,5		1,500		
	VV		"123b zakrytí stáv. potrubí" 3,1		3,100		
	VV		Součet		4,600		
53	K	763164551	SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 12,5	m <sup>2</sup>	24,650		
	VV		"113 zakrytí stáv. potrubí" 17,0*(0,33+0,76)		18,530		
	VV		"113 zakrytí stáv. potrubí" 4,0*(1,2+0,33)		6,120		
	VV		Součet		24,650		
54	K	763164561	SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xH2 12,5	m <sup>2</sup>	4,805		
	VV		"122c zakrytí stáv. potrubí" 3,1*(1,2+0,35)		4,805		
	VV		Součet		4,805		
55	K	Os/16	Revizní dvířka do SDK podhledu,300/300,AL rám, SDK deska 12,5mm,zámky,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	6,000		
	VV		"dvířka navíc k PO ucpávkám, ventilům" 6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
56	K	763164641	SDK obklad kci tvaru U š do 1,2 m desky 1xH2 12,5	m	1,500		
	VV		"120a" 1,5		1,500		
	VV		Součet		1,500		
57	K	763164651	SDK obklad kci tvaru U š přes 1,2 m desky 1xA 12,5	m <sup>2</sup>	8,000		
	VV		"113" 4,0*(0,3+1,4+0,3)		8,000		
	VV		Součet		8,000		
58	K	763181420	Ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem pro příčky do 2,80 m	kus	6,000		
	VV		"D11,D12,D13,D16,D17,D18"6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
59	K	763181421	Ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem pro příčky přes 2,80 do 3,25 m	kus	8,000		
	VV		"D07,D08,D10,D15,D22,D23,D28,D29" 8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
61	K	342261211RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášt. tl.100 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 5 cm	m <sup>2</sup>	3,610		
	VV		"SO02 - SK/04 varna- vyšší příčka" (1,9)*1,9		3,610		
	VV		Součet		3,610		
62	K	763111437	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m <sup>2</sup>	7,140		
	VV		"stěna před WC 129b,c" 2,1*3,4		7,140		
	VV		Součet		7,140		
64	K	763R001	Příplatek k SDK podhledu za samonosné provedení (bez závěsů)	m <sup>2</sup>	66,601		
	VV		v místech potrubí VZT - nemožnost zavěsit na táhla - co tedy bylo provedeno?				
	VV		"mč. 126+127+128+227a+227b"				
	VV		2,15*3,34+1,5*4,56+4,16*1,77+1*1,6+3*2,8+21,6+2,45*3,56		61,706		
	VV		"mč. 120b" 2,5*1,95		4,895		
	VV		Součet		66,601		
87	K	763121211	SDK stěna předsazená deska 1xA tl 12,5 mm lepené celoplošně bez nosné kce	m <sup>2</sup>	5,490		
	VV		sádrokartonová zrcátka pro osazení zárubní v otvorech nosných stěn				
	VV		2. vrstva lepená na SDK				
	VV		"125/128"(2,02+2,02+0,9)*0,15		0,741		
	VV		"124a/127"(2,02+2,02+0,9)*0,15		0,741		
	VV		"124a/126"(2,02+2,02+1,6)*0,15		0,846		
	VV		"122c/124b"(2,02+2,02+1,1)*0,15		0,771		
	VV		"122a/124a"(2,15+2,15+1,1)*0,15		0,810		
	VV		"123b/124a"(2,02+2,02+1,1)*0,15		0,771		
	VV		"119/118"(2,15+2,15+1,1)*0,15		0,810		
	VV		Součet		5,490		
88	K	763121212	SDK stěna předsazená deska 1xA tl 12,5 mm lepené na bočánky bez nosné kce	m <sup>2</sup>	5,490		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		sádkartonová zrcátka pro osazení zárubní v otvorech nosných stěn				
	W		1. vrstva lepená na stěnu				
	W		"125/128"(2,02+2,02+0,9)*0,15		0,741		
	W		"124a/127"(2,02+2,02+0,9)*0,15		0,741		
	W		"124a/126"(2,02+2,02+1,6)*0,15		0,846		
	W		"122c/124b"(2,02+2,02+1,1)*0,15		0,771		
	W		"122a/124a"(2,15+2,15+1,1)*0,15		0,810		
	W		"123b/124a"(2,02+2,02+1,1)*0,15		0,771		
	W		"119/118"(2,15+2,15+1,1)*0,15		0,810		
	W		Součet		5,490		
86	K	763121751	Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	10,980		
	W		sádkartonová zrcátka pro osazení zárubní v otvorech nosných stěn				
	W		"125/128"(2,02+2,02+0,9)*0,15*2		1,482		
	W		"124a/127"(2,02+2,02+0,9)*0,15*2		1,482		
	W		"124a/126"(2,02+2,02+1,6)*0,15*2		1,692		
	W		"122c/124b"(2,02+2,02+1,1)*0,15*2		1,542		
	W		"122a/124a"(2,15+2,15+1,1)*0,15*2		1,620		
	W		"123b/124a"(2,02+2,02+1,1)*0,15*2		1,542		
	W		"119/118"(2,15+2,15+1,1)*0,15*2		1,620		
	W		Součet		10,980		
65	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,517		
	D	771	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				
69	K	771.1	Dlažba keramická protiskluzná,60x60cm, dle standardů	m2	10,956		
	W		Podlahy - černý únikový pruh:				
	W		(8,3/0,6)*2*0,6*0,6*1,1		10,956		
	W		Součet		10,956		
70	K	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr	m2	9,147		
	W		v místě bouraných otvorů - šíře po 300 mm dle dlaždic				
	W		"115" 1,6*0,3		0,480		
	W		"116" 1,6*0,9		1,440		
	W		"116/117" 1,2*0,6*2		1,440		
	W		"117" 1,65*0,3		0,495		
	W		"117/118" 1,2*0,6*2		1,440		
	W		"113/114" 4,77*0,6		2,862		
	W		"122/124b" 1,1*0,9		0,990		
	W		Součet		9,147		
71	K	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro sokličky	m	24,000		
72	K	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	9,147		
	W		Chybí výpočet plochy ze základního rozpočtu				
	W		Podlahy:				
	W		v místě bouraných otvorů - šíře po 300 mm dle dlaždic				
	W		"115" 1,6*0,3		0,480		
	W		"116" 1,6*0,9		1,440		
	W		"116/117" 1,2*0,6*2		1,440		
	W		"117" 1,65*0,3		0,495		
	W		"117/118" 1,2*0,6*2		1,440		
	W		"113/114" 4,77*0,6		2,862		
	W		"122/124b" 1,1*0,9		0,990		
	W		Součet		9,147		
73	M	59761135	dlažba keramická slínutá nemrazuvzdorná do interiéru povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	10,062		
	W		"doplněný v místech bouraných stěn" 9,147*1,1		10,062		
	W		Součet		10,062		
74	K	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	9,147		
	W		9,147		9,147		
75	K	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	1 298,530		
	D	751	<b>Vzduchotechnika</b>				
76	K	751398021	Montáž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2	kus	60,000		
	W		Nové mřížky				
	W		"119"4*2		8,000		
	W		"120a"2*2		4,000		
	W		"121,122c"2*2		4,000		
	W		"114"4*2		8,000		
	W		"123b"3*2		6,000		
	W		Mezisoučet		30,000		
	W		Stávající mřížky - demontáž kvůli provádění omítek				
	W		"113"8*2		16,000		
	W		"115,116,117"7*2		14,000		
	W		Součet		60,000		
77	M	56245603	mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 200x200mm	kus	30,000		
	W		"119"4*2		8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"120a"2*2		4,000		
	VV		"121,122c"2*2		4,000		
	VV		"114"4*2		8,000		
	VV		"123b"3*2		6,000		
	VV		Součet		30,000		
78	K	751398821	Demontáž větrací mřížky stěnové průřezu do 0,040 m2	kus	30,000		
	VV		Stávající mřížky - demontáž kvůli provádění omítek				
	VV		"113"8*2		16,000		
	VV		"115,116,117"7*2		14,000		
	VV		Součet		30,000		
	D	766	Konstrukce truhlářské				
79	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	7,600		
	VV		stávající parapet v místech bouraných stěn z obou stran				
	VV		"116/117" 1,0+1,2		2,200		
	VV		"117/118" 1,1+1,2		2,300		
	VV		"113" 3,1		3,100		
	VV		Součet		7,600		
80	K	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	13,604		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	776	Podlahy povlakové				
84	K	776.1	Podlahové protiskluzné PVC, tl.3mm, dle standardů	m2	23,934		
	VV		Provedení vytahovaných soklů v. 10cm				
	VV		138*0,1*1,2		16,560		
	VV		vinyl v místě únikového pruhu chybně odečten v ZL03 v místě dlažby				
	VV		0,8*(0,7+4,04+3,39+0,25)*1,1		7,374		
	VV		Součet		23,934		
85	K	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	298,079		
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
81	K	HZS2172	Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář odborný	hod	20,000		
	VV		"opravy stávajících SDK kčl - zadělávání otvorů, opravy kastlíků po doplnění potrubí, protahování rozvodů elektro apod." 20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
	D	VRN	Vedlejší a ostatní náklady				
83	K	005124010R	Vedlejší náklady	%	2,720		
90	K	1.9	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby - doplnění o veškeré změny viz změnové listy	hod	2,000		

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 626 01

## Změnový list č. 10-SO01

### Změny elektro

**Stavba**  
(Název dle SoD) ZŠ E. Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2 – rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně

**Objekt** SO 01 - ZŠ E. Destinnové

**Zpracoval**

**Odůvodnění, popis a technické řešení změn**

Pro požární roletu v kuchyni je třeba přivést napájecí kabel.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

**Vliv na dopracování PD**  
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.) NE

<b>Dopad do smluvní ceny</b>	Vícepráce	3.266,62 Kč bez DPH
	Méněpráce	0 Kč bez DPH
	<b>Celkem</b>	<b>3.266,62 Kč bez DPH</b>

**Dopad do smluvních termínů** (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín) Dopad na termíny stavby NE  
Komentář:

**Přílohy** (sopis prací, zakres prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce) fotodokumentace, zaměření...)

3 strany

**Schválil za zhotovitele**

Dne 27.9.2023 Podpis

**Schválil za TDS**

Dne 27.9.2023 Podpis

**Schválil za objednatele**

Dne 27.9.2023 Podpis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL Varna ED a NS

Objekt:

ZL10-SO01 - Změny elektro

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 11. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**3 266,62**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 266,62	21,00%	685,99
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**3 952,61**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL Várna ED a NS

Objekt:

ZL10-S001 - Změny elektro

Místo:

Datum: 10. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**3 266,62**

EL - Elektroinstalace

D21 - Přívod pro požární roletu ZŠ Destinnové:

O - Ostatní

VRN - Vedlejší a ostatní náklady



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL Varna ED a NS

Objekt:

ZL10-SO01 - Změny elektro

Místo:

Datum: 10. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

3 266,62

D	EL		Elektroinstalace				
D	D21		Přívod pro požární roletu ZŠ Destinnové:				
49	K	01.19	Kabel CYKY 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m		40,000	
	W		"m.č. 164 - rozvaděč do m.č. 171"40			40,000	
	W		Součet			40,000	
0	K	Pol10	Instalační jistič AMPARO 6kA, B 10A, 1P	ks		1,000	
0	K	Pol11	Lišta na kabely vkladací Kopos LV 24X22_HD bílá	m		8,000	
0	K	Pol29	Připojení požární rolety, úpravy v rozvaděči	hod		2,000	
D	O		Ostatní				
25	K	01.82	Pomocný instalační materiál	kpl		35,702	
	W		2952,52*17920/1481972			35,702	
	W		Součet			35,702	
26	K	01.83	Průrazy zdívem	kpl		33,470	
	W		2952,52*16800/1481972			33,470	
	W		Součet			33,470	
27	K	01.84	PPV, drážky	kpl		42,396	
	W		2952,52*21280/1481972			42,396	
	W		Součet			42,396	
28	K	01.85	Výchozí revizní zpráva jako celek	kpl		37,933	
	W		2952,52*19040/1481972			37,933	
	W		Součet			37,933	
29	K	01.86	Uvedení do provozu jako celek	kpl		33,470	
	W		2952,52*16800/1481972			33,470	
	W		Součet			33,470	
30	K	01.87	Zkušební provoz	kpl		44,627	
	W		2952,52*22400/1481972			44,627	
	W		Součet			44,627	
D	VRN		Vedlejší a ostatní náklady				
1	K	005124010R	Vedlejší náklady	%		2,720	

## Změnový list č. 10-S002

### Změny elektro

**Stavba**  
(Název dle SoD) ZŠ E. Destinové a ZŠ nám. Svobody 2 – rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně

**Objekt** SO 02 - ZŠ nám. Svobody

**Zpracoval**

#### Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Ve stávajících osvětlovacích tělesech v jídelně je třeba vyměnit některé trubice vč. úpravy pro LED.

Ve vstupní chodbě bylo třeba upravit stávající světla v kolizi s VZT, vypínače a zásuvku.

Pro nově instalované požární dveře je nutné instalovat přídržné magnety.

Pro lapol, čerpací šachtu, chladicí jednotky, pro váhu a pro požární rolety je třeba přivést napájecí kabel.

Do kanceláře je na základě požadavku uživatele doplněn Rack.

V kuchyni je třeba doplnit uzemnění podlahových vpustí.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

**Vliv na dopracování PD**  
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké  
podrobnosti atp.) NE

<b>Dopad do smluvní ceny</b>	Vícepráce	264.712,90 Kč bez DPH
	Méněpráce	0 Kč bez DPH
	<b>Celkem</b>	<b>264712,90 Kč bez DPH</b>

**Dopad do smluvních termínů** (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín) Dopad na termíny stavby NE  
Komentář:

**Přílohy** (soupis prací, zakres prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce)  
fotodokumentace, zaměření...)

6 stran

Schválil za zhotovitele

Dne 27.9.2023 Podpis

Schválil za TDS

Dne 27.9.2023 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 27.9.2023 Podpis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL Varna ED a NS

Objekt:

ZL10-SO02 - Změny elektro

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 11. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**264 712,90**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	264 712,90	21,00%	55 589,71
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**320 302,61**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL Varna ED a NS

Objekt:

ZL10-SO02 - Změny elektro

Místo:

Datum: 10. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

264 712,90

### EL - Elektroinstalace

D1 - Oprava stavající osvětlení jídelna a doplnění hodin

D2 - Příprava kabeláže pro napojení ohřevu potrubí

D3 - Úpravy v rozvaděči, doplnění proudových chráničů z důvody změny vývodu pro napojení spotřebičů

M21.5 - Zásuvky, spínače - dodávka + montáž

D4 - Přívod pro 2ks požární rolety ZŠ n. Svobody:

D5 - Přívody pro 3ks venkovní chladicí jednotky:

D6 - Doplnění Racku do kanceláře 122c:

D7 - Úpravy kabeláže zásuvek a spínačů ve vstupní chodbě 124a(zásuvka 1x, vypínač 3x):

D8 - Kabel pro tep. Čerpadlo:

D9 - Příprava pro váhu 124a

D11 - Příprava pro 5ks přídržné magnety:

D12 - Změna pozice vývodů pro výdej čaje

D13 - Výměna kabelu pro VZT z důvodu požadavku na vyšší jištění

D15 - Příprava kabeláže pro lapol

D16 - Příprava kabeláže pro kalové čerpadlo

D18 - Doplnění osvětlení zadní chodba 124a

D20 - Oprava elektroinstalace m.č. 116 u nově vysekaných dveří

D22 - Oprava a manipulace kabeláže SIL a SLA u otvoru mč. 117

O - Ostatní

### SL - Slaboproud

D30 - Ovládání požárního samozavírače dveří - externí dodávka FK servis

### VRN - Vedlejší a ostatní náklady

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL Varna ED a NS

Objekt:

ZL10-SO02 - Změny elektro

Místo:

Datum: 10. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

264 712,90

D	EL		Elektroinstalace				
D	D1		Oprava stávající osvětlení jídelna a doplnění hodin				
1	K	Pol105	Trubice LED za 58W/830 18W 1980lm	ks	8,000		
2	K	Pol106	Trubice LED za 36W/830 18W 1980lm	ks	2,000		
3	K	Pol107	úprava svítidla předělaní na LED trubice	ks	5,000		
4	K	Pol108	Inverter LED pásek do NO svítidla	ks	3,000		
6	K	Pol110	Doplnění hodin do jídelny	ks	1,000		
7	K	Pol115	Trubice 58W/830	ks	5,000		
D	D2		Příprava kabeláže pro napojení ohřevu potrubí				
8	K	Pol100	Úpravy v rozvaděči, instalace ohřevu	hod	2,000		
9	K	Pol111	Samoregulační kabel 10W/m	m	2,000		
10	K	Pol112	Zásuvka IP44 na povrch	ks	1,000		
11	K	01.21	Kabel CYKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	30,000		
12	K	Pol55	Instalační jistič AMPARO 6kA, B 10A, 1P	ks	1,000		
D	D3		Úpravy v rozvaděči, doplnění proudových chráničů z důvody změny vývo				
13	K	Pol95	Proudový chránič 16A/2/0,03	ks	0,000		
	vv		4-4		0,000		
14	K	Pol96	Proudový chránič 10A/2/0,03	ks	0,000		
	vv		1-1		0,000		
109	M	1311061	KOMBICHRANIC KZS-2M AC C10/0,03	kus	1,000		
	vv		1		1,000		
110	M	1312015	KOMBICHRANIC KZS-4M 3P+N AC B10/0,03	kus	1,000		
	vv		1		1,000		
15	K	Pol97	Proudový chránič 16A/B/4/0,03	ks	0,000		
	vv		1-1		0,000		
16	K	Pol98	Proudový chránič 10A/B/4/0,03	ks	0,000		
	vv		1-1		0,000		
112	M	1311984	KOMBICHRANIC KZS-4M 3P+N A B16/0,03	kus	1,000		
	vv		1		1,000		
113	M	1206493	PROUD. CHRANIC EFI-2A 16/0,03A	kus	4,000		
	vv		4		4,000		
17	K	Pol99	Montáž úprava rozvaděče	hod	8,000		
	vv		8		8,000		
D	M21.5		Zásuvky, spínače - dodávka + montáž				
18	K	01.67	Zásuvka 1x 230V/16A IP44 kompletní, rámeček, vč. zapojení a montáže	kus	2,000		
	vv		"Doplnění zásuvek 230V pro připojení žebříku"2		2,000		
	vv		Součet		2,000		
19	K	01.21	Kabel CYKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	20,000		
20	K	01.69	Zásuvka 1x 400V/16A IP44, bílá, zapuštěná, kompletní	kus	7,000		
	vv		"Doplnění zásuvek 400V 16A po změně PD Gastro" 7		7,000		
	vv		Součet		7,000		
21	K	01.22	Kabel CYKY 5Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	30,000		
	vv		2*15		30,000		
	vv		Součet		30,000		
22	K	Pol104	Vídlíce 230V IP44	ks	2,000		
D	D4		Přívod pro 2ks požární rolety ZŠ n. Svobody				
23	K	01.18	Kabel CYKY 3Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	70,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			od rozvaděče m. 122a				
			"roleta 113"13		13,000		
			"roleta 122c"57		57,000		
			Součet		70,000		
24	K	Pol10	Instalační jistič AMPARO 6kA, B 10A, 1P	ks	3,000		
25	K	Pol11	Lišta na kabely vkladací Kopos LV 24X22_HD bílá	m	8,000		
26	K	Pol12	Připojení požární rolety, úpravy v rozvaděči	hod	4,000		
	D	D5	Přívody pro 3ks venkovní chladicí jednotky:				
27	K	Pol13	Instalační jistič AMPARO 6kA, C 16A, 3P	ks	3,000		
28	K	01.22	Kabel CYKY 5Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	90,000		
			rozvaděč 122a				
			"3ks chladicí jednotky na fasádě"3*30		90,000		
			Součet		90,000		
29	K	Pol15	Trubka ohebná (husí krk) Kopos 1420_K50 MONOFLEX, vč. přichytek a spojovacího materiálu	m	12,000		
30	K	Pol16	Úpravy v rozvaděči, napojení jednotek	hod	4,000		
	D	D6	Doplnění Racku do kanceláře 122c:				
31	K	Pol17	Nást.rozvaděč jednodílný,6U,š. 600mm, hloubka 395mm,RAL 7035	ks	1,000		
32	K	01.21	Kabel CYKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	15,000		
			rozvaděč 122a				
			"kancelář 122c"15		15,000		
			Součet		15,000		
35	K	Pol19	9" nap.panel 8x230V	ks	1,000		
			ČSN,vypínač,přep.och.tep.pojistka, 3m				
36	K	Pol20	19" Patch Panel kompaktní 24xRJ45 UTP Cat.5 (třída D) 1U	ks	1,000		
37	K	Pol21	Zásuvka datová 2xRJ45, kat.5e UTP, bílá	ks	3,000		
38	K	Pol10	Instalační jistič AMPARO 6kA, B 10A, 1P	ks	1,000		
39	K	Pol23	Instalace periférií, úpravy v rozvaděči	hod	4,000		
			4		4,000		
	D	D7	Úpravy kabeláže zásuvek a spínačů ve vstupní chodbě 124a(zásuvka 1x)				
40	K	01.49	Krabice přístrojová (zeď, sádrokarton) pr. 68 vč. uložení a zapojení	kus	5,000		
41	K	Pol25	Malpro PT32025/2/S Pevná trubka PVC 25mm-2m	m	2,000		
42	K	Pol26	Sádra stavební a elektrikářská (šedá) 1 kg	ks	1,000		
44	K	Pol28	Doplnění kompletace, úpravy kabeláže	hod	6,000		
	D	D8	Kabel pro tep. Čerpadlo:				
45	K	01.25	Kabel CYKY 5Cx10 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	40,000		
			rozvaděč 122a				
			"střecha (terasa)"40		40,000		
			Součet		40,000		
46	K	Pol30	Úpravy v rozvaděči, napojení čerpadla	hod	3,000		
	D	D9	Příprava pro váhu 124a				
47	K	Pol31	Trubka ohebná (husí krk) Kopos 1420_K50 MONOFLEX, vč. přichytek a spojovacího materiálu	m	2,000		
48	K	01.49	Krabice přístrojová (zeď, sádrokarton) pr. 68 vč. uložení a zapojení	kus	1,000		
49	K	Pol32	Provedení přípravy - spojování, instalace	hod	1,000		
	D	D11	Příprava pro 5ks předřzné magnety:				
52	K	01.19	Kabel CYKY 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	10,000		
			Napájení řídicí jednotky				
			10		10,000		
53	K	Pol36	Silový kabel JYTY-O 4X1	m	20,000		
54	K	Pol37	Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 rudá (JYSTY)	m	35,000		
			"kabely od řídicí jednotky k magnetům 5ks dveří"35		35,000		
			Součet		35,000		
55	K	Pol38	Kabel J-Y(St)Y 4x2x0,8 rudá (JYSTY)	m	5,000		
56	K	01.49	Krabice přístrojová (zeď, sádrokarton) pr. 68 vč. uložení a zapojení	kus	12,000		
57	K	Pol40	Provedení přípravy pro 5 ks - instalace, napojení řídicích jednotek a magnetů	hod	10,000		
			5*2		10,000		
			Součet		10,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	D12	Změna pozice vývodů pro výdej čaje				
58	K	01.21	Kabel CYKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	25,000		
	vv		"změna pozice z m.č. 113 do m.č. 116"25		25,000		
	vv		Součet		25,000		
59	K	01.23	Kabel CYKY 5Cx4 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	25,000		
61	K	Pol44	spojkování kabelů, nové připojení, úpravy	hod	5,000		
	D	D13	Výměna kabelu pro VZT z důvodu požadavku na vyšší jištění				
62	K	Pol46	Instalační jistič 50A/3P	ks	1,000		
63	K	01.25	Kabel CYKY 5Cx10 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	40,000		
	vv		původní kabel zůstal natažený dle PD				
	vv		"rozvaděč 122a - střecha"40		40,000		
	vv		Součet		40,000		
64	K	Pol48	Úpravy v rozvaděči, připojení jednotky	hod	4,000		
	D	D15	Příprava kabeláže pro lapol				
67	K	01.21	Kabel CYKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	25,000		
	vv		"rozvaděč 122a - ovládací jednotka k lapolu m.č. 119"25		25,000		
	vv		Součet		25,000		
68	K	01.22	Kabel CYKY 5Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	25,000		
69	K	01.69	Zásuvka 1x 400V/16A IP44, bílá, zapuštěná, kompletní	kus	1,000		
70	K	Pol54	Instalační jistič AMPARO 6kA, B 16A, 3P	ks	1,000		
71	K	Pol55	Instalační jistič AMPARO 6kA, B 10A, 1P	ks	1,000		
72	K	Pol56	Úpravy v rozvaděči	hod	3,000		
	D	D16	Příprava kabeláže pro kalové čerpadlo				
73	K	01.22	Kabel CYKY 5Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	45,000		
	vv		"rozvaděč 122a - čerpací jímka ve dvoře"45		45,000		
	vv		Součet		45,000		
74	K	Pol58	Kopoflex pr 40	m	45,000		
	vv		45		45,000		
75	K	Pol54	Instalační jistič AMPARO 6kA, B 16A, 3P	ks	1,000		
76	K	Pol59	Úpravy v rozvaděči doplnění přístrojového můstku	hod	3,000		
	D	D18	Doplnění osvětlení zadní chodba 124a				
79	K	01.18	Kabel CYKY 3Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	10,000		
80	K	Pol63	Lišta na kabely vkladací Kopos LV 24X22_HD bílá	m	10,000		
81	K	Pol64	Svítilno nouzové	ks	3,000		
82	K	Pol65	Leď svítidlo prachotěsné	ks	5,000		
83	K	Pol66	Krabice spojovací	ks	2,000		
84	K	Pol67	Průzkumné práce, spojkování kabelů, prozvánění, montáž svítidel	hod	4,000		
	D	D20	Oprava elektroinstalace m.č.116 u nově vysekaných dveří				
88	K	01.21	Kabel CYKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	3,000		
89	K	01.49	Krabice přístrojová (zeď, sádrokarton) pr. 68 vč. uložení a zapojení	kus	3,000		
90	K	Pol70	Průzkumné práce, spojkování kabelů, prozvánění	hod	4,000		
	D	D22	Oprava a manipulace kabeláže SIL a SLA u otvoru mč. 117				
91	K	01.21	Kabel CYKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	10,000		
92	K	01.49	Krabice přístrojová (zeď, sádrokarton) pr. 68 vč. uložení a zapojení	kus	3,000		
93	K	Pol70	Průzkumné práce, spojkování kabelů, prozvánění	hod	4,000		
	D	O	Ostatní				
94	K	01.82	Pomocný instalační materiál	kpl	2 028,386		
	vv		167746,13*17920/1481972		2 028,386		
	vv		Součet		2 028,386		
95	K	01.83	Průrazy zdívem	kpl	1 901,611		
	vv		167746,13*16800/1481972		1 901,611		
	vv		Součet		1 901,611		
96	K	01.84	PPV, drážky	kpl	2 408,708		
	vv		167746,13*21280/1481972		2 408,708		
	vv		Součet		2 408,708		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
97	K	01.85	Výchozí revizní zpráva jako celek	kpl	2 155,160		
	VV		167746,13*19040/1481972		2 155,160		
	VV		Součet		2 155,160		
98	K	01.86	Uvedení do provozu jako celek	kpl	1 901,611		
	VV		167746,13*16800/1481972		1 901,611		
	VV		Součet		1 901,611		
	D	SL	Slaboproud				
	D	D30	Ovládání požárního samozavírače dveří - externí dodávka FK servis				
101	K	Pol90	CPS-B1-5A (řídící jednotka)	kus	4,000		
102	K	Pol91	SD-O 371 optický detektor kouře	kus	10,000		
103	K	Pol92	Akku Typ 8 (12 V, 3,4 Ah)	kus	10,000		
104	K	Pol93	RT 45/R bezpečnostní tlačítko	kus	5,000		
105	K	Pol94	Montáž odborným dodavatelem za předpokladu kabelové připravenosti	kus	1,000		
108	K	Po95	Kontrola funkčnosti a provozuschopnosti PBŘ	kus	1,000		
	D	VRN	Vedlejší a ostatní náklady				
106	K	005124010R	Vedlejší náklady	%	2,720		
107	K	1.9	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby - doplnění o veškeré změny viz změnové listy	hod	4,000		

## Změnový list č. 11-SO02

### Změny ZTI

**Stavba**  
(Název dle SoD) ZŠ E. Destinové a ZŠ nám. Svobody 2 – rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně

**Objekt** SO 02 - ZŠ nám. Svobody

**Zpracoval**

#### Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Do kuchyně byla na žádost uživatele doplněna hadice pro čištění.  
Doplnění chybějících položek vodovodu ve výkazu výměř.  
V chodbě bylo přeloženo stávající UT potrubí, které bylo v kolizi s nově instalovanou VZT

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

**Vliv na dopracování PD**  
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké  
podrobnosti atp.) NE

<b>Dopad do smluvní ceny</b>	Vícepráce	143.779,83 Kč bez DPH
	Méněpráce	0 Kč bez DPH
	<b>Celkem</b>	<b>143.779,83 Kč bez DPH</b>

**Dopad do smluvních termínů** (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín) Dopad na termíny stavby NE  
Komentář:

**Přílohy** (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...) 1. Změnový rozpočet (vícepráce) 5 stran

Schválil za zhotovitele

Dne 27.9.2023 Podpis

Schválil za TDS

Dne 27.9.2023 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 27.9.2023 Podpis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL Varna ED a NS

Objekt:

ZL11-SO01 - Změny ZTI

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 11. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**143 779,83**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	143 779,83	21,00%	30 193,76
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

v

**CZK**

**173 973,59**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL Varna ED a NS

Objekt: ZL11-SO01 - Změny ZTI

Místo:

Datum: 10. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**143 779,83**

### PSV - Práce a dodávky PSV

722A - Přeložka uzávěrů stoupačky SUV, TUV a CIRK z důvodu kolize s VZT - chodba 126 - 3x

722 - Vnitřní vodovod

722B - Naviják s hadicí a hadice škrabky

713 - Izolace tepelné

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

### VRN - Vedlejší a ostatní náklady



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL Varna ED a NS

Objekt: ZL11-SO01 - Změny ZTI

Místo:

Datum: 10. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>143 779,83</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				139 372,59
D	722A		Přeložka uzávěrů stoupačky SUV, TUV a CIRK z důvodu kolize s VZT - chodba 126 - 3x				
1	K	Pol_0002.1	HZS	hod	15,000		
W			"uzavření, vypuštění a následné napuštění kompletního systému vodovodu na větví SUV, TUV, CIRK z celé školy"3*2		6,000		
W			"přesun sestavy uzávěrů SUV, TUV a CIRK z chodby do m.č. 126"3*1,5		4,500		
W			"přeložka potrubí pro stoupačku SUV, TUV a CIRK v prostorách chodby"3*1,5		4,500		
W			Součet		15,000		
D	722		Vnitřní vodovod				
52	K	722130821	Demontáž spoje na závit šroubení G 6/4	kus	2,000		
53	K	722131905	Potrubí pozinkované závitové mezikus s dlouhým závitem G 6/4	soubor	1,000		
2	K	722131916	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 50	soubor	1,000		
W			"vysazení odboček na páteřním systému vodovodu POŽÁR"1		1,000		
W			Součet		1,000		
54	K	722230105	Ventil přímý G 6/4" se dvěma závit	kus	1,000		
3	K	733392906	Vsazení odbočky na potrubí plastové spojené lepením nebo svařováním D 50x4,6 mm	kus	3,000		
W			"vysazení odboček na páteřním systému vodovodu SUV, TUV, CIRK"3		3,000		
W			Součet		3,000		
4	K	Pol_0002.2	HZS	hod	6,000		
W			"uzavření, vypuštění a následné napuštění kompletního systému vodovodu na větví SUV, TUV, CIRK z celé školy kvůli vysazení odboček"3*2		6,000		
W			Součet		6,000		
5	K	722220151	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 16 x G 1/2"	kus	28,000		
W			"umyvadla"14*2		28,000		
W			Součet		28,000		
6	K	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2"	kus	36,000		
W			"WC"2		2,000		
W			"sprcha"2*2		4,000		
W			"výlevka"2*2		4,000		
W			"gastro mč. 119"10		10,000		
W			"gastro mč. 120a"6		6,000		
W			"gastro mč. 120b"0		0,000		
W			"gastro mč. 123b"4		4,000		
W			"gastro mč. 114"6		6,000		
W			"gastro mč. 116"0		0,000		
W			"gastro mč. 118"0		0,000		
W			Součet		36,000		
7	K	722220153	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 25 x G 3/4"	kus	19,000		
W			"gastro mč. 119"12		12,000		
W			"gastro mč. 120a"1		1,000		
W			"gastro mč. 120b"1		1,000		
W			"gastro mč. 123b"1		1,000		
W			"gastro mč. 114"2		2,000		
W			"gastro mč. 116"1		1,000		
W			"gastro mč. 118"1		1,000		
W			Součet		19,000		
8	K	733392R	Instalace stoupačkového uzávěru požární vody do 1.NP 6/4- pomocný materiál (ventil, šroubení, přechod)	kus	1,000		
55	K	733393R	Instalace stoupačkového uzávěru požární vody do 1.NP 6/4- vypuštění, napuštění, montáž	hod	5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"2 pracovníci - 2,5h*2*2,5		5,000		
	W		Součet		5,000		
10	M	WVN.PRK03240 XX	EKOPLASTIK - Objímka kovová s vrutem PPR D 32 - 40	kus	134,000		
	W		dodávka závěsného systému pro potrubí PPR D 32-40				
	W		"m.č.122"12		12,000		
	W		"m.č.121"12		12,000		
	W		"m.č.120"40		40,000		
	W		"m.č.119"70		70,000		
	W		Součet		134,000		
9	M	WVN.PRK02025 XX	EKOPLASTIK - Objímka kovová s vrutem PPR D 20 - 25	kus	130,000		
	W		dodávka závěsného systému pro potrubí PPR D 20-25				
	W		"m.č.127,128,129,131"30		30,000		
	W		"m.č.123b"20		20,000		
	W		"m.č. 114"80		80,000		
	W		Součet		130,000		
66	M	1000303882	Konzola 27x18x300mm 1,25 pozink + plastová krytka	kus	36,000		
	W		36		36,000		
	W		Součet		36,000		
24	M	28654301	přechodka PPR s vnějším kovovým závitem D 50x6/4"	kus	4,000		
27	M	28654300	přechodka PPR s vnějším kovovým závitem D 40x5/4"	kus	4,000		
28	M	28654299	přechodka PPR s vnějším kovovým závitem D 32x1"	kus	8,000		
29	M	28654298	přechodka PPR s vnějším kovovým závitem D 25x3/4"	kus	18,000		
30	M	28654296	přechodka PPR s vnějším kovovým závitem D 20x1/2"	kus	18,000		
31	M	28654122	T-kus redukovaný PPR D 63x50x63mm	kus	1,000		
32	M	28654080	T-kus jednoznačný PPR D 50mm	kus	1,000		
33	M	28654116	T-kus redukovaný PPR D 50x40x50mm	kus	1,000		
34	M	28654078	T-kus jednoznačný PPR D 40mm	kus	1,000		
35	M	28654112	T-kus redukovaný PPR D 40x32x40mm	kus	1,000		
36	M	28654104	T-kus redukovaný PPR D 32x20x32mm	kus	8,000		
37	M	28654074	T-kus jednoznačný PPR D 25mm	kus	38,000		
38	M	28654102	T-kus redukovaný PPR D 25x20x25mm	kus	40,000		
39	M	28654072	T-kus jednoznačný PPR D 20mm	kus	44,000		
40	M	28654010	koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 50mm	kus	8,000		
41	M	28654008	koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 40mm	kus	16,000		
42	M	28654006	koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 32mm	kus	40,000		
43	M	28654004	koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 25mm	kus	200,000		
44	M	28654002	koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 20mm	kus	400,000		
45	M	28654207	redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 50x40mm	kus	2,000		
46	M	28654203	redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 40x32mm	kus	4,000		
47	M	28654201	redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 32x25mm	kus	12,000		
48	M	28654197	redukce PPR vnitřní/vnější PPR D 25x20mm	kus	46,000		
49	M	28654174	redukce PPR hrdlová D 32x25mm	kus	8,000		
50	M	28654170	redukce PPR hrdlová D 25x20mm	kus	15,000		
51	M	28654171	redukce PPR hrdlová D 20x16mm	kus	25,000		
12	K	CV15	Cirkulační ventil DN15	kus	7,000		
	W		"122a"1		1,000		
	W		"120a"2		2,000		
	W		"114"3		3,000		
	W		"119"2		2,000		
	W		"SoD"-1		-1,000		
	W		Součet		7,000		
13	K	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	958,077		
14	K	998722292R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 100 m	%	958,077		
	D	722B	Naviják s hadicí a hadice škrabky				
56	K	N01	Naviják na hadici GARDENA RollUp M/L - 25m	ks	1,000		
57	K	N02	Zahradní postřikovač GARDENA Premium pistole 1/2" čisticí	ks	2,000		
58	K	N03	Gardena Comfort FLEX Hadice 13 mm (1/2") 10 m	ks	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	N04	Sada děrovek DIA Wolfcraft Ceramic 5–10 mm	ks	1,000		
60	K	N05	Spojovací materiál	ks	1,000		
61	K	N06	Gardena Sroubení pro vodovodní kohoutek Premium 26,5 mm (G 3/4")	ks	2,000		
62	K	N07	Variolux 2cestný mosazný rozbočovač pro hadicové spojky	ks	1,000		
63	K	N08	Gardena nástěnný držák hadice	ks	1,000		
64	K	N09	montáž	hod	8,000		
65	K	N10	doprava	ks	1,000		
	D	713	Izolace tepelné				
15	M	63154538	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/30mm	m	11,000		
	vv		10*1,1		11,000		
	vv		Součet		11,000		
16	K	713463312	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm	m	10,000		
	vv		"izolace na opravu UT potrubí"10		10,000		
	vv		Součet		10,000		
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				
17	K	733122227	Potrubí uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 42x1,5 mm	m	7,000		
	vv		"přeložka potrubí UT z důvodu kolize s VZT mč.124b/126"7		7,000		
	vv		Součet		7,000		
18	M	PAS.VL1110285	ventil horkovodní regulační vypouštěcí V 10 141 616 DN15	kus	2,000		
	vv		"přeložka potrubí UT z důvodu kolize s VZT"2		2,000		
	vv		Součet		2,000		
19	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	6,000		
20	K	713463215	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	1,000		
21	M	63154533	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm	m	7,700		
	vv		(6+1)*1,1		7,700		
	vv		Součet		7,700		
22	K	73312222R	Přechod potrubí, vyvaření závitů, montážní práce	kus	4,000		
	vv		"přeložka potrubí UT z důvodu kolize s VZT"4"ks"		4,000		
	vv		Součet		4,000		
	D	VRN	Vedlejší a ostatní náklady				
23	K	005124010R	Vedlejší náklady	%	2,720		
67	K	1.9	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby - doplnění o veškeré změny viz změnové listy	hod	1,000		

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 626 01

## Změnový list č. 12-S001

### Doplnění prací

**Stavba**  
(Název dle SoD) ZŠ E. Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2 – rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně

**Objekt** SO 01 - ZŠ E. Destinnové

**Zpracoval**

**Odůvodnění, popis a technické řešení změn**

Byly upřesněny výměry sádkartonových příček ze zadávací dokumentace.  
Ve venkovním schodišti byla doplněna hydroizolace.  
V jídelně byl na žádost uživatele rozšířen rozsah výmaleb, sjednocení ploch.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

**Vliv na dopracování PD**  
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké  
podrobnosti atp.) NE

<b>Dopad do smluvní ceny</b>	Vícepráce	105.611,96 Kč bez DPH
	Méněpráce	0 Kč bez DPH
	Celkem	105.611,96 Kč bez DPH

**Dopad do smluvních termínů** (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín) Dopad na termíny stavby NE  
Komentář:

**Přílohy** (soupis prací, zakres prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce)  
fotodokumentace, zaměření...)

4 strany

**Schválil za zhotovitele**

Dne 27.9.2023 Podpis

**Schválil za TDS**

Dne 27.9.2023 Podpis

**Schválil za objednatele**

Dne 27.9.2023 Podpis



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL Varna ED a NS

Objekt:

ZL12-S001 - Doplnění prací

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 11. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**105 611,96**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	105 611,96	21,00%	22 178,51
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**127 790,47**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL Varna ED a NS

Objekt:

ZL12-SO01 - Doplnění prací

Místo:

Datum: 10. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**105 611,96**

2 - Základy, zvláštní zakládání

311 - Sádkartonové konstrukce

711 - Izolace proti vodě

784 - Malby

VRN - Vedlejší a ostatní náklady



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL Varna ED a NS

Objekt:

ZL12-S001 - Doplnění prací

Místo:

Datum: 10. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

105 611,96

D		2	Základy, zvláštní zakládání				
2	K	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3		0,423	
	W		"F02 u venkovního schodiště"1,47*2,4*0,12			0,423	
	W		Součet			0,423	
3	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t		0,974	
D		311	Sádkartonové konstrukce				
6	K	342261213RTX	Příčka sádkarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2		1,576	
	W		z plochy příček se neodečítají plochy otvorů menší než 2m2				
	W		"SK/05"0,8*1,97			1,576	
	W		Součet			1,576	
12	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t		0,073	
D		711	Izolace proti vodě				
17	K	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2		4,008	
	W		"F02 u venkovního schodiště"1,47*2,4+0,2*2,4			4,008	
	W		Součet			4,008	
18	K	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2		4,008	
	W		"F02 u venkovního schodiště"1,47*2,4+0,2*2,4			4,008	
	W		Součet			4,008	
19	K	62852251R	Pás modifikovaný asfalt PE vložka, tl.4mm, 200g/m2	m2		4,609	
	W		4,008*1,15			4,609	
	W		Součet			4,609	
20	K	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%		30,670	
D		784	Malby				
21	K	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2		749,984	
22	K	784195412R00	Malba tekutá malířská, bílá, 2 x, otěruvzdorná	m2		749,984	
101	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2		434,374	
	W		ZŠ E. Destinové				
	W		"181"25,05*4,76			119,238	
	W		"183"9,82*6,73			66,089	
	W		"184"9,82*6,73			66,089	
	W		"185"6,73*3,73			25,103	
	W		"186a"9,44*4,55			42,952	
	W		"186b"8,21*9,44			77,502	
	W		"186c"13,65*2,74			37,401	
	W		Součet			434,374	
102	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2		434,374	
	W		ZŠ E. Destinové				
	W		"181"25,05*4,76			119,238	
	W		"183"9,82*6,73			66,089	
	W		"184"9,82*6,73			66,089	
	W		"185"6,73*3,73			25,103	
	W		"186a"9,44*4,55			42,952	
	W		"186b"8,21*9,44			77,502	
	W		"186c"13,65*2,74			37,401	
	W		Součet			434,374	
103	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2		100,000	
	W		"1 role geotextilie k zakrytí"2*50			100,000	
	W		Součet			100,000	

D VRN Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
94	K	005124010R	Vedlejší náklady	%	2,720		
104	K	1.9	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby - doplnění o veškeré změny viz změnové listy	hod	2,000		



## Změnový list č. 12-S002

### Doplnění prací

**Stavba**  
(Název dle SoD) ZŠ E. Destinové a ZŠ nám. Svobody 2 – rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně

**Objekt** SO 02 - ZŠ nám. Svobody

**Zpracoval**

#### Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Byly upřesněny rozměry sádkartonových příček ze zadávací dokumentace.  
Stávající poškozené omítky je nutno oškrabat, penetrovat a sjednotit.  
Na základě skutečně prováděných prací byly upraveny rozměry lešení.  
Kvůli instalaci oplechování odvětrání lapolu je nutno upravit římsy.  
Pro zemní váhu je doplněna vpusť.  
Byly upraveny dveře do sprchových koutů.  
Po odkrytí stropu bylo nutno přistoupit k úpravě profilu VZT potrubí kvůli kolizi s nosným trámem.  
Byly upřesněny rozměry lišt do obkladů a silikonování spár.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

**Vliv na dopracování PD**  
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké  
podrobnosti atp.) NE

<b>Dopad do smluvní ceny</b>	Vícepráce	380.775,61 Kč bez DPH
	Méněpráce	0 Kč bez DPH
	<b>Celkem</b>	<b>380.775,61 Kč bez DPH</b>

**Dopad do smluvních termínů** (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín) Dopad na termíny stavby ANO  
Komentář: Prodloužení konečného termínu díla o 4 dny

**Přílohy** (soupis prací, zakres prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce)  
fotodokumentace, zaměření...)

7 stran

Schválil za zhotovitele

Dne 27.9.2023 Podpis

Schválil za TDS

Dne 27.9.2023 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 27.9.2023 Podpis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL Varna ED a NS

Objekt:

ZL12-SO02 - Doplnění prací

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 11. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**380 775,61**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	380 775,61	21,00%	79 962,88
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**460 738,49**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL Varna ED a NS

Objekt:

ZL12-SO02 - Doplnění prací

Místo:

Datum:

10. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**380 775,61**

311 - Sádrokartonové konstrukce

61 - Úpravy povrchů vnitřní

94 - Lešení a stavební výtahy

96 - Bourání konstrukcí

784 - Malby

764 - Konstrukce klempířské

721 - Vnitřní kanalizace

725 - Zařizovací předměty

751 - Vzduchotechnika

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic a obklady

766 - Konstrukce truhlářské

781 - Obklady keramické

VRN - Vedlejší a ostatní náklady

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL Varna ED a NS

Objekt:

ZL12-S002 - Doplnění prací

Místo:

Datum: 10. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**380 775,61**

D	311	Sádrokartonové konstrukce					
4	K	342261211RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, minerál 5 cm	m2		2,758	
	vv		z plochy příček se neodečítají plochy otvorů menší než 2m2				
	vv		"SK/03"0,7*1,97*2			2,758	
	vv		Součet			2,758	
5	K	342261213RS1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 8 cm	m2		7,769	
	vv		z plochy příček se neodečítají plochy otvorů menší než 2m2				
	vv		"SK/05"(1*1,97+0,9*1,97*3+0,6*0,8)			7,769	
	vv		Součet			7,769	
7	K	342262112RS3	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.200 mm, desky standard impreg.tl.12,5 mm,minerál tl.2x6 cm	m2		1,576	
	vv		z plochy příček se neodečítají plochy otvorů menší než 2m2				
	vv		"SK/06"0,8*1,97			1,576	
	vv		Součet			1,576	
8	K	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2		41,435	
	vv		"122c"8,5-4			4,500	
	vv		"121c"4,4-1,8			2,600	
	vv		"123c"3,2			3,200	
	vv		"227a"3,56*2,45			8,722	
	vv		"227b"2,73*(2,60+2,38+1,37+1,86)			22,413	
	vv		Součet			41,435	
9	K	342264098R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2		19,022	
	vv		"122c"8,5-4			4,500	
	vv		"121c"4,4-1,8			2,600	
	vv		"123c"3,2			3,200	
	vv		"227a"3,56*2,45			8,722	
	vv		Součet			19,022	
10	K	763101813	Výřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo předsazené stěně jednoduché opláštění přes 0,02 do 0,05 m2	kus		25,000	
	vv		vyřezání otvorů pro protahování kabelů ve stávajících kastlíkách				
	vv		"113"12			12,000	
	vv		"116"4			4,000	
	vv		"117"5			5,000	
	vv		"118"4			4,000	
	vv		Součet			25,000	
11	K	763112911	Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0,02 do 0,1 m2	kus		25,000	
	vv		vyřezání otvorů pro protahování kabelů ve stávajících kastlíkách				
	vv		"113"12			12,000	
	vv		"116"4			4,000	
	vv		"117"5			5,000	
	vv		"118"4			4,000	
	vv		Součet			25,000	
12	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t		0,601	
D	61	Upřesnění povrchů vnitřní					
13	K	612473181R00	Omítka vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká, strojně	m2		77,488	
	vv		"kolem bouraných stěn"0,5*3,25*2*22			71,500	
	vv		"lokální opravy"30*1			30,000	
	vv		"porobeton 126/128,129a"(2,34+1,17+1,75+1)*3,25-0,8*2*2			17,145	
	vv		"porobeton 124a"1,15*2,1			2,415	
	vv		"zazdívký				
	vv		CP"1*2,02*2+0,9*0,97*4+1,28*2,34*2+0,45*4*2,15+(1,36/2)*2*3,14+1,6*2,43*2+3,3*2,4*2+1,18*3*2+0,77*3,25*2+0,4*3,25*2+0,8*2,25*2+1*2,2*2			65,145	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"zazdivky CP"0,9*2,2*2+0,9*2,02*4		11,232		
			pod keramické obklady				
			"118,119 pulť"(6,75*2,57-1,95*1,3-2,45*1,3+2,17*0,87+(1,3*4+1,95+2,45)*0,51)*2		35,955		
			"121"4,7*3+3,36*1,62+3,3*3		29,443		
			"122b"(2+2)*3		12,000		
			"123a"3,3*1,6		5,280		
			"124a"(10,4+10,4+2,6+0,6-1,1-0,9-1,1-1,6-1,45)*1,8		32,130		
			"125"(7+7+3,89+3,89-0,9)*1,5		31,320		
			"122c"2,69*1,6		4,304		
			"SoD"-270,381		-270,381		
			Součet		77,488		
15	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,193		
	D	94	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
16	K	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	214,487		
			"podhledy SDK viz SoD"39+89,9+89,7		218,600		
			"kuchyně 119 je v původním rozpočtu VZT"63,3-63,3		0,000		
			"podhledy viz ZL12"41,435		41,435		
			"101 - provizorní stěna"5,89*1		5,890		
			"113 - rozvody elektro a oprava stáv. kastl."34,63*1		34,630		
			"113 - kastlík zakrytí rozvodů"16,53*1+4,76*1*4		35,570		
			"113/114 přička"4,76*1		4,760		
			"118/119 montáž překladů a omítka"6,73*1		6,730		
			"116,117,118 - kastlík elektro"30,47*1		30,470		
			"otvory 117"2*1*2*4		16,000		
			"kastlík pro odvětrání kanalizace - 3 patra"2*3		6,000		
			"124a - překlady, rozvody elektro"25,6		25,600		
			"124b - překlady, přeložka topení"2,62*4,1		10,742		
			"122b,123a,123d - montáž stropu boxu"7,4+9,5+8,6		25,500		
			"125 strojovna - překlady, topení"(3+3+2,5+1,5+2,5)*1		12,500		
			"134 - potrubí ÚT"2,2*1		2,200		
			"135 - provizorní předstěna"3,56*1		3,560		
			"kastlík SDK m.č.322"2*1+1*1		3,000		
			"SoD"-268,7		-268,700		
			Součet		214,487		
	D	96	<b>Bourání konstrukcí</b>				
96	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,009		
97	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10,092		
			1,0092332*10 "Přepočtené koeficientem množství		10,092		
			Součet		10,092		
98	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,009		
99	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	11,102		
			1,0092332*11 "Přepočtené koeficientem množství		11,102		
			Součet		11,102		
100	K	979999998R00	Poplatek za skládku sutí 5% přiměsí	t	1,009		
	D	784	<b>Malby</b>				
23	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	207,395		
24	K	900 R02	HZS - začišťovací a pomocné práce, stavební dělník v tarifní třídě 4	h	10,000		
			očištění soklíků v jídelně od stávající syntetické barvy				
			5*2		10,000		
			Součet		10,000		
	D	764	<b>Konstrukce klempířské</b>				
26	K	K/02a	Zakrytování potrubí odvětrání lapolu - úprava římsy.D+M	ks	6,000		
			3*2		6,000		
			Součet		6,000		
27	K	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	12,600		
	D	721	<b>Vnitřní kanalizace</b>				
28	K	721223420RT1	Vpust' podlahová, sklepní se zápach.uzávěr. HL 300 mřížka nerez, izol.soupr. s fólií EPDM	kus	1,000		
			vpust podlahová pro zemní váhu				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
29	K	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	2,250		
30	K	998721292R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 100 m	%	1,050		
	D	725	<b>Zařizovací předměty</b>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	55484415.AR	Stěna sprchová čiré AP	kus	2,000		
	W		dodávka zalamovacích sprchových zástěn pro nedostatečný prostor na otvíravé zástěny dle PD				
	W		2		2,000		
	W		Součet		2,000		
32	K	Pol__0002.1	HZS	hod	2,000		
	W		"demontáž sprchových zástěn pro možnost dalšího použití 2ks*2*1		2,000		
	W		Součet		2,000		
33	K	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	2,000		
34	K	Pol__0008	Demontáž a zpětná montáž stávajícího tělesa	kus	1,000		
	W		"přesun elektrického radiátoru"1		1,000		
	W		Součet		1,000		
35	K	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	267,120		
36	K	998725293R00	Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 500 m	%	267,120		
	D	751	<b>Vzduchotechnika</b>				
37	K	751510015	Potrubí 0,50m2 vč. tvarovek a montáže	m	7,000		
	W		záměna potrubí při prostupech stropy				
	W		1350/350 za 850/550		7		
	W		Součet		7,000		
38	K	751514418	Montáž přechodu osového nebo pravouhého do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou přes 0,420 do 0,490 m2	kus	2,000		
39	M	42982255	přechod čtyřhranný Pz průřez do 0,50m2	kus	2,000		
40	K	751511806	Demontáž stávajícího potrubí do průřezu 0,50m2 (1250x400)	m	54,790		
	W		číslování dle bouracích prací				
	W		"123"6+1,1+3,3+5,2		15,600		
	W		"121"2.5+2+2,2		6,700		
	W		"122"(2,5+2+2,2)+(2,9+2,15+2)		13,750		
	W		"127"2,1		2,100		
	W		"126"1,54+0,9+1,9		4,340		
	W		"130"0,8		0,800		
	W		"132"1,5		1,500		
	W		"fasáda"10		10,000		
	W		Součet		54,790		
	D	767	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
44	K	Os/11a	Sítě proti hmyzu,pevné,do okenního rámu,příplatek za Al pomocný profil 20x20mm v RAL,D+M	m	70,000		
	W		"dle měření p. Švejcara"70		70,000		
	W		Součet		70,000		
45	K	Os/15	Přechodová lišta povrchů podlah,dle standardů, kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	19,950		
	W		"D20,D01,D19,D21,D26,D27"0,9*6		5,400		
	W		"D22,D23,D28,D29"0,8*4		3,200		
	W		"D24,D25"0,7*2		1,400		
	W		"D04,D07,D08"1*3		3,000		
	W		"D05,D06"1,1*2		2,200		
	W		"D17"1,4		1,400		
	W		"D02"1,6		1,600		
	W		"Os5a"1,65		1,650		
	W		"průchody bez dveří"8*1,2		9,600		
	W		"SoD" -9,5		-9,500		
	W		Součet		19,950		
49	K	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	225,579		
	D	771	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				
50	K	771.1	Dlažba keramická protiskluzná,60x60cm, dle standardů	m2	19,767		
	W		Sokly				
	W		místnost 130,134				
	W		1,2+6,8		8,000		
	W		sokly - m.č.116,117,122c,126,128,134				
	W		"délka" (30,9+30,4+16,8+11,5+10,1)*0,1		9,970		
	W		Mezisoučet		17,970		
	W		"koeficient množství"17,97*0,1		1,797		
	W		Součet		19,767		
51	K	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr	m2	8,000		
	W		místnost 130,134				
	W		1,2+6,8		8,000		
	W		Součet		8,000		
52	K	771575118R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm	m2	8,000		
	W		místnost 130,134				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		1,2+6,8		8,000		
	W		Součet		8,000		
53	K	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	8,000		
	W		místnost 130,134				
	W		1,2+6,8		8,000		
	W		Součet		8,000		
54	K	781121015	Nátěr kontaktní pro nesavé podklady na stěnu	m2	117,300		
	W		lepení obkladu na stávající štukové omítky				
	W		"129c"4		4,000		
	W		"131c"3		3,000		
	W		"124a"12		12,000		
	W		"121"21		21,000		
	W		"127"12		12,000		
	W		"123b"6		6,000		
	W		"119"28,3		28,300		
	W		"114"28		28,000		
	W		"130"3		3,000		
	W		Součet		117,300		
55	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	245,500		
	W		vyrovnávky podkladu pod dlažbu a obklady				
	W		"129c"4		4,000		
	W		"131c"3		3,000		
	W		"124a"12		12,000		
	W		"121"21		21,000		
	W		"127"12		12,000		
	W		"123b"6		6,000		
	W		"119"28,3		28,300		
	W		"114"28		28,000		
	W		"117 podlaha"64,2		64,200		
	W		"116 podlaha"64		64,000		
	W		"130"3		3,000		
	W		Součet		245,500		
56	K	900 R03	HZS - začišťovací a pomocné práce, stavební dělník v tarifní třídě 4	h	9,000		
	W		"provedení otvoru pro zemní váhu m.č. 122a vč. řešení detailů"2*2,5		5,000		
	W		"provedení soklu pro škrabku brambor m.č. 123b vč. řešení detailů"2*2		4,000		
	W		Součet		9,000		
57	K	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	803,776		
	D	766	<b>Konstrukce truhlářské</b>				
58	K	766681811	Demontáž dveřních obložkových dřevěných zárubní plochy do 2 m2 k opětovnému použití	m2	1,560		
	W		demontáž zárubně kvůli stěhování vybavení - popelnice				
	W		0,8*1,95		1,560		
	W		Součet		1,560		
59	K	766660171	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	1,000		
60	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	1,000		
61	K	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	26,484		
	D	781	<b>Obklady keramické</b>				
62	K	781491001RTX	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových, i dilatačních, vč. dodávky lišt AL	m	79,700		
	W		"129a"20,2		20,200		
	W		"129b"4		4,000		
	W		"129c"4		4,000		
	W		"131a"22		22,000		
	W		"131b"4		4,000		
	W		"131c"4		4,000		
	W		"122a"16		16,000		
	W		"121c"16		16,000		
	W		"121"10		10,000		
	W		"127"6		6,000		
	W		"123c"8		8,000		
	W		"123b"37		37,000		
	W		"119"89,2		89,200		
	W		"120a"43,3		43,300		
	W		"120b"4		4,000		
	W		"114"41		41,000		
	W		"101"7		7,000		
	W		"SoD"-256		-256,000		
	W		Součet		79,700		
63	K	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	387,700		
	W		"129a"50		50,000		
	W		"129b"18		18,000		
	W		"129c"18		18,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
VV		"131a"44			44,000			
VV		"131b"17			17,000			
VV		"131c"17			17,000			
VV		"124a"20			20,000			
VV		"125"22			22,000			
VV		"126"16			16,000			
VV		"122a"30			30,000			
VV		"121c"27			27,000			
VV		"121"31			31,000			
VV		"127"25,3			25,300			
VV		"134"10			10,000			
VV		"128"11,5			11,500			
VV		"123c"8			8,000			
VV		"123b"67,3			67,300			
VV		"114"88			88,000			
VV		"120b"19,8			19,800			
VV		"101"8			8,000			
VV		"117"33			33,000			
VV		"116"30			30,000			
VV		"SoD"-223,2			-223,200			
VV		Součet			387,700			
64	K	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%			328,891	
D	VRN	Vedlejší a ostatní náklady						
94	K	005124010R	Vedlejší náklady	%			2,720	
95	K	1.9	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby - doplnění o veškeré změny viz změnové listy	hod			4,000	





ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 626 01

## Změnový list č. 13-S001

### Protipožární opatření

**Stavba**  
(Název dle SoD) ZŠ E. Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2 – rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně

**Objekt** SO 01 - ZŠ E. Destinnové

**Zpracoval**

**Odůvodnění, popis a technické řešení změn**

Po kontrole HZS byla instalována do VZT potrubí požární klapka vč. úpravy MaR.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

**Vliv na dopracování PD**  
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké  
podrobnosti atp.) **NE**

<b>Dopad do smluvní ceny</b>	Vícepráce	60.786,17 Kč bez DPH
	Méněpráce	0 Kč bez DPH
	<b>Celkem</b>	<b>60.786,17 Kč bez DPH</b>

**Dopad do smluvních termínů** (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín) **NE**  
**Komentář:**

**Přílohy** (sopis prací, zákres prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce)  
fotodokumentace, zaměření...)

4 strany

**Schválil za zhotovitele**

Dne 27.9.2023 Podpis

**Schválil za TDS**

Dne 27.9.2023 Podpis

**Schválil za objednatele**

Dne 27.9.2023 Podpis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL Varna ED a NS

Objekt:

ZL13-SO01 - Protipožární ...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 11. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**60 786,17**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 786,17	21,00%	12 765,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**73 551,27**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL Varna ED a NS

Objekt:

ZL13-S001 - Protipožární ...

Místo:

Datum:

10. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**60 786,17**

D2 - Protipožární opatření pro VZT

MaR - MaR - řídicí systém k doplněným požárním klapkám

M36.3 - Řídicí systém

ON - Ostatní náklady

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL Varna ED a NS

Objekt:

ZL13-S001 - Protipožární ...

Místo:

Datum: 10. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

60 786,17

D	D2	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K 751613114	Montáž dodatečné izolovaného potrubí čtyřhranného samolepící izolací ZŠ E. Destinnové (1,25*2+0,4*2)*0,5	m2		1,650	1,650
		Součet				1,650
2	M ISV.4003973227 845	U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 - 60mm, MST: 400°C, 2x600x5000x60mm, Rohož na pletivu s čemou hliníkovou fólií U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 je součástí certifikovaného protipožárního systému ULTIMATE Protect pro požárně VZT odolná potrubí.	m2		2,141	2,141
		ZŠ E. Destinnové (1,25*2+0,4*2)*0,5			1,650	1,650
		Mezisoučet			1,650	1,650
		"koeficient množství" 4,91*0,1			0,491	0,491
		Součet			2,141	2,141
3	K 751581111	Požární izolace z minerální plsti s Al. folií, min. odolnost 30 minut vč. montáže	m2		61,165	61,165
		ZŠ E. Destinnové - provedení izolace VZT potrubí dle PD "1000/500" (5,09+3,22)*(1+0,5)*2			24,930	24,930
		"1250/800" (3+1,25)*(1,25+0,8)*2			17,425	17,425
		"1250/400" (1,9+3,8)*(1,25+0,4)*2			18,810	18,810
		Součet			61,165	61,165
4	K 751511806	Demontáž stávajícího potrubí do průřezu 0,50m2 (1250x400)	m		0,500	0,500
		ZŠ E. Destinnové 0,5			0,500	0,500
		Součet			0,500	0,500
5	K vlastní.45	Montáž požární klapky	ks		1,000	1,000
6	M 42975201	lišta přírubová Pz š. 30mm	m		6,520	6,520
		ZŠ Destinnové (1+0,63)*2*2			6,520	6,520
		Součet			6,520	6,520
8	M 1040116039	ED BR332110510 MDF30EURO+PITZN 1000x650 požární klapka pro čtyřhranné potrubí s revizním otvorem	kus		1,000	1,000
9	K vlastní.6	Montážní a spojovací materiál	soubor		1 669,497	1 669,497
		1680*44520,03/44800,1			1 669,497	1 669,497
		Součet			1 669,497	1 669,497
11	K vlastní.8.1	Přesun materiálu na stavbě	soubor		556,499	556,499
		560*44520,03/44800,1			556,499	556,499
		Součet			556,499	556,499
12	K vlastní.9	Lešení a montážní plošiny	soubor		1 669,497	1 669,497
		1680*44520,03/44800,1			1 669,497	1 669,497
		Součet			1 669,497	1 669,497
13	K vlastní.10	Stavební přípomoci	soubor		1 112,998	1 112,998
		1120*44520,03/44800,1			1 112,998	1 112,998
		Součet			1 112,998	1 112,998
14	K vlastní.11.1	Likvidace odpadů	soubor		890,399	890,399
		896*44520,03/44800,1			890,399	890,399
		Součet			890,399	890,399
D	MaR	MaR - řídicí systém k doplněným požárním klapkám				
D	M36.3	Řídicí systém				
15	K M36.12	Řídicí systém rozvaděče - doplnění hardveru	kus		1,000	1,000
16	K M36.18	Nástěnná rozvodnice - doplnění	kus		1,000	1,000
17	K M36.15	Uživatelský SW programování	db		2,000	2,000
18	K M36.16	Uživatelský SW pro podstanice	db		2,000	2,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	ON		Ostatní náklady				
23	K	M36.41	Koordinace s ostatními profesemi	kpl	210,085		
	VV		1568*6191,6/46212		210,085		
	VV		Součet		210,085		
25	K	M36.43	Nastavení a oživení	kpl	390,157		
	VV		2912*6191,6/46212		390,157		
	VV		Součet		390,157		
26	K	M36.44	Komplexní zkoušky (test 1:1)	kpl	210,085		
	VV		1568*6191,6/46212		210,085		
	VV		Součet		210,085		
27	K	M36.45	Revizní technik	kpl	315,127		
	VV		2352*6191,6/46212		315,127		
	VV		Součet		315,127		
29	K	M36.23	PD skutečného provedení	kpl	127,551		
	VV		952*6191,6/46212		127,551		
	VV		Součet		127,551		
30	K	M36.24	Předávací dokumentace stavby (protokoly, certifikáty, revize)	kpl	97,539		
	VV		728*6191,6/46212		97,539		
	VV		Součet		97,539		
31	K	M36.49	Doprava a přesuny	kpl	675,272		
	VV		5040*6191,6/46212		675,272		
	VV		Součet		675,272		
32	K	M36.26	Zabezpečení pracoviště	kpl	360,145		
	VV		2688*6191,6/46212		360,145		
	VV		Součet		360,145		
33	K	M36.27	PPV, GZS, kompletační činnost	kpl	180,073		
	VV		1344*6191,6/46212		180,073		
	VV		Součet		180,073		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
34	K	005124010R	Vedlejší náklady	%	2,720		

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 626 01

## Změnový list č. 13-S002

### Protipožární opatření

**Stavba**  
(Název dle SoD) ZŠ E. Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2 – rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně

**Objekt** SO 02 - ZŠ nám. Svobody

**Zpracoval**

#### Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Po odкрыtí stávajících rozvodů byla upravena výměra požárních ucpávek.  
Po kontrole HZS byla instalována do VZT potrubí požární klapka vč. úpravy MaR.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

**Vliv na dopracování PD**  
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké  
podrobnosti atp.) NE

<b>Dopad do smluvní ceny</b>	Vícepráce	107.334,82 Kč bez DPH
	Méněpráce	0 Kč bez DPH
	Celkem	107.334,82 Kč bez DPH

**Dopad do smluvních termínů** (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín) Dopad na termíny stavby NE  
Komentář:

**Přílohy** (soupis prací, zakresl. prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce)  
fotodokumentace, zaměření...)

4 strany

**Schválil za zhotovitele**

Dne 27.9.2023 Podpis

**Schválil za TDS**

Dne 27.9.2023 Podpis

**Schválil za objednatele**

Dne 27.9.2023 Podpis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL Varna ED a NS

Objekt:

ZL13-SO02 - Protipožární ...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 11. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**107 334,82**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	107 334,82	21,00%	22 540,31
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**129 875,13**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL Varna ED a NS

Objekt:

ZL13-S002 - Protipožární ...

Místo:

Datum: 10. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**107 334,82**

D2 - Protipožární opatření pro VZT

767 - Konstrukce zámečnické

MaR - MaR - řídicí systém k doplněným požárním klapkám

M36.3 - Řídicí systém

ON - Ostatní náklady

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady





# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL Varna ED a NS

Objekt:

ZL13-SO02 - Protipožární ...

Místo:

Datum: 10. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

107 334,82

D	D2	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K 751613114	Montáž dodatečné izolovaného potrubí čtyřhranného samolepící izolací	m2			3,260
	W	ZŠ n. Svobody				3,260
	W	(1*2+0,63*2)*1				3,260
	W	Součet				3,260
2	M ISV.4003973227 845	U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 - 60mm, MST: 400°C, 2x600x5000x60mm, Rohož na pletivu s černou hliníkovou fólií U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 je součástí certifikovaného protipožárního systému ULTIMATE Protect pro požárně VZT odolná potrubí.	m2			3,751
	W	ZŠ n. Svobody				3,260
	W	(1*2+0,63*2)*1				3,260
	W	Mezisoučet				0,491
	W	"koeficient množství" 4,91*0,1				3,751
	W	Součet				3,751
3	K 751581111	Požární izolace z minerální plsti s Al. fólií, min. odolnost 30 minut vč. montáže	m2			4,560
	W	ZŠ n. Svobody - izolace stávajícího vodovodního potrubí				4,560
	W	9,0*0,32+8,0*0,16+2,0*0,2				4,560
	W	Součet				4,560
4	K 751511806	Demontáž stávajícího potrubí do průřezu 0,50m2 (1250x400)	m			1,000
	W	ZŠ n. Svobody				1,000
	W	1				1,000
	W	Součet				1,000
5	K vlastní.45	Montáž požární klapky	ks			1,000
6	M 42975201	líšta přírubová Pz š. 30mm	m			6,600
	W	ZŠ n. Svobody				6,600
	W	(1,25+0,4)*2*2				6,600
	W	Součet				6,600
7	K vlastní.49A	Požární klapka s odolností 90 minut 1250x400, ruční, teplotní s koncovým spínačem (patrona se zvýšenou teplotou pro kuchyně)	ks			1,000
	W	"ZŠ n. Svobody"1				1,000
	W	Součet				1,000
9	K vlastní.6	Montážní a spojovací materiál	soubor			67,953
	W	16800*17649,56/4363522,2				67,953
	W	Součet				67,953
11	K vlastní.8.1	Přesun materiálu na stavbě	soubor			20,386
	W	5040*17649,56/4363522,2				20,386
	W	Součet				20,386
12	K vlastní.9	Lešení a montážní plošiny	soubor			67,953
	W	16800*17649,56/4363522,2				67,953
	W	Součet				67,953
13	K vlastní.10	Stavební připomoci	soubor			67,953
	W	16800*17649,56/4363522,2				67,953
	W	Součet				67,953
14	K vlastní.11.1	Likvidace odpadů	soubor			54,362
	W	13440*17649,56/4363522,2				54,362
	W	Součet				54,362
D	767	Konstrukce zámečnické				
35	K 767.2	Požární ucpávky všech prostupů, štítek, zpráva, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus			51,000
	W	požární ucpávky stávajících instalací				6,000
	W	"prostup 1"6				4,000
	W	"prostup 2"4				4,000
	W	"prostup 3"4				8,000
	W	"prostup 4"8				6,000
	W	"prostup 5"6				0,000
	W	"prostup 6"0				0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"prostup 7"0,7-0,7		0,000		
	W		"prostup 8"6		6,000		
	W		"prostup 9"0		0,000		
	W		"prostup 10"4		4,000		
	W		"prostup 11"0		0,000		
	W		"prostup 12"0		0,000		
	W		"prostup 13"8		8,000		
	W		"prostup 14"0		0,000		
	W		"prostup 15"1		1,000		
	W		"prostup 16"2		2,000		
	W		"prostup 17"2		2,000		
	W		"prostup 18"0		0,000		
	W		Součet		51,000		
36	K	900 R01	HZS - začišťovací a pomocné práce, stavební dělník v tarifní třídě 4	h	8,000		
	W		demontáž a vysekání stávajících izolací				
	W		2*4		8,000		
	W		Součet		8,000		
37	K	PO02	Doplnění konstrukce - měkká ucpávka	m2	2,300		
	W		"doplnění požárního předělu stávajících instalací nad příčkou - místnost 114/123d,123b "2,3		2,300		
	W		Součet		2,300		
38	K	rol1	Revize a oprava stávajících požárních rolet	ks	2,000		
	W		"ovládání stávajících rolet umístěné na bourané přičce, nutno znovu namontovat a zprovoznit"2		2,000		
	W		Součet		2,000		
39	K	rol2	Výměna detekční kouřové čidlo Apollo S65 Smoke u stávající rolety, doprava montér	ks	1,000		
	W		"zjištěno nefunkční čidlo - výměna včetně zprovoznění a dopravy"1		1,000		
	W		Součet		1,000		
40	K	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	780,314		
	D	MaR	MaR - řídicí systém k doplněným požárním klapkám				
	D	M36.3	Řídicí systém				
15	K	M36.12	Řídicí systém rozvaděče - doplnění hardveru	kus	1,000		
	W		1		1,000		
16	K	M36.18	Nástěnná rozvodnice - doplnění	kus	1,000		
17	K	M36.15	Uživatelský SW programování	db	2,000		
18	K	M36.16	Uživatelský SW pro podstanice	db	2,000		
	D	ON	Ostatní náklady				
23	K	M36.41	Koordinace s ostatními profesemi	kpl	96,183		
	W		3920*6191,6/252343		96,183		
	W		Součet		96,183		
25	K	M36.43	Nastavení a oživení	kpl	261,068		
	W		10640*6191,6/252343		261,068		
	W		Součet		261,068		
26	K	M36.44	Komplexní zkoušky (test 1:1)	kpl	71,450		
	W		2912*6191,6/252343		71,450		
	W		Součet		71,450		
27	K	M36.45	Revizní technik	kpl	96,183		
	W		3920*6191,6/252343		96,183		
	W		Součet		96,183		
29	K	M36.23	PD skutečného provedení	kpl	76,946		
	W		3136*6191,6/252343		76,946		
	W		Součet		76,946		
30	K	M36.24	Předávací dokumentace stavby (protokoly, certifikáty, revize)	kpl	38,473		
	W		1568*6191,6/252343		38,473		
	W		Součet		38,473		
31	K	M36.49	Doprava a přesuny	kpl	508,395		
	W		20720*6191,6/252343		508,395		
	W		Součet		508,395		
32	K	M36.26	Zabezpečení pracoviště	kpl	104,427		
	W		4256*6191,6/252343		104,427		
	W		Součet		104,427		
33	K	M36.27	PPV, GZS, kompletační činnost	kpl	79,694		
	W		3248*6191,6/252343		79,694		
	W		Součet		79,694		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
34	K	005124010R	Vedlejší náklady	%	2,720		

## Změnový list č. 14-S002

### Gastro doplnění

**Stavba**  
(Název dle SoD) ZŠ E. Destinové a ZŠ nám. Svobody 2 – rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně

**Objekt** SO 02 - ZŠ nám. Svobody

**Zpracoval**

**Odůvodnění, popis a technické řešení změn**

Na žádost uživatele byl upraven rozsah příslušenství ke kuchyňským zařízením.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

**Vliv na dopracování PD**  
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké  
podrobnosti atp.) NE

<b>Dopad do smluvní ceny</b>	Vícepráce	35.832,06 Kč bez DPH
	Méněpráce	0 Kč bez DPH
	<b>Celkem</b>	<b>35.832,06 Kč bez DPH</b>

**Dopad do smluvních termínů** (Vliv na harmonogram,  
termíny milníků, konečný termín) Dopad na termíny stavby NE  
Komentář:

**Přílohy** (soupis prací, zakres prací, 1. Změnový rozpočet (vícepráce)  
fotodokumentace, zaměření...)

3 strany

**Schválil za zhotovitele**

Dne 27.9.2023 Podpis

**Schválil za TDS**

Dne 27.9.2023 Podpis

**Schválil za objednatele**

Dne 27.9.2023 Podpis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL Varna ED a NS

Objekt:

ZL14-S001 - Gastro doplnění

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 11. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**35 832,06**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 832,06	21,00%	7 524,73
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**43 356,79**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL Varna ED a NS

Objekt:

**ZL14-S001 - Gastro doplnění**

Místo:

Datum: 10. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**35 832,06**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL Varna ED a NS

Objekt:

ZL14-S001 - Gastro doplnění

Místo:

Datum: 10. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>35 832,06</b>
58	K	Pol116	Variabilní planetární mixér. V základní výbavě mella, lopatka na míchání lehkých a středních těst, hák na hnětení. Mísa, vidlice, držák hřídele nástroje, rám, ochranná mřížka jsou vyrobeny z nerezové oceli. Rotující díly jsou uloženy v kuličkových ložiscích	kus	-1,000		
131	K	204	Vířič chlazených nápojů - objem 2x 12 litrů	kus	-2,000		
0	K	Pol117	Příslušenství k multifunkční pánvi	kus	-1,000		
0	K	Pol118	Zkrácení vitríny ve výdeji	kus	1,000		
0	K	Pol119	Kotlík 60 l s příslušenstvím a vozíkem	kus	1,000		
0	K	Pol120	Kotlík 60 l	kus	1,000		
0	K	Pol121	Přípojný mlýnek na maso k robotu Alba RMa 27 S	kus	1,000		
0	K	Pol122	Koš do myčky 2+2 na talíře a přibory	sada	1,000		
0	K	Pol123	Plátkovač 2 mm	kus	1,000		
0	K	Pol126	Strouhač sýra / Parmezan	kus	1,000		
0	K	Pol127	Strouhač brambor	kus	1,000		
0	K	Pol128	Strouhač na mrkev a syrové brambory	kus	1,000		
0	K	Pol129	Nudličkovač 1x8 mm	kus	1,000		
0	K	Pol130	Nudličkovač 2x8 mm	kus	1,000		
0	K	Pol131	Nudličkovač 2x10 mm	kus	1,000		
0	K	Pol133	Univerzální koš 500x500 mm, v=70 mm	kus	5,000		
0	K	Pol134	Koš na podnosy 500x500 RedFox	kus	5,000		
0	K	Pol135	Koš na přibory 500x500 mm	kus	4,000		
0	K	Pol136	Vložka na mytí hrníčků 500 x 500 mm	kus	4,000		
132	K	903	Doprava a stěhování	kus	0,003		
	vv		32888/11363442		0,003		
	vv		Součet		0,003		
133	K	904	Montážní práce	kus	0,003		
	vv		32888/11363442		0,003		
	vv		Součet		0,003		
135	K	1.9	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby - doplnění o veškeré změny viz změnové listy	hod	1,000		
134	K	005124010R	Vedlejší náklady	%	2,724		

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 626 01

## Změnový list č. 15-S001

### Záměna dveří

**Stavba**  
(Název dle SoD) ZŠ E. Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2 – rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně

**Objekt** SO 01 - ZŠ E. Destinnové

**Zpracoval**

**Odůvodnění, popis a technické řešení změn**

Z provozního hlediska byly upraveny vnitřní dveře na polodrážkové, CPL.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

**Vliv na dopracování PD**  
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké  
podrobnosti atp.) NE

<b>Dopad do smluvní ceny</b>	Vícepráce	0 Kč bez DPH
	Méněpráce	96.909,65 Kč bez DPH
	Celkem	-96.909,65 Kč bez DPH

**Dopad do smluvních termínů** (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín) Dopad na termíny stavby NE  
Komentář:

**Přílohy** (soupis prací, zakres prací, 1. Změnový rozpočet (méněpráce)  
fotodokumentace, zaměření...)

4 stran

**Schválil za zhotovitele**

Dne 27.9.2023 Podpis

**Schválil za TDS**

Dne 27.9.2023 Podpis

**Schválil za objednatele**

Dne 27.9.2023 Podpis



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL Varna ED a NS

Objekt:

ZL15- SO01 - Záměna dveří

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 11. 2023

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

00063703

DIČ:

Zhotovitel:

Konsit a.s.

IČ:

18630197

DIČ:

18630197

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-96 909,65**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-96 909,65	21,00%	-20 351,03
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-117 260,68**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL Varna ED a NS

Objekt:

**ZL15- SO01 - Záměna dveří**

Místo:

Datum:

10. 11. 2023

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Projektant:

Zhotovitel:

Konsit a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací


**-96 909,65**

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské - odpočet

766A - Konstrukce truhlářské - přípočet

VRN - Vedlejší a ostatní náklady



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL Varna ED a NS

Objekt:

ZL15- SO01 - Záměna dveří

Místo:

Datum: 10. 11. 2023

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Projektant:

Zhotovitel:

Konsit a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

-96 909,65

D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	766		Konstrukce truhlářské - odpočet				
24	K	D/30	Dveře vnitřní otevíravé jednokřídle, GP01, Plně, 900/1970, EW 30 DP3, DTD deska, HPL laminát, Dle stávající, zárubeň ocelová, Rohová renovační, Dle stávající, Klika/klika, Kartáčovaný nerez, zámek cylindrický, práh, zarážka, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus		-1,000	
25	K	D/31	Dveře vnitřní otevíravé dvoukřídle, GP02, Plně, 1400/1970, EW 30 DP3-C2, DTD deska, HPL laminát, Dle stávající, zárubeň ocelová, Obložková renovační, Dle stávající, Klika/klika, Kartáčovaný nerez, Paniková klika, zámek cylindrický, samozavírač, padací lišta, zarážka, okopo	kus		-1,000	
26	K	D/32	Dveře vnitřní otevíravé jednokřídle, GP01, Plně, 1000/1970, EW 30 DP3-C2, DTD deska, HPL laminát, Dle stávající, zárubeň ocelová, Rohová renovační, Dle stávající, Klika/klika, Kartáčovaný nerez, Paniková klika, zámek cylindrický, samozavírač, padací lišta, zarážka, okopový	kus		-1,000	
27	K	D/33	Dveře vnitřní otevíravé jednokřídle, GP01, Plně, 900/1970, EW 30 DP3, DTD deska, HPL laminát, Dle stávající, zárubeň ocelová, Obložková renovační, Dle stávající, Klika/klika, Kartáčovaný nerez, zámek cylindrický, práh, zarážka, okopový plech, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus		-1,000	
28	K	D/34	Dveře vnitřní otevíravé dvoukřídle, GP02, Plně, 1400/1970, EW 30 DP3, DTD deska, HPL laminát, Dle stávající, zárubeň ocelová, Obložková renovační, Dle stávající, Klika/klika, Kartáčovaný nerez, zámek cylindrický, práh, zarážka, okopový plech, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus		-1,000	
29	K	D/35	Dveře vnitřní otevíravé dvoukřídle, GP03, Plně, 1300/2280, EW 30 DP3-C2, DTD deska, HPL laminát, Bílá, zárubeň dřevěná, Obložková, Bezfalcová, Bílá, Klika/klika, Kartáčo vaný nerez, Paniková klika, zámek cylindrický, samozavírač, padací lišta, zarážka, okopový plech, kotvení,	kus		-1,000	
30	K	D/36	Dveře vnitřní otevíravé dvoukřídle, GP03, Plně, 1300/2280, EW 30 DP3-C2, DTD deska, HPL laminát, Bílá, zárubeň dřevěná, Obložková, Bezfalcová, Bílá, Klika/klika, Kartáčo vaný nerez, Paniková klika, zámek cylindrický, samozavírač, padací lišta, zarážka, okopový plech, kotvení,	kus		-1,000	
31	K	D/37	Dveře vnitřní otevíravé jednokřídle, GP04, Plně, 800/2100, EW 30 DP3-C2, DTD deska, HPL laminát, Bílá, zárubeň dřevěná, Obložková, Bezfalcová, Bílá, Klika/klika, Kartáčo vaný nerez, zámek cylindrický, padací lišta, zarážka, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus		-1,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	D/38	Dveře vnitřní otevíravé jednokřídle, GP01, Plně, 800/1970, EW 30 DP3-C2, DTD deska, HPL laminát, Bílá, zárubeň ocelová, Pro SDK, Bezfalcová, Bílá, Klika/klika, Kartáčovaný nerez, zámek cylindrický, samozavírač, padací lišta, zarážka, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-1,000		
33	K	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	-4 229,008		
D 766A			Konstrukce truhlářské - připočet				
93	K	D/30A	Dveře vnitřní otevíravé jednokřídle, GP01, Plně, 900/1970, EW 30 DP3, DTD deska, CPL laminát, Dle stávající, zárubeň ocelová DZD, Klika/klika, Kartáčovaný nerez, zámek cylindrický, práh, zarážka, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,000		
94	K	D/31A	Dveře vnitřní otevíravé dvoukřídle, GP02, Plně, 1400/1970, EW 30 DP3-C2, DTD deska, CPL laminát, Dle stávající, zárubeň ocelová DZD, Klika/klika, Kartáčovaný nerez, Paniková klika, zámek cylindrický, samozavírač, padací lišta, zarážka, okopo	kus	1,000		
95	K	D/32A	Dveře vnitřní otevíravé jednokřídle, GP01, Plně, 1000/1970, EW 30 DP3-C2, DTD deska, CPL laminát, Dle stávající, zárubeň ocelová DZD, Klika/klika, Kartáčovaný nerez, Paniková klika, zámek cylindrický, samozavírač, padací lišta, zarážka, okopový	kus	1,000		
96	K	D/33A	Dveře vnitřní otevíravé jednokřídle, GP01, Plně, 900/1970, EW 30 DP3, DTD deska, CPL laminát, Dle stávající, zárubeň ocelová DZD, Klika/klika, Kartáčovaný nerez, zámek cylindrický, práh, zarážka, okopový plech, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,000		
97	K	D/34A	Dveře vnitřní otevíravé dvoukřídle, GP02, Plně, 1400/1970, EW 30 DP3, DTD deska, CPL laminát, Dle stávající, zárubeň ocelová DZD, Klika/klika, Kartáčovaný nerez, zámek cylindrický, práh, zarážka, okopový plech, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,000		
98	K	D/35A	Dveře vnitřní otevíravé dvoukřídle, GP03, Plně, 1300/2280, EW 30 DP3-C2, DTD deska, CPL laminát, Bílá, zárubeň dřevěná, Obložková, Bílá, Klika/klika, Kartáčovaný nerez, Paniková klika, zámek cylindrický, samozavírač, padací lišta, zarážka, okopový plech, kotvení,	kus	1,000		
99	K	D/36A	Dveře vnitřní otevíravé dvoukřídle, GP03, Plně, 1300/2280, EW 30 DP3-C2, DTD deska, CPL laminát, Bílá, zárubeň dřevěná, Obložková, Bílá, Klika/klika, Kartáčovaný nerez, Paniková klika, zámek cylindrický, samozavírač, padací lišta, zarážka, okopový plech, kotvení,	kus	1,000		
100	K	D/37A	Dveře vnitřní otevíravé jednokřídle, GP04, Plně, 800/2100, EW 30 DP3-C2, DTD deska, CPL laminát, Bílá, zárubeň dřevěná, Obložková, Bílá, Klika/klika, Kartáčovaný nerez, zámek cylindrický, padací lišta, zarážka, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,000		
101	K	D/38A	Dveře vnitřní otevíravé jednokřídle, GP01, Plně, 800/1970, EW 30 DP3-C2, DTD deska, CPL laminát, Bílá, zárubeň ocelová DZD, Pro SDK, Bílá, Klika/klika, Kartáčovaný nerez, zámek cylindrický, samozavírač, padací lišta, zarážka, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,000		
104	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	9,000		
103	M	4502022919	Vložka cylindrická 65 mm	kus	9,000		
102	K	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	3 296,760		
D VRN			Vedlejší a ostatní náklady				
23	K	005124010R	Vedlejší náklady	%	2,720		

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 626 01

## Změnový list č. 15-SO02

### Záměna dveří

**Stavba**  
(Název dle SoD) ZŠ E. Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2 – rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně

**Objekt** SO 02 - ZŠ nám. Svobody

**Zpracoval**

**Odůvodnění, popis a technické řešení změn**

Z provozního hlediska byly upraveny vnitřní dveře na polodrážkové, CPL.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

**Vliv na dopracování PD**  
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké  
podrobnosti atp.) NE

<b>Dopad do smluvní ceny</b>	Vícepráce	0 Kč bez DPH
	Méněpráce	222.630,23 Kč bez DPH
	Celkem	-222.630,23 Kč bez DPH

**Dopad do smluvních termínů** (Vliv na harmonogram, termíny mílníků, konečný termín)  
Dopad na termíny stavby NE  
Komentář:

**Přílohy** (soupis prací, zakres prací, fotodokumentace, zaměření...) 1. Změnový rozpočet (méněpráce) 8 stran

**Schválil za zhotovitele**

Dne 27.9.2023 Podpis

**Schválil za TDS**

Dne 27.9.2023 Podpis

**Schválil za objednatele**

Dne 27.9.2023 Podpis



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL Varna ED a NS

Objekt:

ZL15- SO02 - Záměna dveří

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10. 11. 2023

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

00063703

DIČ:

Zhotovitel:

Konsit a.s.

IČ:

18630197

DIČ:

18630197

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**-222 630,23**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-222 630,23	21,00%	-46 752,35
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-269 382,58**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL Varna ED a NS

Objekt:

**ZL15- SO02 - Záměna dveří**

Místo:

Datum: 10. 11. 2023

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Projektant:

Zhotovitel:

Konsit a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-222 630,23**

PSV - Práce a dodávky PSV

766 - Konstrukce truhlářské - odpočet

766A - Konstrukce truhlářské - připočet

VRN - Vedlejší a ostatní náklady



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL Varna ED a NS

Objekt:

ZL15- SO02 - Záměna dveří

Místo:

Datum: 10. 11. 2023

Zadavatel:

Městská část Praha 6

Projektant:

Zhotovitel:

Konsit a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

-222 630,23

D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	766		Konstrukce truhlářské - odpočet				
34	K	D/1	Dveře vnitřní otevíravé jednokřídle, GP01, Plně, 800/1970, DTD deska, HPL laminát, Bílá, zárubeň ocelová, Rohová renovační, Bezfalcová, Bílá, Klika/klika, Kartáčovaný nerez, zámek cylindrický, stavěč, zárážka, okopový plech, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus		-1,000	
35	K	D/2	Dveře vnitřní otevíravé dvoukřídle, GP02, Plně, 1500/1970, DTD deska, HPL laminát, Bílá, zárubeň ocelová, Rohová renovační, Bezfalcová, Bílá, Klika/klika, Kartáčovaný nerez, zámek cylindrický, zárážka, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus		-1,000	
36	K	D/3	Dveře vnitřní otevíravé dvoukřídle, GP02, Plně, 1450/1970, EW 30 DP3-C2, DTD deska, HPL laminát, Bílá, zárubeň ocelová, Rohová renovační, Bezfalcová, Bílá, Klika/klika, Kartáčovaný nerez, Paniková klika, zámek cylindrický, práh, samozavírač, padací lišta, zárážka, okopový pl	kus		-1,000	
37	K	D/4	Dveře vnitřní otevíravé jednokřídle, GP01, Plně, 1000/1970, EW 30 DP3-C2, DTD deska, HPL laminát, Bílá, zárubeň ocelová, Rohová renovační, Bezfalcová, Bílá, Klika/klika, Kartáčovaný nerez, zámek cylindrický, práh, samozavírač, padací lišta, zárážka, kotvení, doplňky, detaily,	kus		-1,000	
38	K	D/5	Dveře vnitřní otevíravé jednokřídle, GP05, Částečně prosklené, 1000/2100, DTD deska, HPL laminát, Bílá, zárubeň ocelová, Rohová renovační, Bezfalcová, Bílá, Klika/klika, Kartáčovaný nerez, Paniková klika, zámek cylindrický, stavěč, zárážka, okopový plech, kotvení, doplňky, d	kus		-1,000	
39	K	D/6	Dveře vnitřní otevíravé jednokřídle, GP01, Plně, 1000/1970, DTD deska, HPL laminát, Bílá, zárubeň ocelová, Rohová renovační, Bezfalcová, Bílá, Klika/klika, Kartáčovaný nerez, zámek cylindrický, stavěč, zárážka, okopový plech, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus		-1,000	
40	K	D/7	Dveře vnitřní otevíravé jednokřídle, GP01, Plně, 900/1970, DTD deska, HPL laminát, Bílá, zárubeň ocelová, Pro SDK, Bezfalcová, Bílá, Klika/klika, Kartáčovaný nerez, zámek cylindrický, stavěč, zárážka, okopový plech, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus		-1,000	
41	K	D/8	Dveře vnitřní otevíravé jednokřídle, GP01, Plně, 900/1970, DTD deska, HPL laminát, Bílá, zárubeň ocelová, Pro SDK, Bezfalcová, Bílá, Klika/klika, Kartáčovaný nerez, zámek cylindrický, stavěč, zárážka, okopový plech, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus		-1,000	
42	K	D/9	Dveře vnitřní otevíravé jednokřídle, GP05, Částečně prosklené, 1000/2100, EW 30 DP3-C2, DTD deska, HPL laminát, Bílá, zárubeň ocelová, Rohová renovační, Bezfalcová, Bílá, Klika/klika, Kartáčovaný nerez, Paniková klika, zámek cylindrický, samozavírač, stavěč, včetně teplotn	kus		-1,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	K	D/10	Dveře vnitřní otevíravé jednokřídle, GP01, Plně, 800/1970, DTD deska, HPL laminát, Bílá, zárubeň ocelová, Pro SDK, Bezfalcová, Bílá, Klika/klika, Kartáčovaný nerez, zámek cylindrický, stavěč, zarážka, okopový plech, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-1,000		
44	K	D/11	Dveře vnitřní otevíravé jednokřídle, GP05, Částečně prosklené, 900/1970, EW 30 DP3-C2, DTD deska, HPL laminát, Bílá, zárubeň ocelová, Rohová renovační, Bezfalcová, Bílá, Klika/klika, Kartáčovaný nerez, zámek cylindrický, samozavírač, stavěč, včetně teplotního čidla a 1ks	kus	-1,000		
45	K	D/12	Dveře vnitřní otevíravé jednokřídle, GP05, Částečně prosklené, 1000/2100, EW 30 DP3-C2, DTD deska, HPL laminát, Bílá, zárubeň ocelová, Pro SDK, Bezfalcová, Bílá, Klika/klika, Kartáčovaný nerez, Paniková klika, zámek cylindrický, samozavírač, stavěč, včetně teplotního čidla	kus	-1,000		
46	K	D/13	Dveře vnitřní otevíravé jednokřídle, GP05, Částečně prosklené, 1000/2100, DTD deska, HPL laminát, Bílá, zárubeň ocelová, Rohová renovační, Bezfalcová, Bílá, Klika/klika, Kartáčovaný nerez, zámek cylindrický, stavěč, zarážka, okopový plech, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-1,000		
47	K	D/14	Dveře vnitřní otevíravé jednokřídle, GP01, Plně, 900/1970, EW 30 DP3-C2, DTD deska, HPL laminát, Bílá, zárubeň ocelová, Rohová renovační, Bezfalcová, Bílá, Klika/klika, Kartáčovaný nerez, zámek cylindrický, samozavírač, padací lišta, zarážka, okopový plech, kotvení, doplňky,	kus	-1,000		
48	K	D/15	Dveře vnitřní otevíravé jednokřídle, GP05, Částečně prosklené, 900/1970, DTD deska, HPL laminát, Bílá, zárubeň ocelová, Pro SDK, Bezfalcová, Bílá, Klika/klika, Kartáčovaný nerez, Paniková klika, zámek cylindrický, stavěč, zarážka, okopový plech, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-1,000		
49	K	D/16	Dveře vnitřní otevíravé jednokřídle, GP04, Plně, 800/2190, EW 30 DP3-C2, DTD deska, HPL laminát, Bílá, zárubeň dřevěná, Obložková, Bezfalcová, Bílá, Klika/klika, Kartáčovaný nerez, Paniková klika, zámek cylindrický, stavěč, včetně teplotního čidla a 1ks přídržných magtů,	kus	-1,000		
50	K	D/17	Dveře vnitřní otevíravé dvoukřídle, GP03, Plně, 1300/2280, EW 30 DP3-C2, DTD deska, HPL laminát, Bílá, zárubeň dřevěná, Obložková, Bezfalcová, Bílá, Klika/klika, Kartáčovaný nerez, Paniková klika, zámek cylindrický, samozavírač, stavěč, včetně teplotního čidla a 1ks přídrž	kus	-1,000		
51	K	D/18	Dveře vnitřní otevíravé dvoukřídle, GP03, Plně, 1300/2280, DTD deska, HPL laminát, Bílá, zárubeň dřevěná, Obložková, Bezfalcová, Bílá, Klika/klika, Kartáčovaný nerez, Paniková klika, zámek cylindrický, stavěč, zarážka, okopový plech, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-1,000		
52	K	D/19	Dveře vnitřní otevíravé jednokřídle, GP01, Plně, 800/1970, DTD deska, HPL laminát, Bílá, zárubeň ocelová, Univerzální, Bezfalcová, Bílá, Klika/klika, rozeta, Kartáčovaný nerez, zámek cylindrický, zarážka, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-1,000		
53	K	D/20	Dveře vnitřní otevíravé jednokřídle, GP01, Plně, 800/1970, EW 30 DP3, DTD deska, HPL laminát, Bílá, zárubeň ocelová, Rohová renovační, Bezfalcová, Bílá, Klika/klika, rozeta, Kartáčovaný nerez, zámek cylindrický, práh, zarážka, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-1,000		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	K	D/21	Dveře vnitřní otevíravé jednokřídle, GP01, Plně, 800/1970, DTD deska, HPL laminát, Bílá, zárubeň ocelová, Univerzální, Bezfalcová, Bílá, Klika/klika, rozeta, Kartáčovaný nerez, zámek cylindrický, zarážka, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-1,000		
55	K	D/22	Dveře vnitřní otevíravé jednokřídle, GP01, Plně, 700/1970, DTD deska, HPL laminát, Bílá, zárubeň ocelová, Obložková renovační, Bezfalcová, Bílá, Klika/klika, rozeta, Kartáčovaný nerez, WC zámek, zarážka, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-1,000		
56	K	D/23	Dveře vnitřní otevíravé jednokřídle, GP01, Plně, 700/1970, DTD deska, HPL laminát, Bílá, zárubeň ocelová, Obložková renovační, Bezfalcová, Bílá, Klika/klika, rozeta, Kartáčovaný nerez, WC zámek, zarážka, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-1,000		
57	K	D/24	Dveře vnitřní otevíravé jednokřídle, GP01, Plně, 600/1970, DTD deska, HPL laminát, Bílá, zárubeň ocelová, Obložková renovační, Bezfalcová, Bílá, Klika/klika, rozeta, Kartáčovaný nerez, zámek cylindrický, zarážka, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-1,000		
58	K	D/25	Dveře vnitřní otevíravé jednokřídle, GP01, Plně, 600/1970, DTD deska, HPL laminát, Bílá, zárubeň ocelová, Obložková renovační, Bezfalcová, Bílá, Klika/klika, rozeta, Kartáčovaný nerez, zámek cylindrický, zarážka, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-1,000		
59	K	D/26	Dveře vnitřní otevíravé jednokřídle, GP01, Plně, 800/1970, DTD deska, HPL laminát, Bílá, zárubeň ocelová, Obložková renovační, Bezfalcová, Bílá, Klika/klika, rozeta, Kartáčovaný nerez, zámek cylindrický, zarážka, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-1,000		
60	K	D/27	Dveře vnitřní otevíravé jednokřídle, GP01, Plně, 800/1970, DTD deska, HPL laminát, Bílá, zárubeň ocelová, Obložková renovační, Bezfalcová, Bílá, Klika/klika, rozeta, Kartáčovaný nerez, zámek cylindrický, zarážka, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-1,000		
61	K	D/28	Dveře vnitřní otevíravé jednokřídle, GP01, Plně, 700/1970, DTD deska, HPL laminát, Bílá, zárubeň ocelová, Pro SDK, Bezfalcová, Bílá, Klika/klika, rozeta, Kartáčovaný nerez, WC zámek, zarážka, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-1,000		
62	K	D/29	Dveře vnitřní otevíravé jednokřídle, GP01, Plně, 700/1970, DTD deska, HPL laminát, Bílá, zárubeň ocelová, Pro SDK, Bezfalcová, Bílá, Klika/klika, rozeta, Kartáčovaný nerez, WC zámek, zarážka, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	-1,000		
33	K	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	-9 802,016		
	D	766A	Konstrukce truhlářské - přípočet				
64	K	D/1A	Dveře vnitřní otevíravé jednokřídle, GP01, Plně, 800/1970, DTD deska, CPL laminát, Bílá, zárubeň ocelová DZD, Bílá, Klika/klika, Kartáčovaný nerez, zámek cylindrický, stavěč, zarážka, okopový plech, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,000		
65	K	D/2A	Dveře vnitřní otevíravé dvoukřídle, GP02, Plně, 1500/1970, DTD deska, CPL laminát, Bílá, zárubeň ocelová DZD, Bílá, Klika/klika, Kartáčovaný nerez, zámek cylindrický, zarážka, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,000		
66	K	D/3A	Dveře vnitřní otevíravé dvoukřídle, GP02, Plně, 1450/1970, EW 30 DP3-C2, DTD deska, CPL laminát, Bílá, zárubeň ocelová DZD, Bílá, Klika/klika, Kartáčovaný nerez, Paniková klika, zámek cylindrický, práh, samozavírač, padací lišta, zarážka, okopový pl	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	D/4A	Dveře vnitřní otevíravé jednokřídle, GP01, Plně, 1000/1970, EW 30 DP3-C2, DTD deska, CPL laminát, Bílá, zárubeň ocelová DZD, Bílá, Klika/klika, Kartáčovaný nerez, zámek cylindrický, práh, samozavírač, padací lišta, zarážka, kotvení, doplňky, detaily,	kus	1,000		
68	K	D/5A	Dveře vnitřní otevíravé jednokřídle, GP05, Částečně prosklené, 1000/2100, DTD deska, CPL laminát, Bílá, zárubeň ocelová DZD, Bílá, Klika/klika, Kartáčovaný nerez, Paniková klika, zámek cylindrický, stavěč, zarážka, okopový plech, kotvení, doplňky, d	kus	1,000		
69	K	D/6A	Dveře vnitřní otevíravé jednokřídle, GP01, Plně, 1000/1970, DTD deska, CPL laminát, Bílá, zárubeň ocelová DZD, Bílá, Klika/klika, Kartáčovaný nerez, zámek cylindrický, stavěč, zarážka, okopový plech, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,000		
70	K	D/7A	Dveře vnitřní otevíravé jednokřídle, GP01, Plně, 900/1970, DTD deska, CPL laminát, Bílá, zárubeň ocelová DZD, Pro SDK, Bílá, Klika/klika, Kartáčovaný nerez, zámek cylindrický, stavěč, zarážka, okopový plech, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,000		
71	K	D/8A	Dveře vnitřní otevíravé jednokřídle, GP01, Plně, 900/1970, DTD deska, CPL laminát, Bílá, zárubeň ocelová DZD, Pro SDK, Bílá, Klika/klika, Kartáčovaný nerez, zámek cylindrický, stavěč, zarážka, okopový plech, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,000		
72	K	D/9A	Dveře vnitřní otevíravé jednokřídle, GP05, Částečně prosklené, 1000/2100, EW 30 DP3-C2, DTD deska, CPL laminát, Bílá, zárubeň ocelová DZD, Bílá, Klika/klika, Kartáčovaný nerez, Paniková klika, zámek cylindrický, samozavírač, stavěč	kus	1,000		
73	K	D/10A	Dveře vnitřní otevíravé jednokřídle, GP01, Plně, 800/1970, DTD deska, CPL laminát, Bílá, zárubeň ocelová DZD, Pro SDK, Bílá, Klika/klika, Kartáčovaný nerez, zámek cylindrický, stavěč, zarážka, okopový plech, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,000		
74	K	D/11A	Dveře vnitřní otevíravé jednokřídle, GP05, Částečně prosklené, 900/1970, EW 30 DP3-C2, DTD deska, CPL laminát, Bílá, zárubeň ocelová DZD, Bílá, Klika/klika, Kartáčovaný nerez, zámek cylindrický, samozavírač, stavěč, včetně teplotního čidla a 1ks	kus	1,000		
75	K	D/12A	Dveře vnitřní otevíravé jednokřídle, GP05, Částečně prosklené, 1000/2100, EW 30 DP3-C2, DTD deska, CPL laminát, Bílá, zárubeň ocelová DZD, Pro SDK, Bílá, Klika/klika, Kartáčovaný nerez, Paniková klika, zámek cylindrický, samozavírač, stavěč, včetně teplotního čidla	kus	1,000		
76	K	D/13A	Dveře vnitřní otevíravé jednokřídle, GP05, Částečně prosklené, 1000/2100, DTD deska, CPL laminát, Bílá, zárubeň ocelová DZD, Bílá, Klika/klika, Kartáčovaný nerez, zámek cylindrický, stavěč, zarážka, okopový plech, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,000		
77	K	D/14A	Dveře vnitřní otevíravé jednokřídle, GP01, Plně, 900/1970, EW 30 DP3-C2, DTD deska, CPL laminát, Bílá, zárubeň ocelová DZD, Bílá, Klika/klika, Kartáčovaný nerez, zámek cylindrický, samozavírač, padací lišta, zarážka, okopový plech, kotvení, doplňky,	kus	1,000		
78	K	D/15A	Dveře vnitřní otevíravé jednokřídle, GP05, Částečně prosklené, 900/1970, DTD deska, CPL laminát, Bílá, zárubeň ocelová DZD, Pro SDK, Bílá, Klika/klika, Kartáčovaný nerez, Paniková klika, zámek cylindrický, stavěč, zarážka, okopový plech, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
79	K	D/16A	Dveře vnitřní otevíravé jednokřídle, GP04, Plně, 800/2190, EW 30 DP3-C2, DTD deska, CPL laminát, Bílá, zárubeň dřevěná, Obložková, Bílá, Klika/klika, Kartáčovaný nerez, Paniková klika, zámek cylindrický, stavěč, včetně teplotního čidla a 1ks přídržných magtů,	kus	1,000		
80	K	D/17A	Dveře vnitřní otevíravé dvoukřídle, GP03, Plně, 1300/2280, EW 30 DP3-C2, DTD deska, CPL laminát, Bílá, zárubeň dřevěná, Obložková, Bílá, Klika/klika, Kartáčovaný nerez, Paniková klika, zámek cylindrický, samozavírač, stavěč, včetně teplotního čidla a 1ks přídrž	kus	1,000		
81	K	D/18A	Dveře vnitřní otevíravé dvoukřídle, GP03, Plně, 1300/2280, DTD deska, CPL laminát, Bílá, zárubeň dřevěná, Obložková, Bílá, Klika/klika, Kartáčovaný nerez, Paniková klika, zámek cylindrický, stavěč, zarážka, okopový plech, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,000		
82	K	D/19A	Dveře vnitřní otevíravé jednokřídle, GP01, Plně, 800/1970, DTD deska, CPL laminát, Bílá, zárubeň ocelová DZD, Bílá, Klika/klika, rozeta, Kartáčovaný nerez, zámek cylindrický, zarážka, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,000		
83	K	D/20A	Dveře vnitřní otevíravé jednokřídle, GP01, Plně, 800/1970, EW 30 DP3, DTD deska, CPL laminát, Bílá, zárubeň ocelová DZD, Bílá, Klika/klika, rozeta, Kartáčovaný nerez, zámek cylindrický, práh, zarážka, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,000		
84	K	D/21A	Dveře vnitřní otevíravé jednokřídle, GP01, Plně, 800/1970, DTD deska, CPL laminát, Bílá, zárubeň ocelová DZD, Bílá, Klika/klika, rozeta, Kartáčovaný nerez, zámek cylindrický, zarážka, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,000		
85	K	D/22A	Dveře vnitřní otevíravé jednokřídle, GP01, Plně, 700/1970, DTD deska, CPL laminát, Bílá, zárubeň ocelová DZD, Bílá, Klika/klika, rozeta, Kartáčovaný nerez, WC zámek, zarážka, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,000		
86	K	D/23A	Dveře vnitřní otevíravé jednokřídle, GP01, Plně, 700/1970, DTD deska, CPL laminát, Bílá, zárubeň ocelová DZD, Bílá, Klika/klika, rozeta, Kartáčovaný nerez, WC zámek, zarážka, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,000		
87	K	D/24A	Dveře vnitřní otevíravé jednokřídle, GP01, Plně, 600/1970, DTD deska, CPL laminát, Bílá, zárubeň ocelová DZD, Bílá, Klika/klika, rozeta, Kartáčovaný nerez, zámek cylindrický, zarážka, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,000		
88	K	D/25A	Dveře vnitřní otevíravé jednokřídle, GP01, Plně, 600/1970, DTD deska, CPL laminát, Bílá, zárubeň ocelová DZD, Bílá, Klika/klika, rozeta, Kartáčovaný nerez, zámek cylindrický, zarážka, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,000		
89	K	D/26A	Dveře vnitřní otevíravé jednokřídle, GP01, Plně, 800/1970, DTD deska, CPL laminát, Bílá, zárubeň ocelová DZD, Bílá, Klika/klika, rozeta, Kartáčovaný nerez, zámek cylindrický, zarážka, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,000		
90	K	D/27A	Dveře vnitřní otevíravé jednokřídle, GP01, Plně, 800/1970, DTD deska, CPL laminát, Bílá, zárubeň ocelová DZD, Bílá, Klika/klika, rozeta, Kartáčovaný nerez, zámek cylindrický, zarážka, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,000		
91	K	D/28A	Dveře vnitřní otevíravé jednokřídle, GP01, Plně, 700/1970, DTD deska, CPL laminát, Bílá, zárubeň ocelová DZD, Pro SDK, Bílá, Klika/klika, rozeta, Kartáčovaný nerez, WC zámek, zarážka, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,000		
92	K	D/29A	Dveře vnitřní otevíravé jednokřídle, GP01, Plně, 700/1970, DTD deska, CPL laminát, Bílá, zárubeň ocelová DZD, Pro SDK, Bílá, Klika/klika, rozeta, Kartáčovaný nerez, WC zámek, zarážka, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
104	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	29,000		
103	M	4502022919	Vložka cylindrická 65 mm	kus	29,000		
102	K	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	7 660,365		
D VRN			Vedlejší a ostatní náklady				
23	K	005124010R	Vedlejší náklady	%	2,720		

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 626 01

## Změnový list č. 16-SO01

### Neprováděné práce

**Stavba**  
(Název dle SoD) ZŠ E. Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2 – rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně

**Objekt** SO 01 - ZŠ E. Destinnové

**Zpracoval**

**Odůvodnění, popis a technické řešení změn**

Neprovedené práce ze smluvního rozpočtu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

**Vliv na dopracování PD**  
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké  
podrobnosti atp.) NE

<b>Dopad do smluvní ceny</b>	Vícepráce	0 Kč bez DPH
	Méněpráce	532.483,62 Kč bez DPH
	<b>Celkem</b>	<b>-532.483,62 Kč bez DPH</b>

**Dopad do smluvních termínů** (Vliv na harmonogram,  
termíny milníků, konečný termín) Dopad na termíny stavby NE  
Komentář:

**Přílohy** (soupis prací, zakresl. prací, 1. Změnový rozpočet (méněpráce) 3 stran  
fotodokumentace, zaměření...)

**Schválil za zhotovitele**

Dne 13.11.2023 Podpis

**Schválil za TDS**

Dne 13.11.2023 Podpis

**Schválil za objednatele**

Dne 13.11.2023 Podpis

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
	5	04	Varna ZŠ ED a NS-Soupis stavebních prací s výkazem výměr		6,50			2 327 147,31
	0	01	SO 01		21,36			532 483,62
	0	Objekt3	D.1.1 Arch. stav. část		14,51			
3	K	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	3,04	0,930		
4	K	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezapaž.jam v hor.3	m3	3,04	0,930		
6	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	3,04	0,930		
8	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	3,05	0,931		
0	K	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	100,00	20,000		
0	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	100,00	20,000		
9	K	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	1,89	0,930		
10	K	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	7,83	0,931		
11	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	7,83	9,303		
12	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	3,05	0,931		
13	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	7,83	0,931		
15	K	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	100,00	7,040		
16	K	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	100,00	7,040		
28	K	348924211R00	Stříška plot.zeď tl.300mm z tvar.štíp.přírodní	m	100,00	6,100		
30	K	311.1	Zpětná montáž kazetového podhledu,kazety,rošt, přesun,kotvení,doplňky,detaily	m2	100,00	30,700		
31	K	564281111R00	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 30 cm	m2	10,60	1,447		
32	K	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, fr.8-16 mm	m2	0,62	0,022		
33	K	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.0-63 mm,tl. 20 cm	m2	100,00	13,650		
34	K	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	m2	10,60	1,447		
35	K	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	10,60	1,447		
36	K	573211119R00	Provedení živičného spojovacího postřiku z asfaltu	m2	100,00	13,650		
37	K	599141111R00	Vyplnění spár živičnou záplivkou	m	21,26	2,700		
38	K	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	0,62	0,022		
39	K	59245320R	Dlaždice betonová 40x40x4,5 cm BENA S šedá	m2	0,61	0,024		
40	K	601016193R00	Penetrace hloubková stropů	m2	100,00	10,000		
41	K	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	67,00	20,100		
42	K	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do šterky-stěny, včetně výztužné sítě a šterkového tmelu	m2	67,00	20,100		
44	K	612473182R00	Omitka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	67,00	20,100		
45	K	611473112R00	Omitka vnitř.stropů ze suché směsi,štuková,strojně	m2	100,00	10,000		
46	K	612473185R00	Příplatek za zabudované omítniky v ploše stěn	m2	100,00	30,000		
47	K	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	100,00	10,000		
48	K	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x7 cm maltou ze SMS	m	100,00	80,000		
49	K	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x10cm maltou z SMS	m	44,00	13,200		
50	K	622323041R00	Penetrace podkladu	m2	53,75	5,375		
51	K	622481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlínky)do šterky-vněj.stěny, včetně výztužné sítě a šterkového tmelu	m2	53,75	5,375		
52	K	622472162R00	Omitka stěn vnější z MS , dle stávající fasády	m2	53,75	5,375		
53	K	622471312R00	Nátěr stěn barvou disperzní složitost 1, 2, dle stávající fasády	m2	53,75	5,375		
55	K	632415110R00	Potěr samonivelační ručně tl. 10 mm	m2	0,12	0,002		
56	K	632441017RT2	Potěr anhydritový ,plocha do 100 m2, tl.60 mm, samonivelační potěr CT-C25	m2	0,12	0,002		
57	K	632441491R00	Broušení podlahových potěrů - odstranění šlemu	m2	0,12	0,004		
58	K	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	10,78	8,700		
72	K	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	25,23	0,988		
73	K	967031142R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MC	m2	25,24	1,472		
74	K	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	100,00	10,000		
75	K	974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	100,00	80,000		
76	K	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	44,00	13,200		
77	K	971038331R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 15 cm	kus	100,00	8,000		
78	K	971038341R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 30 cm	kus	100,00	5,000		
79	K	971033361R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.60cm, MVC	kus	100,00	4,000		
80	K	971038431R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,25 m2, tl. 15 cm	kus	100,00	4,000		
81	K	971038441R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,25 m2, tl. 30 cm	kus	100,00	2,000		
82	K	971033461R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.60cm, MVC	kus	100,00	2,000		
83	K	970031060R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm	m	100,00	1,500		
86	K	970051060R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm	m	100,00	1,000		
87	K	970051080R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm	m	100,00	1,000		
88	K	970051100R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm	m	100,00	0,500		
89	K	970051130R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm	m	100,00	0,500		
93	K	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	21,05	4,158		
94	K	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	21,26	2,700		

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
95	K	113111120R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.20 cm	m2	21,05	4,158		
96	K	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	21,05	4,158		
97	K	963016211ROX	DMTZ podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt, pro další použití,přesun,uskladnění	m2	100,00	30,700		
98	K	96.1	Řezání keramické dlažby, ručně	m	40,14	5,700		
100	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	49,42	16,920		
101	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	49,42	67,680		
102	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	49,42	16,920		
103	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	49,42	169,200		
105	K	979999998R00	Poplatek za skládku sutí 5% příměsí	t	56,59	16,920		
106	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	100,00	42,549		
107	K	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	0,12	0,002		
108	K	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	0,12	0,002		
109	K	62852251R	Pás modifikovaný asfalt PE vložka, tl.4mm, 200g/m2	m2	0,15	0,003		
110	K	711132311R00	Prov. izolace popovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků	m2	27,78	4,575		
111	K	28323132R	Fólie popová š. 1500 mm dl. 20 m, nopy 8 mm	m2	27,78	5,262		
113	K	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	22,73	1,000		
114	K	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci	m2	0,12	0,002		
116	K	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	0,15	0,003		
131	K	767995101R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg	kg	100,00	50,000		
132	K	767995102R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 10 kg	kg	40,00	32,000		
145	K	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	14,29	0,300		
146	K	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr	m2	0,11	0,002		
149	K	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	0,12	0,002		
150	K	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně, keram.dlažba	m2	7,59	0,142		
151	K	771.1	Dlažba keramická,protiskluzná-dle stávající	m2	0,10	0,002		
152	K	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	0,10	0,007		
155	K	781491001RTX	Montáž lišt k obkladům,rohových,koutových, i dilatačních,vč. dodávky lišt AL	m	76,47	6,500		
161	K	M99.1	Skladby podlah a konstrukcí - neoceňovat!!!, jen pomocné výpočty!!!	m2	100,00	18,930		
<b>O Objekt5 D.1.4c Zdravotníka</b>					<b>67,91</b>			
1	K	139711101R00	Výkopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	93,06	6,700		
2	K	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj Jihomoravský	m3	100,00	1,080		
3	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	100,00	2,952		
4	K	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním	m3	84,22	2,668		
5	K	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	100,00	4,032		
6	K	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	100,00	4,032		
7	K	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	100,00	16,000		
8	K	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	100,00	10,000		
9	K	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	100,00	15,300		
10	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	100,00	15,300		
11	K	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložně - hl.do 2 m	m2	100,00	28,000		
12	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložně - hl. do 2 m	m2	100,00	28,000		
13	K	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj Jihomoravský	m3	100,00	1,350		
14	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	100,00	3,690		
15	K	899731113R00	Vodič signalizační CYY 4 mm2	m	100,00	10,000		
16	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	100,00	10,260		
17	K	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	100,00	9,000		
18	K	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	100,00	5,040		
19	K	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	100,00	9,072		
20	K	566905111R00	Vyspravení podkladu po překopech podklad.betonem	m3	100,00	1,500		
21	K	572952112R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm	m2	100,00	10,000		
22	K	283773028R	Izolace potrubí Tubolit DG 22 x 30 mm šedá	m	50,00	10,000		
23	K	283773040R	Izolace potrubí Tubolit DG 28 x 30 mm šedá	m	63,64	14,000		
24	K	IZOL001	Montáž tepelné izolace Tubolit	m	57,14	24,000		
25	K	998713293R00	Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 500 m	%	54,59	66,110		
26	K	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	54,59	66,110		
27	K	721273180R00	Ventil přívzdušňovací podomítkový HL905	kus	100,00	1,000		

Smluvní rozpočet						Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
32	K	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	75,00	15,000		
33	K	KAN001	Navrtávka/sedlo na stávající potrubí kanalizace	kus	100,00	2,000		
34	K	998721292R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 100 m	%	65,68	200,930		
35	K	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	65,68	200,930		
36	K	286151742R	Trubka PP-RCT D 25 x 2,8 mm, délka 4 m, S 4	m	63,64	14,000		
37	K	286151741R	Trubka PP-RCT D 20 x 2,3 mm, délka 4 m, S 4	m	50,00	10,000		
38	K	722176112R00	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20mm	m	50,00	10,000		
39	K	722176113R00	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 25mm	m	63,64	14,000		
40	K	CV15	Cirkulační ventil DN15	kus	100,00	1,000		
41	K	722236142R00	Kohout vod.kulový s vyp.vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	100,00	2,000		
42	K	722132115R00	Potrubí ocel vně/vni pozink 28x1,5	m	100,00	22,000		
43	K	722259991R00	Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu	kus	100,00	1,000		
44	K	722259994R00	Revize nástěnného požárního hydrantu	kus	100,00	1,000		
45	K	722259995R00	Vystavení revizní zprávy-nástěnný požární hydrant	kus	100,00	1,000		
46	K	722254201RT2	Hydrantový systém, box s plnými dveřmi průměr 19/20, stálotvará hadice	kus	100,00	1,000		
47	K	722236141R00	Kohout vod.kulový s vyp.vnitř.-vnitř.z. DN 15	kus	100,00	1,000		
48	K	998722292R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 100 m	%	83,56	274,537		
49	K	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	70,78	232,537		
56	K	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	100,00	22,000		
57	K	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	100,00	2,200		
58	K	979081111RT3	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t	t	100,00	2,200		
59	K	979081121RT3	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 7 t	t	100,00	2,200		
60	K	979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asphalt, skupina odpadu 170302	t	100,00	2,200		
61	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	100,00	2,200		
64	K	VN003	Kamerová zkouška areálové části kanalizace	soubor	100,00	1,000		
70	K	VN010	Stavební přípomoc nad rámec obsažený v položkách nepředvídatelné náklady při rekonstrukci	soubor	100,00	1,000		
		<b>O Objekt6</b>	<b>D.1.4g Měření a regulace</b>			<b>2,94</b>		
22	K	M36.22	Výrobní projektová dokumentace	kpl	100,00	1,000		
		<b>O Objekt7</b>	<b>VN + DN</b>			<b>4,47</b>		
		<b>D ON</b>	<b>Ostatní náklady</b>			<b>13,78</b>		
10	K	005211030R	Dočasná dopravní opatření	soub	100,00	1,000		
26	K	1.16	Dopravní opatření - dopravní a informační značení na komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla a pro pěší, zajištění průchodů apod., projednání s příslušným odborem dopravy, zajištění údržby, čištění apod. dopravního značení a komunikací apod.	soub	100,00	1,000		
13	K	1.2	Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby, dle SoD a dle požadavků DOSS a zápisu do KN .	hod	100,00	5,000		
31	K	jan.21	Zábory a pronájmy veřejných prostranství, vč. poplatků, ohraničení a zabezpečení	soub	100,00	1,000		



ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 626 01

## Změnový list č. 16-S002

### Neprováděné práce

**Stavba**  
(Název dle SoD) ZŠ E. Destinové a ZŠ nám. Svobody 2 – rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně

**Objekt** SO 02 - ZŠ nám. Svobody

**Zpracoval**

Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Neprovedené práce ze smluvního rozpočtu.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

**Vliv na dopracování PD**  
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké  
podrobnosti atp.) NE

<b>Dopad do smluvní ceny</b>	Vícepráce	0 Kč bez DPH
	Méněpráce	1.794.663,69 Kč bez DPH
	<b>Celkem</b>	<b>-1.794.663,69 Kč bez DPH</b>

**Dopad do smluvních termínů** (Vliv na harmonogram,  
termíny milníků, konečný termín) Dopad na termíny stavby NE  
Komentář:

**Přílohy** (soupis prací, zakres prací, 1. Změnový rozpočet (méněpráce)  
fotodokumentace, zaměření...)

4 stran

**Schválil za zhotovitele**

Dne 13.11.2023 Podpis

**Schválil za TDS**

Dne 13.11.2023 Podpis

**Schválil za objednatele**

Dne 13.11.2023 Podpis



Smluvní rozpočet						Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
		0 02	SO 02			5,39		1 794 663,69
		0 Objekt9	D.1.1 Arch. stav. část			8,49		
1	K	0.01	Ochrana a zakryvání stávajících konstrukcí, proti zničení a poškození,desky,folie,plachty	m2	5,89	26,500		
3	K	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	100,00	0,810		
4	K	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	100,00	0,810		
5	K	120001101R00	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti vedení	m3	100,00	0,810		
6	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	100,00	0,810		
7	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	100,00	0,810		
0	K	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	100,00	220,000		
0	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m		100,00	220,000		
8	K	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	100,00	0,810		
9	K	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	100,00	0,810		
10	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	100,00	8,100		
11	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	100,00	0,810		
12	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	100,00	0,810		
13	K	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	100,00	0,270		
14	K	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25	m3	100,00	0,540		
15	K	273351215RT1	Bednění stěn základových desek - zřízení, bednicí materiál prkna	m2	100,00	0,940		
16	K	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	100,00	0,940		
17	K	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	100,00	0,013		
18	K	310239211RT2	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi	m3	2,61	0,340		
19	K	342255024R00	Příčky z desek porobet. tl. 10 cm	m2	17,77	4,228		
20	K	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	10,65	3,600		
22	K	346971162R00	Dilatace příček od stropu š. do 150 mm, tl.30 mm	m	0,63	0,040		
25	K	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22	t	7,53	0,185		
27	K	13383430R	Tyč průřezu IPE 160, střední, jakost oceli S235, 11375	t	21,02	0,099		
29	K	13385440X	Tyč průřezu UPE160, střední, jakost oceli S235, 11375	t	25,46	0,138		
30	K	346481112RT2	Zaplentování rýh, nosníků keramickým pletivem, s použitím suché maltové směsi	m2	62,03	60,361		
31	K	317234410RT2	Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na MC, s použitím suché maltové směsi	m3	8,91	0,157		
32	K	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,94	1,600		
33	K	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	17,03	18,450		
34	K	342264098R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2	m2	10,74	8,000		
36	K	347016113R0X	Předstěna SDK,tl.75mm,oc.kce CW,2x RB 12,5mm, bez izolace	m2	65,37	42,900		
44	K	342263310R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla	kus	50,00	3,000		
47	K	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	100,00	16,500		
50	K	573211119R00	Provedení živичného spojovacího postřiku z asfaltu	m2	100,00	16,500		
51	K	599141111R00	Vyplnění spár živичnou záplivkou	m	100,00	24,600		
52	K	601016193R00	Penetrace hloubková stropů	m2	100,00	30,000		
53	K	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	35,96	195,377		
54	K	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	44,44	88,480		
57	K	612473182R00	Omitka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	100,00	272,865		
58	K	611473112R00	Omitka vnitř.stropů ze suché směsi,štuková,strojně	m2	100,00	30,000		
59	K	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	100,00	543,246		
60	K	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	100,00	166,000		
62	K	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x10cm maltou z SMS	m	100,00	60,000		
63	K	622323041R00	Penetrace podkladu	m2	70,45	11,811		
64	K	622481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	70,45	11,811		
65	K	622472162R00	Omitka stěn vnější z MS , dle stávající fasády	m2	70,45	11,811		
66	K	622471312R00	Nátěr stěn barvou disperzní složitost 1, 2, dle stávající fasády	m2	70,45	11,811		
93	K	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojíých pl. 2 m2	m2	24,90	3,366		
95	K	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	4,96	2,200		
96	K	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	12,70	4,720		
102	K	970251200R00	Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm	m	29,83	4,400		
109	K	973031335R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm	kus	19,59	38,000		
110	K	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm	m	19,76	33,250		
112	K	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	20,00	12,000		
122	K	970051060R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm	m	100,00	3,000		
123	K	970051080R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm	m	100,00	2,500		

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
124	K	970051100R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm	m	100,00	2,000		
145	K	966031313R00	Bourání říms cihelných tl. 30 cm, vyložení 25 cm	m	12,54	0,430		
146	K	764421850R00	Demontáž oplechování říms,rš od 250 do 330 mm	m	1,43	0,020		
147	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,09	4,300		
148	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1,09	47,300		
149	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,09	4,300		
150	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,09	43,000		
152	K	979999998R00	Poplatek za skládku sutí 5% příměsí	t	1,10	4,300		
153	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	5,36	12,686		
154	K	711111001R21	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	17,25	41,700		
157	K	711210020RAA	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, systémové řešení koutů,rohů,lišty,doplňky,D+M	m2	27,21	80,721		
158	K	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	10,00	0,440		
202	K	767995101R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg	kg	52,00	78,000		
203	K	767995102R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 10 kg	kg	52,00	130,000		
233	K	H/10,11	Zrcadlo do obkladu,tl.4mm,lepené,CU vrstva, bezp.folie,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m2	100,00	3,547		
248	K	777.1	Podlahy lité prykyřičné stěrky, tl. 3 mm, fabion,doplňky,detaily	m2	100,00	32,150		
249	K	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	100,00	1,100		
250	K	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr	m2	0,07	0,368		
251	K	781475120R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm	m2	0,07	0,368		
253	K	781479705R00	Přípl.za spárovací hmotu - plošně	m2	0,07	0,368		
254	K	781.1	Obklad keramický,300x600mm, dle standardů	m2	0,07	0,405		
256	K	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x	m2	20,88	493,600		
257	K	784195412R00	Malba tekutá malířská, bílá, 2 x, otěruvzdorná	m2	20,88	493,600		
258	K	M99.1	Skladby podlah a konstrukcí - neoceňovat!!!, jen pomocné výpočty!!!	m2	100,00	417,500		
<b>0 Objekt10 D.1.4a Vytápění</b>					<b>1,71</b>			
33	K	Pol_0008	Demontáž a zpětná montáž stávajícího tělesa	kus	53,85	7,000		
<b>0 Objekt11 D.1.4b Vzduchotechnika</b>					<b>0,08</b>			
0	K	vlastní.14	- zapuštěné osvětlení	ks	100,00	2,000		
0	K	vlastní.14	- zapuštěné osvětlení	ks	100,00	1,000		
0	K	vlastní.14	- zapuštěné osvětlení	ks	100,00	1,000		
<b>0 Objekt13 D.1.4e Silnoproudé instalace</b>					<b>10,69</b>			
42	K	01.41	Ocel. nos. konstr. pomocná s nařezáním a úpravou	kg	50,00	80,000		
43	K	01.42	Kabelový žlab drátěný 50/50 včetně uložení	m	60,00	36,000		
44	K	01.43	Kabelový žlab drátěný 100/50 včetně uložení	m	60,00	72,000		
45	K	01.44	Kabelový žlab drátěný 200/50 včetně uložení	m	60,00	42,000		
46	K	01.45	Kabelový žlab drátěný 300/50 včetně uložení	m	60,00	24,000		
47	K	01.46	Kabelový žlab drátěný 500/50 včetně uložení	m	60,00	12,000		
81	K	01.80	Výkop - 50/120cm, kompletní, chránika 63mm, rozbourání asfaltu, zapravení.	m	100,00	10,000		
88	K	01.87	Zkušební provoz	kpl	100,00	1,000		
89	K	01.88	Měření odběru celého objektu v rozvodně NN - 5 dní	kpl	100,00	1,000		
<b>0 Objekt14 D.1.4e Slaboproudé instalace</b>					<b>33,56</b>			
25	K	M22.25	STP kabel kat.6A, LSZH, 23AWG drát	m	100,00	140,000		
26	K	M22.26	STP kabel kat.6A, LSZH, 23AWG drát	m	100,00	140,000		
27	K	M22.27	Trubka 2323 PVC pod omítkou vč. zapravení	m	100,00	78,000		
28	K	M22.28	Krabice pr. 68 vč. Víčka pod omítkou vč. Zapravení	kus	100,00	8,000		
29	K	M22.29	Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu	kus	100,00	30,000		
30	K	M22.30	Drobný instalační materiál	kpl	100,00	1,000		
31	K	M22.31	Protipožární ochrana např. tmel Intumex MW (komplet)	kpl.	100,00	1,000		
32	K	M22.32	Trubka 2323 PVC pod omítkou vč. zapravení	m	100,00	78,000		
33	K	M22.33	Krabice pr. 68 vč. Víčka pod omítkou vč. Zapravení	kus	100,00	8,000		
34	K	M22.34	Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu	kus	100,00	30,000		
35	K	M22.35	Průraz stěnou 60cm	kus	100,00	2,000		
36	K	M22.36	Průraz stěnou 30cm	kus	100,00	1,000		
37	K	M22.37	Drobný instalační materiál	kpl	100,00	1,000		
38	K	M22.38	Oživení a programování přístupového systému	hod	100,00	12,000		
44	K	M22.44	Značení modulů RJ	kus	100,00	8,000		
45	K	M22.45	Protipožární ochrana např. tmel Intumex MW (komplet)	kpl.	100,00	1,000		
52	K	M22.52	Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu	ks	100,00	1,000		
53	K	M22.53	Drobný instalační materiál	kpl	100,00	1,000		
54	K	M22.54	Protipožární ochrana např. tmel Intumex MW (komplet)	kpl.	100,00	1,000		
61	K	M22.61	Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu	ks	100,00	1,000		
65	K	M22.65	Průraz stěnou 30cm	ks	100,00	3,000		

Smluvní rozpočet						Zůstatek		
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
66	K	M22.66	Průraz stěnou 60cm	ks	100,00	1,000		
70	K	M22.70	Protipožární ochrana např. tmel Intumex MW (komplet)	kpl.	100,00	1,000		
75	K	M22.75	Drátěný žlab 60x60 včetně spojového materiálu, tvarových prvků a konzolů, funkčnost při požáru	m	100,00	40,000		
76	K	M22.76	Svazkový držák	ks	100,00	40,000		
77	K	M22.77	Protipožární šroubová kotva	ks	100,00	120,000		
78	K	M22.78	Drobný instalační materiál	kpl	100,00	1,000		
79	K	M22.79	Skříňkový reproduktor 9/6W - kovová bílá skříňka, pro montáž na zeď, EVAC	ks	77,78	7,000		
80	K	M22.80	Keramická svorkovnice	ks	100,00	9,000		
81	K	M22.81	Zesilovač PVA-2P500 třídy D, 100V 2 x500 W, EN 54-16	ks	100,00	1,000		
82	K	M22.82	Kabel CCXKH 2x1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	100,00	168,000		
83	K	M22.83	Trubka 2323 PVC pod omítkou vč. zapravení	m	100,00	52,000		
84	K	M22.84	Drátěný žlab 60x60 včetně spojového materiálu, tvarových prvků a konzolů, funkčnost při požáru	m	100,00	40,000		
85	K	M22.85	Svazkový držák	ks	100,00	40,000		
86	K	M22.86	Protipožární šroubová kotva	ks	100,00	120,000		
87	K	M22.87	Průraz stěnou 60cm	ks	100,00	4,000		
88	K	M22.88	Průraz stěnou 30cm	ks	100,00	10,000		
89	K	M22.89	Drobný instalační materiál	kpl	100,00	1,000		
90	K	M22.90	Oživení a programování rozhlasové ústředny	hod	100,00	2,000		
91	K	M22.91	Zaškolení obsluhy	hod	100,00	2,000		
92	K	M22.92	Pomocné práce	hod	100,00	10,000		
93	K	M22.93	Revize systému	kpl	100,00	1,000		
94	K	M22.94	Koordinace ostatní profese	hod	100,00	4,000		
95	K	M22.95	Skříňkový reproduktor 9/6W - kovová bílá skříňka, pro montáž na zeď, EVAC	ks	100,00	9,000		
96	K	M22.96	Keramická svorkovnice	ks	100,00	9,000		
97	K	M22.97	Zesilovač PVA-2P500 třídy D, 100V 2 x500 W, EN 54-16	ks	100,00	1,000		
		<b>Objekt17</b>	<b>VN+ON</b>			<b>1,44</b>		
		<b>D ON</b>	<b>Ostatní náklady</b>			<b>5,56</b>		
16	K	1.2	Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby, dle SoD a dle požadavků DOSS a zápisu do KN	hod	100,00	25,000		
		<b>Objekt1</b>	<b>5002_ZTI</b>			<b>17,28</b>		
		<b>D D1</b>	<b>Zemní práce - vnitřní kanalizace</b>			<b>39,32</b>		
0	K	Pol2	Výkopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	35,83	75,390		
0	K	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj Jihomoravský	m3	43,99	13,884		
0	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	43,99	37,951		
0	K	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	25,44	23,555		
0	K	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	43,99	51,834		
0	K	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	43,99	51,834		
		<b>D D2</b>	<b>Zemní práce - venkovní kanalizace</b>			<b>60,90</b>		
0	K	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	100,00	60,000		
0	K	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	92,60	50,006		
0	K	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	26,44	14,214		
0	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	26,44	14,214		
0	K	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	100,00	72,000		
0	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	100,00	72,000		
0	K	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj Jihomoravský	m3	43,37	2,472		
0	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	55,90	10,230		
0	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	5,08	1,512		
0	K	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	28,57	12,000		
0	K	Pol3	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	52,93	12,702		
0	K	566905111R00	Vyspravení podkladu po překopech podklad.betonem	m3	92,60	7,501		
0	K	572952112R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm	m2	92,60	50,006		
		<b>D D4</b>	<b>Trubní vedení</b>			<b>0,15</b>		
0	K	Pol15	Odstranění stávající plastové šachty, likvidace	kus	100,00	1,000		

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
<b>D D6</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>			<b>11,10</b>			
0	K	Pol21	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	30,00	30,000		
0	K	Pol25	Navrtávka/sedlo na stávající potrubí kanalizace	soubor	50,00	3,000		
0	K	Pol26	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	100,00	4,000		
<b>D D7</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>			<b>2,68</b>			
0	K	722254201RT2	Hydrantový systém, box s plnými dvěma průměr 19/20, stálotvará hadice	kus	100,00	1,000		
<b>D D11</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot-venkovní kanalizace</b>			<b>100,00</b>			
0	K	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	100,00	9,700		
0	K	979081111RT3	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t	t	100,00	9,700		
0	K	979081121RT3	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 7 t	t	100,00	101,850		
0	K	979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	100,00	9,700		
0	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	100,00	9,700		
<b>D D12</b>		<b>Vedlejší náklady</b>			<b>22,02</b>			
0	K	VN003	Kamerová zkouška areálové části kanalizace	soubor	100,00	1,000		
0	K	Pol88	Stavební přípomoc nad rámec obsažený v položkách nepředvídatelné náklady při rekonstrukci	komplet	50,00	0,500		

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 626 01

## Změnový list č. 17-S001

### Neprováděné práce

**Stavba**  
(Název dle SoD) ZŠ E. Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2 – rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně

**Objekt** SO 01 - ZŠ E. Destinnové

**Zpracoval**

#### Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Odpočet poměrné části VRN z nedočerpaných položek soupisu prací dle SoD.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

**Vliv na dopracování PD**  
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké  
podrobnosti atp.) NE

<b>Dopad do smluvní ceny</b>	Vícepráce	0 Kč bez DPH
	Méněpráce	14.483,56 Kč bez DPH
	Celkem	-14.483,56 Kč bez DPH

**Dopad do smluvních termínů** (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)  
Dopad na termíny stavby NE  
Komentář:

**Přílohy** (soupis prací, zakres prací, 1. Změnový rozpočet (méněpráce) 2 strany  
fotodokumentace, zaměření...)

**Schválil za zhotovitele**

Dne 27.11.23 Podpis

**Schválil za TDS**

Dne 27.11.2023 Podpis

**Schválil za objednatele**

Dne 27.11.2023 Podpis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ/4/2023 - ZŠ E. Destinové a ZŠ nám. Svobody 2 - rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL17-SO01 - Odpočet VRN ze zůstatkového rozpočtu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4.7.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

**-14 483,56**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-14 483,56	21,00%	-3 041,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

**-17 525,11**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ/4/2023 - ZŠ E. Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2 - rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL17-SO01 - Odpočet VRN ze zůstatkového rozpočtu

Místo: Datum: 4.7.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-14 483,56**

D	VRN	Vedlejší a ostatní náklady						
1	K	005124010R	Vedlejší náklady - odpočet VRN za zůstatkový rozpočet SO 01 ze ZL16	%	-2,72000			
PP			Vedlejší náklady - odpočet VRN za zůstatkový rozpočet SO 01 ze ZL16					



ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO KONSIT a.s. 23 626 01

## Změnový list č. 17-S002

### Neprováděné práce

**Stavba**  
(Název dle SoD) ZŠ E. Destinové a ZŠ nám. Svobody 2 – rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně

**Objekt** SO 02 - ZŠ E. Destinové

**Zpracoval**

#### Odůvodnění, popis a technické řešení změn

Odpočet poměrné části VRN z nedočerpaných položek soupisu prací dle SoD.

Podpisem Změnového listu zástupcem objednatele je vydán pokyn k realizaci prací.

**Vliv na dopracování PD**  
(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké  
podrobnosti atp.) NE

<b>Dopad do smluvní ceny</b>	Vícepráce	0 Kč bez DPH
	Méněpráce	48.814,83 Kč bez DPH
	Celkem	-48.814,83 Kč bez DPH

**Dopad do smluvních termínů** (Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)  
Dopad na termíny stavby NE  
Komentář:

**Přílohy** (soupis prací, zakres prací, 1. Změnový rozpočet (méněpráce)  
fotodokumentace, zaměření...)

2 strany

Schválil za zhotovitele

Dne 27.11.23 Podpis

Schválil za TDS

Dne 27.11.2023 Podpis

Schválil za objednatele

Dne 27.11.2023 Podpis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VZ/4/2023 - ZŠ E. Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2 - rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

**ZL17-SO02 - Odpočet VRN ze zůstatkového rozpočtu**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4.7.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

**-48 814,83**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-48 814,83	21,00%	-10 251,11
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

**v CZK**

**-59 065,94**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: VZ/4/2023 - ZŠ E. Destinové a ZŠ nám. Svobody 2 - rekonstrukce a navýšení kapacity školní kuchyně

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL17-SO02 - Odpočet VRN ze zůstatkového rozpočtu

Místo: Datum: 4.7.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-48 814,83**

D	VRN	Vedlejší a ostatní náklady						
2	K	005124010R.	Vedlejší náklady - odpočet VRN za zůstatkový rozpočet SO 02 ze ZL16	%	-2,72000			
PP			Vedlejší náklady - odpočet VRN za zůstatkový rozpočet SO 02 ze ZL16					