

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	LC K PADLÍKU	JKSO	
		EČO	
		Místo	Revír RYTÍŘSKO
		IČO	DIČ
Objednatel	Lesy České republiky, s.p.	42196451	CZ42196451
Projektant	Lesy České republiky, s.p. Patrik Bay	42196451	CZ42196451
Zhotovitel	Jan Matějka-autodoprava	13211331	
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		24. 11. 2023	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	65 252,38	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště
2		Montáž	27 558,33	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy
4		Montáž		11		0,00	16	Provozní vlivy
5	"M"	Dodávky					17	Jiné VRN
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)		92 810,71	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D	Celkem bez DPH	92 810,71
	DPH %	Základ daně
	snížená 15,0	
	základní 21,0	92 810,71
	Cena s DPH	112 300,91

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC K PADLÍKU

Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: Jan Matějka-autodoprava

Místo: Revír RYTÍŘSKO

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 24. 11. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 92 810,71

1 Zemní práce 16 634,61

18	R	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	75,840	167,00	12 665,28
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

"ODSTRANĚNÍ NÁNOSU NA LEVE KRAJNICI V DÉLCE 360m V PRŮMĚRNÉ ŠÍŘCE 0,8m A PRŮMĚRNÉ TL 0,25m "

360*0,8*0,25 72,000

Mezisoučet 72,000

"VÝKOP PRO TP HL. 0,8m, ŠÍŘKA 1,2m A DÉLKA 4m"

0,8*1,2*4 3,840

Mezisoučet 3,840

Součet 75,840

20	R	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,436	182,00	807,35
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

"ZASYPÁNÍ PROPUSTKU V DÉLCE 6m ŠÍŘCE VÝKOPU 1,2m HLOUBCE VÝKOPU 0,8m"

(6*1,2*0,8-(PI*0,265*0,265*6)) 4,436

Součet 4,436

21	R	58331200	obsyp potrubí - šd 0/63	t	8,872	356,40	3 161,98
----	---	----------	-------------------------	---	-------	--------	----------

4,436*2 "Přepočtené koeficientem množství 8,872

5 Komunikace pozemní 55 494,00

17	R	564751112	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 160 mm	m2	144,000	175,00	25 200,00
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

"VYPLNĚNÍ PROJETÝCH KOLEJÍ V DÉLCE 240M A V PRŮMĚRNÉ ŠÍŘCE 0,6m"

240*0,6 "CELKOVÁ HMOTNOSTS 45 TUN" 144,000

Součet 144,000

7	R	564821112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 90 mm	m2	324,000	93,50	30 294,00
---	---	-----------	-----------------------------------	----	---------	-------	-----------

"ZAKALENÍ DOPLŇOVANÉHO KAMENIVA 32/63 VČETNĚ DOPLNĚNÍ MALÝCH VÝTLUKŮ A MĚLKÝCH KOLEJÍ"

"32/63" 144 144,000

"KOLEJE A VÝTLUKY " 180 180,000

"CELKOVÉ MNOŽSTVÍ ŠD = 54 TUN " 324,000

Součet 324,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 682,10

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC K PADLÍKU

Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: Jan Matějka-autodoprava

Místo: Revír RYTÍŘSKO

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 24. 11. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
22	R	919541121.1	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN přes 400 do 700	m	6,000	152,00	912,00	
			"Doplění TP V DÉLCE 6m"					
			6		6,000			
			Součet		6,000			
23		14033244	trubka ocelová tl 8,0mm, D 530mm	m	6,000	2 750,00	16 500,00	
24	R	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	53,000	61,70	3 270,10	
			"ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU PRO VTOK HP V DÉLCE 25m NA KAŽDOU STRANU A 3m NA VÝTOKU"					
			2*25+3		53,000			
			Součet		53,000			
Celkem								92 810,71