

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - NABÍDKA

Zakázka:

Oprava kancelářských prostor objektu LČR ve F-M, ul. Nádražní 2811

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy ČR

Zhotovitel:

R.E.V.I.S. s.r.o., 28. října 1639, Frýdek-Místek

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 11. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

25374478

DIČ:

CZ25374478

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

115 484,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	115 484,10	21,00%	24 251,66
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

139 735,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - NABÍDKA

Zakázka:

Oprava kancelářských prostor objektu LČR ve F-M, ul. Nádražní 2811

Místo: Datum: 6. 11. 2023
Zadavatel: Lesy ČR Projektant:
Zhotovitel: R.E.V.I.S. s.r.o., 28. října 1639, Frýdek-Místek Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	115 484,10
HSV - Práce a dodávky HSV	6 095,02
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 202,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 460,00
997 - Přesun sutě	2 345,42
998 - Přesun hmot	87,60
PSV - Práce a dodávky PSV	105 389,08
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	6 655,00
766 - Konstrukce truhlářské	1 736,20
776 - Podlahy povlakové	70 579,31
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 677,65
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	21 740,92
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 000,00

SOUPIS PRACÍ - NABÍDKA

Zakázka:

Oprava kancelářských prostor objektu LČR ve F-M, ul. Nádražní 2811

Místo: Datum: 6. 11. 2023
 Zadavatel: Lesy ČR Projektant:
 Zhotovitel: R.E.V.I.S. s.r.o., 28. října 1639, Frýdek-Místek Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

115 484,10

D HSV Práce a dodávky HSV 6 095,02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 202,00

1	K	611325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropěch	kus	2,000	296,00	592,00
			1+1		2,000		
2	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách	kus	5,000	322,00	1 610,00
			*lokální oprava štukových omítek				
			5		5,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 460,00

3	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m - hrubý úklid	m2	40,000	36,50	1 460,00
			*hrubý úklid zasažených ploch				
			40,0		40,000		

D 997 Přesun sutě 2 345,42

4	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,434	120,00	52,08
5	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,434	1 770,00	768,18
6	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,434	108,00	46,87
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,434	288,00	124,99
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,736	12,50	21,70
			0,434*4 *Přepočtené koeficientem množství		1,736		

9	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,114	1 800,00	205,20
10	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,320	3 520,00	1 126,40

D 998 Přesun hmot 87,60

11	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,073	1 200,00	87,60
----	---	-----------	---	---	-------	----------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 105 389,08

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 6 655,00

12	K	741 R01	Dmž a opětovná mtž elektroinstalačních žlabů, krytů spínačů a zásuvek - při provádění podlahové krytiny a povrchových úprav stěn	kpl	1,000	6 375,00	6 375,00
13	M	prí_mat	Přidružený ele. materiál	set	1,000	280,00	280,00

D 766 Konstrukce truhlářské 1 736,20

14	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových k opětovnému použití	kus	2,000	51,10	102,20
15	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky do 10 cm	kus	2,000	126,00	252,00
			*kancelář 1, 2				
			1+1		2,000		
16	M	61187176	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm, lakovaný	kus	2,000	385,00	770,00
17	M	1000304911	MAMUT GLUE (High tack) 290ml bílý	kus	1,000	182,00	182,00
18	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	1,000	430,00	430,00

D 776 Podlahy povlakové 70 579,31

19	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	37,647	16,50	621,18
20	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	37,647	42,70	1 607,53
			*penetrace podkladu před lepením PVC krytiny				
			37,647		37,647		
21	K	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná	m2	37,647	88,00	3 312,94
			*penetrace podkladu se zbytky lepidla neředěná (Mapei ECO PRIM T), před litem samonivelační stěrky				
			37,647		37,647		
22	K	776141123	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 8 mm (Mapei Planitex Basic)	m2	37,647	570,00	21 458,79
			37,647		37,647		
23	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	37,647	68,00	2 560,00
			37,647		37,647		
24	K	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	37,647	32,40	1 219,76
			37,647		37,647		
25	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem, vč. obvodových soklíků a svařování	m2	37,647	202,00	7 604,69
			5,15*3,93+5,15*3,38		37,647		
26	M	28412285	krytina podlahová heterogenní Novoflor Extra šířka 1500 mm tl. 2 mm, role 18 m2	m2	54,000	395,00	21 330,00
			*Novoflor Extra šířka 1500 mm tl. 2 mm, role 18 m2				
			3*18,0		54,000		
27	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	23,600	73,30	1 729,88
			5,15*4+1,5*2		23,600		
28	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	34,820	16,30	567,57
			34,82		34,820		
29	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm, vč. dodávky	m	34,820	80,80	2 813,46
			5,15*4+3,93*2+3,38*2+0,4*2+0,15*4-0,9*2		34,820		
30	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	36,561	30,50	1 115,11
			34,82		34,820		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			34,82*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		36,561		
31	K	776421312	Montáž přechodových lišt	kus	1,000	171,00	171,00
32	M	55343116	profil přechodový Al 30-40mm stříbro, zlato, champagne	kus	1,000	209,00	209,00
33	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	18,281	195,00	3 564,80
			*odstranění zbytků nesoudržného lepidla ručně, odhadem 50% z celkové plochy				
			36,561*0,5		18,281		
34	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	kus	0,634	585,00	370,89
35	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,634	509,00	322,71
D 783			Dokončovací práce - nátěry				4 677,65
36	K	783601421	Ometení článkových otopných těles před provedením nátěru	m2	8,640	7,26	62,73
37	K	783606811	Obroušení nátěrů článkových otopných těles	m2	8,640	129,00	1 114,56
38	K	783606861	Obroušení nátěrů z potrubí DN do 50 mm	m	10,000	8,62	86,20
39	K	783624111	Základní jednonásobný akrylátový nátěr článkových otopných těles	m2	8,640	161,00	1 391,04
40	K	783624551	Základní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	10,000	32,00	320,00
41	K	783627111	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr článkových otopných těles	m2	8,640	158,00	1 365,12
			*kancelář 1, 2				
			0,24*18*2		8,640		
42	K	783627602	Krycí jednonásobný akrylátový tepelně odolný nátěr potrubí DN do 50 mm	m	10,000	33,80	338,00
			*kancelář 1, 2				
			1,0*2+1,0*2+3,0*2		10,000		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				21 740,92
43	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m (cca 20% z plochy)	m2	28,309	38,40	1 087,07
			*cca 20% z celkové plochy				
			141,546*0,2		28,309		
44	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	28,309	19,30	546,36
45	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	22,400	24,70	553,28
			*kolem oken				
			1,2*4+2,2*8		22,400		
46	K	784161101	Bandážování spar a prasklin v místnostech výšky do 3,80 m	m	20,600	52,00	1 071,20
			5,15*4		20,600		
47	K	784161401	Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	28,309	245,00	6 935,71
48	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	m2	80,000	15,00	1 200,00
			40,0*2		80,000		
49	M	58124844	fólie pro mališské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	80,000	3,40	272,00
50	M	58124833	páska pro mališské potřeby maskovací krepová 19mmx50m	kus	1,000	68,00	68,00
51	K	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	141,546	25,10	3 552,80
52	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	141,546	45,60	6 454,50
			*kancelář 1, 2				
			3,93*5,15+2,95*(3,93*2+5,15*2)		73,812		
			3,38*5,15+2,95*(3,38*2+5,15*2)		67,734		
			Součet		141,546		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				4 000,00
53	K	065002000	Mimostaveništní doprava	kus	1,000	4 000,00	4 000,00