

Rozdílový protokol

Stavba: VO - Štursova, Nerudova, Liberecká, Mánesova SO402

Objednatel: Město Nový Bor

Projektant:

Místo: Nový Bor

Datum: 10.11.2023

Rozdílový protokol vznikl porovnáním souborů:

původní soubor: Příloha č. 3 soupis prací - 2. část SO402.xlsx

nový soubor: Příloha č. 3 soupis prací - 2. část SO402 - změny.xlsx

Souhrnné informace

	Počet položek	Celková cena stavby
Původní soubor	101	1 597 500,00
Nový soubor	101	1 072 089,79
Rozdíl	0	-525 410,21

Přidané položky	0
Odstraněné položky	0
Změněné položky	29
PČ	0
Popis	0
MJ	0
Množství	29
Jednotková cena	0
Celková cena	29
Jednotková hmotnost	0
Jednotková suť	0
Cenová soustava	0
Plný popis (PP)	0
Poznámka (P)	0
Poznámka k souboru cen (PSC)	0

Detailní informace
Změněné položky (29)

Typ	Objekt/část	PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
K-pův. K-	NB_SNLM - SO402 - VO	1	141721212	Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti La II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v	m	57,000 0,000	CS ÚRS 2022 02
K-pův. K-	NB_SNLM - SO402 - VO	6	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky	m2	86,320 0,000	CS ÚRS 2022 02
K-pův. K-	NB_SNLM - SO402 - VO	7	573231106	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	105,750 0,000	CS ÚRS 2022 02
K-pův. K-	NB_SNLM - SO402 - VO	8	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m	m2	105,750 0,000	CS ÚRS 2022 02
K-pův. K-	NB_SNLM - SO402 - VO	10	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou	m	208,000 0,000	CS ÚRS 2022 02
K-pův. K-	NB_SNLM - SO402 - VO	14	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,300 0,000	CS ÚRS 2022 02
K-pův. K-	NB_SNLM - SO402 - VO	15	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	100,299 50,000	CS ÚRS 2022 02
K-pův. K-	NB_SNLM - SO402 - VO	16	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý	t	100,299 50,000	CS ÚRS 2022 02
K-pův. K-	NB_SNLM - SO402 - VO	17	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	100,299 50,000	CS ÚRS 2022 02
K-pův. K-	NB_SNLM - SO402 - VO	18	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu	t	77,034 36,000	CS ÚRS 2022 02
K-pův. K-	NB_SNLM - SO402 - VO	19	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do	t	23,265 12,000	CS ÚRS 2022 02
K-pův. K-	NB_SNLM - SO402 - VO	20	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost	t	86,100 50,000	CS ÚRS 2022 02
K-pův. K-	NB_SNLM - SO402 - VO	21	998225194	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za	t	86,100 50,000	CS ÚRS 2022 02
K-pův. K-	NB_SNLM - SO402 - VO	22	998225195	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za	t	86,100 50,000	CS ÚRS 2022 02
K-pův. K-	NB_SNLM - SO402 - VO	31	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	1,000 4,000	CS ÚRS 2022 02
M- M-	NB_SNLM - SO402 - VO	32	31674001	výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 1000mm	kus	1,000 4,000	CS ÚRS 2022 02
K-pův. K-	NB_SNLM - SO402 - VO	47	210220361	Montáž hromosvodného vedení zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez	kus	19,000 0,000	CS ÚRS 2022 02
M- M-	NB_SNLM - SO402 - VO	48	35442127	tyč zemnicí 1,5 m FeZn se svorkou	kus	19,000 0,000	CS ÚRS 2022 02
K-pův. K-	NB_SNLM - SO402 - VO	57	218202013	Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo venkovních z výložníku	kus	19,000 2,000	CS ÚRS 2022 02
K-pův. K-	NB_SNLM - SO402 - VO	58	218204100	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných, hmotnosti do 35 kg	kus	19,000 0,000	CS ÚRS 2022 02
K-pův. K-	NB_SNLM - SO402 - VO	64	460161271	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkonku do vzdálenosti 3	m	90,500 147,500	CS ÚRS 2022 02
K-pův. K-	NB_SNLM - SO402 - VO	68	460431281	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m s uložení výkonku ve vrstvách včetně	m	90,500 147,500	CS ÚRS 2022 02
K-pův. K-	NB_SNLM - SO402 - VO	72	460631212	Zemní protlaky řízené horizontální vrtání v hornině třídy těžitelnosti La II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v	m	57,000 0,000	CS ÚRS 2022 02
K-pův.	NB_SNLM - SO402 - VO	73	460632213	Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop	kus	2,000	CS ÚRS 2022 02

Typ	Objekt/část	PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
K-				včetně zásuvky ručně koncová jáma v hornině třídy těžitelnosti I		0,000	
M-	NB_SNLM - SO402 - VO	74	345R	Trubka pro zatažení do řízeného protlaku D100mm, plastová (HDPE PU)	m	62,700	
M-						0,000	
K-pův.	NB_SNLM - SO402 - VO	76	460661512	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií šířky přes 25 do	m	376,310	CS ÚRS 2022 02
K-						433,310	
K-pův.	NB_SNLM - SO402 - VO	83	468011142	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání stvrčené spáry ze živice tloušťky přes 5 do	m2	105,750	CS ÚRS 2022 02
K-						0,000	
K-pův.	NB_SNLM - SO402 - VO	86	468041122	Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky přes 5 do 10 cm	m	196,000	CS ÚRS 2022 02
K-						0,000	
K-pův.	NB_SNLM - SO402 - VO	92	011464000	Měření (monitoring) úrovně osvětlení	komple	4,000	CS ÚRS 2022 02
K-					t	0,000	