





PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| STAVBA: Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně ÚSEK: SO 04 Dům hlídače | 32. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|---------------|-----|------------|------------|--------------|-------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------|--------------|-------------|--------------|
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 32 Změna parotěsné folie za paropropustnou v OK2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KOMU: OI MMB OD: Společnost na opravu brněnských vodojemů DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 16.10.2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna parotěsné folie za paropropustnou v OK2 DOTČENÉ MÍSTO: SO 04 Dům hlídače ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „MNP Změna folie v OK2, VCP Změna folie v OK2, rozdflový rozpočet“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: I. Základní ustanovení a účel smlouvy, bod I.5. V. Cena za splnění předmětu smlouvy, VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÁVRH OCENĚNĚNÍ: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 30%;"></th><th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th><th style="width: 20%;">DPH</th><th style="width: 30%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">44 206,75 Kč</td><td style="text-align: right;">9 283,41 Kč</td><td style="text-align: right;">53 490,16 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-23 726,87 Kč</td><td style="text-align: right;">-4 982,64 Kč</td><td style="text-align: right;">-28 709,51 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">20 479,88 Kč</td><td style="text-align: right;">4 300,77 Kč</td><td style="text-align: right;">24 780,65 Kč</td></tr></tbody></table> | | | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Vícepráce: | 44 206,75 Kč | 9 283,41 Kč | 53 490,16 Kč | Méněpráce: | -23 726,87 Kč | -4 982,64 Kč | -28 709,51 Kč | Rozdíl: | 20 479,88 Kč | 4 300,77 Kč | 24 780,65 Kč |
| | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | | | | | | | | | | | | | | |
| Vícepráce: | 44 206,75 Kč | 9 283,41 Kč | 53 490,16 Kč | | | | | | | | | | | | | | |
| Méněpráce: | -23 726,87 Kč | -4 982,64 Kč | -28 709,51 Kč | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdíl: | 20 479,88 Kč | 4 300,77 Kč | 24 780,65 Kč | | | | | | | | | | | | | | |
| PODPIS NAVRHOVATELE: | DATUM: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VYJÁDŘENÍ Pro zlepšení vlastností konstrukce byla ve skladbě OK2 parotěsná folie zaměněna za paropropustnou fólii. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OD: AD PODPIS: DATUM: 07. září 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TECHNICKÝ DOZOR BKOM - | SPRÁVCE STAVBY: OI MMB - | | | | | | | | | | | | | | | | |

Položkový rozpočet stavby

| | | | |
|--------------------------|---|---|--|
| Stavba: | 2022 - 03.02 | Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA | |
| Objekt: | ZL32 | Změna parotěsné folie za paropropustnou v OK2 | |
| Rozpočet: | 3 | MNP Změna folie v OK2 | |
| Objednatel: | | IČO: | |
| | | DIČ: | |
| Zhotovitel: | | IČO: | |
| | | DIČ: | |
| Vypracoval: | | | |
| Rozpis ceny | | | Celkem |
| HSV | | | 0,00 |
| PSV | | | -23 726,87 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | -23 726,87 |
| Rekapitulace daní | | | |
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | | -23 726,87 CZK |
| Základní DPH | 21 % | | -4 982,64 CZK |
| Zaokrouhlení | | | 0,00 CZK |
| Cena celkem s DPH | | | -28 709,51 CZK |
| v |  | dne |  |
| | _____ Za zhotovitele | | _____ Za objednatele |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|-----------------|----------|--|--|------------|-------|
| 713 | izolace tepelné | PSV | | | -23 726,87 | 100,0 |
| Cena celkem | | | | | -23 726,87 | 100,0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------------|---|
| S: | 2022 - 03.02 | Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA |
| O: | ZL32 | Změna parotěsné folie za paropropustnou v OK2 |
| R: | 3 | MNP Změna folie v OK2 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|----|------------|-----------|-------------------|
| Díl: 713 | | Izolace tepelné | | | | -23 726,87 |
| 1 | 713134211RS2 | Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana na stěny s přelepením spojů, včetně dodávky fólie SOD, SO04-pol107 | m2 | -137,00000 | 168,80 | -23 125,60 |
| 2 | 998713202R00. | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m SOD, SO04-pol 119 | % | -231,25600 | 2,60 | -601,27 |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2022 - 03.02 Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA
Objekt: ZL 31 Změna parotěsné folie za paropropustnou v OK2
Rozpočet: 1 změna folie

Objednatel: IČO:
 DIČ:



Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|------------------|
| HSV | 0,00 |
| PSV | 20 479,88 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 20 479,88 |

| Rekapitulace daní | | |
|-------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 20 479,88 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 4 300,77 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH **24 780,65 CZK**

v  dne 
Za zhotovitele
Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|-----------------|----------|--|--|-----------|-------|
| 713 | Izolace tepelné | PSV | | | 20 479,88 | 100,0 |
| Cena celkem | | | | | 20 479,88 | 100,0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------------|---|
| S: | 2022 - 03.02 | Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA |
| O: | ZL 31 | Změna parotěsné folie za paropropustnou v OK2 |
| R: | 1 | změna folie |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|----|------------|-----------|------------------|
| Díl: 713 | | izolace tepelné | | | | 20 479,88 |
| 1 | 713135112RS1 | Montáž difúzní fólie na stěny, s přelepením spojů včetně dodávky fólie DELTA FASSADE RTS | m2 | 137,00000 | 314,50 | 43 086,50 |
| 2 | 713134211RS2 | Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana na stěny s přelepením spojů, včetně dodávky fólie SOD, SO04-pol107 | m2 | -137,00000 | 168,80 | -23 125,60 |
| 3 | 998713202R00. | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m SOD, SO04-pol 119 | % | 199,60900 | 2,60 | 518,98 |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2022 - 03.02 Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA
Objekt: ZL32 Změna parotěsné folie za paropropustnou v OK2
Rozpočet: 2 VCP Změna folie v OK2

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|------------------|
| HSV | 0,00 |
| PSV | 44 206,75 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 44 206,75 |

Rekapitulace daní


| | | |
|-------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 44 206,75 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 928,41 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH 53 490,16 CZK

v _____ dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|-----------------|----------|--|--|-----------|-------|
| 713 | izolace tepelné | PSV | | | 44 206,75 | 100,0 |
| Cena celkem | | | | | 44 206,75 | 100,0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------------|---|
| S: | 2022 - 03.02 | Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA |
| O: | ZL32 | Změna parotěsné folie za paropropustnou v OK2 |
| R: | 2 | VCP Změna folie v OK2 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|----|-----------|-----------|------------------|
| Díl: 713 | | izolace tepelné | | | | 44 206,75 |
| 1 | 713135112RS1 | Montáž difúzní fólie na stěny, s přelepením spojů včetně dodávky fólie DELTA FASSADE RTS | m2 | 137,00000 | 314,50 | 43 086,50 |
| 2 | 998713202R00. | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m SOD, SO04-pol 119 | % | 430,86500 | 2,60 | 1 120,25 |



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| | |
|--|---|
| STAVBA: Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně ÚSEK: SO 04 Dům hlídače | 33 |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Izolace DELTA PVG a nátěr krovu | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 33 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: |
| KOMU: OI MMB OD: Společnost na opravu brněnských vodojemů ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: DATUM: OSOBNĚ: 16.10.2023 | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Izolace DELTA PVG a nátěr krovu DOTČENÉ MÍSTO: SO 04 Dům hlídače ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „izolace DELTA PVG a nátěr krovu“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: I. Základní ustanovení a účel smlouvy, bod I.5. V. Cena za splnění předmětu smlouvy, VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby | |
| POPIS ZMĚNY Z požadavků stavby vyplynulo doplnění izolace DELTA PVG plus (plus znamená samolepící spoje). Tato izolace byla navržena projektantem pro zlepšení kvality střešního pláště S1. Dále bude proveden nátěr krovu na RAL 5024, odsouhlasení nátěru i NPU viz příloha. Změny mají dopad do ceny díla a nemají dopad do termínu stavby | |
| POKYN VYDAL: [REDAKCE] | DATUM: 05.09.2023 |
| TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. | |
| TECHNICKÝ DOZOR: BKOM – [REDAKCE] | SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – [REDAKCE] |



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| STAVBA: Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně ÚSEK: SO 04 Dům hlídače | 33. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|-----|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------|---------|---------|---------|--------------|--------------|--------------|
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 33 Izolace DELTA PVG a nátěr krovu PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KOMU: OI MMB OD: Společnost na opravu brněnských vodojemů DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 16. 10. 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Izolace DELTA PVG a nátěr krovu DOTČENÉ MÍSTO: SO 04 Dům hlídače ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „izolace DELTA PVG a nátěr krovu“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: I. Základní ustanovení a účel smlouvy, bod I.5. V. Cena za splnění předmětu smlouvy, VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÁVRH OCENĚNĚNÍ: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">60 885,29 Kč</td><td style="text-align: right;">12 785,91 Kč</td><td style="text-align: right;">73 671,20 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">60 885,29 Kč</td><td style="text-align: right;">12 785,91 Kč</td><td style="text-align: right;">73 671,20 Kč</td></tr></tbody></table> | | | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Vícepráce: | 60 885,29 Kč | 12 785,91 Kč | 73 671,20 Kč | Méněpráce: | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | Rozdíl: | 60 885,29 Kč | 12 785,91 Kč | 73 671,20 Kč |
| | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | | | | | | | | | | | | | | |
| Vícepráce: | 60 885,29 Kč | 12 785,91 Kč | 73 671,20 Kč | | | | | | | | | | | | | | |
| Méněpráce: | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdíl: | 60 885,29 Kč | 12 785,91 Kč | 73 671,20 Kč | | | | | | | | | | | | | | |
| PODPIS NAVRHOVATELE: | DATUM: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VYJÁDŘENÍ Po odzorkování různých typů lazurních nátěrů bylo rozhodnuto, že nový krov bude natřen lazurou v odstínu RAL 5024 – pastelově modrá. Skladba střechy S1 SO 04 byla doplněna o parotěsnou izolaci DELTA PVG plus pro zlepšení kvality střešního pláště. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OD: AD PODPIS: DATUM: 07. září 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TECHNICKÝ DOZOR BKOM - | SPRÁVCE STAVBY: OI MMB - | | | | | | | | | | | | | | | | |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2022 - 03.02 Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA
Objekt: ZL 33 Izolace a nátěr krovu
Rozpočet: 1 Izolace a nátěr krovu

Objednatel: IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: IČO: _____
 DIČ: _____


Vypracoval:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|------------------|
| HSV | 0,00 |
| PSV | 60 885,29 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 60 885,29 |


Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 60 885,29 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 12 785,91 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH **73 671,20 CZK**



dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|-----------------|----------|--|--|-----------|-------|
| 713 | Izolace tepelné | PSV | | | 21 760,05 | 35,7 |
| 783 | Nátěry | PSV | | | 39 125,24 | 64,3 |
| Cena celkem | | | | | 60 885,29 | 100,0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------------|---|
| S: | 2022 - 03.02 | Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA |
| O: | ZL 32 | Izolace a nátěr krovu |
| R: | 1 | Izolace a nátěr krovu |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|--|---------------|--|----|-----------|-----------|------------------|
| Díl: 713 | | Izolace tepelné | | | | 21 760,05 |
| 1 | 713164111R00 | Montáž parozábrany na šikmé střechy shora RTS | m2 | 106,54675 | 112,00 | 11 933,24 |
| 2 | 28399004R | Fólie DELTA PVG pro šikmé střechy 1,5 x 50 m RTS | m2 | 122,52876 | 80,20 | 9 826,81 |
| Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 106,54675*1,15 | | | | 122,52876 | | |
| Díl: 783 | | Nátěry | | | | 39 125,24 |
| 3 | 783612100R00 | Nátěr olejový tesař výrobků dvojnásobný RTS | m2 | 212,63716 | 184,00 | 39 125,24 |

viditelná část krovu :

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| kleština 60/120 : 2*2,2*13*0,06*0,12 | 0,41184 |
| vaznice 160/200 : 11,2*2*0,16*0,2 | 0,71680 |
| vazný trám 160/180 : 0,16*0,18*6,55*5 | 0,94320 |
| pozednice 180/80 : 0,08*0,18*11,2*2 | 0,32256 |
| krokve 100/120 : 4,255*13*2*0,1*0,12 | 1,32756 |
| bednění : 7,2*12,4*1,17*2 | 208,91520 |



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| | |
|---|---|
| STAVBA: Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně ÚSEK: SO 03 Vodojem 3 | 34 |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 34 Reparse stříšek větracích šachet Vodojemu 3 místo dodávky nových PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: | |
| KOMU: OI MMB OD: Společnost na opravu brněnských vodojemů DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 16.10.2023 | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Repase stříšek větracích šachet Vodojemu 3 místo dodávky nových DOTČENÉ MÍSTO: SO 03 Vodojem 3 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „MNP repase větracích stříšek místo nových; VCP repase větracích stříšek místo nových, rozdílový rozpočet“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: I. Základní ustanovení a účel smlouvy, bod I.5. V. Cena za splnění předmětu smlouvy, VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby | |
| POPIS ZMĚNY V rámci realizace stavby bylo zjištěno, že stříšky větracích šachet jsou v lepším stavu, než bylo původně uvažováno. Namísto dodávky nových prvků bude provedena repase stávajících. Změny mají dopad do ceny díla a nemají dopad do termínu stavby | |
| POKYN VYDAL: [REDAKCE] DATUM: 22.09.2023 | |
| TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. | |
| TECHNICKÝ DOZOR: BKOM – [REDAKCE] | SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – [REDAKCE] |



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| STAVBA: Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně ÚSEK: SO 03 Vodojem 3 | 34. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|----------------|-----|------------|------------|---------------|--------------|---------------|------------|----------------|---------------|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 34 Repase stříšek větracích šachet Vodojemu 3 místo dodávky nových PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KOMU: OI MMB OD: Společnost na opravu brněnských vodojemů DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 16.10.2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Repase stříšek větracích šachet Vodojemu 3 místo dodávky nových DOTČENÉ MÍSTO: SO 03 Vodojem 3 ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „MNP repase větracích stříšek místo nových; VCP repase větracích stříšek místo nových, rozdílový rozpočet“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: I. Základní ustanovení a účel smlouvy, bod I.5. V. Cena za splnění předmětu smlouvy, VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÁVRH OCENĚNĚNÍ: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 20%;"></th><th style="width: 20%; text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="width: 20%; text-align: center;">DPH</th><th style="width: 20%; text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">356 329,80 Kč</td><td style="text-align: right;">74 829,26 Kč</td><td style="text-align: right;">431 159,06 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-406 296,00 Kč</td><td style="text-align: right;">-85 322,16 Kč</td><td style="text-align: right;">-491 618,16 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">-49 966,20 Kč</td><td style="text-align: right;">-10 492,90 Kč</td><td style="text-align: right;">-60 459,10 Kč</td></tr></tbody></table> | | | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Vícepráce: | 356 329,80 Kč | 74 829,26 Kč | 431 159,06 Kč | Méněpráce: | -406 296,00 Kč | -85 322,16 Kč | -491 618,16 Kč | Rozdíl: | -49 966,20 Kč | -10 492,90 Kč | -60 459,10 Kč |
| | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | | | | | | | | | | | | | | |
| Vícepráce: | 356 329,80 Kč | 74 829,26 Kč | 431 159,06 Kč | | | | | | | | | | | | | | |
| Méněpráce: | -406 296,00 Kč | -85 322,16 Kč | -491 618,16 Kč | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdíl: | -49 966,20 Kč | -10 492,90 Kč | -60 459,10 Kč | | | | | | | | | | | | | | |
| PODPIS NAVRHOVATELE: | DATUM: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VYJÁDŘENÍ Po odkrytí poklopů na betonových skružích a odkopání terénu bylo shledáno, že stříšky větracích šachet vodojemu 03 jsou v lepším stavu, než se předpokládalo. Namísto výroby nových prvků dle PD bude provedena repase stávajících.. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OD: AD PODPIS: DATUM: 05. říjen 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TECHNICKÝ DOZOR BKOM - - | SPRÁVCE STAVBY: OI MMB - | | | | | | | | | | | | | | | | |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2022 - 03.02 Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA
Objekt: ZL34 Repase stříšek větracích šachet Vodojemu 3 místo dodávky nových
Rozpočet: 2 VCP Reapse šachet místo nových

Objednatel: IČO:
 DIČ:



Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|-------------------|
| HSV | 0,00 |
| PSV | 356 329,80 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 356 329,80 |

| Rekapitulace daní | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 356 329,80 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 74 829,26 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH **431 159,06 CZK**

v _____ dne _____



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílů | | | Celkem | % |
|-------------|-----------------------|----------|--|--|------------|-------|
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV | | | 356 329,80 | 100,0 |
| Cena celkem | | | | | 356 329,80 | 100,0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------------|---|
| S: | 2022 - 03.02 | Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA |
| O: | ZL34 | Repase stříšek větracích šachet Vodojemu 3 místo dodávky nových |
| R: | 2 | VCP Reapse šachet místo nových |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|----|-------------|------------|-------------------|
| Díl: 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | 356 329,80 |
| 1 | Z/03.1-1 | Stříšky větracích šachet – přivětrávací prvek DN 560,repase stávajícího prvku | ks | 1,00000 | 68 830,00 | 68 830,00 |
| 2 | Z/03.2-2 | Síťišky větracích šachet – přivětrávací prvek DN 1060,repase stávajícího | ks | 1,00000 | 68 830,00 | 68 830,00 |
| 3 | Z/04-1 | Stříšky větracích šachet – přivětrávací prvek DN 560,repase stávajícího | ks | 2,00000 | 104 820,00 | 209 640,00 |
| 4 | 998767202R00. | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m SOD, SO03-pol40 | % | 3 473,00000 | 2,60 | 9 029,80 |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2022 - 03.02 Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA
Objekt: ZL34 Repase stříšek větracích šachet Vodojemu 3 místo dodávky nových
Rozpočet: 3 MNP Repase šachet místo nových

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|--------------------|
| HSV | 0,00 |
| PSV | -406 296,00 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | -406 296,00 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|-----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | -406 296,00 CZK |
| Základní DPH | 21 % | -85 322,16 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH -491 618,16 CZK

v



dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů



| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|-----------------------|----------|--|--|-------------|-------|
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV | | | -406 296,00 | 100,0 |
| Cena celkem | | | | | -406 296,00 | 100,0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------------|---|
| S: | 2022 - 03.02 | Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA |
| O: | ZL34 | Reparse stříšek větracích šachet Vodojemu 3 místo dodávky nových |
| R: | 3 | MNP Reapase šachet místo nových |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|----|--------------|------------|--------------------|
| Díl: 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | -406 296,00 |
| 1 | Z/03.1 | D + M Stříšky větracích šachet – přivětrávací prvek DN 560, kompletně dle výpisu výpis zámečnické práce SOD, SO 03- pol 29 | ks | -1,00000 | 78 000,00 | -78 000,00 |
| 2 | Z/03.2 | D + M Stříšky větracích šachet – přivětrávací prvek DN 1060, kompletně dle výpisu výpis zámečnické práce SOD, SO 03- pol 30 | ks | -1,00000 | 78 000,00 | -78 000,00 |
| 3 | Z/04 | D + M Stříšky větracích šachet – přivětrávací prvek DN 560, kompletně dle výpisu výpis zámečnické práce SOD, SO 03- pol 31 | ks | -2,00000 | 120 000,00 | -240 000,00 |
| 4 | 998767202R00. | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m SOD, SO03-pol40 | % | -3 960,00000 | 2,60 | -10 296,00 |

Položkový rozpočet stavby

| | | | |
|--------------------------|---|---|--|
| Stavba: | 2022 - 03.02 | Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA | |
| Objekt: | ZL34 | Repase stříšek větracích šachet Vodojemu 3 místo dodávky nových | |
| Rozpočet: | 1 | rozdílový rozpočet | |
| Objednatel: | | IČO: | |
| | | DIČ: | |
| Zhotovitel: | | IČO: | |
| | | DIČ: | |
| Vypracoval: | | | |
| Rozpis ceny | | | Celkem |
| HSV | | | 0,00 |
| PSV | | | -49 966,20 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | -49 966,20 |
| Rekapitulace daní | | | |
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | | -49 966,20 CZK |
| Základní DPH | 21 % | | -10 492,90 CZK |
| Zaokrouhlení | | | 0,00 CZK |
| Cena celkem s DPH | | | -60 459,10 CZK |
| v |  | dne |  |
| | _____ Za zhotovitele | | _____ Za objednatele |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|-----------------------|----------|--|--|------------|-------|
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV | | | -49 966,20 | 100,0 |
| Cena celkem | | | | | -49 966,20 | 100,0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------------|---|
| S: | 2022 - 03.02 | Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA |
| O: | ZL34 | Repase stříšek větracích šachet Vodojemu 3 místo dodávky nových |
| R: | 1 | rozdílový rozpočet |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|----|------------|------------|-------------------|
| Díl: 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | -49 966,20 |
| 1 | Z/03.1 | D + M Stříšky větracích šachet – přivětrávací prvek DN 560, kompletně dle výpisu výpis zámečnické práce SOD, SO 03- pol 29 | ks | -1,00000 | 78 000,00 | -78 000,00 |
| 2 | Z/03.1-1 | Stříšky větracích šachet – přivětrávací prvek DN 560,repase stávajícího prvku | ks | 1,00000 | 68 830,00 | 68 830,00 |
| 3 | Z/03.2 | D + M Stříšky větracích šachet – přivětrávací prvek DN 1060, kompletně dle výpisu výpis zámečnické práce SOD, SO 03- pol 30 | ks | -1,00000 | 78 000,00 | -78 000,00 |
| 4 | Z/03.2-2 | Stříšky větracích šachet – přivětrávací prvek DN 1060,repase stávajícího | ks | 1,00000 | 68 830,00 | 68 830,00 |
| 5 | Z/04 | D + M Stříšky větracích šachet – přivětrávací prvek DN 560, kompletně dle výpisu výpis zámečnické práce SOD, SO 03- pol 31 | ks | -2,00000 | 120 000,00 | -240 000,00 |
| 6 | Z/04-1 | Stříšky větracích šachet – přivětrávací prvek DN 560,repase stávajícího | ks | 2,00000 | 104 820,00 | 209 640,00 |
| 7 | 998767202R00. | Přesun hmot pro kovové stavební doplněk. konstrukce v objektech výšky do 12 m SOD, SO03-pol40 | % | -487,00000 | 2,60 | -1 266,20 |



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| | |
|---|---|
| STAVBA: Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně ÚSEK: SO 04 Dům hlídače | 35 |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Úprava kotvení skladby fasády OK2 | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 35 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: |
| KOMU: OI MMB OD: Společnost na opravu brněnských vodojemů ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 16. 10. 2023 | DATUM: |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava kotvení skladby fasády OK2 DOTČENÉ MÍSTO: SO 04 Dům hlídače ODKAZ NA VÝKRESY: 04.14.DETAILY PŘÍSTAVBY ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „MNP Úprava kotvení skladby fasády OK2, VCP Úprava kotvení skladby fasády OK2, rozdílový rozpočet“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: I. Základní ustanovení a účel smlouvy, bod I.5. V. Cena za splnění předmětu smlouvy, VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby | |
| POPIS ZMĚNY <p>Dle požadavků statika je změna v kotvení roštů i v roštích samotných.</p> <p>Původně měly být otevřené ocelové profily typ jekl 30x50x2mm doplněné o příčně umístěné příčky z ploché oceli. Přes příčky mělo být vedeno ukotvení vruty do celkem 160mm hranolů zateplení stěn. Vodorovně orientované měly být omega profily síly stěny 0,7mm. V místě před otvory ve stěnách nahrazeny uzavřeným jeklem 50x30x2mm (profily u otvorů se nemění). Omega profily byly uvažované bez povrchové úpravy, jekly měly být opatřeny nátěrem černou barvou. Rozteč svislých profilů byla 600 až 645mm. Vodorovných profilů bylo uvažováno 5 ks s roztečí 765mm, krajní byly umístěny 300mm nad terénem.</p> <p>Nové provedení uvažuje 7 vodorovných profilů a 7+18+20 profilů svislých. Vše z jeklu uzavřeného 50x30x2mm. Profily jsou požadovány žárově zinkovat s konečnou úpravou černou matnou synt. Barvou. Přizpůsobení uchycení kotev M12 skrz jekl50x30, změna uchycení vertikálních a horizontálních profilů navzájem. Vzhledem k nerovnostem stěny bude možnost rektifikovat plochu fasády, potřeba 15 až 20mm.</p> <p>Kotva M12 s maticí bude zapuštěna do jeklu. Jekl bude na styku s folií opatřen oboustranně lepícím izolačním pásem. Uchycení spojek křížení a profilu je 2x4 ks TEX 6,3 šrouby, zatěžované jen na stříh.</p> <p>Uchycení Cortenových šablon na profily je beze změn. Corten bude od nosné struktury oddělen páskou a kotven šrouby od dodavatele cortenových šablon.</p> <p>Změny mají dopad do ceny díla a nemají dopad do termínu stavby</p> | |
| POKYN VYDAL: [REDAKCE] | DATUM: 22.09.2023 |
| TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ | |



PRÁCI, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

TECHNICKÝ DOZOR:

BKOM –

SPRÁVCE STAVBY:




OI MMB –



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| STAVBA: Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně ÚSEK: SO 04 Dům hlídače | 35. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|---------------|-----|------------|------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------|---------------|--------------|---------------|
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 35 Úprava kotvení skladby fasády OK2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KOMU: OI MMB OD: Společnost na opravu brněnských vodojemů DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 16.10.2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava kotvení skladby fasády OK2 DOTČENÉ MÍSTO: SO 04 Dům hlídače ODKAZ NA VÝKRESY: 04.14.DETAILY PŘÍSTAVBY ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „MNP Úprava kotvení skladby fasády OK2, VCP Úprava kotvení skladby fasády OK2, rozdílový rozpočet“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: I. Základní ustanovení a účel smlouvy, bod I.5. V. Cena za splnění předmětu smlouvy, VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÁVRH OCENĚNĚNÍ: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">261 363,81 Kč</td><td style="text-align: right;">54 886,40 Kč</td><td style="text-align: right;">316 250,21 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-22 198,66 Kč</td><td style="text-align: right;">-4 661,72 Kč</td><td style="text-align: right;">-26 860,38 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">239 165,15 Kč</td><td style="text-align: right;">50 224,68 Kč</td><td style="text-align: right;">289 389,83 Kč</td></tr></tbody></table> | | | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Vícepráce: | 261 363,81 Kč | 54 886,40 Kč | 316 250,21 Kč | Méněpráce: | -22 198,66 Kč | -4 661,72 Kč | -26 860,38 Kč | Rozdíl: | 239 165,15 Kč | 50 224,68 Kč | 289 389,83 Kč |
| | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | | | | | | | | | | | | | | |
| Vícepráce: | 261 363,81 Kč | 54 886,40 Kč | 316 250,21 Kč | | | | | | | | | | | | | | |
| Méněpráce: | -22 198,66 Kč | -4 661,72 Kč | -26 860,38 Kč | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdíl: | 239 165,15 Kč | 50 224,68 Kč | 289 389,83 Kč | | | | | | | | | | | | | | |
| PODPIS NAVRHOVATELE: | DATUM: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VYJÁDRĚNÍ Jedná se o upřesnění konkrétního provedení skladby obvodového pláště OK2. Byly konkretizovány typy a počty kotev a původní omega profily nahrazeny jeklem pro zvýšení pevnosti skladby. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OD: AD PODPIS: DATUM: 05. říjen 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TECHNICKÝ DOZOR BKOM - | SPRÁVCE STAVBY: OI MMB - | | | | | | | | | | | | | | | | |

Položkový rozpočet stavby

| | | | |
|---|--------------|--|-----------------------|
| Stavba: | 2022 - 03.02 | Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA | |
| Objekt: | ZL 35 | Úprava kotvení skladby fasády OK2 | |
| Rozpočet: | 2 | MNP Úprava kotvení skladby fasády OK2 | |
| Objednatel: | | IČO: | |
| | | DIČ: | |
| Zhotovitel: | | IČO: | |
| | | DIČ: | |
| Vypracoval: | | | |
| Rozpis ceny | | | Celkem |
| HSV | | | 0,00 |
| PSV | | | -22 198,66 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | -22 198,66 |
| Rekapitulace daní | | | |
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | | -22 198,66 CZK |
| Základní DPH | 21 % | | -4 661,72 CZK |
| Zaokrouhlení | | | 0,00 CZK |
| Cena celkem s DPH | | | -26 860,38 CZK |
| v | dne |  | |
|  | |  | |
| Za zhotovitele | | Za objednatele | |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|-----------------------|----------|--|--|------------|-------|
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV | | | -22 198,66 | 100,0 |
| Cena celkem | | | | | -22 198,66 | 100,0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------------|---|
| S: | 2022 - 03.02 | Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA |
| O: | ZL 35 | Úprava kotvení skladby fasády OK2 |
| R: | 2 | MNP Úprava kotvení skladby fasády OK2 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|----|----------|-----------|-------------------|
| Díl: 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | -22 198,66 |
| 1 | Z01 | D + M Fasádní obklad přístavby -- CORTEN, kompletně dle výpisu výpis zámečnické práce SOD, SO04-pol154 | m2 | -3,69220 | 5 871,40 | -21 678,38 |

Dle SOD 137,0 m2 za 5871,40 Kč/m2...celkově 804 381,8 Kč

Rozklad jednotkové ceny

corten 3 525,0 Kč/m2
 spojovací prvky a profily 2 206,4 Kč/m2
 Nátěr nosného roštu 140,0 Kč/m2

Původně otevřené jekly, které se musely natírat i z vnitřní stran, nově uzavřené jekly

Odpočet nátěrů -9442,4 Kč

Odpočet původních spoj. prvků a omega profilů -12 236 Kč

| | | | | | | |
|---|---------------|---|---|------------|------|---------|
| 2 | 998767202R00. | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m SOD, SO04-pol158 | % | -216,78380 | 2,40 | -520,28 |
|---|---------------|---|---|------------|------|---------|

Položkový rozpočet stavby

| | | |
|-----------|--------------|---|
| Stavba: | 2022 - 03.02 | Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA |
| Objekt: | ZL 35 | Úprava kotvení skladby fasády OK2 |
| Rozpočet: | 3 | VCP Úprava kotvení skladby fasády OK2 |

| | |
|-------------|------|
| Objednatel: | IČO: |
| | DIČ: |

| | |
|-------------|------|
| Zhotovitel: | IČO: |
| | DIČ: |


Vypracoval:

| Rozpis ceny | | Celkem |
|------------------|--|-------------------|
| HSV | | 0,00 |
| PSV | | 261 363,81 |
| MON | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | 0,00 |
| Celkem | | 261 363,81 |


| Rekapitulace daní | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 261 363,81 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 54 886,40 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH 316 250,21 CZK

v _____ dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|-----------------------|----------|--|--|------------|-------|
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV | | | 261 363,81 | 100,0 |
| Cena celkem | | | | | 261 363,81 | 100,0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------------|---|
| S: | 2022 - 03.02 | Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA |
| O: | ZL 35 | Úprava kotvení skladby fasády OK2 |
| R: | 3 | VCP Úprava kotvení skladby fasády OK2 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Gelkem |
|-----------------|---------------|---|--------|-------------|--------------|-------------------|
| Díl: 767 | | Konstrukce záměčnické | | | | 261 363,81 |
| 1 | 767 2 | Žárové zinkování jeklů- v sod nebylo uvažováno | kg | 1 178,26000 | 30,00 | 35 347,80 |
| 2 | 767 9 | Doprava na povrchové úpravy a transporty na místě navíc oproti SOD | soubor | 1,00000 | 13 278,00 | 13 278,00 |
| 3 | 900 RT3 | HZS Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) | h | 216,00000 | 606,00 | 130 896,00 |
| | | montážní práce : | | | | |
| | | SOD : -360 | | | -360,00000 | |
| | | nově : 480 | | | 480,00000 | |
| | | dílenské práce : 96 | | | 96,00000 | |
| 4 | 404.1 | Jeklí FeZn 50x30x2mm+pásovina 40x4mm | kg | 127,90000 | 37,00 | 4 732,30 |
| | | Dle SOD : -1017,6 | | | -1 017,60000 | |
| | | nově : 1145,5 | | | 1 145,50000 | |
| 5 | 767 4 | Spojovací článek - křížení. Pro vyrovnání nerovností stěny | kus | 255,00000 | 58,00 | 14 790,00 |
| 6 | 767 5 | šroub SX5/8- L12,corten | kus | 1 400,00000 | 18,00 | 25 200,00 |
| 7 | 767 6 | Oddělení profilů, podlepení parotěsné folie páskou | role | 7,00000 | 1 147,00 | 8 029,00 |
| 8 | 767 7 | Kotva M12x250 FeZn | kus | 255,00000 | 30,00 | 7 650,00 |
| 9 | 767 8 | HIT 200 chemická kotva, 23 kotev/kartuš | kus | 15,00000 | 1 021,00 | 15 315,00 |
| 10 | 998767202R00. | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m SOD, SO04-pol158 | % | 2 552,38100 | 2,40 | 6 125,71 |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2022 - 03.02 **Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA**
Objekt: ZL 35 **Úprava kotvení skladby fasády OK2**
Rozpočet: 1 **Úprava kotvení skladby fasády OK2**

Objednatel: IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: IČO: _____
 DIČ: _____


Vypracoval: _____

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|-------------------|
| HSV | 0,00 |
| PSV | 239 165,15 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 239 165,15 |


| Rekapitulace daní | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 239 165,15 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 50 224,68 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH **289 389,83 CZK**

v _____ dne _____



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|-----------------------|----------|--|--|------------|-------|
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV | | | 239 165,15 | 100,0 |
| Cena celkem | | | | | 239 165,15 | 100,0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------------|---|
| S: | 2022 - 03.02 | Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA |
| O: | ZL 35 | Úprava kotvení skladby fasády OK2 |
| R: | 1 | Úprava kotvení skladby fasády OK2 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|--------------------|---------------|---|--------|-------------|--------------|-------------------|
| Díl: 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | 239 165,15 |
| 1 | 767 2 | Žárové zinkování jeklů- v sod nebylo uvažováno | kg | 1 178,26000 | 30,00 | 35 347,80 |
| 2 | 767 9 | Doprava na povrchové úpravy a transporty na místě navíc oproti SOD | soubor | 1,00000 | 13 278,00 | 13 278,00 |
| 3 | 900 RT3 | HZS Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) | h | 216,00000 | 606,00 | 130 896,00 |
| montážní práce : | | | | | | |
| SOD : -360 | | | | | -360,00000 | |
| nově : 480 | | | | | 480,00000 | |
| dílnské práce : 96 | | | | | 96,00000 | |
| 4 | 404.1 | Jekl FeZn 50x30x2mm+pásovina 40x4mm | kg | 127,90000 | 37,00 | 4 732,30 |
| Dle SOD : -1017,6 | | | | | -1 017,60000 | |
| nově : 1145,5 | | | | | 1 145,50000 | |
| 5 | 767 4 | Spojovací článek - křížení. Pro vyrovnání nerovností stěny | kus | 255,00000 | 58,00 | 14 790,00 |
| 6 | 767 5 | šroub SX5/8- L12,corten | kus | 1 400,00000 | 18,00 | 25 200,00 |
| 7 | 767 6 | Oddělení profilů, podlepení parotěsné folie páskou | role | 7,00000 | 1 147,00 | 8 029,00 |
| 8 | 767 7 | Kotva M12x250 FeZn | kus | 255,00000 | 30,00 | 7 650,00 |
| 9 | 767 8 | HIT 200 chemická kovta, 23 kotev/kartuš | kus | 15,00000 | 1 021,00 | 15 315,00 |
| 10 | Z/01 | D + M Fasádní obklad přístavby – CORTEN, kompletně dle výpisu výpis zámečnické práce SOD, SO04-pol154 | m2 | -3,69220 | 5 871,40 | -21 678,38 |

Dle SOD 137,0 m2 za 5871,40 Kč/m2...celkově 804 381,8 Kč

Rozklad jednotkové ceny

corten 3 525,0 Kč/m2
 spojovací prvky a profily 2 206,4 Kč/m2
 nátěr nosného roštu 140,0 Kč/m2

Původně otevřené jekly, které se musely natírat i z vnitřní stran, nově uzavřené jekly

Odpčet nátěrů -9442,4 Kč

Odpčet původních spoj. prvků a omega profilů -12 236 Kč

| | | | | | | |
|----|---------------|---|---|-------------|------|----------|
| 11 | 998767202R00. | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m SOD, SO04-pol158 | % | 2 335,59720 | 2,40 | 5 605,43 |
|----|---------------|---|---|-------------|------|----------|



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| | |
|---|---|
| STAVBA: Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně ÚSEK: SO 01 Vodojem 1, SO 04 Dům hlídače | 36 |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Neprovedené práce | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 36 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: |
| KOMU: OI MMB OD: Společnost na opravu brněnských vodojemů ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: DATUM: OSOBNĚ: 16. 10. 2023 | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Neprovedené práce DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 Vodojem 1, SO 04 Dům hlídače ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „MNP neprovedené práce“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: I. Základní ustanovení a účel smlouvy, bod I.5. V. Cena za splnění předmětu smlouvy, VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby | |
| POPIS ZMĚNY Změna vyplynula při vypracování dokumentace pro zhotovení stavby. Změny mají dopad do ceny díla a nemají dopad do termínu stavby | |
| POKYN VYDAL: [REDAKCE] | DATUM: 25.09.2023 |
| TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. | |
| TECHNICKÝ DOZOR: BKOM – [REDAKCE] | SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – [REDAKCE] |



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| STAVBA: Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně ÚSEK: SO 01 Vodojem 1, SO 04 Dům hlídače | 36. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|----------------|-----|------------|------------|---------|---------|---------|------------|----------------|---------------|----------------|---------|----------------|---------------|----------------|
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Neprovedené práce | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 36 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KOMU: OI MMB OD: Společnost na opravu brněnských vodojemů DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 16.10.2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Neprovedené práce DOTČENÉ MÍSTO: SO 01 Vodojem 1, SO 04 Dům hlídače ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkové rozpočty „MNP neprovedené práce“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: I. Základní ustanovení a účel smlouvy, bod I.5. V. Cena za splnění předmětu smlouvy, VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 20%;"></th><th style="width: 20%; text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="width: 20%; text-align: center;">DPH</th><th style="width: 40%; text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: center;">0,00 Kč</td><td style="text-align: center;">0,00 Kč</td><td style="text-align: center;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: center;">-287 323,03 Kč</td><td style="text-align: center;">-60 337,84 Kč</td><td style="text-align: center;">-347 660,87 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: center;">-287 323,03 Kč</td><td style="text-align: center;">-60 337,84 Kč</td><td style="text-align: center;">-347 660,87 Kč</td></tr></tbody></table> | | | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Vícepráce: | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | Méněpráce: | -287 323,03 Kč | -60 337,84 Kč | -347 660,87 Kč | Rozdíl: | -287 323,03 Kč | -60 337,84 Kč | -347 660,87 Kč |
| | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | | | | | | | | | | | | | | |
| Vícepráce: | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | |
| Méněpráce: | -287 323,03 Kč | -60 337,84 Kč | -347 660,87 Kč | | | | | | | | | | | | | | |
| Rozdíl: | -287 323,03 Kč | -60 337,84 Kč | -347 660,87 Kč | | | | | | | | | | | | | | |
| PODPIS NAVRHOVATELE: | DATUM: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VYJÁDRĚNÍ Jedná se o neprovedené práce | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OD: AD PODPIS: DATUM: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TECHNICKÝ DOZOR BKOM - | SPRÁVCE STAVBY: OI MMB - | | | | | | | | | | | | | | | | |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2022 - 03.02 Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA
Objekt: ZL 36 Nprovedené práce
Rozpočet: 1 Nprovedené práce

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|--------------------|
| HSV | -221 867,96 |
| PSV | -65 455,07 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | -287 323,03 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|-----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | -287 323,03 CZK |
| Základní DPH | 21 % | -60 337,84 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |


Cena celkem s DPH -347 660,87 CZK

v

dne



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|-------------------------|----------|--|--|-------------|-------|
| 90 | Neprovedené práce | HSV | | | -220 833,62 | 76,9 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | -1 034,34 | 0,4 |
| 712 | Povlakové krytiny | PSV | | | -65 455,07 | 22,8 |
| Cena celkem | | | | | -287 323,03 | 100,0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------------|---|
| S: | 2022 - 03.02 | Rekonstrukce historického vodárenského areálu, Žlutý kopec v Brně - II. ETAPA |
| O: | ZL 36 | Neprovedené práce |
| R: | 1 | Neprovedené práce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|--|---------------|--|-----|------------|-----------|--------------------|
| Díl: 90 | | Neprovedené práce | | | | -220 833,62 |
| 1 | 317234410RT2 | Vyzdívka mezi nosníky cementovou SOD, SO 01-pol 2 | m3 | -0,13524 | 9 174,00 | -1 240,69 |
| 2 | 317314150R00 | Podbetonování zhlaví nosníků zdvoje šířky 500 mm SOD, SO 01-pol 3 | kus | -10,00000 | 189,00 | -1 890,00 |
| 3 | 317944313RT2 | Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 140 SOD, SO 01-pol 4 | t | -0,10800 | 62 652,30 | -6 766,45 |
| 4 | 346244381RT2 | Pletování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm, Prvek zdíci pálený - klasický; funkce:, cihla plná; tvar: základní; P; l = 290 mm; w = 140 mm; h = 65 mm; styčná plocha: hladká; kat. SOD, SO 01-pol 5 | m2 | -0,48300 | 1 262,30 | -609,69 |
| 5 | 783851223R00 | Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy,, dvojnásobné SOD, SO 04-pol 166 | m2 | -85,97400 | 2 446,40 | -210 326,79 |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | -1 034,34 |
| 6 | 999281108R00. | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, | t | -0,56639 | 970,00 | -549,40 |
| 7 | 999281108R99. | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m, příplatek za obtížný přístup | t | -0,56639 | 856,20 | -484,94 |
| Díl: 712 | | Povlakové krytiny | | | | -65 455,07 |
| 8 | 712373111RV1 | Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, pro tl. izolace do 300 mm , bez dodávky fólie, SOD, SO04-pol 98 Dle SOD cena 1025Kč/m2 | m2 | -23,08259 | 1 025,00 | -23 659,65 |
| Cena se skládá z: | | | | | | |
| montáže 842,3 Kč/m2 | | | | | | |
| Kotvení 182,7 Kč/m2 | | | | | | |
| 6 kotev/m2 | | | | | | |
| 6*129,4275=777 Ks | | | | | | |
| 777*30,45 Kč=23 659,65 Kč celková cena kotvení | | | | | | |
| 9 | 712391171R00 | Textilie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textilie SOD, SO04- pol 99 | m2 | -129,42750 | 61,60 | -7 972,73 |
| 10 | 28323113R | fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 1,00 mm; výška nopů 20,0 mm; plošná hmotnost 1000 g/m2; HDPE SOD, SO04- pol 102 | m2 | -148,84162 | 207,90 | -30 944,17 |
| 11 | 998712202R00. | Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m SOD, SO04- pol 105 | % | -625,76550 | 4,60 | -2 878,52 |