

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 761 40

zastoupené: MUDr. Miroslavem Adámkem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Josef Novák, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: Ing. Michal Zlámal, pověřen vedením Odboru koncepce a realizace
dopravních staveb

Ing. Martin Poláček, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

Odpovědný útvar: Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924



S00JP013JWXI

dále jen „objednatel“

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno

závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín,

jejímž jménem jedná Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín, na základě plné moci

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín

zástupce ve věcech technických: Ing. Ivo Jurygáček

zástupce ve věcech stavby: Ing. Ondřej Kolaja, hlavní stavbyvedoucí

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 1561

dále jen „zhotovitel“

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

číslo smlouvy objednatele: 440017 00 76

číslo smlouvy zhotovitele: 1532.7100692OKO

Článek I.

Předmět smlouvy, vymezení pojmů

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

2. Dílem dle této smlouvy je realizace stavebních prací:

„Cyklostezka Zlín, Příluky – Lužkovice - Klečůvka“

(dále jen „dílo“)

v níže uvedeném rozsahu a dle podmínek zadávacího řízení (viz článek II.).

3. **Předmět plnění:**

Předmětem plnění je realizace stavby, která je určena pro cyklistickou a pěší dopravu. Stavba je součástí plánované cyklostezky na trase Otrokovice – Zlín – Vizovice. Celková délka budovaných komunikací hlavní trasy je 3704 m (etapa I. – III.), IV. etapa (propojka na ulici U

Tescomy) měří 130 m. Dva úseky jsou určeny i pro pojezd motorové dopravy. V rámci stavby bude na začátku I. etapy vytvořena souběžná účelová komunikace s nezpevněným povrchem v délce 255 m. Stezka pro cyklisty s vyloučeným provozem motorové dopravy je délky 3354 m a šířky jízdního pásu 3,0 m s cementobetonovým povrchem. Účelové komunikace na hlavní trase s asfaltovým povrchem jsou v souhrnné délce 350 m se šířkou jízdního pásu 3,5 m.

ČLENĚNÍ STAVBY NA ČÁSTI STAVBY, NA STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY

Řada 000 Objekty přípravy staveniště

SO 001 Přípravné práce

Řada 100 Objekty pozemních komunikací

SO 101 Stezka I etapa, staničení I. etapy km 0 – km 0,765

SO 102 Stezka I etapa, staničení I. etapy km 0,765 – km 2,431

SO 103 Stezka IIa etapa, staničení II. etapy km 0 – km 0,302

SO 105 Stezka III etapa

SO 106 Stezka IV etapa

SO 110 Opravy chodníků

Řada 200 Mostní objekty a zdi

SO 201 Lávky, I. etapa

SO 203 Opěrné zdi, III. etapa

Řada 400 Elektro a sdělovací objekty

SO 401 Veřejné osvětlení – I. a IV. etapa

SO 402 Veřejné osvětlení – II. etapa

SO 403 Veřejné osvětlení – III. etapa

Řada 800 Objekty úpravy území

SO 801 Vegetační úpravy

Řada 900 Volná řada objektů

SO 901 Městský mobiliář

Předmětem plnění je i geodetické zaměření, které zhotovitel předá Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor strategického rozvoje k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK) dle pokynů uvedených na internetových stránkách www.jdtm-zk.cz.

4. Příslušná dokumentace

Předmět smlouvy bude realizován podle projektové dokumentace zhotovené projektovou kanceláří HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, IČ: 45797170, Kancelář Brno, Černopolní 39, 613 00 Brno, z prosince 2016, která je přílohou zadávací dokumentace k předmetné veřejné zakázce (dále také „projektová dokumentace“). Projektová dokumentace je zpracovaná v rozsahu stanoveném dle vyhlášky č. 230/2012 Sb.

5. Položkový rozpočet

Položkový rozpočet je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelům vymezené množství v podrobnostech výkazu výměr (dále také „položkový rozpočet“).

Položkový rozpočet stavby vypracovaný v rozsahu odpovídajícímu požadavkům vyhlášky č. 230/2012 Sb. (č. 169/2016 od nabytí účinnosti). Položkový rozpočet stavby zhotovitel předkládá v *.pdf, *.xls a v elektronické podobě ve formátu *.esoupis, *.xc4, EXCEL VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru.

6. Nedílnou součástí plnění a ceny za provedení předmětu smlouvy je mimo jiné:

- vytýčení, označení podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací
- potřebné průzkumné a geotechnické práce

- dodržení podmínek vydaného stavebního povolení stavby či rozhodnutí o provedení stavby a vyjádření, stanoviska od příslušných dotčených orgánů a správců sítí ke stavbě včetně zaslání oznámení o zahájení stavebních prací správcům sítí před zahájením prací
 - zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do předchozího stavu
 - projednání a zajištění případných rozhodnutí zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků před zahájením stavby
 - zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla, včetně dopravního značení po ukončení stavby
 - zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními, zřízení koridorů pro bezpečný pohyb pěších v blízkosti staveniště
 - spolupráce s autorským dozorem zhotovitele projektu
 - opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.)
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
 - pasportizace okolních komunikací a objektů, které mohou být ovlivněny stavební činností zhotovitele (bude předána objednateli nejpozději do 14 dní od zahájení stavby)
 - provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k provedenému dílu včetně pořízení protokolů
 - provádění zkoušek použitých materiálů v průběhu výstavby dle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavení výrobky, a jejich doložení k předání a převzetí díla
 - zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti práce
 - prohlášení odpovědné osoby (držitele autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru pozemní nebo dopravní stavby) o souladu provedených prací s PD, po dokončení díla
 - projektová dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x .pdf., 1x .dgn, 1x .dwg
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby v listinné a digitální formě včleněné do katastrální mapy s výpisem údajů v katastru nemovitostí (6x)
 - vypracování geometrického plánu (potvrzený Katastrálním úřadem pro účely vkladu do KN v listinné formě – 6x)
 - zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky)
 - zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu
 - předání záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce
 - úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
 - odstranění případných vad díla zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
7. Součástí předmětu díla jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.
8. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.
9. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr.

10. **Účel díla**

Účelem díla je vybudování páteřní cyklostezky pro zvýšení bezpečnosti cyklistické dopravy.

Článek II.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla tvoří zejména:

- zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Cyklostezka Zlín, Příluky – Lužkovice - Klečůvka“ včetně příloh,
- projektová dokumentace zhotovená projektovou kanceláří: HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, IČ: 45797170, Kancelář Brno, Černopolní 39, 613 00 Brno, z prosince 2016, ve stupni DPS
- nabídka zhotovitele včetně položkového rozpočtu a harmonogramu prací (příloha č. 1 a 3 této smlouvy),
- vyjádření dotčených orgánů a správců sítí,
- stavební povolení.

2. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.
3. Rozsah prací, jakost, druh materiálů a dodávek včetně jejich ceny jsou dány projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je povinen jej respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN. Zhotovitel bude při provádění díla dodržovat příslušné technologické postupy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová dokumentace a prohlašuje, že se s ní stejně jako ostatními přílohami zadávacího řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této projektové dokumentace a zadávacích podmínek provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel dále prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy bylo předáno pravomocné stavební povolení. Zhotovitel podrobně prostudoval položkový rozpočet (soutěžní návrh a výkaz výměr) a zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky v zadávacím řízení. Tímto není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.

Článek III.

Doba a místo plnění, staveniště

1. Staveniště:

K předání a převzetí staveniště dojde nejpozději do 3 pracovních dnů po uzavření této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Zahájení stavebních prací:

Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce dle této smlouvy ihned od předání a převzetí staveniště, termín zahájení stavebních prací bude zapsán ve stavebním deníku.

3. Dokončení stavebních prací

Dílo bude řádně ukončeno a předáno:

Etapa I. + II. + IV. nejpozději do 30. 11. 2017

Etapa III. nejpozději do 31. 5. 2018

Předání a převzetí díla bude provedeno dle čl. IX této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram prací (příloha č. 3 této smlouvy), pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Změnu harmonogramu prací musí odsouhlasit za zhotovitele Ing. Stanislav Tichý, hlavní stavbyvedoucí, za objednatele pak zástupce ve věcech technických, případně technický dozor stavebníka uvedený ve stavebním deníku. O změně harmonogramu prací bude proveden zápis ve stavebním deníku.

5. Dodržení lhůty pro dokončení stavebních prací zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodloužení s plněním závazku.
6. Lhůta pro dokončení stavebních prací může být měněna jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku VI. bodu 2.
7. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují např. dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru, námraza, mráz, sněh a pokles teploty pod + 5 °C. Zhotovitel opětně zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu přerušení se prodlužuje doba výstavby. O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami, zástupci ve věcech technických.
8. **Místo plnění:**
Místem plnění je Zlín, Příluky – Lužkovice - Klečůvka, blíže je pak místo vymezeno v projektové dokumentaci.

Článek IV.

Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.
2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle úplných a závazných oceněných výkazů výměr (příloha č. 1 této smlouvy) ve výši:

24 298 637,79 Kč bez DPH

Součástí ceny za dílo jsou náklady na činnosti uvedené v článku I. bodu 6., které jsou v ceně za dílo již plně zahrnuty.

3. Smluvní strany tímto prohlašují, že dílo je zadáno podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele a přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle položkového rozpočtu do úplného dokončení díla.
3. Pro zdanitelné plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti na příjemce plnění dle § 92e zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek V.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatelem (osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci, zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek jsou nedílnou součástí daňových dokladů (faktur) a zhotovitel předloží tištěnou i elektronickou podobu soupisu prací (výkazu výměr). Soupis prací (čerpání) bude zhotovitel předkládat v *.pdf, *.xls a v elektronické podobě ve formátu *.esoupis, *.xc4, EXCEL VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru ve struktuře dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. (č. 169/2016 od nabytí právní moci).

3. Každý originální účetní a daňový doklad musí obsahovat číslo projektu. Doklady realizované před podáním žádosti o podporu, kdy není známo registrační číslo projektu, si následně zhotovitel označí registračním číslem projektu po sdělení objednatelem.
 4. Dnem dílčího zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění.
 5. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) objednatelem bude prováděna do 90% celkové ceny díla. Nárok na uhrazení zbývajících 10% ceny zhotoviteli vzniká po splnění všech následujících podmínek:
 - a. dokončení a předání kompletního díla,
 - b. odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji,
 - c. odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla.
- Pozastávka ve výši 10% ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována poskytnutá dílčí plnění.
6. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho doručení.
 7. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
 8. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn písemně vyzvat zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž zhotovitel bude povinen na písemnou výzvu objednatele plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány. Článek XVII. bod 5., 6. a 7. se použije obdobně.

Článek VI. Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na lhůtu pro dokončení díla nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele Ing. Stanislav Tichý, hlavní stavbyvedoucí, za objednatele pak zástupce ve věcech technických, případně technický dozor stavebníka uvedený ve stavebním deníku.
2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě předem schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.
3. Vznikne-li v průběhu plnění díla potřeba realizovat práce či dodávky v rámci stavebních prací („vícepráce“), které nejsou předmětem díla dle této smlouvy (a nebyly předmětem zadávacího řízení pro veřejnou zakázku), jsou si smluvní strany vědomy své povinnosti zadat takové nové plnění s ohledem na její předpokládanou hodnotu jednou z forem řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Celková hodnota všech případných víceprací nesmí překročit hranici stanovenou tímto zákonem.
4. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu, bude cena stanovena dle jednotkových cen v cenové soustavě ÚRS.

Článek VII.

Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VI. bodu 1. a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.
2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů.
4. **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:**
 - a) zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.
 - b) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby,
 - c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak
 - d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit
 - e) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.)
 - f) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Článek VIII.

Kontroly díla

1. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje své povinnosti, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
2. Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený min. osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit.
3. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, může zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel

dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

Článek IX.

Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně, poštou nebo e-mailem k převzetí dokončeného díla (etap) nejméně 5 pracovních dnů předem. Objednatel zorganizuje předávací řízení, k němuž přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
3. O předání a převzetí díla (etap) sepiše objednatel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla (etap). Objednatel převezme dokončené dílo (etapy) s výhradami, nebo bez výhrad.
4. Dílo (etapy) objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu s termíny jejich odstranění.
5. Dílo (etapy) s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepiší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.
6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení zejména tyto dokumenty:
 - projektová dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x . pdf., 1x .dgn ,1x dwg
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby v listinné a digitální formě včleněné do katastrální mapy s výpisem údajů v katastru nemovitostí (6x)
 - geometrický plán (potvrzený Katastrálním úřadem pro účely vkladu do KN v listinné formě – 6x)
 - stavební deník
 - certifikáty výrobků
 - protokoly o shodě
 - protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle norem ČSN a jiné doklady
 - záruční listy a návody k užívání v českém jazyce
 - revizní zprávy nutné ke kolaudaci
 - potvrzení o akceptaci zakázky do systému JDTM
 - popř. další doklady související s provedením díla.
7. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.

Článek X.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku IX. bodu 3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem.

Článek XI.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinnosti.

2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Drobné vady (článek IX. bod 4.) uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.
4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XII.).
5. Do doby odstranění vad není objednatel povinen platit tu část ceny díla, jež by odpovídala jeho nároku na slevu, jestliže by vady díla nebyly odstraněny.
6. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní v dohodnuté či přiměřené době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto vzniklé náklady objednatele jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti jeho pohledávce vůči objednateli.

Článek XII.

Smluvní záruka za jakost

1. Záruční doba je **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (článek IX. Bod 3).
2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době budou všechny součásti díla způsobilé k účelu užívání a zachovají si vlastnosti dané projektovou dokumentací včetně jejich změn či doplňků a normami ČSN (EN).
3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem. Tel. 577 116 911, fax: 577 116 912, e-mail: eurovia-zlin@eurovia.cz
4. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny.
5. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
6. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku.

Článek XIII.

Pojištění odpovědnosti a stavebních a montážních rizik

1. Zhotovitel musí mít po celou dobu plnění sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám** minimálně na pojistnou částku ve výši **30 000 000 Kč**. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii dokladu o trvání smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude kryt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně subdodavatelů).
2. Zhotovitel musí mít po celou dobu plnění sjednáno **pojištění stavebních a montážních rizik**, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii dokladu o trvání této smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště. Pojistná částka ve výši **ceny díla**. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na subdodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.

3. V případě, že zhotovitel nepředloží doklad dle článku XIII. bod 1. nebo 2. a bude v prodlení se splněním této povinnosti déle než 30 dnů nebo bude pojistná smlouva před dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy (viz čl. XVI. této smlouvy).

Článek XIV.

Úrok z prodlení

V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

Článek XV.

Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku XIII. bod 1. nebo 2., tzn. nepředloží-li objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti
2. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku III. o více jak 5 pracovních dnů, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla či řádným dokončením a předáním díla (etap) objednateli, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
4. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezují. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.
5. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním. Jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.
6. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
7. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, která ve smyslu stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) provádí odborné vedení stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ absence této osoby na stavbě.
8. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku V. bod 4. tzn. nedoručí dílčí daňové doklady (faktury) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit objednateli případné sankce udělené mu Finančním úřadem.
9. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že dílo bude financováno z veřejných zdrojů a při provádění díla bude postupovat v souladu s touto smlouvou a pokyny objednatele i poskytovatele dotace (viz článek XVII. bod 4 – 6. této smlouvy). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel

povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu, a to ve výši finančních prostředků (dotace) neposkytnutých objednateli dotačním orgánem v důsledku porušení povinností zhotovitele při provádění díla.

10. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
11. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

Článek XVI.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - a) prodlení se zahájením díla, po dobu delší než 15 dnů,
 - b) prodlení s provedením díla (etapy) (jeho řádným dokončením a protokolárním předáním) po dobu delší než 30 dnů,
 - c) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - d) že zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli doklady o pojištění dle čl. XIII. ani v náhradní lhůtě stanovené objednatel a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 dnů.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit také v případě neobdržení dotace na realizaci předmětu díla.
3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených Občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
4. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně do jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, nebo doporučený dopis s dodejkou), nebo ode dne následujícího po dni jeho osobního předání oproti písemnému potvrzení o převzetí oprávněným zástupcem smluvní strany.
5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
6. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.
7. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, bankovních záruk, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
8. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými výše v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatel odsouhlasí,
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
 - c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - d) zhotovitel vyzve písemně objednatel k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílní přejímací řízení“,

- e) objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení odstoupení od smlouvy, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování,
- f) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

Článek XVII.

Jiná ustanovení

1. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.
2. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a umožnit provedení archeologického průzkumu. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u těžké stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
3. Pokud zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, může zhotovitel změnit tohoto subdodavatele jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
4. Předpokládá se, že tato veřejná zakázka bude financována zejména z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci Integrovaného plánu rozvoje území města Zlín (IPRU). Dodavatel je povinen dodržet všechny podmínky poskytovatele dotace, zejména podmínky pro uchovávání dokumentace související s realizací projektu, označení faktur či umožnění provedení kontroly pověřeným orgánům a jejich zaměstnancům.
5. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací projektu, minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta.
6. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen informovat poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především pak povinnost informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem; dále též povinnost na žádost poskytovatele dotace, ŘO IROP, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů. A zároveň vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost.
7. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u těžké stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

Článek XVIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv.
5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
8. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

příloha č. 1

Položkový rozpočet (oceněný soupis prací),

příloha č. 2

Čestné prohlášení o shodě údajů v dokumentech tištěných a v elektronické podobě (*.xls, *.xc4)

příloha č. 3

Harmonogram prací

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo jednací: 9.6.2017, č.j. 3/16Z/2017

Schválení veřejné zakázky: *OPROVA: komunita dne 12.6.2017*

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: dne 20.2.2017, č.j. 41/4R/2017, schválení zadávacího řízení

Schválení uzavření smlouvy o dílo:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: dne 29.5.2017, č. j. 105/11R/2017, schválení uzavření smlouvy o dílo

15-06-2017

Ve Zlíně dne

Ve Zlíně dne 9.6.2017

objednatel




Josef Novák,
člen Rady města Zlína



zhotovitel

EUROVIA CS, a.s.



20

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			
funkce	příjmení	podpis	datum
přikazce operace	Ing. Michal Zlámal		13.6.2017
správce rozpočtu	Šárka Langová		13.6.2017

zodpovídá	odbor	datum	příjmení	podpis
věcně	OKRDA	13.6.2017	Ing. Michal Zlámal	
právně	OP	12.6.2017	Kománek	
finančně	OE	14.6.2017	HOLCOVÁ	

Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba: DHV_16_11 - Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka

Varianta: RP -

Odbytová cena [Kč]: 24 298 637,79

OC+DPH [Kč]: 29 401 351,73

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady		559 411,80	117 476,48	676 888,28
003 - Dotační		506 886,05	106 446,07	613 332,12
004 - Nedotační		52 525,75	11 030,41	63 556,16
SO 101 I - Stezka I etapa, staničení I etapy km 0 – km 0,765		3 803 721,50	798 781,52	4 602 503,02
002 - Dotační titul		2 619 145,02	550 020,45	3 169 165,47
003 - Nedotační		1 184 576,48	248 761,06	1 433 337,54
SO 102.I - Stezka I etapa, staničení I etapy km 0,765 – km 2,431		6 302 848,56	1 323 598,20	7 626 446,76
001 - Dotační titul		6 302 848,56	1 323 598,20	7 626 446,76
SO 103.II - Stezka II etapa, staničení II etapy km 0,000 – 0,302		1 008 007,77	211 681,63	1 219 689,40
003 - Dotační titul		502 337,81	105 490,94	607 828,75
004 - Nedotační		505 669,96	106 190,69	611 860,65
SO 105.III - Stezka III etapa		5 438 562,10	1 142 098,04	6 580 660,14
001 - Dotační		5 438 562,10	1 142 098,04	6 580 660,14
SO 106 IV - Stezka IV etapa		1 382 342,64	290 291,95	1 672 634,59
001 - Dotační titul		514 601,67	108 066,35	622 668,02
002 - Nedotační		867 740,97	182 225,60	1 049 966,57
SO 110 I - Oprava chodníků		68 663,10	14 419,25	83 082,35
001 - Nedotační		68 663,10	14 419,25	83 082,35
SO 201 - Lávky, I etapa		872 935,94	183 316,55	1 056 252,49
201A - Lávka přes Přílucký potok (km 0,529 cyklostezky)		337 943,00	70 968,03	408 911,03
201B - Lávka přes Hvozdenský potok (km 1,529 cyklostezky)		534 992,94	112 348,52	647 341,46
SO 203.III - Opěrné zdi, III etapa		1 973 012,69	414 332,66	2 387 345,35
001 - Dotační titul		1 973 012,69	414 332,66	2 387 345,35
SO 401 - Veřejné osvětlení		1 085 424,61	227 939,17	1 313 363,78
170216.1 - Dotační I. etapa - Příluky		1 085 424,61	227 939,17	1 313 363,78
SO 402 - Veřejné osvětlení		354 402,94	74 424,62	428 827,56
170216.2 - Nedotační II.etapa - Lužkovice		354 402,94	74 424,62	428 827,56
SO 403 - Veřejné osvětlení		1 095 796,20	230 117,20	1 325 913,40
170216.3 - Dotační III.etapa - Klečůvka		1 095 796,20	230 117,20	1 325 913,40
SO 801 - Sadové úpravy		167 395,20	35 152,99	202 548,19
001 - Dotační		167 395,20	35 152,99	202 548,19
SO 901 - Městský mobiliář		186 112,74	39 083,68	225 196,42
001 - Dotační		186 112,74	39 083,68	225 196,42

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka**Objekt:** SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady**Rozpočet:** 003 Dotační**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:** 506 886,05 Kč**Cena celková:** 506 886,05 Kč**DPH:** 106 446,07 Kč**Cena s daní:** 613 332,12 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady
 Rozpočet: 003 Dotační

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ON			Ostatní náklady				
8	005211020R		Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť Do této položky patří náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.	SOUBOR	1,00000	5 647,95	5 647,95
9	005211030R		Dočasná dopravní opatření Do této položky patří náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	SOUBOR	1,00000	7 907,10	7 907,10
10	005211040R		Užívání veřejných ploch a prostranství Do této položky patří náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	SOUBOR	1,00000	11 295,86	11 295,86
11	00523 R		Zkoušky a revize Do této skupiny nákladů patří veškeré náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.	SOUBOR	1,00000	112 958,58	112 958,58
12	005231010R		Revize Do této položky patří náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací	SOUBOR	1,00000	9 036,68	9 036,68
13	005231020R		Individuální a komplexní vyzkoušení Do této položky patří náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení	SOUBOR	1,00000	5 647,95	5 647,95
14	005231040R		Provozní řády Do této položky patří náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická	SOUBOR	1,00000	6 777,50	6 777,50



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady
 Rozpočet: 003 Dotační

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	00524 R		zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele. Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. - vlastní zaměření a zmapování stávajícího stavu - dodržení podmínek vydaného stavebního povolení stavby či rozhodnutí o provedení stavby a vyjádření, stanoviska od příslušných dotčených orgánů a správců sítí ke stavbě včetně zastání oznámení o zahájení stavebních prací správcům sítí před zahájením prací - spolupráce s autorským dozorem zhotovitele projektu - opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.) - zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1987 Sb. o technických požadavcích na výrobky) - zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadů - předání záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce - úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla - odstranění případných vad díla zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.	SOUBOR	1,00000	3 388,76	3 388,76
16	005241010R		Dokumentace skutečného provedení Do této položky patří náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu	SOUBOR	1,00000	12 720,00	12 720,00
17	005241020R		Geodetické zaměření skutečného provedení Do této položky patří náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	SOUBOR	1,00000	78 970,00	78 970,00
18	00528 R001		Podmínky dotačních programů dočasný billboard – umístěný v místě realizace o rozměrech 2,1x2,2 m, (dle pravidel IROP) Do této skupiny nákladů patří veškeré náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se specifickými obchodními podmínkami objednatele 1) dočasný billboard – umístěný v místě realizace o rozměrech 2,1x2,2 m (dle pravidel IROP)	KS	1,00000	13 555,04	13 555,04



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady
 Rozpočet: 003 Dotační

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	00528 R002		Podmínky dotačních programů stálá pamětní deska – vel. 0,3x0,4 m vyrobena z odolného a trvalého mat. materiálu (dle pravidel IROP) Do této skupiny nákladů patří veškeré náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se specifickými obchodními podmínkami objednatele 2) stálá pamětní deska – vel. 0,3x0,4 m vyrobena z odolného a trvalého materiálu (dle pravidel IROP)	KS	1,00000	11 295,86	11 295,86
ON	Ostatní náklady						279 201,28
VN	Vedlejší náklady						
1	00411 R		Přípravné a průzkumné služby či práce Do této skupiny nákladů jsou zahrnuty náklady dodavatele vyplývající z povinnosti dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.	SOUBOR	1,00000	1 129,59	1 129,59
2	004111010R		Průzkumné práce Do této položky patří náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko- geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum –umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek –odpadu / munice / výbušnin apod.	SOUBOR	1,00000	1 129,59	1 129,59
3	004111020R		Vypracování projektové dokumentace Do této položky patří náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.	SOUBOR	1,00000	106 000,00	106 000,00
4	00511 R		Geodetické práce	SOUBOR	1,00000	47 700,00	47 700,00
5	005111020R		Vytyčení stavby	SOUBOR	1,00000	63 600,00	63 600,00
6	005111021R		Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při	SOUBOR	1,00000	6 996,00	6 996,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
Objekt: SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady
Rozpočet: 003 Dotační

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	005124010R		provádění stavby. Koordinační činnost	SOUBOR	1,00000	1 129,59	1 129,59
			Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.				
VN			Vedlejší náklady				227 684,77

Celkem:

506 886,05

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka**Objekt:** SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady**Rozpočet:** 004 Nedotační**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:** 52 525,75 Kč**Cena celková:** 52 525,75 Kč**DPH:** 11 030,41 Kč**Cena s daní:** 63 556,16 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady
 Rozpočet: 004 Nedotační

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Čekem
ON			Ostatní náklady				
5	00521 R		Staveniště	SOUBOR	1,00000	3 388,76	3 388,76
			V rámci této skupiny nákladů vyčíslil dodavatel náklady spojené s provozem staveniště, které mu vzniknou podle podmínek smlouvy.				
6	005211010R		Předání a převzetí staveniště	SOUBOR	1,00000	1 129,59	1 129,59
			Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.				
7	005211080R		Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	SOUBOR	1,00000	2 259,18	2 259,18
			Do této položky jsou zahrnuty náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolených osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád)				
ON			Ostatní náklady				6 777,53
VN			Vedlejší náklady				
1	005121010R		Vybudování zařízení staveniště	SOUBOR	1,00000	22 591,72	22 591,72
			Do této položky patří náklady s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště				
			Doprava a osazení kontejnerů pro skladování.				
			Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení				
			staveniště a kanceláří stavby.				
			Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení				
			—				
			umývárny, toalety, šatny a kanceláří stavby.				
			Zřízení osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).				
			Náhradní zdroj elektrické energie.				
2	005121020R		Provoz zařízení staveniště	SOUBOR	1,00000	9 036,68	9 036,68



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady
 Rozpočet: 004 Nedotační

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Do této položky patří náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. Opořebení nebo pronájem kontejnerů pro skladování. Opořebení a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny a kancelářské stavby. Spotřeba vody a elektrické energie, nebo pohonných hmot pro potřebu sociálních zařízení a kancelářské stavby.				
3	005121030R		Odstranění zařízení staveniště	SOUBOR	1,00000	13 555,04	13 555,04
			Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno Odvoz kontejnerů a ohrazení pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skl adování do původního stavu. Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých. Případné ohumusování. Zrušení osvětlení staveniště. Odvoz náhradního zdroje.				
4	005122 R		Provozní vlivy	SOUBOR	1,00000	564,78	564,78
VN			Vedlejší náklady				45 748,22

Celkem:

52 525,75

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Přiluky - Lužkovice - Klečůvka**Objekt:** SO 101.I Stezka I etapa, staničení I. etapy km 0 – km 0,765**Rozpočet:** 002 Dotační titul**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:** 2 619 145,02 Kč**Cena celková:** 2 619 145,02 Kč**DPH:** 550 020,45 Kč**Cena s daní:** 3 169 165,47 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DIHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 101.I Stezka I etapa, staničení I etapy km 0 – km 0,765
 Rozpočet: 002 Dotační titul

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
I			Zemní práce				
1	111104211R0 0		Pokosání trávníku parkov, svah do 1:5, odvoz 20 km Položka pořadí 16:1122,60000	M2	1 122,60000	1,59	1 784,93
2	112201102R0 0		Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm Hodnota z bývalého odkazu.:9	KUS	9,00000	318,00	2 862,00
3	112201103R0 0		Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm Hodnota z bývalého odkazu.:8	KUS	8,00000	424,00	3 392,00
4	112201104R0 0		Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm Hodnota z bývalého odkazu.:48	KUS	48,00000	530,00	25 440,00
5	122201102R0 0		Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 cyklostezka:387,5	M3	387,50000	41,42	16 050,25
6	122201109R0 0		Příplatek za lepidlost - odkopávky v hor. 3 Položka pořadí 5:387,50000*0,5	M3	193,75000	1,12	217,00
7	162701105R0 0		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m stezka Položka pořadí 53:2825,00000*0,3 Položka pořadí 5:387,50000	M3	1 235,00000	79,09	97 676,15
8	171101103R0 0		Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 100% PS stezka + přechod hráze :87,9	M3	87,90000	51,95	4 566,41
9	174201201R0 0		Zásyp jam po pařezech D 30 cm	KUS	9,00000	78,84	709,56



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 101.I Stezka I etapy, staničení I. etapy km 0 – km 0,765
 Rozpočet: 002 Dotační titul

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Hodnota z bývalého odkazu.:9				
10	174201202R0 0		Zásyp jam po pařezech D 50 cm	KUS	8,00000	112,94	903,52
			Hodnota z bývalého odkazu.:8				
11	174201204R0 0		Zásyp jam po pařezech D 90 cm	KUS	48,00000	225,93	10 844,64
			Hodnota z bývalého odkazu.:48				
12	181101102R0 0		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	M2	2 342,00000	10,94	25 621,48
			úprava pláně po vápnění stezka :2342				
13	181201102R0 0		Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	M2	2 342,00000	16,12	37 753,04
			úprava pláně po vápnění stezka :2342				
14	185803211R0 0		Uválcování trávníku v rovině	M2	1 122,60000	0,52	583,75
			Položka pořadí 16:1122.60000				
15	199000002R0 0		Poplatek za skládku horniny 1- 4	M3	1 235,00000	11,30	13 955,50
			Položka pořadí 7:1235.00000				
16	181300012RA 0		Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm	M2	1 122,60000	27,15	30 478,59
			Včetně přesunu hmot. cyklostezka				
17	10364200R		Ornice pro pozemkové úpravy	M3	85,50000	56,49	4 829,90
18	583417033R		Kamenivo drcené frakce 0/32 A Olomoucký kraj	T	193,38000	260,93	50 458,64
			nákup materiálu do násypu včetně dovozu na staveniště Položka pořadí 8:87.90000*2,2				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečávka
 Objekt: SO 101.I Stezka I etapy, staničení I etapy km 0 – km 0,765
 Rozpočet: 002 Dotační titul

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				328 127,36
18			Povrchové úpravy terénu				
19	119001201R0		Úprava zemin vápnem, tl. vrstvy 15 - 30 cm přesun - stezka Položka pořadí 12:2342.00000*0,3	M3	702,60000	29,05	20 410,53
20	58530110R		Vápnno bílé CL 90 (nehašené) K VL přesun 3%, obj. hmotnost zeminy 2t/m3:2342*0,3*2,0*0,03	T	42,15600	1 939,64	81 767,46
18			Povrchové úpravy terénu				102 177,99
2			Základy a zvláštní zakládání				
21	213151121R0		Montáž geotextílie rozhraní vozovka/zemní pláň pro zamezení vymývání jemnozrného materiálu Položka pořadí 12:2342.00000	M2	2 342,00000	11,30	26 464,60
22	69310221R		Geomříže dvouosé TENSAR SSLA30 50x3,8 m PP Položka pořadí 21:2342.00000*1,3	M2	3 044,60000	33,33	101 476,52
2			Základy a zvláštní zakládání				127 941,12
3			Svislé a kompletní konstrukce				
23	338920025RA0		Palisáda z beton. kúlů tl. 200 mm, výška 850 mm výška proměnná 0-1m	M	20,00000	1 508,09	30 161,80
3			Svislé a kompletní konstrukce				30 161,80



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 101.1 Stezka I etapy, staničení I. etapy km 0 – km 0,765
 Rozpočet: 002 Dotační titul

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			Komunikace				
24	564851111R0 0		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm ŠD 0/63, tl. 150mm 'odpočívadlo před rest. Maja + odstup od parkoviště: DL60mm:65.00000	M2	65,00000	124,25	8 076,25
25	564861111R0 0		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm ŠD 0/63, tl. 200mm přesah podkladní vrstvy, podklad stezky Položka pořadí 32:1755.30000*1,07	M2	1 878,17100	143,81	270 099,77
26	564871111R0 0		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm 0/63, doplnění konstrukce vozovky před rest. Maja :0,5*(10+34)	M2	22,00000	200,39	4 408,58
27	565151111R0 0		Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm ulice před rest. Maja, 10mx1,0m + 34m parkoviště x 1,5m: 61:61	M2	61,00000	316,45	19 303,45
28	567122112R0 0		Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm SC 8/10 Položka pořadí 26:22.00000	M2	22,00000	228,23	5 021,06
29	573111112R0 0		Postřik živičný infiltr.+ posyp.z asfaltu 1 kg/m2 Položka pořadí 26:22.00000	M2	22,00000	15,79	347,38
30	573211111R0 0		Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 Položka pořadí 31:61.00000	M2	61,00000	9,12	556,32
31	577141312RT 3		Beton asfalt. ACO 8 CH,ACO 11,ACO 16, do 3 m, 5 cm, plochy 101-200 m2 kryt komunikace:61	M2	61,00000	258,66	15 778,26



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 101.1 Stezka I etapa, staničení I. etapy km 0 – km 0,765
 Rozpočet: 002 Dotační titul

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
32	581131113R0 0		Kryt cementobeton, komunikací skup.3 a 4 tl. 18 cm Kluzný trn, prům. 16mm, délka 500mm, povlak z PVC Řezání spár každé 4 m, celková délka řezané spáry povrch bez stíráže cementobetonová vozovka cyklostezky, délka 536 m:1017+34,2+704,1	M2	1 755,30000	735,48	1 290 988,04
33	596215020R0 0		Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm úprava napojení, oprava chodníku, Příluky začátek + odpočívadlo před rest. Maja:65.00000	M2	65,00000	194,47	12 640,55
34	599141111R0 0		Vyplnění spár mezi panely živичnou záhlvkou :586/4*3+4,5	M	444,00000	42,40	18 825,60
35	91XXXXX003		Osazení a montáž sklopného/odnímatelného sloupku pro omezení vjezdu vč. spodní stavby, dodávky a, zemních prací položka individuálního nacenění odnímatelné:4 sklopné:3	KS	7,00000	3 723,78	26 066,46
36	59245020R		Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní :(65-0,4*5,5)*1,025	M2	64,37000	141,19	9 088,40
37	59245021R		Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm červená :0,4*5,5*1,025	M2	2,25500	169,44	382,09
5	Komunikace						1 681 582,21
767	Konstrukce zámečnické						
59	318110011RT 2		Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků, deska 295x20x5cm, držák na sloupek 6x6/4cm v.20cm :23/3	SOUBOR	7,66667	424,00	3 250,67
60	900100001RA A		Oplocení z drátěného pletiva, ocelové sloupky, vrata, vrátka, ostnatý drát, výška 2 m	100 m	0,23000	53 000,00	12 190,00
767	Konstrukce zámečnické						15 440,67



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 101.I Stezka I etapa, staničení L etapy km 0 – km 0,765
 Rozpočet: 002 Dotační titul

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
91			Doplňující práce na komunikaci				
38	899231111R0 0		Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže stezka	KUS	7,00000	2 735,85	19 150,95
39	914001125R0 0		Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu C9a:6 C9b:4	KUS	10,00000	1 478,70	14 787,00
40	915711111R0 0		Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou V2:455 V1a:143	M	598,00000	11,66	6 972,68
41	915721111R0 0		Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. symbol cca 1 m2: 25:25 V13 cca 2 m2: 2:2*2	M2	29,00000	106,00	3 074,00
42	915791111R0 0		Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky Položka pořadí 40:598.00000	M	598,00000	0,21	125,58
43	916991191R0 0		Příplatek za provedení oblouku r do 20 m	M	6,00000	112,94	677,64
44	917862111R0 0		Osazení stojat. obrub.beť. s opěrou,lože z C 12/15 nájezdový:33,5 silniční:52 chodníkový:6 R 0,5:2*pi*2/4	M	94,64159	219,14	20 739,76
45	919735112R0 0		Řezání stávajícího živého křtu tl. 5 - 10 cm Příluky začátek, před rest. Maja:52	M	52,00000	64,24	3 340,48
46	91XXXXX010		varovný plastový pás pro nevidomé MEDIALINE položka individuálního nacenění rozhraní stezka / účelovka	M2	2,60000	3 180,00	8 268,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 101.I Stezka I etapa, staničení I. etapy km 0 – km 0,765
 Rozpočet: 002 Dotační titul

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
47	40445032.AR		Značka dopr příkazová C1-C14b 700 fóli 1, EG 7letá Položka pořadí 39:10,00000	KUS	10,00000	648,72	6 487,20
48	59217020R		Obrubník nájezdový betonový 148,5x145x1000 mm, přírodní nájezdový:33,2	KUS	33,20000	63,26	2 100,23
49	59217410R		Obrubník chodníkový GRANITOID ABO 100/10/25 II nat chodníkový:6	KUS	6,00000	56,49	338,94
50	59217472R		Obrubník silniční 1000/150/250 šedý silniční:52	KUS	52,00000	77,94	4 052,88
51	59217493R		Obrubník silniční oblouk vnější ABO 2-15 VO R 0,5	KUS	2,00000	304,98	609,96
91	Doplňující práce na komunikaci						90 725,30
96	Bourání konstrukcí						
52	113107520R0		Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm Přiluky začátek, před rest. Maja:46,3	M2	46,30000	28,25	1 307,98
53	113107830R0		Odstranění podkladu nad 50 m2,drc.+štěť tl. 30 cm se zbytky organického materiálu - horní vrstva Skrývka horní vrstvy zeminy polních cest cyklostezka:2825	M2	2 825,00000	18,84	53 223,00
54	113108310R0		Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm Přiluky začátek, před rest. Maja:46,3	M2	46,30000	126,97	5 878,71
55	113151214R0		Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm Přiluky začátek, před rest. Maja:82,5	M2	82,50000	79,73	6 577,73
56	113202111R0		Vytrhání obrub obrubníků silničních Přiluky začátek, před rest. Maja - betonových:52	M	52,00000	35,76	1 859,52



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečivka
 Objekt: SO 101.I Stezka I etapa, staničení I. etapy km 0 – km 0,765
 Rozpočet: 002 Dotační titul

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
57	966842	OA0	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA	M	28,50000	112,94	3 218,79
96			Bourání konstrukcí				72 065,73
99			Staveništní přesun hmot				
58	998225111R0		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	T	2 064,18284	11,30	23 325,27
99			Staveništní přesun hmot				23 325,27
D96			Přesuny suti a vybouraných hmot				
63	979086112R0		Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	T	1 918,17300	9,97	19 124,18
			Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.				
64	979081111R0		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	T	1 918,17300	13,29	25 492,52
			Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
65	979081121R0		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	T	28 772,59500	3,17	91 209,13
			příplatek 15km				
66	979990001R0		Poplatek za skládku stavební suti	T	1 918,17300	5,65	10 837,68
D96			Přesuny suti a vybouraných hmot				146 663,51
M21			Elektromontáže				
61	210010125R0		Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 100 mm	M	6,50000	79,09	514,09
62	3457114729R		Trubka kabelová chránička KOPODUR KD 09200	M	6,50000	64,61	419,97



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DIHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
Objekt: SO 101.I Stezka I etapy, staničení I. etapy km 0 – km 0,765
Rozpočet: 002 Dotační titul

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
M21	Elektromontáže						934,06

Celkem:

2 619 145,02

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka**Objekt:** SO 101.I Stezka I etapy, staničení I. etapy km 0 – km 0,765**Rozpočet:** 003 Nedotační**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:** 1 184 576,48 Kč**Cena celková:** 1 184 576,48 Kč**DPH:** 248 761,06 Kč**Cena s daní:** 1 433 337,54 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Přiloky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 101.I Stezka I etapa, staničení I. etapy km 0 – km 0,765
 Rozpočet: 003 Nedotační

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	111104211R0 0		Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km	M2	497,10000	1,59	790,39
			Položka pořadí 9:497,10000				
2	122201102R0 0		Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	M3	191,30000	41,42	7 923,65
			účetová komunikace:191,3				
3	122201109R0 0		Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	M3	95,65000	1,12	107,13
			Položka pořadí 2:191,30000*0,5				
4	162701105R0 0		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	729,80000	79,09	57 719,88
			Položka pořadí 29:1795,00000*0,3				
			Položka pořadí 2:191,30000				
5	181101102R0 0		Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	M2	1 706,50000	10,94	18 669,11
			účetová komunikace				
			:1706,5				
6	181201102R0 0		Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	M2	1 706,50000	16,12	27 508,78
			úprava pláně po vápnění				
7	185803211R0 0		Uválcování trávníku v rovině	M2	497,10000	0,52	258,49
			Položka pořadí 9:497,10000				
8	199000002R0 0		Poplatek za skládku hominy 1- 4	M3	729,80000	11,30	8 246,74
			Položka pořadí 4:729,80000				
9	181300012RA 0		Rozprostření omice v rovině tloušťka 20 cm	M2	497,10000	27,15	13 496,27
			Včetně přesunu hmot.				
			účetová komunikace				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 101.1 Stezka I etapy, staničení I. etapy km 0 – km 0,765
 Rozpočet: 003 Nedotační

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				134 720,44
18			Povrchové úpravy terénu				
10	119001201R0 0		Úprava zemin vápnem, tl. vrstvy 15 - 30 cm přesun :1706,5*0,3	M3	511,95000	29,05	14 872,15
11	58530110R		Vápnó bílé CL 90 (nehašené) K VL přesun 3%, obj. hmotnost zeminy 2t/m3:1706,5*0,3*2,0*0,03	T	30,71700	1 939,64	59 579,92
18			Povrchové úpravy terénu				74 452,07
2			Základy a zvláštní zakládání				
12	213151121R0 0		Montáž geotextilie rozhraní vozovka/zemní pláň pro zamezení vymývání jemnozrného materiálu Hodnota z bývalého odkazu.:1706,5	M2	1 706,50000	11,30	19 283,45
13	69310221R		Geomříže dvouosé TENSAR SSLA30 50x3,8 m PP Položka pořadí 12:1706.50000*1,3	M2	2 218,45000	33,33	73 940,94
2			Základy a zvláštní zakládání				93 224,39
5			Komunikace				
14	564871111R0 0		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm 0/63 Položka pořadí 18:1272.90000*1,07	M2	1 362,00300	200,39	272 931,78



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Přílnky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 101.I Stezka I etapa, staničení I. etapy km 0 – km 0,765
 Rozpočet: 003 Nedotační

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	569621116R0 0		Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 10 cm :420	M2	420,00000	53,66	22 537,20
16	573111112R0 0		Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 Položka pořadí 14:1362.00300	M2	1 362,00300	15,79	21 506,03
17	573211111R0 0		Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 Položka pořadí 18:1272.90000	M2	1 272,90000	9,12	11 608,85
18	577151213RT 3		Beton asfalt. ACO 16 ohrusný, š. do 3 m, tl. 6 cm, plochy 101-200 m2 kryt účelové komunikace:1272,9	M2	1 272,90000	216,47	275 544,66
19	579300013R0 0		Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po ztuhnutí 6cm Položka pořadí 18:1272.90000	M2	1 272,90000	26,66	33 935,51
20	564861111.XX 1		Montáž Geobuňky, výška 200mm položka individuálního nacenění viz. projektová dokumentace včetně dodávky materiálu geobuňky konstrukce vozovka, cyklo - přechod hráze:112	M2	112,00000	295,53	33 099,36
5	Komunikace						671 163,39
767	Konstrukce zámečnické						
32	318110011RT 2		Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků, deska 295x20x5cm, držák na sloupek 6x6/4cm v.20cm :48/3	Soubor	16,00000	424,00	6 784,00
33	900100001RA A		Oplocení z drátěného pletiva, ocelové sloupky, vrata, vrátka, ostnatý drát, výška 2 m	100 m	0,48000	53 000,00	25 440,00
767	Konstrukce zámečnické						32 224,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Přítoky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 101.I Stezka I etapa, staničení I, etapy km 0 – km 0,765
 Rozpočet: 003 Nedotaženi

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
91			Doplňující práce na komunikaci				
21	899231111R0 0		Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	KUS	8,00000	2 735,85	21 886,80
22	914001125R0 0		Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	KUS	1,00000	1 478,70	1 478,70
			P4:1				
23	915711111R0 0		Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou	M	348,00000	11,66	4 057,68
			V4:348				
24	915721111R0 0		Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	M2	1,00000	106,00	106,00
			symbol:1				
25	915791111R0 0		Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	M	348,00000	0,21	73,08
			Položka pořadí 23:348.00000				
26	917862111R0 0		Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	M	22,50000	219,14	4 930,65
			nájezdový:22,5				
27	40444987.AR		Značka uprav přednost P4 900 fólie 1, EG 7letá	KUS	1,00000	598,90	598,90
			:1				
28	59217020R		Obrubník nájezdový betonový 148,5x145x1000 mm, přírodní	KUS	22,50000	63,26	1 423,35
			nájezdový:22,5				
91			Doplňující práce na komunikaci				34 555,16
96			Bourání konstrukcí				
29	113107830R0 0		Odstranění podkladu nad 50 m2,drc.+štl. tl. 30 cm	M2	1 795,00000	18,84	33 817,80
			se zbytky organického materiálu - horní vrstva				
			Skrývka horní vrstvy zeminy polních cest				

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka**Objekt:** SO 102.I Stezka I etapa, staničení I. etapy km 0,765 - km 2,431**Rozpočet:** 001 Dotační titul**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:** 6 302 848,56 Kč**Cena celková:** 6 302 848,56 Kč**DPH:** 1 323 598,20 Kč**Cena s daní:** 7 626 446,76 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 102.1 Stezka I etapy, staničení I. etapy km 0,765 - km 2,431
 Rozpočet: 001 Dotační titul

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	111104211R0 0		Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km Položka pořadí 21:3730,70000	M2	3 730,70000	1,59	5 931,81
2	111201101R0 0		Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 Položka pořadí 3:216,00000	M2	216,00000	28,62	6 181,92
3	111201401R0 0		Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm Včetně nákladů na přihmování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu. :216	M2	216,00000	15,90	3 434,40
4	112201102R0 0		Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm Hodnota z bývalého odkazu.:6	KUS	6,00000	318,00	1 908,00
5	112201103R0 0		Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm Hodnota z bývalého odkazu.:3	KUS	3,00000	424,00	1 272,00
6	112201104R0 0		Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm Hodnota z bývalého odkazu.:2	KUS	2,00000	530,00	1 060,00
7	113107625R0 0		Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm podklad UK k hrázi:1113	M2	1 113,00000	15,06	16 761,78
8	113107830R0 0		Odstranění podkladu nad 50 m2,drc.+štět tl. 30 cm se zbytky organického materiálu - horní vrstva Skrývka horní vrstvy zeminy na hrázi bez UK : 1002,65:1002,65 Skrývka horní vrstvy zeminy polních cest : 5202,05:5202,05	M2	6 204,70000	18,84	116 896,55
9	113151214R0 0		Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	M2	2 022,60000	20,61	41 685,79



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 102.I Stezka I etapa, staničení I. etapy km 0,765 - km 2,431
 Rozpočet: 001 Dotační titul

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			:1011,3*2				
10	122201102R0 0		Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	M3	1 105,90000	41,42	45 806,38
			volný terén:972,2 hráz:133,7				
11	122201109R0 0		Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	M3	552,95000	1,12	619,30
			Položka pořadí 10:1105.90000*0,5				
12	162701105R0 0		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	2 967,31000	79,09	234 684,55
			Položka pořadí 10:1105.90000 Položka pořadí 8:6204.70000*0,3				
13	174201201R0 0		Zásyp jam po pařezech D 30 cm	KUS	6,00000	78,84	473,04
			Hodnota z bývalého odkazu.:6				
14	174201202R0 0		Zásyp jam po pařezech D 50 cm	KUS	3,00000	112,94	338,82
			Položka pořadí 5:3.00000				
15	174201204R0 0		Zásyp jam po pařezech D 90 cm	KUS	2,00000	225,93	451,86
			Položka pořadí 6:2.00000				
16	181101102R0 0		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	M2	6 655,64000	10,94	72 812,70
			stezka :1663,91*4				
17	181201102R0 0		Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	M2	6 655,64000	16,12	107 288,92
			úprava pláně po vápnění Položka pořadí 16:6655.64000				
18	185803211R0 0		Uválcování trávníku v rovině	M2	3 730,70000	0,52	1 939,96



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 102.I Stezka I etapy, staničení I. etapy km 0,765 - km 2,431
 Rozpočet: 001 Dotační titul

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Položka pořadí 21:3730.70000				
19	199000002R0 0		Poplatek za skládku horniny 1- 4	M3	2 967,31000	11,30	33 530,60
			Položka pořadí 12:2967.31000				
20	121100001RA A		Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení, odvoz do 1 km :5*740*0,15	M3	555,00000	41,42	22 988,10
21	181300012RA 0		Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm Včetně přesunu hmot.	M2	3 730,70000	27,15	101 288,51
22	10364200R		Ornice pro pozemkové úpravy	M3	191,20000	56,49	10 800,89
1			Zemní práce				828 155,88
18			Povrchové úpravy terénu				
23	119001201R0 0		Úprava zemin vápnem, tl. vrstvy 15 - 30 cm přesun :6204,7*0,3	M3	1 861,41000	29,05	54 073,96
24	58530110R		Vápní bílé CL 90 (nehašené) K VL přesun 3%, obj. hmotnost zeminy 2t/m3:6204,7*0,3*2,0*0,03	T	111,68460	1 939,64	216 627,92
18			Povrchové úpravy terénu				270 701,88
2			Základy a zvláštní zakládání				
25	213151121R0 0		Montáž geotextilie rozhraní vozovka/zemní pláň pro zamezení vymývání jemnozrného materiálu Položka pořadí 8:6204.70000	M2	6 204,70000	11,30	70 113,11



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 102.I Stezka I etapy, staničení I. etapy km 0,765 - km 2,431
 Rozpočet: 001 Dotační titul

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	69310221R		Geomříže dvouosé TENSAR SSLA30 50x3,8 m PP Položka pořadí 25:6204.70000*1,3	M2	8 066,11000	33,33	268 843,45
2	Základy a zvláštní zakládání						338 956,56
5	Komunikace						
27	564851111R0 0		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm ŠD 0/63, tl. 300 vjezd:(20+23)*2	M2	86,00000	124,25	10 685,50
28	564861111R0 0		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm ŠD 0/63, tl. 200 cyklostezka Položka pořadí 29:2289.91000*1,07 Položka pořadí 30:2673.71500*1,07	M2	5 311,07875	143,81	763 786,24
29	581121110R0 0		Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 14 cm Kluzný tm, prům. 16mm, délka 500mm, povlak z PVC Řezání spár každé 3,5 m, celková délka řezané spáry povrch bez stíráže cyklostezka bez geobuněk	M2	2 289,91000	568,93	1 302 798,50
30	581131113R0 0		Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 18 cm Kluzný tm, prům. 16mm, délka 500mm, povlak z PVC Řezání spár každé 4 m, celková délka řezané spáry povrch bez stíráže cyklostezka	M2	2 673,71500	735,48	1 966 463,91
31	599141111R0 0		Vyplnění spár mezi panely živičnou zálivkou :1866	M	1 866,00000	42,40	79 118,40
32	564861111.XX 1		Montáž ochrany hráze v podkladu stezky	BM	623,50000	381,60	237 927,60



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 102.I Stezka I etapy, staničení I etapy km 0,765 - km 2,431
 Rozpočet: 001 Dotační titul

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			položka individuálního nacenění viz. projektová dokumentace zdvojená separační textilie min. 300g/m2 - ochrana hydroizolace, 2 m2 na mb + pokládka hydroizolace tl. 2mm min. 1,5 m2 na mb + pokládka lišta s trny pro uchycení izolace určená pro zabetonování (dodávka + montáž) provádění :623,5				
33	91XXXXX003		Osazení a montáž sklopného/odnímatelného sloupku pro omezení vjezdu vč. spodní stavby, dodávky a, zemních prací položka individuálního nacenění odnímatelné:4 sklopné:5	KS	9,00000	3 723,78	33 514,02
5		Komunikace					4 394 294,17
767		Konstrukce zámečnické					
42	900100001RA		Oplocení z drátěného pletiva, ocelové sloupky, vrata, vrátka, ostnatý drát, výška 2 m	100 m	0,46700	53 000,00	24 751,00
767		Konstrukce zámečnické					24 751,00
91		Doplňující práce na komunikaci					
34	914001125R0		Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu C9a:5 C9b:1	KUS	6,00000	1 478,70	8 872,20
35	915711111R0		Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou V2 nebo V1:1664	M	1 664,00000	11,66	19 402,24
36	915721111R0		Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. symbol cca 1 m2: 25:11 V13 cca 2 m2: 3:3*2	M2	17,00000	106,00	1 802,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 102.1 Stezka I etapa, staničení L. etapy km 0,765 - km 2,431
 Rozpočet: 001 Dotační titul

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
37	915791111R0 0		Předznačení pro značení dělicí čáry, vodící proužky	M	1 664,00000	0,21	349,44
			Položka pořadí 35:1664,00000				
38	917862111R0 0		Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	M	25,50000	219,14	5 588,07
			nájezdový:25,5				
39	40445032.AR		Značka dopr.příkazová C1-C14b 700 fóli 1, EG 7letá	KUS	6,00000	648,72	3 892,32
			Položka pořadí 34:6,00000				
40	59217020R		Obrubník nájezdový betonový 148,5x145x1000 mm, přírodní	KUS	25,50000	63,26	1 613,13
			Položka pořadí 38:25,50000				
91			Doplňující práce na komunikaci				41 519,40
99			Staveništní přesun hmot				
41	998224111R0 0		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	T	4 734,78579	5,65	26 751,54
99			Staveništní přesun hmot				26 751,54
D96			Přesuny sutí a vybouraných hmot				
45	979086112R0 0		Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	T	4 929,73800	9,97	49 149,49
			Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.				
46	979081111R0 0		Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	T	4 929,73800	13,29	65 516,22
			Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
47	979081121R0 0		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	T	73 946,07000	3,17	234 409,04

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Přiluky - Lužkovice - Klečůvka
Objekt: SO 102.I Stezka I etapy, staničení I. etapy km 0,765 - km 2,431
Rozpočet: 001 Dotační titul

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			příplatek 15km				
48	979990001R00		Poplatek za skládku stavební suti	T	4 929,73800	5,65	27 853,02
D96			Přesuny suti a vybouraných hmot				376 927,77
M21			Elektromontáže				
43	210010125R00		Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 100 mm	M	5,50000	79,09	435,00
44	3457114729R		Trubka kabelová chránička KOPODUR KD 09200	M	5,50000	64,61	355,36
M21			Elektromontáže				790,36
Celkem:							6 302 848,56

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka

Objekt: SO 103.II Stezka II etapa, staničení II. etapy km 0,000 – 0,302

Rozpočet: 003 Dotační titul

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 502 337,81 Kč

Cena celková: 502 337,81 Kč

DPH: 105 490,94 Kč

Cena s daní: 607 828,75 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 103.II Stezka II etapa, staničení II. etapy km 0,000 – 0,302
 Rozpočet: 003 Dotační titul

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	111104211R0 0		Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km	M2	250,80000	1,59	398,77
			Položka pořadí 14:250.80000				
2	112201102R0 0		Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	KUS	2,00000	318,00	636,00
			Hodnota z bývalého odkazu.:2				
3	112201104R0 0		Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm	KUS	4,00000	530,00	2 120,00
			Hodnota z bývalého odkazu.:4				
4	113107830R0 0		Odstranění podkladu nad 50 m2,drc.+štět tl. 30 cm	M2	604,50000	18,84	11 388,78
			se zbytky organického materiálu - horní vrstva				
			Skrývka horní vrstvy zeminy polních cest:604,5				
5	122201102R0 0		Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	M3	85,00000	41,42	3 520,70
			:85				
6	122201109R0 0		Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	M3	42,50000	1,12	47,60
			Položka pořadí 5:85.00000*0,5				
7	162701105R0 0		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	266,35000	79,09	21 065,62
			Položka pořadí 5:85.00000				
			Položka pořadí 4:604.50000*0,3				
8	174201201R0 0		Zásyp jam po pařezech D 30 cm	KUS	2,00000	78,84	157,68
9	174201204R0 0		Zásyp jam po pařezech D 90 cm	KUS	4,00000	225,93	903,72
10	181101102R0 0		Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	M2	484,00000	10,94	5 294,96
			cyklostezka				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Přiluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 103.II Stezka II etapa, staničení II. etapy km 0,000 – 0,302
 Rozpočet: 003 Dotační titul

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			:4*121				
11	181201102R0		Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	M2	484,00000	16,12	7 802,08
	0		úprava pláně po vápnění				
			Položka pořadí 10:484.00000				
12	185803211R0		Uválcování trávníku v rovině	M2	250,80000	0,52	130,42
	0		Položka pořadí 14:250.80000				
13	199000002R0		Poplatek za skládku horniny 1- 4	M3	266,35000	11,30	3 009,76
	0		Položka pořadí 7:266.35000				
14	181300012RA		Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou	M2	250,80000	27,15	6 809,22
	A		cyklostezka				
15	10364200R		Ornice pro pozemkové úpravy	M3	50,20000	56,49	2 835,80
1			Zemní práce				66 121,11
18			Povrchové úpravy terénu				
16	119001201R0		Úprava zemin vápnem, tl. vrstvy 15 - 30 cm	M3	145,20000	29,05	4 218,06
	0		přesun				
			:484*0,3				
17	58530110R		Vápno bílé CL 90 (nehašené) K	T	8,71200	1 939,64	16 898,14
			přesun				
			3%, obj. hmotnost zeminy 2t/m3:484*0,3*2,0*0,03				
18			Povrchové úpravy terénu				21 116,20

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečávka
 Objekt: SO 103.II Stezka II etapa, staničení II. etapy km 0,000 – 0,302
 Rozpočet: 003 Dotační titul

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	213151121R0 0		Montáž geotextílie rozhraní vozovka/zemní pláň pro zamezení vymývání jemnozrného materiálu Položka pořadí 11:484.00000	M2	484,00000	11,30	5 469,20
19	69310221R		Geomříže dvouosé TENSAR SSLA30 50x3,8 m PP Položka pořadí 18:484.00000*1,3	M2	629,20000	33,33	20 971,24
2	Základy a zvláštní zakládání						26 440,44
5	Komunikace						
20	564851111R0 0		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm ŠD 0/63, tl. 300 vjezd:6*2	M2	12,00000	124,25	1 491,00
21	564861111R0 0		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm ŠD 0/63, tl. 200, přesah pod vozovkou 10 cm na každou stranu (přesah o 7%) cyklostezka	M2	389,00000	143,81	55 942,09
22	581131113R0 0		Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 18 cm Kluzný tm, prům. 16mm, délka 500mm, povlak z PVC Řezání spár každé 4 m, celková délka řezané spáry povrch bez stírače cyklostezka	M2	363,00000	735,48	266 979,24
23	599141111R0 0		Vyplnění spár mezi panely živичnou zálivkou :91	M	91,00000	42,40	3 858,40
24	91XXXXX003		Osazení a montáž sklopného/odnímatelného sloupku pro omezení vjezdu vč. spodní stavby, dodávky a , zemních prací položka individuálního nacenění odnímatelné:2 sklopné:1	KS	3,00000	3 723,78	11 171,34

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Přílnky - Lužkovice - Klečivka
 Objekt: SO 103.II Stezka II etapa, staničení II. etapy km 0,000 – 0,302
 Rozpočet: 003 Dotační titul

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			Komunikace				339 442,07
91			Doplňující práce na komunikaci				
25	914001125R0 0		Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu C9a:2 C9b:2	KUS	4,00000	1 478,70	5 914,80
26	915711111R0 0		Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou V2:121	M	121,00000	11,66	1 410,86
27	915721111R0 0		Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. symbol cca 1 m2: 6:6 V13 cca 2 m2: 1:1*2	M2	8,00000	106,00	848,00
28	915791111R0 0		Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky V2:121	M	121,00000	0,21	25,41
29	917862111R0 0		Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 nájezdový:6	M	6,00000	219,14	1 314,84
30	91XXXXX010		varovný plastový pás pro nevidomé MEDIALINE položka individuálního nacenění rozhraní stezka / účelovka	M2	1,20000	3 180,00	3 816,00
31	40445032.AR		Značka dopr.příkazová C1-C14b 700 fól 1, EG 7letá Položka pořadí 25:4,00000	KUS	4,00000	648,72	2 594,88
32	59217020R		Obrubník nájezdový betonový 148,5x145x1000 mm, přírodní Položka pořadí 29:6,00000	KUS	6,00000	63,26	379,56
91			Doplňující práce na komunikaci				16 304,35

99

Staveništní přesun hmot

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečávka
 Objekt: SO 103.II Stezka II etapy, staničení II. etapy km 0,000 – 0,302
 Rozpočet: 003 Dotační titul

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
33	998224111R00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	T	426,26501	5,65	2 408,40
99			Staveništní přesun hmot				2 408,40
D96			Přesuny suti a vybouraných hmot				
34	979086112R00		Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	T	398,97000	9,97	3 977,73
			Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.				
35	979081111R00		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	T	398,97000	13,29	5 302,31
			Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
36	979081121R00		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	T	5 984,55000	3,17	18 971,02
			příplatek 15km				
37	979990001R00		Poplatek za skládku stavební suti	T	398,97000	5,65	2 254,18
D96			Přesuny suti a vybouraných hmot				30 505,24
Celkem:							502 337,81

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Přiluky - Lužkovice - Klečůvka**Objekt:** SO 103.II Stezka II etapa, staničení II. etapy km 0,000 – 0,302**Rozpočet:** 004 Nedotační**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:** 505 669,96 Kč**Cena celková:** 505 669,96 Kč**DPH:** 106 190,69 Kč**Cena s daní:** 611 860,65 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Přiluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 103.II Stezka II etapa, staničení II. etapy km 0,000 – 0,302
 Rozpočet: 004 Nedotažení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	111104211R0 0		Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km	M2	264,30000	1,59	420,24
			Položka pořadí 10:264.30000				
2	113107830R0 0		Odstranění podkladu nad 50 m2,drc.+štet tl. 30 cm	M2	905,00000	18,84	17 050,20
			se zbytky organického materiálu - horní vrstva				
			Skrývka horní vrstvy zeminy polních cest v šířce koridoru - účelová komunikace:905				
3	122201102R0 0		Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	M3	140,00000	41,42	5 798,80
			:140				
4	122201109R0 0		Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	M3	70,00000	1,12	78,40
			Položka pořadí 3:140.00000*0,5				
5	162701105R0 0		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	411,50000	79,09	32 545,54
			Položka pořadí 3:140.00000				
			Skrývka zemin:905*0,3				
6	181101102R0 0		Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním	M2	814,50000	10,94	8 910,63
			účelová komunikace				
			:4,5*181				
7	181201102R0 0		Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhuťněním	M2	814,50000	16,12	13 129,74
			úprava pláně po vápnění				
			:4,5*181				
8	185803211R0 0		Uválcování trávníku v rovině	M2	264,30000	0,52	137,44
			Položka pořadí 10:264.30000				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV 16.11 Cyklostezka Zlín, Přeluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 103.II Stezka II etapa, staničení II. etapy km 0,000 – 0,302
 Rozpočet: 004 Nedotační

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	199000002R0 0		Poplatek za skládku horniny 1- 4 uložení zemin : účelová komunikace Položka pořadí 5:411.50000	M3	411,50000	11,30	4 649,95
10	181300012RA A		Rozprostření omice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz omice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou účelová komunikace	M2	264,30000	27,15	7 175,75
11	10364200R		Omice pro pozemkové úpravy	M3	52,90000	56,49	2 988,32
1	Zemní práce						92 885,01
18	Povrchové úpravy terénu						
12	119001201R0 0		Úprava zemin vápnem, tl. vrstvy 15 - 30 cm přesun - účelová komunikace :814,5*0,3	M3	244,35000	29,05	7 098,37
13	58530110R		Vápno bílé CL 90 (nehašené) K VL přesun - účelová komunikace 3%, obj. hmotnost zeminy 2t/m3:814,5*0,3*2,0*0,03	T	14,66100	1 939,64	28 437,06
18	Povrchové úpravy terénu						35 535,43
2	Základy a zvláštní zakládání						
14	213151121R0 0		Montáž geotextilie rozhraní vozovka/zemní pláň pro zamezení vymývání jemnozrného materiálu 'pokladka na zemní pláň: účelová komunikace:814,5	M2	814,50000	11,30	9 203,85
15	69310221R		Geomříže dvouosé TENSAR SSLA30 50x3,8 m PP Položka pořadí 14:814.50000*1,3	M2	1 058,85000	33,33	35 291,47



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 103.II Stezka II etapa, staničení II. etapy km 0,000 – 0,302
 Rozpočet: 004 Nedotačení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2			Základy a zvláštní zakládání				44 495,32
5			Komunikace				
16	564861111R0 0		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm ŠD 0/63, tl. 200, přesah pod vozovkou 10 cm na každou stranu (přesah o 7%) účelová komunikace plocha podkladu stezky:633,5*1,07	M2	677,84500	143,81	97 480,89
17	573111113R0 0		Postřik živичný infiltr.+ posyp, asphalt 1,5 kg/m2 Položka pořadí 16:677.84500	M2	677,84500	15,79	10 703,17
18	573211111R0 0		Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 Položka pořadí 19:634.00000	M2	634,00000	9,12	5 782,08
19	577151213RT 2		Beton asphalt. ACO 16 ohrusný, š. do 3 m, tl. 6 cm, plochy 201-1000 m2 účelová komunikace, asfaltové vrstvy : 834:634	M2	634,00000	216,47	137 241,98
20	579300013R0 0		Kryt komunikací z asphalt.recyklátu po zhutnění 6cm Položka pořadí 19:634.00000	M2	634,00000	26,66	16 902,44
5			Komunikace				268 110,56
91			Doplňující práce na komunikaci				
21	915712111R0 0		Vodorovné značení proužků š.25 cm střík.barvou V4:2*181	M	362,00000	23,32	8 441,84
22	915791111R0 0		Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky Položka pořadí 21:362.00000	M	362,00000	0,21	76,02



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Přiluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 103.II Stezka II etapa, staničení II. etapy km 0,000 – 0,302
 Rozpočet: 004 Nedotační

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23	917862111R0 0		Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 nájezdový, začátek a ukončení stezky:9	M	9,00000	219,14	1 972,26
24	59217020R		Obrubník nájezdový betonový 148,5x145x1000 mm, přírodní Položka pořadí 23:9.00000	KUS	9,00000	63,26	569,34
91	Doplňující práce na komunikaci						11 059,46
99	Staveništní přesun hmot						
25	998225111R0 0		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	T	605,03085	11,30	6 836,85
99	Staveništní přesun hmot						6 836,85
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						
28	979086112R0 0		Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.	T	597,30000	9,97	5 955,08
29	979081111R0 0		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	T	597,30000	13,29	7 938,12
30	979081121R0 0		Příplatek k odvozu za každý další 1 km příplatek 15km	T	8 959,50000	3,17	28 401,62
31	979990001R0 0		Poplatek za skládku stavební suti	T	597,30000	5,65	3 374,75
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						45 669,57



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
Objekt: SO 103.II Stezka II etapy, staničení II. etapy km 0,000 – 0,302
Rozpočet: 004 Nedotační

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
M21			Elektromontáže				
26	210010125R0		Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 100 mm	M	7,50000	79,09	593,18
27	3457114729R		Trubka kabelová chránička KOPODUR KD 09200	M	7,50000	64,61	484,58
M21			Elektromontáže				1 077,76

Celkem:

505 669,96

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Přiluky - Lužkovice - Klečůvka**Objekt:** SO 105.III Stezka III etapa**Rozpočet:** 001 Dotační**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:** 5 438 562,10 Kč**Cena celková:** 5 438 562,10 Kč**DPH:** 1 142 098,04 Kč**Cena s daní:** 6 580 660,14 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 105.III Stezka III etapa
 Rozpočet: 001 Dotační

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	111104211R0 0		Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km Položka pořadí 20:2288.00000	M2	2 288,00000	1,59	3 637,92
2	111201101R0 0		Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 Položka pořadí 3:1152.00000	M2	1 152,00000	28,62	32 970,24
3	111201401R0 0		Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm Včetně nákladů na přihmování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu. :1152	M2	1 152,00000	15,90	18 316,80
4	112201102R0 0		Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm Hodnota z bývalého odkazu.:5	KUS	5,00000	318,00	1 590,00
5	112201103R0 0		Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm Hodnota z bývalého odkazu.:17	KUS	17,00000	424,00	7 208,00
6	112201104R0 0		Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm Hodnota z bývalého odkazu.:52	KUS	52,00000	530,00	27 560,00
7	113107830R0 0		Odstranění podkladu nad 50 m2,drc.+štet tl. 30 cm se zbytky organického materiálu - horní vrstva Skrývka horní vrstvy zeminy po lních cest:619*5+350*6	M2	5 195,00000	18,84	97 873,80
8	122201102R0 0		Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 cyklostezka:568,8 prostor k uložení ochrany VTL:0,5*3*6	M3	577,80000	41,42	23 932,48
9	122201109R0 0		Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	M3	288,90000	1,12	323,57

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Přiluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 105.III Stezka III etapa
 Rozpočet: 001 Dořadí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Položka pořadí 8:577.80000*0,5				
10	162701105R0 0		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	2 136,30000	79,09	168 959,97
			Položka pořadí 8:577.80000				
			Položka pořadí 7:5195.00000*0,3				
11	171101103R0 0		Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 100% PS	M3	590,00000	51,95	30 650,50
			Hutnění násypu po vrstvách max. 0,3 cm malou mechanizací včetně dovozu materiálu na staveniště				
12	174201201R0 0		Zásyp jam po pařezech D 30 cm	KUS	5,00000	78,84	394,20
			Hodnota z bývalého odkazu.:5				
13	174201202R0 0		Zásyp jam po pařezech D 50 cm	KUS	17,00000	112,94	1 919,98
			Položka pořadí 5:17.00000				
14	174201204R0 0		Zásyp jam po pařezech D 90 cm	KUS	52,00000	225,93	11 748,36
			Položka pořadí 6:52.00000				
15	181101102R0 0		Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním	M2	4 226,00000	10,94	46 232,44
			cyklostezka				
			:350*5+619*4				
16	181201102R0 0		Úprava pláně v násypěch v hor. 1-4, se zhuťněním	M2	4 226,00000	16,12	68 123,12
			úprava pláně po vápnění / vytvoření násypu				
			zlepšování:2476				
			násyp:1750				
17	185803211R0 0		Uválcování trávníku v rovině	M2	2 288,00000	0,52	1 189,76
			Položka pořadí 20:2288.00000				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 105.III Stezka III etapa
 Rozpočet: 001 Dotační

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	199000002R0 0		Poplatek za skládku horniny 1- 4 Položka pořadí 10:2136.30000	M3	2 136,30000	11,30	24 140,19
19	121100001RA A		Sejmutí omice, naložení, odvoz a uložení, odvoz do 1 km :618*0,15	M3	92,70000	41,42	3 839,63
20	181300012RA A		Rozprostření omice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz omice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou cyklostezka	M2	2 288,00000	27,15	62 119,20
21	10364200R		Omice pro pozemkové úpravy	M3	364,90000	56,49	20 613,20
22	583417033R		Kamenivo drcené frakce 0/32 A Olomoucký kraj nákup materiálu do násypu včetně dovozu na staveniště Hodnota z bývalého odkazu.:193,38	T	193,38000	260,93	50 458,64
23	583417033R	1	Kamenivo drcené frakce 0/32 A Olomoucký kraj ákup materiálu do násypu včetně dovozu na staveniště Položka pořadí 11:590.00000*2	T	1 180,00000	260,93	307 897,40
1		Zemní práce					1 011 699,40
18		Povrchové úpravy terénu					
24	119001201R0 0		Úprava zemin vápnem, tl. vrstvy 15 - 30 cm přesun :2476*0,3	M3	742,80000	29,05	21 578,34
25	58530110R		Vápno bílé CL 90 (nehašené) K přesun 3%, obj. hmotnost zeminy 2t/m3:2476*0,3*2,0*0,03	T	44,56800	1 939,64	86 445,88
18		Povrchové úpravy terénu					108 024,22



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 105.III Stezka III etapa
 Rozpočet: 001 Dotační

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2			Základy a zvláštní zakládání				
26	213151121R0		Montáž geotextilie	M2	2 476,00000	11,30	27 978,80
	0		rozhraní vozovka/zemní plášť pro zamezení vymývání jemnozrného materiálu				
			:619*4				
27	69310221R		Geomříže dvouosé TENSAR SSLA30 50x3,8 m PP	M2	3 218,80000	33,33	107 282,60
			Položka pořadí 26:2476.00000*1,3				
2			Základy a zvláštní zakládání				135 261,40
3			Svislé a kompletní konstrukce				
28	348942112R0		Zábradlí ocel. s osazením do bet.bloků,ze 3 trubek	M	320,00000	2 496,30	798 816,00
	0		Zábradlí přímé nebo v oblouku výšky min. 1,20 m, ze sloupků z válcovaných tyčí I č.10				
			- 12.				
			Včetně:				
			- vykopání jamek a betonové bloky,				
			- nátěrů konstrukce.				
29	348942112V0		Zábradlí ocel. s osazením do bet.bloků,ze 3 trubek - odnímatelné	M	30,00000	2 544,00	76 320,00
	1		Zábradlí přímé nebo v oblouku výšky min.1,20 m, ze sloupků z válcovaných tyčí I č.10				
			- 12.				
			Včetně:				
			- vykopání jamek a betonové bloky,				
			- nátěrů konstrukce.				
			Podél splavu na Klečůvce, zábradlí možností rychlé demontáže, uzamčené zámkem				
			položka individuálního nacenění				
3			Svislé a kompletní konstrukce				875 136,00
4			Vodorovné konstrukce				
30	463211121R0		Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár	M3	0,86400	1 784,30	1 541,64
	0						



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Přiluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 105.III Stezka III etapa
 Rozpočet: 001 Dotační

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			3ks:3*1,2*0,8*0,3				
4			Vodorovné konstrukce				1 541,64
5			Komunikace				
31	564851111R0 0		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm ŠD 0/63, tl. 300 sjezd a obratiště pro Povodí, tl. 300, hutněno po vrstvách 150 mm vjezd:(195)*2 chodník:18,2	M2	408,20000	124,25	50 718,85
32	564861111R0 0		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm ŠD 0/63, tl. 200 stezka, přesah podkladu cca 10 cm (tj. 7 %) Položka pořadí 38:1258.30000*1,07 Položka pořadí 39:1593.20000*1,07	M2	3 051,10500	143,81	438 779,41
33	565151111R0 0		Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm silnice III. tř. na Klečůvku:9,5	M2	9,50000	316,45	3 006,28
34	567122112R0 0		Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm SC 8/10 Položka pořadí 33:9.50000	M2	9,50000	228,23	2 168,19
35	573111113R0 0		Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2 Položka pořadí 33:9.50000	M2	9,50000	15,79	150,01
36	573211111R0 0		Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 Položka pořadí 37:19.00000	M2	19,00000	9,12	173,28
37	577131211RT 3		Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm, plochy 101-200 m2	M2	19,00000	206,22	3 918,18



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 105.III Stezka III etapa
 Rozpočet: 001 Dotační

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ACO 11 silnice III. tř. na Klečůvku:19				
38	581121110R0 0		Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 14 cm Kluzný tm, prům. 16mm, délka 500mm, povlak z PVC Řezání spár každé 3,5 m, celková délka řezané spáry povrch bez stíráže cyklo ve svahu, prováděno vibrační deskou :1258,3	M2	1 258,30000	568,93	715 884,62
39	581131113R0 0		Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 18 cm Kluzný tm, prům. 16mm, délka 500mm, povlak z PVC Řezání spár každé 4 m, celková délka řezané spáry povrch bez stíráže cyklostezka :1593,2	M2	1 593,20000	735,48	1 171 766,74
40	596215020R0 0		Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm chodník na začátku stezky od ulice Pražanka :18,2	M2	18,20000	194,47	3 539,35
41	599141111R0 0		Vyplnění spár mezi panely živícnou záhlvkou :760	M	760,00000	42,40	32 224,00
42	91XXXXX003		Osazení a montáž sklopného/odnímatelného sloupku pro omezení vjezdu vč. spodní stavby, dodávky a , zemních prací položka individuálního nacenění odnímatelné:2 sklopné:1	KS	3,00000	3 723,78	11 171,34
43	584000010RA 0		Komunikace ze silničních panelů Včetně zřízení krajnice jakékoliv tloušťky.	M2	18,00000	1 612,41	29 023,38



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Přeluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 105.III Stezka III etapa
 Rozpočet: 001 Dotační

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			včetně podsypu :6*3				
44	59245020R		Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní :16,2*1,05	M2	17,01000	141,19	2 401,64
45	59245037R		Dlažba zámková H-PROFIL SLP 20x16,5x6 cm červená, dlažba pro nevidomé :2*1,05	M2	2,10000	244,00	512,40
5	Komunikace						2 465 437,67
8	Trubní vedení						
46	919536111R0 0		Obetonování trub propustku bet.vodostav. C 25/30 obetonování trouby kanalizace ve velikosti bloku gabionu (0,5 x 0,5 x 1,0) :3*0,25	M3	0,75000	2 593,93	1 945,45
47	831350013RA 0		Kanalizace z trub PVC hrdlových D 200 mm	M	15,00000	3 388,76	50 831,40
48	894412811RB B		Vpust' horská, s vyrovnávacím prstencem 200mm,poklop litina 25 t	KUS	3,00000	19 202,96	57 608,88
8	Trubní vedení						110 385,73
91	Doplňující práce na komunikaci						
49	899231111R0 0		Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	KUS	1,00000	2 735,85	2 735,85
50	914001125R0 0		Osazení vislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu C9a:2 C9b:4 A19:2 A6b:2 Z11b:2	KUS	12,00000	1 478,70	17 744,40



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 105.III Stezka III etapa
 Rozpočet: 001 Dotační

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
51	91571111R0 0		Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou V2:962	M	962,00000	11,66	11 216,92
52	91572111R0 0		Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. symbol oca 1 m2: 25:22 V13 oca 2 m2: 1:1*2	M2	24,00000	106,00	2 544,00
53	91579111R0 0		Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky V2:962	M	962,00000	0,21	202,02
54	91776211R0 0		Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15 osazení žlabovky podél obrubníků s přídlažby žlabovka:350 přídlažba:350	M	700,00000	254,53	178 171,00
55	91786211R0 0		Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 nájezdový:75 silniční:15 chodníkový:413	M	503,00000	219,14	110 227,42
56	91973511R0 0		Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	M	20,00000	64,24	1 284,80
57	91XXXXX010		varovný plastový pás pro nevidomé MEDIALINE položka individuálního nacenění rozhraní stezka / účelovka	M2	1,40000	3 180,00	4 452,00
58	40444940.AR		Značka dopr výstražná A1- A30 900 mm fóli, HIG10le A19:2 A6b:2	KUS	4,00000	598,90	2 395,60
59	40445032.AR		Značka dopr příkazová C1-C14b 700 fóli 1, EG 7letá C9a:2 C9b:4	KUS	6,00000	648,72	3 892,32
60	40445173.V01		Značka dopr zařízení Z11b baliseta	KUS	2,00000	943,40	1 886,80
61	592162116R		Přídlažba silniční nízká ABK 50/25/8 přírodní	KUS	700,00000	25,98	18 186,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 105.III Stezka III etapa
 Rozpočet: 001 Dotační

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			přídlažba:350*2				
62	59217020R		Obrubník nájezdový betonový 148,5x145x1000 mm, přírodní :75	KUS	75,00000	63,26	4 744,50
63	59217410R		Obrubník chodníkový GRANITOID ABO 100/10/25 II nat chodníkový:413	KUS	413,00000	56,49	23 330,37
64	59217472R		Obrubník silniční 1000/150/250 šedý silniční:15	KUS	15,00000	77,94	1 169,10
65	59227003R		Žlábek betonový 80x250x210 mm přírodní žlabovka dl. 0,25m:350*4	KUS	1 400,00000	37,27	52 178,00
91	Doplňující práce na komunikaci						436 361,10
96	Bourání konstrukcí						
66	113107520R0		Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm Položka pořadí 67:9.50000	M2	9,50000	28,25	268,38
67	113108310R0		Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm	M2	9,50000	126,97	1 206,22
68	113151114R0		Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm :19	M2	19,00000	79,73	1 514,87
96	Bourání konstrukcí						2 989,47
99	Staveništní přesun hmot						
69	998224111R0		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	T	4 929,22042	5,65	27 850,10
99	Staveništní přesun hmot						27 850,10

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	DHV_16_11	Cyklostezka Zlín, Přiluky - Lužkovice - Klečůvka
Objekt:	SO 105.III	Stežka III etapa
Rozpočet:	001	Dotační

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
72	979086112R0 0		Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	T	3 437,06000	9,97	34 267,49
			Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.				
73	979081111R0 0		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	T	3 437,06000	13,29	45 678,53
			Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
74	979081121R0 0		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	T	51 555,90000	3,17	163 432,20
			příplatek 15km				
75	979990001R0 0		Poplatek za skládku stavební suti	T	3 437,06000	5,65	19 419,39
D96			Přesuny suti a vybouraných hmot				262 797,61
M21			Elektromontáže				
70	210010125R0 0		Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 100 mm	M	7,50000	79,09	593,18
71	3457114729R		Trubka kabelová chránička KOPODUR KD 09200	M	7,50000	64,61	484,58
M21			Elektromontáže				1 077,76
Celkem:							5 438 562,10

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Přiluky - Lužkovice - Klečůvka

Objekt: SO 106.IV Stezka IV etapa

Rozpočet: 001 Dotační titul

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 514 601,67 Kč

Cena celková: 514 601,67 Kč

DPH: 108 066,35 Kč

Cena s daní: 622 668,02 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Přiluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 106.IV Stezka IV etapa
 Rozpočet: 001 Dotační titul

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	111101101R0 0		Odstranění travin, rákosu na ploše do 0,1 ha :508,5/10000	HA	0,05085	17 808,00	905,54
2	111104211R0 0		Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km Položka pořadí 13:292.00000	M2	292,00000	1,59	464,28
3	111201101R0 0		Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 Položka pořadí 4:20.00000	M2	20,00000	28,62	572,40
4	111201401R0 0		Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm Včetně nákladů na přihmování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu. :20	M2	20,00000	15,90	318,00
5	122201102R0 0		Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 stezka:96,7	M3	96,70000	41,42	4 005,31
6	122201109R0 0		Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 Položka pořadí 5:96.70000*0,5	M3	48,35000	1,12	54,15
7	162701105R0 0		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Položka pořadí 5:96.70000	M3	96,70000	79,09	7 648,00
8	181101102R0 0		Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním cyklostezka stezka + odpočívadlo:508,5	M2	508,50000	10,94	5 562,99
9	181201102R0 0		Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhuťněním	M2	508,50000	16,12	8 197,02



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 106.IV Stezka IV etapa
 Rozpočet: 001 Dotační titul

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			úprava pláně po vápnění stezka :508,5				
10	185803211R0 0		Uválcování trávníku v rovině Položka pořadí 13:292,00000	M2	292,00000	0,52	151,84
11	199000002R0 0		Poplatek za skládku hominy 1- 4 Položka pořadí 7:96,70000	M3	96,70000	11,30	1 092,71
12	121100001RA 0		Sejmutí omice, naložení, odvoz a uložení Včetně nakládání, vodorovného přemístění do 1 km a uložení na skládku. Položka pořadí 1:0.05085*1500	M3	76,27500	45,19	3 446,87
13	181300012RA B		Rozprostření omice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz omice ze vzdálenosti 1 km, osetí trávou Včetně přesunu hmot. :292	M2	292,00000	37,18	10 856,56
1		Zemní práce					43 275,67
18		Povrchové úpravy terénu					
14	119001201R0 0		Úprava zemin vápnem, tl. vrstvy 15 - 30 cm přesun :508,5*0,3	M3	152,55000	29,05	4 431,58
15	58530110R		Vápno bílé CL 90 (nehašené) K VL přesun 3%, obj. hmotnost zeminy 2t/m3:508,5*0,3*2,0*0,03	T	9,15300	1 939,64	17 753,52
18		Povrchové úpravy terénu					22 185,10



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Přiluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 106.IV Stezka IV etapa
 Rozpočet: 001 Dotační titul

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			Komunikace				
16	564851111R0 0		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm ŠD 0/63, tl. 150 plochy odpočívadla + bezp. odstup: DL60mm stezka/chodník + plochy odpočívadla:192.30000	M2	192,30000	124,25	23 893,28
17	564861111R0 0		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm ŠD 0/63, tl. 200 podklad stezky:374,2	M2	374,20000	143,81	53 813,70
18	581121110R0 0		Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 14 cm Kluzný tm, prům. 16mm, délka 500mm, povlak z PVC Řezání spár každé 3,5 m, celková délka řezané spáry povrch bez stíráče	M2	374,20000	568,93	212 893,61
19	596215020R0 0		Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm stezka/chodník + plochy odpočívadla:192.30000	M2	192,30000	194,47	37 396,58
20	599141111R0 0		Vyplnění spár mezi panely živícnou zálivkou :108	M	108,00000	42,40	4 579,20
21	59245020R		Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní Položka pořadí 19:192.30000*1,05	M2	201,91500	141,19	28 508,38
22	59245037R		Dlažba zámková H-PROFIL SLP 20x16,5x6 cm červená, dlažba pro nevidomé :4,5	M2	4,50000	244,00	1 098,00
5			Komunikace				362 182,75



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 106.IV Stezka IV etapa
 Rozpočet: 001 Dotační titul

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23	914001125R0 0		Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	KUS	4,00000	1 478,70	5 914,80
			C9a:2 C9b:2				
24	915711111R0 0		Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou	M	123,00000	11,66	1 434,18
			:123				
25	915721111R0 0		Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	M2	9,00000	106,00	954,00
			symbol cca 1 m2: 9:9				
26	915791111R0 0		Předznačení pro značení dělicí čáry,vodicí proužky	M	123,00000	0,21	25,83
			:123				
27	917862111R0 0		Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	M	173,01239	219,14	37 913,94
			nájezdový:8,8 silniční:62 chodníkový:97,5 R 0,5:3*pi*2/4				
28	919733111R0 0		Úprava živичného krytu broušením tl. 2 mm	M2	30,00000	414,17	12 425,10
			plocha VDZ 12 x 2,5 = 30 m2:30				
29	40445032.AR		Značka dopr.příkazová C1-C14b 700 fól 1, EG 7letá	KUS	4,00000	648,72	2 594,88
			Položka pořadí 23:4.00000				
30	59217020R		Obrubník nájezdový betonový 148,5x145x1000 mm, přírodní	KUS	8,80000	63,26	556,69
			nájezdový:8,8				
31	59217410R		Obrubník chodníkový GRANITOID ABO 100/10/25 II nat	KUS	97,50000	56,49	5 507,78
			chodníkový:97,5				
32	59217472R		Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	KUS	62,00000	77,94	4 832,28
			silniční:62				
33	59217493R		Obrubník silniční oblouk vnější ABO 2-15 VO R 0,5	KUS	3,00000	304,98	914,94



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Kletůvka
 Objekt: SO 106.IV Stezka IV etapa
 Rozpočet: 001 Dotační titul

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
91			Doplňující práce na komunikaci				73 074,42
96			Bourání konstrukcí				
34	113106221R0 0		Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těžném	M2	34,00000	22,59	768,06
35	113107520R0 0		Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	M2	44,00000	28,25	1 243,00
			odbourání pásu dl. 20m š. 0,5m ul U Tescomy:10 :34				
36	113108310R0 0		Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm	M2	10,00000	126,97	1 269,70
			odbourání pásu dl. 20m š. 0,5m ul U Tescomy:10				
37	113151214R0 0		Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	M2	15,00000	79,73	1 195,95
			délka úpravy 20 m, šířka 0,75m, frézování ul. U Tescomy, tl. oca 5 cm:15				
38	113202111R0 0		Vytrhání obrub obrubníků silničních	M	37,00000	35,76	1 323,12
			silniční:20 chodníkové:17				
96			Bourání konstrukcí				5 799,83
99			Staveništní přesun hmot				
39	998225111R0 0		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	T	444,73454	11,30	5 025,50
99			Staveništní přesun hmot				5 025,50
D96			Přesuny suti a vybouraných hmot				
40	979086112R0 0		Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	T	40,00000	9,97	398,80
			Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 106.IV Stezka IV etapa
 Rozpočet: 001 Dotační titul

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.				
41	979081111R0 0		Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	T	40,00000	13,29	531,60
			Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
42	979081121R0 0		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	T	600,00000	3,17	1 902,00
			příplatek 15km				
43	979990001R0 0		Poplatek za skládku stavební sutí	T	40,00000	5,65	226,00
D96			Přesuny sutí a vybouraných hmot				3 058,40

Celkem:

514 601,67

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Přiluky - Lužkovice - Klečůvka**Objekt:** SO 106.IV Stezka IV etapa**Rozpočet:** 002 Nedotační**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:** 867 740,97 Kč**Cena celková:** 867 740,97 Kč**DPH:** 182 225,60 Kč**Cena s daní:** 1 049 966,57 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 106.IV Stezka IV etapa
 Rozpočet: 002 Nedotační

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce					
1	111101101R00		Odstranění travin, rákosu na ploše do 0,1 ha účelová komunikace:1470/10000	HA	0,14700	17 808,00	2 617,78
2	122201102R00		Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 účelová komunikace:290,1	M3	290,10000	41,42	12 015,94
3	122201109R00		Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 Položka pořadí 2:290.10000*0,5	M3	145,05000	1,12	162,46
4	162701105R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Položka pořadí 2:290.10000	M3	290,10000	79,09	22 944,01
5	181101102R00		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním účelová komunikace a parkoviště	M2	1 470,00000	10,94	16 081,80
6	181201102R00		Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním úprava pláně po vápnění	M2	1 470,00000	16,12	23 696,40
7	199000002R00		Poplatek za skládku hominy 1- 4 Položka pořadí 2:290.10000	M3	290,10000	11,30	3 278,13
8	121100001RA0		Sejmutí omice, naložení, odvoz a uložení Včetně nakládání, vodorovného přemístění do 1 km a uložení na skládku. :0,1470*1500	M3	220,50000	45,19	9 964,40
1		Zemní práce					90 760,92



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 106.IV Stezka IV etapa
 Rozpočet: 002 Nedotační

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	119001201R0 0		Úprava zemin vápnem, tl. vrstvy 15 - 30 cm přesun :1706,5*0,3	M3	511,95000	29,05	14 872,15
10	58530110R		Vápnó bílé CL 90 (nehašené) K VL přesun 3%, obj. hmotnost zeminy 2t/m3:1706,5*0,3*2,0*0,03	T	30,71700	1 939,64	59 579,92
18	Povrchové úpravy terénu						74 452,07
5	Komunikace						
11	564851111R0 0		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm ŠD 0/63, tl. 150mm 'odpočívadlo před rest. Maja + odstup od parkoviště: DL60mm:81.70000	M2	81,70000	124,25	10 151,23
12	564861111R0 0		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm ŠD 0/63, tl. 200mm přesah podkladní vrstvy, podklad stezky Položka pořadí 21:346,00000 Položka pořadí 13:10,00000 Položka pořadí 18:678,50000	M2	1 034,50000	143,81	148 771,45
13	565151111R0 0		Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm zapravení komunikace ul. U Tescomy, napojení : 10:10	M2	10,00000	316,45	3 164,50
14	567122112R0 0		Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm SC 8/10 Položka pořadí 13:10,00000	M2	10,00000	228,23	2 282,30
15	573111113R0 0		Postřik živичný infiltr.+ posyp, asphalt 1,5 kg/m2	M2	688,50000	15,79	10 871,42



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 106.IV Stezka IV etapa
 Rozpočet: 002 Nedotační

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Položka pořadí 13:10.00000				
			Položka pořadí 18:678.50000				
16	57321111R0 0		Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	M2	693,50000	9,12	6 324,72
			Položka pořadí 17:15.00000				
			Položka pořadí 18:678.50000				
17	577131211RT 3		Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm, plochy 101-200 m2	M2	15,00000	206,22	3 093,30
			zapravení komunikace ul. U Tescomy, napojení : 15:15				
18	577141312RT 3		Beton asfalt. ACO 8 CH,ACO 11,ACO 16, do 3 m, 5 cm, plochy 101-200 m2	M2	678,50000	183,30	124 369,05
			účelová komunikace podél parkovacích stání : 678,5:678,5				
19	579300013R0 0		Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhuštění 6cm	M2	678,50000	26,66	18 088,81
			Položka pořadí 18:678.50000				
20	596215020R0 0		Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	M2	81,70000	194,47	15 888,20
			úprava napojení, oprava chodníku, Příluky začátek + odpočívadlo před rest. Maja:81.70000				
21	596215040R0 0		Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	M2	346,00000	205,76	71 192,96
			:346				
22	59245020R		Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	M2	85,78500	141,19	12 111,98
			Položka pořadí 20:81.70000*1,05				
23	59245030R		Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní	M2	363,30000	171,71	62 382,24
			Položka pořadí 21:346.00000*1,05				
5		Komunikace					488 692,16
8		Trubní vedení					
24	831350013RA B		Kanalizace z trub PVC hrdlových D 200 mm, hloubka 1,5 m	M	12,00000	2 823,97	33 887,64



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 106.IV Stezka IV etapa
 Rozpočet: 002 Nedotační

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
25	894411020RA F		Vpusť uliční z dílců DN 450, s kal. košem, s výtokem, DN 150, mříž litina 500x500 40 t, hl. 1,59 m	KUS	2,00000	7 396,89	14 793,78
8		Trubní vedení					48 681,42
91		Doplňující práce na komunikaci					
26	899231111R0 0		Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže stezka	KUS	11,00000	2 735,85	30 094,35
27	914001125R0 0		Osazení svislé dopr. značky na sloupek nebo konzolu C9a:6 C9b:4	KUS	10,00000	1 478,70	14 787,00
28	916991191R0 0		Příplatek za provedení oblouku r do 20 m	M	38,00000	112,94	4 291,72
29	917862111R0 0		Osazení stojat. obrub.beł. s opěrou, lože z C 12/15 nájezdový:108,2 silniční:199,5 R 0,5:3*pi*0,5*2/4	M	310,05619	219,14	67 945,71
30	919735112R0 0		Řezání stávajícího živícího krytu tl. 5 - 10 cm Příluky začátek, před rest. Maja:52	M	52,00000	64,24	3 340,48
31	59217020R		Obrubník nájezdový betonový 148,5x145x1000 mm, přírodní nájezdový:108,2	KUS	108,20000	63,26	6 844,73
32	59217472R		Obrubník silniční 1000/150/250 šedý silniční:199,5	KUS	199,50000	77,94	15 549,03
33	59217493R		Obrubník silniční oblouk vnější ABO 2-15 VO R 0,5	KUS	2,50000	304,98	762,45
91		Doplňující práce na komunikaci					143 615,47

96

Bourání konstrukcí



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 106.IV Stezka IV etapa
 Rozpočet: 002 Nedotační

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
34	113107520R0		Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	M2	44,00000	28,25	1 243,00
	0		:10 :34				
35	113108310R0		Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm	M2	10,00000	126,97	1 269,70
	0		odbourání pásu dl. 20m š. 0,5m ul U Tescomy : 10:10				
36	113151214R0		Fréz.zivič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	M2	15,00000	79,73	1 195,95
	0		délka úpravy 20 m, šířka 0,75m, frézování ul. U Tescomy, tl. cca 5 cm : 15:15				
37	113202111R0		Vytrhání obrub obrubníků silničních	M	37,00000	35,76	1 323,12
	0		silniční:20 chodníkové:17				
96			Bourání konstrukcí				5 031,77
99			Staveništní přesun hmot				
38	998225111R0		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	T	905,52965	11,30	10 232,49
	0						
99			Staveništní přesun hmot				10 232,49
D96			Přesuny sutí a vybouraných hmot				
41	979086112R0		Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	T	33,20000	9,97	331,00
	0		Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.				
42	979081111R0		Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	T	33,20000	13,29	441,23
	0		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	DHV_16_11	Cyklostezka Zlín, Příluky - Iaužkovice - Klečůvka
Objekt:	SO 106.IV	Stežka IV etapa
Rozpočet:	002	Nedotační

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
43	979081121R0 0		Příplatek k odvozu za každý další 1 km příplatek 15km	T	498,00000	3,17	1 578,66
44	979990001R0 0		Poplatek za skládku stavební sutě	T	33,20000	5,65	187,58
D96 Přesuny sutě a vybouraných hmot							2 538,47
M21 Elektromontáže							
39	210010125R0 0		Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 100 mm VN:18 NN:8	M	26,00000	79,09	2 056,34
40	3457114729R		Trubka kabelová chránička KOPODUR KD 09200 Položka pořadí 39:26.00000	M	26,00000	64,61	1 679,86
M21 Elektromontáže							3 736,20
Celkem:							867 740,97

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Přílnky - Lužkovice - Klečůvka**Objekt:** SO 110.I Oprava chodníků**Rozpočet:** 001 Nedotační**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:** 68 663,10 Kč**Cena celková:** 68 663,10 Kč**DPH:** 14 419,25 Kč**Cena s daní:** 83 082,35 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečávka
 Objekt: SO 110.I Oprava chodníků
 Rozpočet: 001 Nedotační

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	111104211R0 0		Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km	M2	9,00000	1,59	14,31
			Položka pořadí 4:9.00000				
2	181101102R0 0		Úprava pláňe v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	M2	34,10000	10,94	373,05
			účelová komunikace				
			plocha chodníku Příluky:18,2 plocha chodníku Lužkovice:15,9				
3	185803211R0 0		Uválcování trávníku v rovině	M2	9,00000	0,52	4,68
			Položka pořadí 4:9.00000				
4	181300012RA 0		Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm	M2	9,00000	27,15	244,35
			Včetně přesunu hmot. úprava ploch za obrubami u chodníků				
5	10364200R		Ornice pro pozemkové úpravy	M3	1,50000	56,49	84,74
1			Zemní práce				721,13
2			Základy a zvláštní zakládání				
6	213151121R0 0		Montáž geotextilie	M2	15,90000	11,30	179,67
			rozhraní vozovka/zemní pláň pro zamezení vymývání jemnozrného materiálu				
			Hodnota z bývalého odkazu.:15,9				
7	69310221R		Geomříže dvouosé TENSAR SSLA30 50x3,8 m PP	M2	15,90000	33,33	529,95
			plocha chodníku Lužkovice:15,9				
2			Základy a zvláštní zakládání				709,62
5			Komunikace				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Přiluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 110.I Oprava chodníků
 Rozpočet: 001 Nedotační

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	564861111R0 0		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm ŠD 0/63, tl. 200 Položka pořadí 9:20.50000	M2	20,50000	143,81	2 948,11
9	565151111R0 0		Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm ulice Přístav 23mx0,5m + 9 m na ul. Pekárenská x 0,5 m + 2 x 0,5 m snížená obruba : 17:17 Lužkovice napojení: 7 x 0,5 m;3,5	M2	20,50000	316,45	6 487,23
10	567122112R0 0		Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm SC 8/10 Položka pořadí 9:20.50000	M2	20,50000	228,23	4 678,72
11	573111113R0 0		Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2 Položka pořadí 9:20.50000	M2	20,50000	15,79	323,70
12	573211111R0 0		Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 Položka pořadí 13:41.00000	M2	41,00000	9,12	373,92
13	577131211RT 3		Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm, plochy 101-200 m2 ACO 11 ulice Přístav 23mx1,0m + 9m na ul. Pekárenská x 1,0m + 2 m snížená obruba : 34:34 Lužkovice napojení: 7:7	M2	41,00000	206,22	8 455,02
14	596215020R0 0		Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm úprava napojení, oprava chodníku, Přiluky začátek + odpočívadlo před rest. Maja:18.20000	M2	18,20000	194,47	3 539,35
15	596215040R0 0		Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm úprava napojení, oprava chodníku, Přiluky začátek + odpočívadlo před rest. Maja:15,9	M2	15,90000	205,76	3 271,58
16	59245020R		Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	M2	19,11000	141,19	2 698,14



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 110.I Oprava chodníků
 Rozpočet: 001 Nedotační

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Položka pořadí 14:18.20000*1,05				
17	59245030R		Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní	M2	16,69500	171,71	2 866,70
			Položka pořadí 15:15.90000*1,05				
18	592451158R		Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x8 cm červená, dlažba pro nevidomé :2,6*1,05	M2	2,73000	389,71	1 063,91
5		Komunikace					36 706,38
91			Doplňující práce na komunikaci				
19	916991191R0		Příplatek za provedení oblouku r do 20 m	M	6,00000	112,94	677,64
20	917862111R0		Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	M	48,50000	219,14	10 628,29
			nájezdový:8,5 silniční:32,5 chodníkový:7,5				
21	919735112R0		Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	M	39,00000	64,24	2 505,36
			Příluky začátek, před rest. Maja:23 úprava napojení, oprava chodníku, Příluky začátek:9 Lužkovice:7				
22	59217020R		Obrubník nájezdový betonový 148,5x145x1000 mm, přírodní	KUS	8,50000	63,26	537,71
			Lužkovice:6 Příluky:2,5				
23	59217410R		Obrubník chodníkový GRANITOID ABO 100/10/25 II nat	KUS	7,50000	56,49	423,68
			Lužkovice:1,5 Příluky:4+2				
24	59217472R		Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	KUS	32,50000	77,94	2 533,05
			Lužkovice:1,5 Příluky:31				
91			Doplňující práce na komunikaci				17 305,73



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 110.I Oprava chodníků
 Rozpočet: 001 Nedotační

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
96			Bourání konstrukcí				
25	113106221R0		Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	M2	6,50000	22,59	146,84
26	113107520R0		Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	M2	53,60000	28,25	1 514,20
			součet asf. zbytků + žul dlažba, předpoklad cca 20 cm podkladní vrstvy ŠD:34,1 odbourání pásu dl. 9m š. 0,5m ul Pekárenská:4,5 Příluky začátek, před rest. Maja:11,5 odbourání pásu dl. 7m š. 0,5m Lužkovice:3,5				
27	113108310R0		Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm	M2	28,90000	126,97	3 669,43
			odbourání zbytků asfaltové vozovky/chodníku (1,7 + 7,7) - Příluk, začátek:9,4 odbourání pásu dl. 9m š. 0,5m ul Pekárenská:4,5 Příluky začátek, před rest. Maja:23*0,5 odbourání pásu dl. 7m š. 0,5m Lužkovice:3,5				
28	113151214R0		Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	M2	26,30000	79,73	2 096,90
			délka úpravy 9 m, šířka 0,75m, frézování ul. Pekárenská, tl. cca 5 cm:9*0,75 Příluky začátek, před rest. Maja:23*0,75 délka úpravy 7 m, šířka 0,75m, frézování Lužkovice, 5,25:2,3				
29	113202111R0		Vytrhání obrub obrubníků silničních	M	47,00000	35,76	1 680,72
			Vytrhání obrub žulových:12 Vytrhání obrub chodníkových:6 Příluky začátek, před rest. Maja - betonových:23 Vytrhání obrub betonových:6				
96			Bourání konstrukcí				9 108,09
99			Staveništní přesun hmot				
30	998225111R0		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	T	47,07146	11,30	531,91
99			Staveništní přesun hmot				531,91

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 110.I Oprava chodníků
 Rozpočet: 001 Nedotační

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
31	979086112R0 0		Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	T	46,82500	9,97	466,85
			Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.				
32	979081111R0 0		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	T	46,82500	13,29	622,30
			Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
33	979081121R0 0		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	T	702,37500	3,17	2 226,53
			příplatek 15km				
34	979990001R0 0		Poplatek za skládku stavební suti	T	46,82500	5,65	264,56
D96			Přesuny suti a vybouraných hmot				3 580,24

Celkem:

68 663,10

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka**Objekt:** SO 201 Lávky, I. etapa**Rozpočet:** 201A Lávka přes Přílucký potok (km 0,529 cyklostezky)**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:** 337 943,00 Kč**Cena celková:** 337 943,00 Kč**DPH:** 70 968,03 Kč**Cena s daní:** 408 911,03 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 201 Lávky, I. etapa
 Rozpočet: 201A Lávka přes Přílucký potok (km 0,529 cyklostezky)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11			Přípravné a přidružené práce				
1	11511	OA0	ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN	H	50,00000	68,21	3 410,50
2	11527	OA0	PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M	M	7,00000	1 230,89	8 616,23
11			Přípravné a přidružené práce				12 026,73
12			Odkopávky a prokopávky				
3	124303101R0		Výkopávky pro koryta vodotečí v hor. 4 do 1000 m3	M3	15,74580	161,37	2 540,90
4	124303109R0		Příplatek za lepivost - výkop vodotečí v hor.4	M3	15,74580	1,12	17,64
12			Odkopávky a prokopávky				2 558,54
13			Hloubené vykopávky				
5	132301211R0		Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	M3	27,97400	188,27	5 266,66
6	132301219R0		Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	M3	27,97400	1,12	31,33
13			Hloubené vykopávky				5 297,99
16			Přemístění výkopku				
7	162201101R0		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	M3	12,24000	28,25	345,78
8	162701105R0		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	37,59980	79,09	2 973,77
9	167101101R0		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	M3	6,12000	33,90	207,47
10	199000002R0		Poplatek za skládku horniny 1- 4	M3	37,59980	11,30	424,88
16			Přemístění výkopku				3 951,90
17			Konstrukce ze zemin				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 201 Lávky, I. etapa
 Rozpočet: 201A Lávka přes Přílucký potok (km 0,529 cyklostezky)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	174101101R0 0		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	M3	6,12000	120,85	739,60
12	174101102R0 0		Zásyp ruční se zhutněním	M3	4,92000	271,78	1 337,16
13	583318074R		Kamenivo těžené frakce 16/32 B Zlínský kraj	T	8,94456	341,12	3 051,17
17		Konstrukce ze zemin					5 127,93
18		Povrchové úpravy terénu					
14	180402113R0 0		Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:1	M2	12,00000	11,30	135,60
15	181101102R0 0		Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	M2	12,74000	10,94	139,38
16	182101101R0 0		Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	M2	6,25550	37,65	235,52
17	182301121R0 0		Rozprostření omice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	M2	12,00000	42,92	515,04
18	00572400R		Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI, á 25 kg	KG	0,36000	101,66	36,60
19	10364200R		Omice pro pozemkové úpravy	M3	1,20000	56,49	67,79
18		Povrchové úpravy terénu					1 129,93
27		Základy					
20	271531113R0 0		Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	M3	9,24500	948,24	8 766,48
21	274313611R0 0		Beton základových pasů prostý C 16/20	M3	4,78100	2 332,39	11 151,16
22	274351215R0 0		Bednění stěn základových pasů - zřízení	M2	17,60920	585,37	10 307,90
23	274351216R0 0		Bednění stěn základových pasů - odstranění Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.	M2	17,60920	101,66	1 790,15



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečivka
 Objekt: SO 201 Lávky, I. etapa
 Rozpočet: 201A Lávka přes Přílucký potok (km 0,529 cyklostezky)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
27			Základy				32 015,69
33			Sloupy a pilíře, stožáry, stojky				
24	334323117R0 0		Opěry z BŽ z cem.portlandských C25/30 tl.nad 45 cm	M3	3,07068	2 718,35	8 347,18
25	334323217R0 0		Stěny z BŽ z cem.portlandských C25/30 tl. do 45 cm	M3	1,17968	2 626,79	3 098,77
26	334351111R0 0		Bednění opěr, pilířů a prahů výšky do 20 m, zřízení	M2	12,20872	808,43	9 869,90
27	334351211R0 0		Bednění opěr, pilířů a prahů v. do 20 m, odstranění	M2	12,20872	119,73	1 461,75
28	334352111R0 0		Bednění stěn do 20 m, tloušťky 45 cm, zřízení	M2	7,06640	897,75	6 343,86
29	334352211R0 0		Bednění stěn do 20 m, do tloušťky 45 cm, odstranění	M2	7,06640	119,73	846,06
30	334361114R0 0		Výztuž mostních opěr do 12 mm, z oceli 10 505(R)	T	0,29753	26 231,11	7 804,54
33			Sloupy a pilíře, stožáry, stojky				37 772,06
34			Stěny a příčky				
31	348171111R0 0		Osazení ocelového zábradlí na mostě do 100 kg/m	M	10,60000	1 049,40	11 123,64
32	55395101.AR		Zábradlí ocelové	KG	428,24000	68,90	29 505,74
34			Stěny a příčky				40 629,38
42			Vodorovné nosné konstrukce				
33	421952211R0 0		Podlaha lávky ze dřeva tvrdého - z fošen	M3	1,72448	7 348,86	12 672,96
34	605-01		Dubová fošna 60/240 mm	M3	1,74493	15 701,24	27 397,56
35	605-02		Dubová hranolek 80/80 mm	M3	0,11750	15 701,24	1 844,90
42			Vodorovné nosné konstrukce				41 915,42

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečávka
 Objekt: SO 201 Lávky, I. etapa
 Rozpočet: 201A Lávka přes Přílucký potok (km 0,529 cyklostezky)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
46			Zpevněné plochy				
36	463212111R0 0		Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky	M3	8,53020	2 202,68	18 789,30
37	463212191R0 0		Příplatek za vypracování lince rovnání z lom.kam.	M2	27,51170	103,93	2 859,29
46			Zpevněné plochy				21 648,59
711			Izolace proti vodě				
43	711131101RT 2		Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho, 2 vrstvy - asfaltový pás ve specifikaci	M2	0,60000	33,90	20,34
44	711199097R0 0		Příplatek za plochu do 10 m2, pásy	M2	0,60000	33,90	20,34
45	711212000R0 0		Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	M2	28,84600	67,78	1 955,18
46	711212002R0 0		Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	M2	28,84600	523,69	15 106,36
			dvouvrstvá				
47	711471051RT 1		Izolace, tlak. voda, vodorovná fólii PVC, volně, materiál ve specifikaci	M2	6,65700	185,97	1 238,00
48	28322029R		Fólie Fatrafol 803 tl. 2,0, š. 1300 mm zemní	M2	7,52241	274,49	2 064,83
49	62832134R		Pás asfaltovaný těžký Bitagit 40 mineral V 60 S 40	M2	1,38000	198,80	274,34
50	998711101R0 0		Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	T	0,13739	612,91	84,21
711			Izolace proti vodě				20 763,60
767			Konstrukce zámečnické				
51	767995104R0 0		Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	KG	81,81540	26,50	2 168,11
52	767995106R0 0		Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg	KG	855,25000	30,74	26 290,39
53	767-01		D+M konzoly pro chráničku kabelu VO	KPL	1,00000	5 194,00	5 194,00
54	767-02		D+M kotvení podélníků do opěr pomocí navrtaných kotev	KUS	12,00000	1 378,00	16 536,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 201 Lávky, I. etapa
 Rozpočet: 201A Lávka přes Přílnický potok (km 0,529 cyklostezky)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
55	13380615R		Tyč průřezu I 100, střední, jakost oceli S235, 11375	T	0,08591	21 200,00	1 821,29
56	13480920R		Tyč průřezu I 220, hrubé, jakost oceli S235, 11375	T	0,89801	21 200,00	19 037,81
57	998767101R0		Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	T	1,03077	1 590,00	1 638,92
767			Konstrukce zámečnické				72 686,52
783			Nátěry				
58	783-01		D+M organický nátěrový systém ocelové konstrukce, celková tl. 350mikrom (4-5 vrstvy)	M2	24,94220	424,00	10 575,49
59	783-02		D+M organický nátěrový systém ocelového zábradlí, celková tl. 230mikrom (2-3 vrstvy)	M2	23,32000	318,00	7 415,76
783			Nátěry				17 991,25
789			Povrchové úpravy konstrukcí				
60	789-01		D+M ponor ocelového zábradlí do odmořovací lázně - stupeň Be	M2	11,66000	371,00	4 325,86
61	789-02		D+M Metalizace ocelového zábradlí žárovým zinkováním v tl. 70 um, min 60 um	M2	11,66000	689,00	8 033,74
789			Povrchové úpravy konstrukcí				12 359,60
91			Doplňující práce na komunikaci				
38	914001121R0		Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka	KUS	2,00000	1 378,00	2 756,00
39	40445020.AR		Značka doprav zákazová B1-B34 500 fóli 1, EG 7letá	KUS	2,00000	689,00	1 378,00
40	404459501R		Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2000 mm	KUS	2,00000	381,60	763,20
41	404459540R		Víčko pr. 60	KUS	2,00000	15,90	31,80
91			Doplňující práce na komunikaci				4 929,00
99			Staveništní přesun hmot				
42	998212111R0		Přesun hmot, mosty zděné, monolitické do 20 m	T	75,81692	67,78	5 138,87



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Přiluky - Lužkovice - Klečůvka
Objekt: SO 201 Lávky, I. etapa
Rozpočet: 201A Lávka přes Přilucký potok (km 0,529 cyklostezky)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
99			Staveništní přesun hmot				5 138,87

Celkem: 337 943,00

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka**Objekt:** SO 201 Lávky, I. etapa**Rozpočet:** 201B Lávka přes Hvozdenský potok (km 1,529 cyklostezky)**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:** 534 992,94 Kč**Cena celková:** 534 992,94 Kč**DPH:** 112 348,52 Kč**Cena s daní:** 647 341,46 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 201 Lávky, I. etapa
 Rozpočet: 201B Lávka přes Hvozdenský potok (km 1,529 cyklostezky)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11			Přípravné a přidružené práce				
1	11511	OA0	ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN	H	60,00000	68,21	4 092,60
2	11527	OA0	PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M	M	7,00000	1 230,89	8 616,23
11			Přípravné a přidružené práce				12 708,83
12			Odkopávky a prokopávky				
3	124303101R0		Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 4 do 1000 m3	M3	20,05200	161,37	3 235,79
4	124303109R0		Příplatek za lepivost - výkop vodotečí v hor.4	M3	20,05200	1,12	22,46
12			Odkopávky a prokopávky				3 258,25
13			Hloubené vykopávky				
5	132301211R0		Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	M3	19,09600	188,27	3 595,20
6	132301219R0		Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	M3	19,09600	1,12	21,39
13			Hloubené vykopávky				3 616,59
16			Přemístění výkopku				
7	162201101R0		Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	M3	9,10000	28,25	257,08
8	162701105R0		Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	M3	34,59800	79,09	2 736,36
9	167101101R0		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	M3	4,55000	33,90	154,25
10	199000002R0		Poplatek za skládku horniny 1- 4	M3	34,59800	11,30	390,96
16			Přemístění výkopku				3 538,65



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 201 Lávky, I. etapa
 Rozpočet: 201B Lávka přes Hvozdenský potok (km 1,529 cyklostezky)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	174101101R0 0		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	M3	4,55000	120,85	549,87
12	174101102R0 0		Zásyp ruční se zhutněním	M3	3,27750	271,78	890,76
13	583318074R		Kamenivo těžené frakce 16/32 B Zlínský kraj	T	5,95850	341,12	2 032,56
17			Konstrukce ze zemin				3 473,19
18			Povrchové úpravy terénu				
14	180402113R0 0		Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:1	M2	16,00000	11,30	180,80
15	181101102R0 0		Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	M2	12,76000	10,94	139,59
16	182101101R0 0		Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	M2	6,25550	37,65	235,52
17	182301121R0 0		Rozprostření omice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	M2	16,00000	42,92	686,72
18	00572400R		Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI, á 25 kg	KG	0,48000	101,66	48,80
19	10364200R		Omice pro pozemkové úpravy	M3	1,60000	56,49	90,38
18			Povrchové úpravy terénu				1 381,81
27			Základy				
20	271531113R0 0		Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	M3	7,72500	948,24	7 325,15
21	274313611R0 0		Beton základových pasů prostý C 16/20	M3	4,66488	2 332,39	10 880,32
22	274351215R0 0		Bednění stěn základových pasů - zřízení	M2	11,35840	585,37	6 648,87
23	274351216R0 0		Bednění stěn základových pasů - odstranění Včetně očištění, vyřízení a uložení bednicího materiálu.	M2	11,35840	101,66	1 154,69



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 201 Lávky, I. etapa
 Rozpočet: 201B Lávka přes Hvozdenský potok (km 1,529 cyklostezky)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
27			Základy				26 009,03
33			Sloupky a pilíře, stožáry, stojky				
24	334323117R0 0		Opěry z BŽ z cem.portlandských C25/30 tl.nad 45 cm	M3	3,80940	2 718,35	10 355,28
25	334323217R0 0		Stěny z BŽ z cem.portlandských C25/30 tl. do 45 cm	M3	0,96048	2 626,79	2 522,98
26	334351111R0 0		Bednění opěr, pilířů a prahů výšky do 20 m, zřízení	M2	13,67560	808,43	11 055,77
27	334351211R0 0		Bednění opěr, pilířů a prahů v. do 20 m, odstranění	M2	13,67560	119,73	1 637,38
28	334352111R0 0		Bednění stěn do 20 m, tloušťky 45 cm, zřízení	M2	6,19440	897,75	5 561,02
29	334352211R0 0		Bednění stěn do 20 m, do tloušťky 45 cm, odstranění	M2	6,19440	119,73	741,66
30	334361114R0 0		Výztuž mostních opěr do 12 mm, z oceli 10 505(R)	T	0,33389	26 231,11	8 758,31
33			Sloupky a pilíře, stožáry, stojky				40 632,40
34			Stěny a příčky				
31	348171111R0 0		Osazení ocelového zábradlí na mostě do 100 kg/m	M	18,10000	1 049,40	18 994,14
32	55395101.AR		Zábradlí ocelové	KG	731,24000	68,90	50 382,44
34			Stěny a příčky				69 376,58
42			Vodorovné nosné konstrukce				
33	421952211R0 0		Podlaha lávky ze dřeva tvrdého - z fošen	M3	2,43456	7 348,86	17 891,24
34	605-01		Dubová fošna 60/240 mm	M3	2,46344	15 701,24	38 679,06
35	605-02		Dubová hranolek 80/80 mm	M3	0,16589	15 701,24	2 604,68
42			Vodorovné nosné konstrukce				59 174,98



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 201 Lávky, I. etapa
 Rozpočet: 201B Lávka přes Hvozdenský potok (km 1,529 cyklostezky)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
46			Zpevněné plochy				
36	463212111R0		Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky	M3	12,57980	2 202,68	27 709,27
	0						
37	463212191R0		Příplatek za vypracování líc rovnaniny z lom.kam.	M2	42,98000	103,93	4 466,91
	0						
46			Zpevněné plochy				32 176,18
711			Izolace proti vodě				
43	711141559RT		Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	M2	1,12500	187,80	211,28
	2						
44	711199097R0		Příplatek za plochu do 10 m2, pásy	M2	1,12500	33,90	38,14
	0						
45	711212000R0		Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	M2	18,80500	67,78	1 274,60
	0						
46	711212002R0		Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	M2	18,80500	523,69	9 847,99
	0						
			dvouvrstvá				
47	711471051RT		Izolace, tlak. voda, vodorovná fólii PVC, volně, materiál ve specifikaci	M2	9,42660	185,97	1 753,06
	1						
48	28322029R		Fólie Fatrafol 803 tl. 2,0, š. 1300 mm zemní	M2	10,65206	274,49	2 923,88
49	62832134R		Pás asfaltovaný těžký Bitagit 40 mineral V 60 S 40	M2	2,58750	198,80	514,40
50	998711101R0		Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	T	0,11252	612,91	68,96
	0						
711			Izolace proti vodě				16 632,31
767			Konstrukce zámečnické				
51	767995104R0		Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	KG	189,81000	26,50	5 029,97
	0						
52	767995108R0		Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg	KG	3 037,80000	30,74	93 381,97
	0						
53	767-02		D+M kotvení podélníků do opěr pomocí nartaných kotev	KUS	12,00000	1 378,00	16 536,00
54	13380620R		Tyč průřezu I 120, střední, jakost oceli S235, 11375	T	0,19930	21 200,00	4 225,16

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 201 Lávky, I. etapa
 Rozpočet: 201B Lávka přes Hvozdenický potok (km 1,529 cyklostezky)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
55	13480945R		Tyč průřezu I 320, hrubé, jakost oceli S235, 11375	T	3,18969	21 200,00	67 621,43
56	998767101R0		Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	T	3,55037	1 590,00	5 645,09
767			Konstrukce zámečnické				192 439,62
783			Nátěry				
57	783-01		D+M organický nátěrový systém ocelové konstrukce, celková tl. 350mikrom (4-5 vrstvy)	M2	62,28690	424,00	26 409,65
58	783-02		D+M organický nátěrový systém ocelového zábradlí, celková tl. 230mikrom (2-3 vrstvy)	M2	39,82000	318,00	12 662,76
783			Nátěry				39 072,41
789			Povrchové úpravy konstrukcí				
59	789-01		D+M ponor ocelového zábradlí do odmořovací lázně - stupeň Be	M2	19,91000	371,00	7 386,61
60	789-02		D+M Metalizace ocelového zábradlí žárovým zinkováním v tl. 70 um, min 60 um	M2	19,91000	689,00	13 717,99
789			Povrchové úpravy konstrukcí				21 104,60
91			Doplňující práce na komunikaci				
38	914001121R0		Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka	KUS	2,00000	1 378,00	2 756,00
39	40445020.AR		Značka doprav zákazová B1-B34 500 fóli 1, EG 7letá	KUS	2,00000	689,00	1 378,00
40	404459501R		Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2000 mm	KUS	2,00000	381,60	763,20
41	404459540R		Víčko pr. 60	KUS	2,00000	15,90	31,80
91			Doplňující práce na komunikaci				4 929,00
99			Staveništní přesun hmot				
42	998212111R0		Přesun hmot, mosty zděné, monolitické do 20 m	T	80,68031	67,78	5 468,51
99			Staveništní přesun hmot				5 468,51

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	DHV_16_11	Cyklostezka Zlín, Přiluky - Lužkovice - Klečůvka
Objekt:	SO 201	Lávky, I. etapa
Rozpočet:	201B	Lávka přes Hvozdený potok (km 1,529 cyklostezky)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							534 992,94

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka**Objekt:** SO 203.III Opěrné zdi, III. etapa**Rozpočet:** 001 Dotační titul**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:** 1 973 012,69 Kč**Cena celková:** 1 973 012,69 Kč**DPH:** 414 332,66 Kč**Cena s daní:** 2 387 345,35 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 203.III Opěrné zdi, III. etapa
 Rozpočet: 001 Dotační titul

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	122201102R0 0		Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 zasakovací žebro: 3x 2*1*0,6:3*2*1*0,6 základy gabionu : 570:570	M3	573,60000	41,42	23 758,51
2	122201109R0 0		Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 Položka pořadí 1:573.60000*0,5	M3	286,80000	1,12	321,22
3	162701105R0 0		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Položka pořadí 1:573.60000	M3	573,60000	79,09	45 366,02
4	171101103R0 0		Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 100% PS Hutnění násypu po vrstvách max. 0,3 cm malou mechanizací včetně dovozu materiálu na staveniště, dorovnání terénu okolo založení gabionu :285	M3	285,00000	51,95	14 805,75
5	181101102R0 0		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním podklad pro gabiony :300*2	M2	600,00000	10,94	6 564,00
6	199000002R0 0		Poplatek za skládku horniny 1- 4 Položka pořadí 1:573.60000	M3	573,60000	11,30	6 481,68
7	583417033R		Kamenivo drcené frakce 0/32 A Olomoucký kraj nákup materiálu do násypu včetně dovozu na staveniště, kamenivo/zemina vhodná do násypů Položka pořadí 4:285.00000*2,2	T	627,00000	260,93	163 603,11
1			Zemní práce				260 900,29

2

Základy a zvláštní zakládání

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Přiluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 203.III Opěrné zdi, III. etapa
 Rozpočet: 001 Dotační titul

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	213151121R0		Montáž geotextilie	M2	140,00000	11,30	1 582,00
	0		ochrana drenážní trubky : 280,0 * 0,5 :280*0,5				
9	272313711R0		Beton základových kleneb prostý C 25/30	M3	0,75000	2 262,92	1 697,19
	0		prostupy 3x:3*0,5*0,5*1				
10	212750010RA		Tralivody z drenážních trubek, lože štěrkopis., obsyp kamenivem, světlost	M	280,00000	169,44	47 443,20
	B		trub 10cm				
11	274310010RA		Základový pas z betonu C 8/10, vč. bednění, štěrkopiskový podklad 10 cm	M3	118,90000	2 968,14	352 911,85
	A		záložení pod gabion : 0,41 * 275:0,41*275 betonová zeď : 0,41 * 15:0,41*15				
12	69310221R		Geomříže dvouosé TENSAR SSLA30 50x3,8 m PP	M2	182,00000	33,33	6 066,06
			Položka pořadí 8:140,00000*1,3				
2	Základy a zvláštní zakládání						409 700,30
3	Svislé a kompletní konstrukce						
13	327121111R0		Osazení dílců opěrných zárubní z ŽB do 5 t	KUS	30,00000	499,27	14 978,10
	0		:15/0,5				
14	338920024R0		Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 150 cm	M	70,00000	493,13	34 519,10
	0						
15	327214	OA0	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ VČET KOVOVÉ KONSTR	M3	337,50000	3 164,10	1 067 883,75
			Oka 100x100mm; síla drátu min. 4mm				
16	59228416R		Palisáda přírodní armov. Masiv 17,5x20x150 cm	KUS	350,00000	406,65	142 327,50
			Položka pořadí 14:70.00000*5				
17	592XXX001		OPĚRNÁ ZEĎ ÚHLOVÁ S IMITACÍ DŘEVA výška cca 80cm, délka 0,5m	KS	30,00000	1 152,17	34 565,10
			položka individuálního nacenění montáž v položce 327121111R00				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	DHV_16_11	Cyklostezka Zlín, Přiluky - Lužkovice - Klečůvka
Objekt:	SO 203.III	Opěrné zdi, III. etapa
Rozpočet:	001	Dotační titul

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			:30				
3			Svislé a kompletní konstrukce				1 294 273,55
99			Staveništní přesun hmot				
18	998225111R0		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	T	720,22551	11,30	8 138,55
0							
99			Staveništní přesun hmot				8 138,55
Celkem:							1 973 012,69

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka**Objekt:** SO 401 Veřejné osvětlení**Rozpočet:** 170216.1 Dotační I. etapa - Příluky**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:** 1 085 424,61 Kč**Cena celková:** 1 085 424,61 Kč**DPH:** 227 939,17 Kč**Cena s daní:** 1 313 363,78 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 401 Veřejné osvětlení
 Rozpočet: 170216.1 Dotační I. etapa - Příluky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
D96			Přesuny sutí a vybouraných hmot				
50	979081111R0 0		Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	T	3,20000	13,29	42,53
			Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
53	979081121R0 0		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	T	32,00000	3,17	101,44
59	979990001R0 0		Poplatek za skládku stavební sutí	T	3,20000	5,65	18,08
			beton, živice je možno recyklovat				
D96			Přesuny sutí a vybouraných hmot				162,05
M21			Elektromontáže				
4	210100001R0 0		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	KUS	162,00000	15,90	2 575,80
5	210202015R0 0		Svítlidlo výbojkové 4460570 70W SHC parkové	KUS	27,00000	265,00	7 155,00
6	210204002R0 0		Stožár osvětlovací sadový - ocelový	KUS	27,00000	424,00	11 448,00
			Montáž stožárů, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnaní a definitivní zajištění v základu.				
7	210204201R0 0		Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	KUS	27,00000	47,70	1 287,90
			Montáž stožárové rozvodnice, montáže kabelu mezi rozvodnicí a vlastním svítidlem včetně jeho ukončení a zapojení v rozvodnici. U stožárů typu Ž je v položce zakalkulováno i zapojení dotykové spojky.				
8	210220022RT 1		Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm	M	1 348,00000	12,72	17 146,56
			včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.				
9	210220301RT 2		Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SS	KUS	60,00000	44,52	2 671,20
10	210220302RT 1		Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm	KUS	27,00000	41,34	1 116,18

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 401 Veřejné osvětlení
 Rozpočet: 170216.1 Dotační I. etapa - Příluky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	210810005R0 0		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	M	135,00000	10,60	1 431,00
12	210810014R0 0		Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly, 16-25 mm2, volně uložený	M	1 467,00000	12,72	18 660,24
13	210950201R0 0		Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	M	1 467,00000	2,12	3 110,04
14	210050841S0 0		Číslování stožárů VO	KUS	27,00000	53,00	1 431,00
15	210100151S0 0		Ukončení kabelů pásky žíly 4x16mm2	KUS	54,00000	89,04	4 808,16
16	210191551S0 0		Skříň rozpojovací VO na betonový sloup	KUS	1,00000	795,00	795,00
56	00523 R		Zkoušky a revize	SOUBOR	13,00000	477,00	6 201,00
			Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.				
57	900131T		Vývod na volné vedení včetně materiálu	KPL	1,00000	1 590,00	1 590,00
M21	Elektromontáže						81 427,08

M210	Materiál						
17	316 73553T		Stožár osvětlovací sadový, ocelový výšky 5 m nad zemí, žár.zinem, ochranná manžeta, pr. trubek, 133/89/60 mm	KS	27,00000	3 317,80	89 580,60
18	31678611.1T		Rozvodnice stožárová GURO EKM 2035 1D2	KUS	27,00000	471,70	12 735,90
19	34111032R		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	M	135,00000	12,72	1 717,20
20	34111080R		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm2	M	1 467,00000	161,12	236 363,04
21	345-000504		Pojistka 10 A E27 komplet	KS	27,00000	10,60	286,20
22	345-000600		Trubička smršťovací z/žl RPZ 32/12	M	13,50000	19,08	257,58
23	34760610R		Výbojka sodíková vysokotlaká SHL 50 W E 27	KUS	27,00000	1,06	28,62
24	348448458.2T		Svítilno výbojkové charakteristika pro cyklostezky	KUS	27,00000	6 885,76	185 915,52
25	35436416.AR		Koncovka kabel.do 1kV GUST 01/4X 4-25mm2, L250	KUS	1,00000	1 325,00	1 325,00
26	356 215850T		Skříň zapínací VO pro upevnění na sloup	KS	1,00000	7 398,80	7 398,80
27	357 11904.1T		Skříň rozpojovací pro VO, plastová, pilířová , 3 sady pojistkových odplmačů	KS	1,00000	12 069,16	12 069,16
28	358251012R		Pojistka výkonová nízkoztrátová PHNA 000 20 A	KUS	3,00000	49,82	149,46



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	DHV_16_11	Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
Objekt:	SO 401	Veřejné osvětlení
Rozpočet:	170216.1	Dotační I. etapa - Příluky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	M210		Materiál				547 827,08
	M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
29	222085005R00		Trubka HDPE do D40 v kabelové rýze	M	1 295,00000	15,90	20 590,50
	M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				20 590,50
	M46		Zemní práce při montážích				
30	460010011RT3		Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci, délka trasy do 1000 m	KM	1,30000	19 080,00	24 804,00
31	460030057RT2		Vytrhání beton. dlaždic, lože MC, vysypané spáry, z plochy 5-10 m2	M2	22,00000	48,76	1 072,72
32	460030058RT3		Vytrhání beton. dlaždic, lože MC, zalité spáry, z plochy nad 10 m2	M2	23,00000	94,34	2 169,82
33	460030061RZ1		Kladení dlažby do lože z písku, ze stávajících dlaždic	M2	22,00000	93,28	2 052,16
34	460030062RZ1		Kladení dlažby do lože z malty, ze stávajících dlaždic	M2	23,00000	156,88	3 608,24
35	460050703RT1		Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3, ruční výkop jámy	M3	11,00000	527,88	5 806,68
36	460080101RT1		Rozbourání betonového základu, vybourání betonu	M3	1,40000	422,94	592,12
37	460100044R00		Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 800x800, v.675	KUS	27,00000	1 685,40	45 505,80
38	460120002RT1		Zához jámy, homina třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu	KUS	27,00000	131,44	3 548,88
39	460200132RT2		Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.2, ruční výkop rýhy	M	233,00000	62,54	14 571,82
40	460200163RT1		Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, strojní výkop rýhy	M	1 000,00000	80,56	80 560,00
41	460420018R00		Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku	M	1 233,00000	34,98	43 130,34
42	460490012RT1		Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	M	1 233,00000	6,36	7 841,88

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečávka
 Objekt: SO 401 Veřejné osvětlení
 Rozpočet: 170216.1 Dotační I. etapa - Příluky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
43	460510021RT 2		Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 110	M	20,00000	51,94	1 038,80
44	460570123R0 0		Zához rýhy 35/40 cm, homina třídy 3, se zhutněním	M	233,00000	41,34	9 632,22
45	460570153R0 0		Zához rýhy 35/70 cm, homina třídy 3, se zhutněním	M	1 000,00000	51,94	51 940,00
46	460600001RT 4		Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 6000 m	M3	51,00000	195,04	9 947,04
47	460620013RT 1		Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, ruční vyrovnaní a zhutnění	M2	1 000,00000	10,60	10 600,00
48	460650012RT 1		Podkladová vrstva ze šterkodrtě tl.8 cm, ze šterkoplsku tl. 8 cm	M2	13,00000	94,34	1 226,42
49	460650016RT 2		Podkladová vrstva z betonu, z betonu prostého C 8/10	M3	1,40000	1 706,60	2 389,24
51	460070754S0 0		Jáma pro protlak, ručně ,homina tř 4	M3	10,00000	421,88	4 218,80
52	46099-2222		Protlak neřízený pod vozovkou pr.110 mm	M	20,00000	1 579,40	31 588,00
54	28395201.AR		Pěna polyuretanová GUTTAFOAM spray 750 ml	KUS	4,00000	85,86	343,44
55	199000005R0 0		Poplatek za skládku zeminy 1- 4	T	92,00000	53,00	4 876,00
58	46099-6666		Geodetické zaměření VO pro správce sítě	KPL	1,00000	25 440,00	25 440,00
M46		Zemní práce při montážích					388 504,42
M461		Materiál					
1	25212230100 2T		koncovka LSPE tr.mechanická PLASSON 40 bez vent.	KS	2,00000	371,00	742,00
2	25212230200 2T		Spojka LSPE tr.mechanická PLASSON 40	M	13,00000	477,00	6 201,00
3	26611110102 0T		Trubka HDPE 40/33 mm (návin 100m)	M	1 311,00000	29,68	38 910,48
M461		Materiál					45 853,48

ON

Ostatní náklady



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	DHV_16_11	Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
Objekt:	SO 401	Veřejné osvětlení
Rozpočet:	170216.1	Dotační I. etapa - Příluky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
60	900 99-1111T		Podružný materiál	SOUBOR	1,00000	1 060,00	1 060,00
ON			Ostatní náklady				1 060,00

Celkem: 1 085 424,61

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka**Objekt:** SO 402 Veřejné osvětlení**Rozpočet:** 170216.2 Nedotační II.etapa - Lužkovice**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:** 354 402,94 Kč**Cena celková:** 354 402,94 Kč**DPH:** 74 424,62 Kč**Cena s daní:** 428 827,56 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 402 Veřejné osvětlení
 Rozpočet: 170216.2 Nedotační II. etapa - Lužkovice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
M22			Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
1	222085005R00		Trubka HDPE do D40 v kabelové rýze	M	317,00000	15,90	5 040,30
M22			Montáž sdělovací a zabezp. techniky				5 040,30
M46			Zemní práce při montážích				
2	199000005R00		Poplatek za skládku zeminy 1- 4	T	19,00000	53,00	1 007,00
3	460010011RT3		Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci, délka trasy do 1000 m	KM	0,36000	19 080,00	6 868,80
4	460200163RT1		Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, strojní výkop rýhy	M	302,00000	80,56	24 329,12
5	460420018R00		Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku	M	302,00000	34,98	10 563,96
6	460490012RT1		Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	M	302,00000	6,36	1 920,72
7	460510021RT2		Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 110	M	3 127,00000	51,94	162 416,38
			záložní chránička pro sděl kabely - I. etapa:1810				
			záložní chránička pro sděl kabely - II. etapa:317				
			záložní chránička pro sděl kabely - III. etapa:1000				
8	460570153R00		Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	M	302,00000	51,94	15 685,88
9	460600001RT4		Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 6000 m	M3	10,60000	195,04	2 067,42
10	460620013RT1		Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, ruční vyrovnání a zhutnění	M2	302,00000	10,60	3 201,20
11	460070754S00		Jáma pro protlak, ručně ,hornina tř 4	M3	5,00000	421,88	2 109,40
12	46099-2222		Protlak neřízený pod vozovkou pr.150 mm	M	10,00000	1 579,40	15 794,00
13	46099-6666		Geodetické zaměření VO pro správce sítě	KPL	1,00000	6 890,00	6 890,00
M46			Zemní práce při montážích				252 853,88

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	DHV_16_11	Cyklostezka Zlín, Přiluky - Lužkovice - Kletčůvka
Objekt:	SO 402	Veřejné osvětlení
Rozpočet:	170216,2	Nedotační II.etapa - Lužkovice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	25212230100 2T		koncovka LSPE tr.mechanická PLASSON 40 bez vent.	KS	2,00000	371,00	742,00
15	25212230200 2T		Spojka LSPE tr.mechanická PLASSON 40	M	3,00000	477,00	1 431,00
16	26611110102 0T		Trubka HDPE 40/33 mm (návin 100m)	M	3 127,00000	29,68	92 809,36
Položka pořadí 7:3127.00000							
17	283 41504T		Spojka natrubku KOPODUR pr. 110 mm	KS	6,00000	26,50	159,00
18	286 60001T		Kroužek těsnící ke spojce na tr. KOPODUR DN 110	KS	24,00000	10,60	254,40
19	2866501T		Koncovka na KOPOFLEX pr. 110 mm	KUS	2,00000	26,50	53,00
M461		Materiál					95 448,76
ON		Ostatní náklady					
20	900 99-1111T		Podružný materiál	SOUBOR	1,00000	1 060,00	1 060,00
			položka individuálního nacenění				
ON		Ostatní náklady					1 060,00
Celkem:							354 402,94

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka**Objekt:** SO 403 Veřejné osvětlení**Rozpočet:** 170216.3 Dotační III.etapa - Klečůvka**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:** 1 095 796,20 Kč**Cena celková:** 1 095 796,20 Kč**DPH:** 230 117,20 Kč**Cena s daní:** 1 325 913,40 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 403 Veřejné osvětlení
 Rozpočet: 170216.3 Dotační III. etapa - Klečůvka

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
M21			Elektromontáže				
1	210100001R0 0		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm ²	KUS	444,00000	15,90	7 059,60
2	210202015R0 0		Svítilno parkové	KUS	58,00000	265,00	15 370,00
3	210204002R0 0		Stožár osvětlovací sadový - ocelový	KUS	14,00000	424,00	5 936,00
			Montáž stožárů, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnaní a definitivní zajištění v základu.				
4	210204201R0 0		Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	KUS	14,00000	47,70	667,80
			Montáž stožárové rozvodnice, montáže kabelu mezi rozvodnicí a vlastním svítidlem včetně jeho ukončení a zapojení v rozvodnici. U stožárů typu Ž je v položce zakalkulováno i zapojení dotykové spojky.				
5	210220022RT 1		Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm	M	550,00000	12,72	6 996,00
			včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.				
6	210220301RT 2		Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SS	KUS	32,00000	44,52	1 424,64
7	210220302RT 1		Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm	KUS	15,00000	41,34	620,10
8	210810005R0 0		Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm ² volně uložený	M	130,00000	10,60	1 378,00
9	210810014R0 0		Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly, 16-25 mm ² , volně uložený	M	556,00000	12,72	7 072,32
10	210950201R0 0		Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	M	1 179,00000	2,12	2 499,48
11	210050841S0 0		Číslování stožárů VO	KUS	58,00000	53,00	3 074,00
12	210100151S0 0		Ukončení kabelů páska žíly 4x16mm ²	KUS	116,00000	89,04	10 328,64
13	00523 R		Zkoušky a revize	HOD	50,00000	318,00	15 900,00
			Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelům a které jsou pro provedení díla nezbytné.				
14	900131T		Vývod na volné vedení včetně materiálu	KPL	1,00000	1 590,00	1 590,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 403 Veřejné osvětlení
 Rozpočet: 170216.3 Dotační III. etapa - Klečůvka

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	210810017R0 0		Kabel CYKY-m 750 V 5 žil, 4 až 25 mm ² , volně uložený	M	623,00000	12,72	7 924,56
M21		Elektromontáže					87 841,14
M210		Materiál					
16	316 73553T		Stožár osvětlovací sadový, ocelový výšky 5 m nad zemí, žár.zinem, ochranná manžeta, pr. trubek, 133/89/60 mm	KS	14,00000	3 317,80	46 449,20
17	31678611.1T		Rozvodnice stožárová GURO EKM 2035 1D2	KUS	14,00000	471,70	6 603,80
18	34111032R		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm ²	M	130,00000	12,72	1 653,60
19	34111080R		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm ²	M	556,00000	161,12	89 582,72
20	345 61109T		Svorka rozbočná na kabely 6-16 mm, krytá svorka pro smyčkování kabelů	SADA	44,00000	10,60	466,40
21	345-000504		Pojistka 10 A E27 komplet	KS	14,00000	10,60	148,40
22	345-000600		Trubička smršťovací z/žl RPZ 32/12	M	7,00000	19,08	133,56
23	34561560R		Lišta nosná DIN TS 35/010/0 pro řad.svorkovnici	KUS	44,00000	29,68	1 305,92
24	348900001T		Svítlidlo LED (580x250x98), 32W, 123 lm/W, Al korpus	KUS	14,00000	5 300,00	74 200,00
25	348 936806T		Svítlidlo sloupkové, výška 1 m nad zemí, IK 10, Al těleso, difusor polykarbonát, pro zónu 1,	KS	44,00000	8 453,50	371 954,00
26	35436416.AR		Koncovka kabel.do 1kV GUST 01/4X 4-25mm ² , L250	KUS	1,00000	1 325,00	1 325,00
27	356215850T		Skříň zapínací VO pro upevnění na sloup položka individuálního nacenění	KS	1,00000	7 398,80	7 398,80
28	35824999028 T		Pojistka přístrojová do svítidla	KUS	44,00000	10,60	466,40
29	358251012R		Pojistka výkonová nízkotráťová PHNA 000 20 A	KUS	3,00000	49,82	149,46
M210		Materiál					601 837,26
M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky					
30	222085005R0 Q		Trubka HDPE do D40 v kabelové rýze	M	1 050,00000	15,90	16 695,00
M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky					16 695,00



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 403 Veřejné osvětlení
 Rozpočet: 170216.3 Dotační III.etapa - Klečůvka

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
M46			Zemní práce při montážích				
31	460010011RT 3		Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci, délka trasy do 1000 m	KM	1,00000	19 080,00	19 080,00
32	460050703RT 1		Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3, ruční výkop jámy	M3	19,00000	527,88	10 029,72
33	460080002RT 1		Betonový základ do bednění, uložení betonu do dřevěného bednění	M3	9,00000	1 717,20	15 454,80
34	460100044R0 0		Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 800x800, v.675	KUS	14,00000	1 685,40	23 595,60
35	460120002RT 1		Zához jámy, hornina třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu	KUS	58,00000	131,44	7 623,52
36	460200163RT 1		Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, strojní výkop rýhy	M	1 000,00000	80,56	80 560,00
37	460420018R0 0		Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku	M	1 000,00000	34,98	34 980,00
38	460490012RT 1		Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	M	1 000,00000	6,36	6 360,00
39	460510021RT 2		Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 110	M	64,00000	51,94	3 324,16
40	460510021RT 1		Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 70	M	1 166,00000	42,40	49 438,40
41	460570153R0 0		Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	M	1 000,00000	51,94	51 940,00
42	460600001RT 4		Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 6000 m	M3	50,00000	195,04	9 752,00
43	460620013RT 1		Provizorní úprava terénu v přírodní homině 3, ruční vyrovnání a zhutnění	M2	1 000,00000	10,60	10 600,00
44	28395201.AR		Pěna polyuretanová GUTTAFOAM spray 750 ml	KUS	10,00000	85,86	858,60
45	199000005R0 0		Poplatek za skládku zeminy 1- 4	T	90,00000	53,00	4 770,00
46	46099-6666		Geodetické zaměření VO pro správce sítě	KPL	1,00000	23 320,00	23 320,00
M46			Zemní práce při montážích				351 686,80

M461

Materiál



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	DHV_16_11	Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
Objekt:	SO 403	Veřejné osvětlení
Rozpočet:	170216.3	Dotační III.etapa - Klečůvka

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
47	25212230100 2T		koncovka LSPE tr.mechanická PLASSON 40 bez vent.	KS	2,00000	371,00	742,00
48	25212230200 2T		Spojka LSPE tr.mechanická PLASSON 40	M	10,00000	477,00	4 770,00
49	26611110102 0T		Trubka HDPE 40/33 mm (návin 100m)	M	1 050,00000	29,68	31 164,00
M461		Materiál					36 676,00
ON	Ostatní náklady						
50	900 99-1111T		Podružný materiál	SOUBOR	1,00000	1 060,00	1 060,00
ON	Ostatní náklady						1 060,00

Celkem: 1 095 796,20

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka**Objekt:** SO 801 Sadové úpravy**Rozpočet:** 001 Dotační**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:** 167 395,20 Kč**Cena celková:** 167 395,20 Kč**DPH:** 35 152,99 Kč**Cena s daní:** 202 548,19 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 801 Sadové úpravy
 Rozpočet: 001 Dotační

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Čelkem
1		Zemní práce					
1	184101111RA 0		Výsadba keře prostokoř. v rovině, výšky do 50 cm Hloubení jamek pro vysazování rostlin v homině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopců na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením. Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím. Včetně přesunu hmot. bez černý, brslen, svída, líska, ...	KUS	366,00000	42,40	15 518,40
2	184201114RA 0		Výsadba stromu s balem, v rovině, výšky do 200 cm Hloubení jamek v homině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopců na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením. Výsadba stromu s balem se zalitím. Dovoz vody. Ukotvení dřeviny třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření. Osazení kůlů k dřevině s uvázáním. Dodávka kůlů, přiček a motouzu. Včetně přesunu hmot.	KUS	68,00000	424,00	28 832,00
3	184201117RA 0		Výsadba stromu s balem, v rovině, výšky do 350 cm Hloubení jamek v homině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopců na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením. Výsadba stromu s balem se zalitím. Dovoz vody. Ukotvení dřeviny třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření. Osazení kůlů k dřevině s uvázáním. Dodávka kůlů, přiček a motouzu. Včetně přesunu hmot.	KUS	56,00000	954,00	53 424,00
1		Zemní práce					97 774,40
91		Doplňující práce na komunikaci					
4	02656XXX.V0 2		Výsadbový materiál - dřeviny ovocné, nad 50cm položka individuálního nacenění	KUS	25,00000	1 060,00	26 500,00
5	02656XXX.V0 2	1	Výsadbový materiál - dřeviny okrasné, nad 50cm položka individuálního nacenění	KUS	99,00000	318,00	31 482,00
6	02656XXX.V0 3		Výsadbový materiál - dřeviny ovocné, pod 50cm	KUS	366,00000	31,80	11 638,80



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
Objekt: SO 801 Sadové úpravy
Rozpočet: 001 Dotační

Pof.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			položka individuálního nacenění				
91			Doplňující práce na komunikaci				69 620,80

Celkem: 167 395,20

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka**Objekt:** SO 901 Městský mobiliář**Rozpočet:** 001 Dotační**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Základní cena:** 186 112,74 Kč**Cena celková:** 186 112,74 Kč**DPH:** 39 083,68 Kč**Cena s daní:** 225 196,42 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: DHV_16_11 Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
 Objekt: SO 901 Městský mobiliář
 Rozpočet: 001 Dotační

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	139601102R00		Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 3 výkop pro betonovou patku stojanu:0,3*0,5*0,7*25	M3	2,62500	677,75	1 779,09
2	162301101R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m Položka pořadí 1:2.62500	M3	2,62500	37,66	98,86
3	199000002R00		Poplatek za skládku horniny 1- 4 Položka pořadí 1:2.62500	M3	2,62500	11,30	29,66
1			Zemní práce				1 907,61
2			Základy a zvláštní zakládání				
4	275313621R00		Beton základových patek prostý C 20/25 Položka pořadí 1:2.62500	M3	2,62500	2 488,85	6 533,23
2			Základy a zvláštní zakládání				6 533,23
91			Doplňující práce na komunikaci				
5	91XXXX0003		Stůl venkovní (žulový/betonový – k sedátkům) vč. montáže položka individuálního nacenění položka obsahuje veškeré náklady spojené s instalací, montáží a dodávkou	KS	1,00000	14 787,00	14 787,00
6	91XXXX0001		Stojan na kolo (trubka tvaru obráceného „U“ do betonové patky) včetně dodávky materiálu, zemních prací, ostatního materiálu položka individuálního nacenění položka obsahuje veškeré náklady spojené s instalací, montáží a dodávkou	KS	25,00000	4 107,50	102 687,50
7	91XXXX0002		Sedátko (žulová/betonová kostka 0,6x0,6x0,5 m) – nebo jakékoliv jiné typové sedátko vč. montáže položka individuálního nacenění položka obsahuje veškeré náklady spojené s instalací, montáží a dodávkou	KS	10,00000	6 019,74	60 197,40

**POLOŽKY ROZPOČTU**

Stavba:	DHV_16_11	Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka
Objekt:	SO 901	Městský mobiliář
Rozpočet:	001	Dotační

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
91			Doplňující práce na komunikaci				177 671,90

Celkem: 186 112,74

Čestné prohlášení

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno
závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín,
jejímž jménem jedná Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín, na základě plné moci
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 1561

tímto prohlašuje, že údaje uvedené v dokumentech tištěných a v elektronické podobě ve formátu *xls a *xc4 jsou shodné.

Ve Zlíně dne 9.6.2017



EUROVIA CS, a.s.

Ing. Michal Friedlaender

ředitel závodu Zlín

Časový harmonogram prací

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Akce: "Cyklostezka Zlín, Příluky - Lužkovice - Klečůvka"



ROK	2017												2018																							
Měsíc	Červen			Červenec			Srpen			Zaří			Říjen			Listopad			Duben			Květen														
Týden	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I., II. a IV. Etapa (dokončení do 30.11.2017)																																				
Zařízení staveniště, vytýčení IS, vytýčení stavby																																				
Zemní práce, odkopávky, prokopávky																																				
Založení opěrných zdí a opěr pro lávky, ochranná hráz																																				
Zlepšování podkladu vápněním																																				
Realizace konstrukční vrstvy ze ŠD																																				
Realizace VO																																				
Betonáž úložného ŽB prahu lávek																																				
Osazení ocelové kce lávek, položení mostovky																																				
Pokládka CB krytu vč. technologických přestávek																																				
Terénní úpravy, ohumusování, vegetační úpravy																																				
Dokončovací práce (montáž VO, mobiliáře, realizace DZ)																																				
Výklizení staveniště																																				
III. Etapa (dokončení do 31.5.2018)																																				
Zařízení staveniště, vytýčení IS, vytýčení stavby																																				
Zemní práce, odkopávky, prokopávky																																				
Založení opěrných zdí a opěr pro lávky, ochranná hráz																																				
Zlepšování podkladu vápněním																																				
Montáž gabionových zdí																																				
Realizace konstrukční vrstvy ze ŠD																																				
Realizace VO																																				
Betonáž úložného ŽB prahu lávek																																				
Osazení ocelové kce lávek, položení mostovky																																				
Pokládka CB krytu vč. technologických přestávek																																				
Terénní úpravy, ohumusování																																				
Dokončovací práce (montáž VO, mobiliáře, realizace DZ)																																				
Výklizení staveniště																																				
Vegetační úpravy od 1.4.2018 do 31.5.2018)																																				

Ve Zlíně dne: 12.6. 2016

Ing.

IA
INCI

st Morava

in

