

Příloha č. 2 – Specifikace díla

Stavba a nátěr SDK stěn v sálech č. 301, č. 304, č. 310 v Uměleckoprůmyslovém muzeu Moravské galerie v Brně, Husova 14, 662 26 Brno, včetně dodání a dopravy materiálu na místo, provedení průběžného a finálního úklidu a zajištění prostor vlastním ochranným materiálem z důvodu zamezení znečištění prostor (viz. pracovní podmínky); to vše pro rozšířenou reprízu výstavního projektu **Made by Fire (17.11. 2023 – 31.8.2024)**.

Pracovní podmínky: zajištění maximálních opatření při veškerých prašných procesech za využití odsávací techniky a zabezpečení dotčeného prostoru – zakrytí podlah, stěn a **otvorů** – vhodným materiálem (plachty, igelity atd.).

Sál č. 301 / Obrazárna

- SDK vestavba obrazárny, výška SDK 4,5 m, délka delších stran 15 m, oboustranné opláštění, průměr stěny 30 cm, čelní části SDK stěn, výška 4,5 m, délka 2,2 m, průměr stěny 15 cm, celkem 360 m²
- nátěr červený **RAL 3003 Rubinrot**.

Sál č. 304 / Duchcov

- předstěna - SDK panel před okna, výška 5m, délka 11 m, tj. cca 55 m² plochy, jednostranné opláštění, **nátěr - barva bílá (primalex plus)**, včetně zajištění a montáže dřevěných podlahových lišt.

Sál č. 310 / EXPERIMENT

- SDK vestavba, tzv. BlackBox, výška 4,5m, délka stran 3,5 m, šířka vstupu v jedné stěně 1m, plocha cca 113 m² oboustranné opláštění, **barva černá**.

Součástí celkové ceny zakázky bude i položka za materiál, dopravu a úklid.

Termín a místo plnění: od 7. 11. 2023 do 13. 11. 2023 (pracovní doba 8.00 –18.00 hod.);



KONTAKT NA KONZULTACI ZAKÁZKY:

Ing. Arch. Vítězslav Danda / edit! architects / 



Za produkci MG

Soňa Lisoňová

produkční Moravské galerie v Brně

