

## Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2022 - 2023 - SSZT PV

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

Zpracoval:

P077

Datum:

28.11.2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
P077	Oprava kabelu 12P (č.105) - Nymburk	364 140,44	0,00	76 469,49	440 609,93	0,00	180 536,32	183604,12	0,00	0,00
01	technologická část	185 130,97	0,00	38 877,50	224 008,47	0,00	16 323,25	168807,72	0,00	0,00
02	stavební část	150 633,47	0,00	31 633,03	182 266,50	0,00	150 633,47	0,00	0,00	0,00
03	VRN	28 376,00	0,00	5 958,96	34 334,96	0,00	13 579,60	14796,40	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>364140,44</b>	<b>0,00</b>	<b>76469,49</b>	<b>440609,93</b>	<b>0,00</b>	<b>180536,32</b>	<b>183604,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2022 - 2023 - SSZT PV

Objekt: Oprava kabelu 12P (č.105) - Nymburk

Část: technologická část

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

P077

Zpracoval:

Datum: 28. 11. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>0,00</b>	<b>16 323,25</b>	<b>16 323,25</b>		<b>0,000</b>
<b>5 Komunikace pozemní</b>							<b>0,00</b>	<b>16 323,25</b>	<b>16 323,25</b>		<b>0,000</b>
5	TrH	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	6,560	2 136,10	0,00	14 012,82	14 012,82	0,000	0,000
6	TrH	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	6,560	352,20	0,00	2 310,43	2 310,43	0,000	0,000
<b>OST Ostatní</b>							<b>64 079,57</b>	<b>104 728,15</b>	<b>168 807,72</b>		<b>0,000</b>
4	SEE	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů ( měření, sonda )	kus	17,000	960,72	0,00	16 332,24	16 332,24	0,000	0,000
19	SEE	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	1,000	1 250,40	0,00	1 250,40	1 250,40	0,000	0,000
10	SZT	7590525230	Montáž kabelu návěštního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P	m	37,000	24,49	0,00	906,13	906,13	0,000	0,000
15	SZT	7590525231	Montáž kabelu návěštního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P	m	270,000	28,86	0,00	7 792,20	7 792,20	0,000	0,000
13	SZT	7590525280	Vypichování žil kabelu do 100 P do 10 párů	kus	2,000	2 823,82	0,00	5 647,64	5 647,64	0,000	0,000
9	SZT	7590525281	Vypichování žil kabelu do 100 P přes 10 párů	kus	6,000	2 959,28	0,00	17 755,68	17 755,68	0,000	0,000
12	SZT	7590525410	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 6 žil	kus	1,000	5 084,96	0,00	5 084,96	5 084,96	0,000	0,000
20	759	7590521534	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 12 P 1,0 D	m	270,000	145,88	39 387,60	0,00	39 387,60	0,000	0,000
21	759	7593500603	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá plná š. 22cm (HM0673909991222)	m	265,000	4,17	1 105,05	0,00	1 105,05	0,000	0,000
22	759	7593501025	Trasy kabelového vedení Tuhá dvouplášťová korugovaná chránička KD 09110 průměr 110/94 mm	m	6,000	79,40	476,40	0,00	476,40	0,000	0,000
23	759	7590541464	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-75/15-300/EY	kus	8,000	2 823,82	22 590,56	0,00	22 590,56	0,000	0,000
24	749	7491510090	Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely zpěvňující tmel CP 611A, tuba 310ml, do EI 90 min.	kus	1,000	519,96	519,96	0,00	519,96	0,000	0,000

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2022 - 2023 - SSZT PV

Objekt: Oprava kabelu 12P (č.105) - Nymburk

Část: technologická část

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

P077

Zpracoval:

Datum: 28. 11. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
11	SZT	7590525413	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 24 žil	kus	2,000	6 085,28	0,00	12 170,56	12 170,56	0,000	0,000
2	SZT	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	96,000	19,07	0,00	1 830,72	1 830,72	0,000	0,000
1	SZT	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	96,000	20,01	0,00	1 920,96	1 920,96	0,000	0,000
17	SZT	7590555138	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 12 P 1,0	kus	1,000	3 949,18	0,00	3 949,18	3 949,18	0,000	0,000
14	SZT	7590725070	Zatmelení skříňě návěšního transformátoru	kus	1,000	1 427,54	0,00	1 427,54	1 427,54	0,000	0,000
8	SZT	7593405280	Montáž žlabu betonového plnostěnný 20 x 20 - T 2 N	m	4,000	1 375,44	0,00	5 501,76	5 501,76	0,000	0,000
7	SZT	7593407280	Demontáž žlabu betonového plnostěnného 20 x 20 - T 2 N	m	4,000	419,93	0,00	1 679,72	1 679,72	0,000	0,000
16	SZT	7593505134	Zakrytí kabelu resp. trubek výstražnou fólií (bez fólie)	m	265,000	52,52	0,00	13 917,80	13 917,80	0,000	0,000
18	SZT	7598015095	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 30 žil	kus	1,000	508,50	0,00	508,50	508,50	0,000	0,000
3	SZT	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	96,000	73,46	0,00	7 052,16	7 052,16	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>64 079,57</b>	<b>121 051,40</b>	<b>185 130,97</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2022 - 2023 - SSZT PV

Objekt: Oprava kabelu 12P (č.105) - Nymburk

Část: stavební část

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

P077

Zpracoval:

Datum: 28. 11. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>M Práce a dodávky M</b>							<b>195,41</b>	<b>150 438,06</b>	<b>150 633,47</b>		<b>0,012</b>
<b>46-M Zemní práce při extr.mont.pracích</b>							<b>195,41</b>	<b>150 438,06</b>	<b>150 633,47</b>		<b>0,012</b>
1	946	460010021	Vytyčení trasy vedení podzemního v obvodu železniční stanice	km	0,580	1 792,24	92,73	946,77	1 039,50	0,009	0,005
2	946	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	265,000	458,48	0,00	121 497,20	121 497,20	0,000	0,000
3	946	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	265,000	101,91	0,00	27 006,15	27 006,15	0,000	0,000
4	946	460791214	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm	m	6,000	60,12	0,00	360,72	360,72	0,000	0,000
6	946	460941233	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 5 do 7 cm a š přes 10 do 15 cm	m	1,000	156,30	10,48	145,82	156,30	0,002	0,002
7	585	58562011	směs suchá lepicí a stěrková cementová	kg	5,000	18,44	92,20	0,00	92,20	0,001	0,005
5	946	468101133	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hl přes 5 do 7 cm a š přes 10 do 15 cm	m	1,000	481,40	0,00	481,40	481,40	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>195,41</b>	<b>150 438,06</b>	<b>150 633,47</b>		<b>0,012</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2022 - 2023 - SSZT PV

Objekt: Oprava kabelu 12P (č.105) - Nymburk

Část: VRN

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

P077

Zpracoval:

Datum: 28. 11. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>OST      Ostatní</b>							<b>0,00</b>	<b>14 796,40</b>	<b>14 796,40</b>		<b>0,000</b>
1	XDp	9901000800	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 150 km	kus	5,000	2 959,28	0,00	14 796,40	14 796,40	0,000	0,000
<b>VRN      Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>0,00</b>	<b>13 579,60</b>	<b>13 579,60</b>		<b>0,000</b>
2	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	2 715,920	5,00	0,00	13 579,60	13 579,60	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>28 376,00</b>	<b>28 376,00</b>		<b>0,000</b>

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4206025

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 9b1de3b6-a7ba-42b9-b3ef-24bdcbe81baf

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Romana ROUPCOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 07.12.2023 13:15:00



c4184365-c9d3-4f41-9185-30f0fa968e81