

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2022 - 2023 - SSZT PV

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

Zpracoval:

P076

Datum: 30.11.2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
P07z	Chotětov	281 293,75	0,00	59 071,69	340 365,44	0,00	281 293,75	0,00	0,00	0,00
01	technologická část	266 456,77	0,00	55 955,92	322 412,69	0,00	266 456,77	0,00	0,00	0,00
02	stavební část	1 844,59	0,00	387,36	2 231,95	0,00	1 844,59	0,00	0,00	0,00
03	VRN	12 992,39	0,00	2 728,40	15 720,79	0,00	12 992,39	0,00	0,00	0,00
Celkem		281293,75	0,00	59071,69	340365,44	0,00	281293,75	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2022 - 2023 - SSZT PV

Objekt: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2023

Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, s.o.

Zhotovitel: MONZAS spol. s r.o.

Místo:

P076

Zpracoval: Klára Najbrtová

Datum: 30. 11. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

HSV	Práce a dodávky HSV					540,81	32 845,56	33 386,37		0,000
------------	----------------------------	--	--	--	--	---------------	------------------	------------------	--	--------------

5	Komunikace pozemní					540,81	32 845,56	33 386,37		0,000
----------	---------------------------	--	--	--	--	---------------	------------------	------------------	--	--------------

1	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	13,200	2 136,10	0,00	28 196,52	28 196,52	0,000	0,000
2	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	13,200	352,20	0,00	4 649,04	4 649,04	0,000	0,000
3		7593501035	Trasy kabelového vedení Tuhá dvouplášťová korugovaná chránička KD 09160 průměr 160/136 mm	m	3,000	180,27	540,81	0,00	540,81	0,000	0,000

OST	Ostatní					13 368,86	219 701,54	233 070,40		0,000
------------	----------------	--	--	--	--	------------------	-------------------	-------------------	--	--------------

4	R	7590525401	Montáž spojky rovné metalické do 5 XN	kus	2,000	1 146,20	0,00	2 292,40	2 292,40	0,000	0,000
5	R	7590565018	Spojování a ukončení kabelů optických v optickém rozvaděči pro 48 vláken - práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem	kus	1,000	55 434,40	0,00	55 434,40	55 434,40	0,000	0,000
6	R	7590565052	Spojování a ukončení kabelů optických svár optického vlákna ve spojce (rozvaděči) nad 36 vláken - práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem	vlákn o	48,000	646,04	0,00	31 009,92	31 009,92	0,000	0,000
7	R	7590567088	Demontáž ukončení optického kabelu v optickém rozvaděči pro 48 vláken	kus	1,000	41 888,40	0,00	41 888,40	41 888,40	0,000	0,000
8	R	7593315330	Montáž datové skříně rack	kus	1,000	2 146,52	0,00	2 146,52	2 146,52	0,000	0,000
9	R	7593317330	Demontáž datové skříně rack	kus	1,000	857,57	0,00	857,57	857,57	0,000	0,000
10	R	7596005170	Montáž základnové radiostanice ZR 47, ZX 47 na stěnu	kus	1,000	2 052,74	0,00	2 052,74	2 052,74	0,000	0,000
11	R	7596005180	Montáž ovládacího bloku ZL 47 včetně zapojení	kus	1,000	11 462,00	0,00	11 462,00	11 462,00	0,000	0,000
12	R	7596007210	Demontáž základny MRTS/TRS	kus	1,000	1 177,46	0,00	1 177,46	1 177,46	0,000	0,000
13	R	7596007220	Demontáž ovládacího panelu MRTS/TRS	kus	1,000	1 177,46	0,00	1 177,46	1 177,46	0,000	0,000
14	R	7598085255	Uvedení do provozu systému TRS do provozu	kus	1,000	63 562,00	0,00	63 562,00	63 562,00	0,000	0,000
15		7590541439	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY	kus	2,000	2 407,02	4 814,04	0,00	4 814,04	0,000	0,000
16		7593501470	Trasy kabelového vedení Kabelové komory Kabelová komora OKOS 1 (1000 x 780 x 350 mm)	kus	1,000	8 554,82	8 554,82	0,00	8 554,82	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2022 - 2023 - SSZT PV

Objekt: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2023

Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, s.o.

Zhotovitel: MONZAS spol. s r.o.

Místo:

P076

Zpracoval: Klára Najbrtová

Datum: 30. 11. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
17	R	7491251025	Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů z PVC-U jednokomorových zaklapávacích rozměru 100/100 - 100/150 mm	m	4,000	313,64	0,00	1 254,56	1 254,56	0,000	0,000
18	R	7593405280	Montáž žlabu betonového plnostěnný 20 x 20 - T 2 N	m	3,000	1 375,44	0,00	4 126,32	4 126,32	0,000	0,000
19	R	7593407280	Demontáž žlabu betonového plnostěnného 20 x 20 - T 2 N	m	3,000	419,93	0,00	1 259,79	1 259,79	0,000	0,000

Celkem

13 909,67

252 547,10

266 456,77

0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2022 - 2023 - SSZT PV

Objekt: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2023

Podčást: stavební část

Objednatel: Správa železnic, s.o.

Zhotovitel: MONZAS spol. s r.o.

Místo:

P076

Zpracoval: Klára Najbrtová

Datum: 30. 11. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							427,22	726,48	1 153,70		1,107
1 Zemní práce							427,22	158,80	586,02		1,000
2	R	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	1,200	132,33	0,00	158,80	158,80	0,000	0,000
5		58344121	Štěrkodrt' frakce 0/8	t	1,000	427,22	427,22	0,00	427,22	1,000	1,000
5 Komunikace pozemní							0,00	567,68	567,68		0,107
3	R	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	1,200	473,07	0,00	567,68	567,68	0,089	0,107
M Práce a dodávky M							0,00	690,89	690,89		0,000
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							0,00	690,89	690,89		0,000
4	R	460581131	dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	14,000	32,20	0,00	450,80	450,80	0,000	0,000
1	R	460791216	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 133 do 172 mm	m	3,000	80,03	0,00	240,09	240,09	0,000	0,000
Celkem							427,22	1 417,37	1 844,59		1,107

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2022 - 2023 - SSZT PV

Objekt: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2023

Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, s.o.

Zhotovitel: MONZAS spol. s r.o.

Místo:

P076

Zpracoval: Klára Najbrtová

Datum: 30. 11. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní				0,00	10 947,24	10 947,24	0,000		
1	R	9901000900	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 200 km	kus	1,000	3 928,34	0,00	3 928,34	3 928,34	0,000	0,000
2	R	9901001200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 350 km	kus	1,000	6 825,10	0,00	6 825,10	6 825,10	0,000	0,000
3	R	9901009100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každý další 1 km	kus	10,000	19,38	0,00	193,80	193,80	0,000	0,000
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	2 045,15	2 045,15	0,000		
4	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	409,030	5,00	0,00	2 045,15	2 045,15	0,000	0,000
		Celkem				0,00	12 992,39	12 992,39	0,000		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4206051

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 01e6a8f7-d9e2-4c55-9fe0-57f6b1f7ded8

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Romana ROUPCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.12.2023 13:23:07



1de9162f-9b07-4d36-9a6c-743503a9ab3d