

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/1/2751
Stavba: OŘ HK, Stř. svršk. mat. - zastřešené stání pro kola

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH			280 213,03
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	280 213,03	58 844,74
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			339 057,77
v CZK			

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/1/2751

Stavba: OŘ HK, Stř. svršk. mat. - zastřešené stání pro kola

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		280 213,03	339 057,77
2022/3/1/2 751	OŘ HK, Stř. svršk. mat. - zastřešené stání pro kola	280 213,03	339 057,77

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OŘ HK, Stř. svršk. mat. - zastřešené stání pro kola

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

280 213,03

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	280 213,03	21,00%	58 844,74
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

339 057,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OŘ HK, Stř. svršk. mat. - zastřešené stání pro kola

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

280 213,03

D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D		1	Zemní práce				0,00
1	K	111111101	Odstranění travin v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	15,000		
2	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	25,000		
3	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	25,000		
4	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	9,895		
5	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	8,895		
6	K	174211101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně	m3	1,000		
7	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	5,000		
D		2	Zakládání				
8	K	2 001	Příprava pro osazení kolostavu osazením závitových tyčí na danou rozteč daného prvku dle PD	ks	5,000		
9	M	2 001	STOJAN NA KOLA LIMIT	kpl	5,000		
10	K	272361221	Výtuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 216 (E)	t	0,149		
11	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	1,675		
12	K	275352111	Bednění základových patek ztracené (neodbedněné)	m2	8,600		
D		5	Komunikace pozemní				
13	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	15,000		
14	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	15,000		
15	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	15,000		
16	M	59245202	dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm barevná	m2	15,750		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
17	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	11,000		
18	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	11,000		
19	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2	m2	15,000		
20	K	946111111	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	1,000		
21	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000		
22	K	946111211	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za každý den použití	kus	1,000		
23	K	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	1,000		
24	K	946111811	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	1,000		
25	K	946111815	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m	kus	1,000		
D		997	Přesun sutě				
26	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	18,306		
27	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	18,306		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	347,814		
29	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	18,306		
30	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	18,306		

D 998 Přesun hmot

31	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	10,283		
----	---	-----------	---	---	--------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

32	K	741 03	Nutné pravy stavajících El. rozvaděče	kpl	1,000		
33	K	741110051	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená volně	m	10,000		
34	M	34571360	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 32/40mm	m	10,500		
35	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem	m	2,000		
36	M	34571015	lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 40x20mm	m	2,100		
37	K	741110571	Odkrytí a zakrytí stávající lišty a kanálku víčkem	m	4,000		
38	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm ² (např. CYKY)	m	12,000		
39	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	12,000		
40	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm ² v rozvaděči nebo na přístroji	kus	15,000		
41	K	741320103	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A s krytem se zapojením vodičů	kus	1,000		
42	K	741 01	Dodání a osazení venkovního sloupku s 2*230, včetně zemnicího kolíku, výška cca 20cm	kpl	2,000		
43	M	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000		
44	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		
45	K	741812011	Zkouška izolační kabelu do 1 kV počtu a průřezu žil do 4x25 mm ²	kus	1,000		
46	K	741813001	Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V	kus	1,000		
47	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	210,325		

D 764 Konstrukce klempířské

48	K	764518621	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru do 90 mm	m	5,000		
49	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	37,850		

D 767 Konstrukce zámečnické

50	M	767 01	dodávka přístřešku dle specifikace	kpl	1,000		
----	---	--------	------------------------------------	-----	-------	--	--

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

51	K	HZS1332	Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukcí specialista	hod	16,000		
----	---	---------	--	-----	--------	--	--

D OST 01 Index jednotkových cen - oblast HK

52	K	VRN_HK_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	2 325,419		
----	---	--------------	---------------------------	---	-----------	--	--

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady

53	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	2 325,419		
----	---	-------	--	---	-----------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4206080

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 969e1d36-1942-4e76-a1f0-235826b5b6b9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.12.2023 13:28:01



4af726bb-00e5-4639-ae2e-c002ad15a485