

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2022 - 2023 - SSZT PV

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

Zpracoval:

P065

Datum:

01.12.2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
P065	Oprava rozdělovačů v žst. Dřísy po poškození	77 798,98	0,00	16 337,79	94 136,77	0,00	4 758,40	73040,58	0,00	0,00
01	technologická část	71 325,45	0,00	14 978,34	86 303,79	0,00	1 244,15	70081,30	0,00	0,00
02	VRN	6 473,53	0,00	1 359,44	7 832,97	0,00	3 514,25	2959,28	0,00	0,00
Celkem		77798,98	0,00	16337,79	94136,77	0,00	4758,40	73040,58	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2022 - 2023 - SSZT PV

Objekt: Oprava rozdělovačů v žst. Dřísy po poškození

Část: technologická část

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

P065

Zpracoval:

Datum: 1. 12. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV								0,00	1 244,15	1 244,15	0,000
5 Komunikace pozemní								0,00	1 244,15	1 244,15	0,000
1	TrH	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelosti I skupiny 3	m3	0,500	2 136,10	0,00	1 068,05	1 068,05	0,000	0,000
2	TrH	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	0,500	352,20	0,00	176,10	176,10	0,000	0,000
OST Ostatní								1 039,92	69 041,38	70 081,30	0,000
8	SEE	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	7,000	960,72	0,00	6 725,04	6 725,04	0,000	0,000
17	SEE	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	7,000	1 250,40	0,00	8 752,80	8 752,80	0,000	0,000
3	SZT	7590135010	Montáž objektu kabelového č. v. 49040 (žlutásek)	kus	1,000	4 584,80	0,00	4 584,80	4 584,80	0,000	0,000
4	SZT	7590137010	Demontáž objektu kabelového č. v. 49040 (žlutásek)	kus	1,000	1 854,76	0,00	1 854,76	1 854,76	0,000	0,000
6	SZT	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	146,000	19,07	0,00	2 784,22	2 784,22	0,000	0,000
5	SZT	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	146,000	20,01	0,00	2 921,46	2 921,46	0,000	0,000
18	749	7491510090	Protipožární a kabelové ucpávky Protipožární ucpávky a tmely zpěvňující tmel CP 611A, tuba 310ml, do EI 90 min.	kus	2,000	519,96	1 039,92	0,00	1 039,92	0,000	0,000
12	SZT	7590555132	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 3 P 1,0	kus	1,000	2 219,46	0,00	2 219,46	2 219,46	0,000	0,000
11	SZT	7590555134	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 4 P 1,0	kus	2,000	2 407,02	0,00	4 814,04	4 814,04	0,000	0,000
10	SZT	7590555136	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0	kus	2,000	3 000,96	0,00	6 001,92	6 001,92	0,000	0,000
9	SZT	7590555142	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 24 P 1,0	kus	2,000	6 387,46	0,00	12 774,92	12 774,92	0,000	0,000
16	SZT	7590725070	Zatmělení skříně návěstního transformátoru	kus	1,000	1 427,54	0,00	1 427,54	1 427,54	0,000	0,000
13	SZT	7598015085	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 10 žil	kus	3,000	354,28	0,00	1 062,84	1 062,84	0,000	0,000
14	SZT	7598015090	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 20 žil	kus	2,000	387,62	0,00	775,24	775,24	0,000	0,000
15	SZT	7598015105	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 60 žil	kus	2,000	808,59	0,00	1 617,18	1 617,18	0,000	0,000
7	SZT	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	146,000	73,46	0,00	10 725,16	10 725,16	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2022 - 2023 - SSZT PV

Objekt: Oprava rozdělovačů v žst. Dřísy po poškození

Část: technologická část

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

P065

Zpracoval:

Datum: 1. 12. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Celkem							1 039,92	70 285,53	71 325,45		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OR Praha 2022 - 2023 - SSZT PV

Objekt: Oprava rozdělovačů v žst. Dřísy po poškození

Část: VRN

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

P065

Zpracoval:

Datum: 1. 12. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST	Ostatní				0,00	2 959,28	2 959,28		0,000
2	XDp	9901000800	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 150 km	kus	1,000	2 959,28	0,00	2 959,28	2 959,28	0,000	0,000
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	3 514,25	3 514,25		0,000
1	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	702,850	5,00	0,00	3 514,25	3 514,25	0,000	0,000
			Celkem				0,00	6 473,53	6 473,53		0,000

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4206214

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: cbaea380-4c52-4d4c-81df-036485eea927

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Romana ROUPCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.12.2023 13:39:18



96ebd3d2-c393-4775-9932-a6ba4b9f01c0