

## Stavební rozpočet - položky

Název stavby: <b>Domov jistoty, p.o. - Výměna oken a dveří</b>		Doba výstavby:	Objednatel: Domov jistoty, p.o., Bohumín	
Druh stavby: SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY		Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita: Bohumín, Šunychelská Č.1159		Konec výstavby:	Zhotovitel: Bohumínská stavební s.r.o.	
JKSO:		Zpracováno dne: 11.11.2016	Zpracoval: Ing. Jaroslav Sebera	

  

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	113VD	Přípravné a přidružené práce				0,00	1 000,00	1 000,00		0,00	
1	113106000VL	ZAŘÍZENÍ A PROVOZ STAVBY, NUS, VRN, PROVOZ INVESTORA <i>musí obsahovat rovněž zohlednění práce v době pracovního klidu a pod.</i>	SOUBOR	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	VLASTNÍ
	61	Úprava povrchů vnitřní				1 085,01	3 550,74	4 635,75		0,44	
2	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů <i>1,25*1,15*3+0,9*1,5 0,9*2,05*3</i>	m2	11,20	20,00	86,25	137,70	223,95	0,00	0,00	RTS I / 2016
3	612425931RT2	Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková <i>s použitím suché maltové směsi (34,2)*0,3</i>	m2	10,26	330,00	874,66	2 511,14	3 385,80	0,03	0,36	RTS I / 2016
4	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. <i>s použitím suché maltové směsi 1,15*2*3+1,25*2*3 0,9*2+1,5*2 0,9*3+2,05*2*3</i>	m	34,20	30,00	124,11	901,89	1 026,00	0,00	0,08	RTS I / 2016
	62	Úprava povrchů vnější				716,67	1 627,75	2 344,43		0,29	
5	632451236R00	Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 50 mm <i>pod parapety 4,65*0,45</i>	m2	2,09	210,00	190,64	248,79	439,43	0,12	0,25	RTS I / 2016
6	624602111VL	Oprava vnější omítky, připojovací spáry, sjednocení povrchu a odstínu barvy. <i>V případě porušení KZS jeho oprava. 0,9*1+1,5*2*1 1,25*2*4+1,15*2*4 2,05*2*3+0,9*3</i>	m	38,10	50,00	526,03	1 378,97	1 905,00	0,00	0,04	VLASTNÍ
	764	Konstrukce klempířské				653,53	1 014,82	1 668,35		0,02	
7	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm <i>0,9 1,25*1*3</i>	m	4,65	5,00	0,00	23,25	23,25	0,00	0,01	RTS I / 2016
8	764908307VL	Oplechování parapetu, rš do 350 mm, nalepení na PU tmel <i>barva hnědá,cihlově červená, PVC krytky 4,65</i>	m	4,65	350,00	653,53	973,97	1 627,50	0,00	0,01	VLASTNÍ
9	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,02	1 000,00	0,00	17,60	17,60	0,00	0,00	RTS I / 2016
	766	Konstrukce truhlářské				60 453,82	9 363,95	69 817,77		0,69	
10	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2 <i>Dodávka výrobků je vč. sítí a žaluzií viz tabulka výrobků. 1</i>	kus	1,00	850,00	98,92	751,08	850,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
11	766629302R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2 <i>Dodávka výrobků je vč. sítí a žaluzií viz tabulka výrobků. 3</i>	kus	3,00	950,00	361,23	2 488,77	2 850,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
12	766601113R00	Montáž těsnění připoj. spáry, ostění, páska+páska <i>0,9*2*1+1,5*2*1 1,25*2*4+1,15*2*4 2,05*2*3+0,9*3</i>	m	39,00	76,81	0,00	2 995,59	2 995,59	0,00	0,00	RTS I / 2016
13	766694111R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm <i>9+2+1+2+1</i>	kus	15,00	50,00	14,50	735,50	750,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
14	61198999VL	Deska parapetní plastová, bílá s nosem a plastovými okončovacími krytkami <i>35,3 :ztratné 5%; 1,765</i>	m	37,07	100,00	3 706,50	0,00	3 706,50	0,01	0,30	VLASTNÍ
15	P03	Okno plastové bílé 1 kf. 90x150 OS viz tabulka výrobků, vč. vnitř. žaluzií AL, Ug= 1,0 Wm2/K, min. 5 komor, AL kliky <i>1 P03</i>	kus	1,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,02	0,02	VLASTNÍ
16	P05	Okno plastové 2 kf. 125x115 O/OS viz tabulka výrobků, vč. vnitř. žaluzií AL, Ug= 1,0 Wm2/K, min. 5 komor, AL kliky <i>3 P05</i>	kus	3,00	5 200,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,02	0,07	VLASTNÍ
17	766629311VL	Montáž plastových dveří vč. zárubně	m	11,80	200,00	172,68	2 187,32	2 360,00	0,02	0,21	VLASTNÍ

		ukotvení, zapění spáry PU pěnou, mtž prahu, seřízení, okování 0,9*2*2+2,05*2*2 P12, 13			11,80							
18	61143790.A	Dveře vchodové plast 950x2050 otevíravé, plně, bílé, vč. zárubně, 5 klíčů, koule/klíka AL 1+1 P12 a P13	kus		2,00	18 500,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,04	0,08	RTS I / 2016
19	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t		0,69	300,00	0,00	205,68	205,68	0,00	0,00	RTS I / 2016
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					49 482,29	2 861,03	52 343,32		0,11	
20	767640030VL	Montáž dveří AL 1kříd., vč. rámu ukotvení, dopění spáry 1 Z02	kus		1,00	1 500,00	157,89	1 342,11	1 500,00	0,00	0,00	VLASTNÍ
21	61173161	Dveře vchodové 1 KŘ.950/2050, AL plně, bílé, nouzové kování klíka/klíka, samozavírač, 5 klíčů, vč. zárubně, samozavírač 1 Z02	kus		1,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,01	0,01	VLASTNÍ
22	767662210R00	Montáž mříží otvíravých 0,9*2,05 MŘÍŽ STÁVAJÍCÍCH BALK. DVEŘÍ ZE VNITŘ	m2		1,85	500,00	74,68	847,82	922,50	0,00	0,00	RTS I / 2016
23	767662120R00	Montáž mříží pevných - svařováním vč. nátěru Z+2	m2		1,35	500,00	112,21	562,79	675,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
24	55300003VL	Mříž kovová z jákových profilů přizpůsobená ost. v objektu - kotvení do KZS 0,9*1,5 OKNO VEDLE BALK. DVEŘÍ	m2		1,35	1 500,00	2 025,00	0,00	2 025,00	0,03	0,04	VLASTNÍ
25	55300002VL	Mříž kovová z jákových profilů přizpůsobená ost. v objektu - kotvení do vnitřního ostění - otevíravá 0,9*2,05	m2		1,85	2 500,00	4 612,50	0,00	4 612,50	0,03	0,06	VLASTNÍ
26	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t		0,11	991,00	0,00	108,32	108,32	0,00	0,00	RTS I / 2016
	771	Podlahy z dlaždic					320,07	327,93	648,00		0,11	
27	771950010RA0	Odstáření stávající dlažby, zřízení nové Oprava podkladní vrstvy kolem prahu a zárubně v soklové části, dodávka a montáž identického materiálu na dopnění. Včetně případné opravy soklíku. Spárování	m2		0,81	800,00	320,07	327,93	648,00	0,13	0,11	RTS I / 2016
	781	0,9*3*0,3 KOLEM PRAHŮ DVEŘÍ Obklady (keramické)					1 233,81	3 438,73	4 672,55		0,13	
28	781411904R00	Oprava obkladů z obkladaček porovin. 200x150 vč. příp. opravy + dod. PVC rohových lišt 19*2+19 OKNA 9*2 DVEŘE	kus		75,00	50,00	498,12	3 251,88	3 750,00	0,00	0,11	RTS I / 2016
29	597813568	Obkladačka dle výběru investora - SJEDNOCENÍ K PŮVODNÍMU (řizená cena 250,- /m2) 0,15*0,2*57 OKNA 0,15*0,2*18 ;ztratně 15%; 0,3375	m2		2,59	250,00	646,88	0,00	646,88	0,01	0,03	
30	781578011VL	Spára mezi konstr. okna a ker. obkladem, silikonem Mapesil AC (fa Mapei) 1,2*2*3+1,8*2	m		10,80	20,00	88,81	127,19	216,00	0,00	0,00	VLASTNÍ
31	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t		0,13	450,00	0,00	59,67	59,67	0,00	0,00	RTS I / 2016
	784	Malby					110,23	523,57	633,80		0,01	
32	784452271RT2	Malba směsí tekutou 2x, 1barva, místnost do 3,8 m Primalex Standard 2,025*2	m2		4,05	20,00	14,09	66,91	81,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
33	784452271RT2	Malba směsí tekutou 2x, 1barva, místnost do 3,8 m Primalex Standard 13,82*2	m2		27,64	20,00	96,14	456,66	552,80	0,00	0,01	RTS I / 2016
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					17,03	912,97	930,00		0,00	
34	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 31*2	m2		62,00	15,00	17,03	912,97	930,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
	96	Bourání konstrukcí					229,01	1 826,46	2 055,48		0,74	
35	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídél pl. do 1,5 m2 2*3 P05 1 P03	kus		7,00	7,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
36	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojíých pl. 2 m2 0,9*1,5 P03 1,25*1,15*3 P05	m2		5,66	150,00	112,99	736,39	849,38	0,06	0,36	RTS I / 2016
37	968062991VL	Vybourání parapetních desek dřevěných a PVC š. do 30 cm 0,9	m		0,90	9,00	0,00	8,10	8,10	0,00	0,00	VLASTNÍ
38	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 Nutno dosekat a jinak dočistit prostor nad původní oc. zárubní až po překlad pro dodržení projektovaného rozměru dveřního křídla!!! 0,8*2*3	m2		4,80	230,00	116,02	987,98	1 104,00	0,08	0,37	RTS I / 2016
39	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus		3,00	10,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,01	RTS I / 2016
40	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídél pl. do 2 m2 2 P12, 13 1 Z02	kus		3,00	5,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					0,00	186,55	186,55		0,36	

41	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 <i>0,2*(1,15*2*3+1,25*3)</i>	m2	2,13 <i>2,13</i>	35,00	0,00	74,55	74,55	0,07	0,14	RTS I / 2016
42	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 <i>0,2*(2*2*4)</i>	m2	3,20 <i>3,20</i>	35,00	0,00	112,00	112,00	0,07	0,22	RTS I / 2016
<b>H99</b>		<b>Ostatní přesuny hmot</b>				<b>0,00</b>	<b>199,23</b>	<b>199,23</b>		<b>0,00</b>	
43	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m <i>0,44+0,2871</i>	t	0,73 <i>0,73</i>	274,00	0,00	199,23	199,23	0,00	0,00	RTS I / 2016
<b>S</b>		<b>Přesuny suti</b>				<b>0,00</b>	<b>3 811,66</b>	<b>3 811,66</b>		<b>0,00</b>	
44	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m <i>2,5219+1,0404</i>	t	3,56 <i>3,56</i>	170,00	0,00	605,59	605,59	0,00	0,00	RTS I / 2016
45	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m <i>3,5623*5</i>	t	17,81 <i>17,81</i>	20,00	0,00	356,23	356,23	0,00	0,00	RTS I / 2016
46	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	3,56	100,00	0,00	356,23	356,23	0,00	0,00	RTS I / 2016
47	979081111R00	Odvoz suti a vzbour. hmot na skládku do 1 km <i>3,5623</i>	t	3,56 <i>3,56</i>	150,00	0,00	534,35	534,35	0,00	0,00	RTS I / 2016
48	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km <i>3,5623*10</i>	t	35,62 <i>35,62</i>	15,00	0,00	534,35	534,35	0,00	0,00	RTS I / 2016
49	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti <i>1,0404</i>	t	1,04 <i>1,04</i>	400,00	0,00	416,16	416,16	0,00	0,00	RTS I / 2016
50	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo <i>2,5219</i>	t	2,52 <i>2,52</i>	400,00	0,00	1 008,76	1 008,76	0,00	0,00	RTS I / 2016
							<b>Celkem:</b>	<b>144 946,87</b>			

Poznámka: