

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: Vrané nad Vltavou

Zpracoval: Zdeněk Hron

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
325	Oprava napájení zab. zař. v žst. Vrané nad Vltavou	161 140,32	0,00	33 839,47	194 979,79	0,00	155 517,12	5623,20	0,00	0,00
1	technologická část	155 517,12	0,00	32 658,60	188 175,72	0,00	155 517,12	0,00	0,00	0,00
3	doprava, VRN	5 623,20	0,00	1 180,87	6 804,07	0,00	0,00	5623,20	0,00	0,00
Celkem		161140,32	0,00	33839,47	194979,79	0,00	155517,12	5623,20	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Oprava napájení zab. zař. v žst. Vrané nad Vltavou

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: Vrané nad Vltavou

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 4. 12. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	759	7592940255	Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12V/9 Ah, VRLA, připojení faston F2-6,3mm, životnost 5 let, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	40,000	706,86	28 274,40	0,00	28 274,40	0,00000	0,000
2	759	7592940240	Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12V/5 Ah, VRLA, připojení faston F2-6,3mm, životnost 5 let, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	50,000	440,55	22 027,50	0,00	22 027,50	0,00000	0,000

OST

Ostatní

0,00

105 215,22

105 215,22

0,000

6	SEE	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod	9,000	906,84	0,00	8 161,56	8 161,56	0,00000	0,000
7	SEE	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz - včetně prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení	hod	10,000	1 188,00	0,00	11 880,00	11 880,00	0,00000	0,000
8	SEE	7499751040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy - seznámení obsluhy s funkcemi zařízení včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení	hod	2,000	1 188,00	0,00	2 376,00	2 376,00	0,00000	0,000
3	SZT	7592905040	Montáž bloku baterie olovené 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah - postavení článku, připojení vodičů, ochrana svorek vazelinou, změření napětí, u tekutých baterií kontrola elektrolytu s případným doplněním destilovanou vodou	kus	90,000	484,11	0,00	43 569,90	43 569,90	0,00000	0,000
4	SZT	7592907040	Demontáž bloku baterie olovené 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah	kus	90,000	423,72	0,00	38 134,80	38 134,80	0,00000	0,000
5	SZT	7598095225	Kapacitní zkouška baterie staniční (bez ohledu na počet článků)	kus	2,000	546,48	0,00	1 092,96	1 092,96	0,00000	0,000

Celkem

50 301,90

105 215,22

155 517,12

0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Oprava napájení zab. zař. v žst. Vrané nad Vltavou

Část: doprava, VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: Vrané nad Vltavou

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 4. 12. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST					0,00	5 623,20	5 623,20		0,000
			Ostatní								
1	XDp	9901000800	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 150 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	kus	2,000	2 811,60	0,00	5 623,20	5 623,20	0,00000	0,000
			Celkem				0,00	5 623,20	5 623,20		0,000