

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: Milín

Zpracoval: Zdeněk Hron

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
bMilín	Výměna staniční baterie v žst. Milín	1 187 849,52	0,00	249 448,40	1 437 297,92	0,00	1 187 849,52	0,00	0,00	0,00
1	technologická část	1 146 918,96	0,00	240 852,98	1 387 771,94	0,00	1 146 918,96	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	14 992,56	0,00	3 148,44	18 141,00	0,00	14 992,56	0,00	0,00	0,00
3	doprava, VRN	25 938,00	0,00	5 446,98	31 384,98	0,00	25 938,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		1187849,52	0,00	249448,40	1437297,92	0,00	1187849,52	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Výměna staniční baterie v žst. Milín

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: Milín

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 5.12.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	759	7592920740	Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12 V/90 Ah C10 s pancéřovanou trubkovou elektrodou, uzavřený - gel, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	48,000	20 493,00	983 664,00	0,00	983 664,00	0,00000	0,000

OST

Ostatní

35 838,00

127 416,96

163 254,96

0,000

8	SEE	7499151020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů - provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní nebo rozvaděčů v průběhu výstavby (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod.) mechanismy	hod	24,000	906,84	0,00	21 764,16	21 764,16	0,00000	0,000
9	759	7593310860	Konstrukční díly Stojan pod baterie (CV621849001)	kus	4,000	8 959,50	35 838,00	0,00	35 838,00	0,00000	0,000
6	SEE	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod	16,000	906,84	0,00	14 509,44	14 509,44	0,00000	0,000
7	SEE	7499751020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů - provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní nebo rozvaděčů v průběhu výstavby (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod.) mechanismy	hod	24,000	906,84	0,00	21 764,16	21 764,16	0,00000	0,000
4	SEE	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz - včetně prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení	hod	14,500	1 188,00	0,00	17 226,00	17 226,00	0,00000	0,000
5	SEE	7499751040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy - seznámení obsluhy s funkcemi zařízení včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení	hod	6,000	1 188,00	0,00	7 128,00	7 128,00	0,00000	0,000
2	SZT	7592905040	Montáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah - postavení článku, připojení vodičů, ochrana svorek vazelinou, změření napětí, u tekutých baterií kontrola elektrolytu s případným doplněním destilovanou vodou	kus	48,000	484,11	0,00	23 237,28	23 237,28	0,00000	0,000
3	SZT	7592907040	Demontáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah	kus	48,000	423,72	0,00	20 338,56	20 338,56	0,00000	0,000
10	SZT	7593315230	Montáž stojanu pro baterie 12 V 200 Ah - umístění na určené místo, vyrovnaní do vodorovy	kus	4,000	225,72	0,00	902,88	902,88	0,00000	0,000
11	SZT	7598095225	Kapacitní zkouška baterie staniční (bez ohledu na počet článků)	kus	1,000	546,48	0,00	546,48	546,48	0,00000	0,000

Celkem

1 019 502,00

127 416,96

1 146 918,96

0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Výměna staniční baterie v žst. Milín

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: Milín

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 5.12.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

HZS

Hodinové zúčtovací sazby

0,00

14 992,56

14 992,56

0,000

1	HZS	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	24,000	624,69	0,00	14 992,56	14 992,56	0,00000	0,000
---	-----	---------	--	-----	--------	--------	------	-----------	-----------	---------	-------

Celkem

0,00

14 992,56

14 992,56

0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz
Objekt: Výměna staniční baterie v žst. Milín
Část: doprava, VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"
Místo: Milín

Zpracoval: Zdeněk Hron
Datum: 5.12.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní				0,00	25 938,00	25 938,00		0,000	
1	XDp	9901001200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 350 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	kus	4,000	6 484,50	0,00	25 938,00	25 938,00	0,00000	0,000
Celkem						0,00	25 938,00	25 938,00			0,000