

# Krycí list rozpočtu

Název stavby: Oprava L.C Prádelní	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby: Odstranění nánosu, odvonění a doplnění kolejí drc.kanivem	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita: Horní Žleb - Mutkov	Zhotovitel: Klimeš Pavel	IČ/DIČ: 86668692/cz [redacted]
Začátek výstavby: 18.1.2023	Konec výstavby:	Položek: 5
JKSO:	Zpracoval:	Datum: 18.11.2023

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	195 349,10	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	280 400,90	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00		0,00	<b>NUS celkem</b>	0,00
	Přesun hmot a sutí	22 800,00	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem za obj.</b>	0,00
	<b>ZRN celkem</b>	<b>498 550,00</b>	<b>DN celkem za obj.</b>	<b>0,00</b>	<b>ORN celkem</b>	<b>0,00</b>
					<b>ORN celkem za obj.</b>	<b>0,00</b>

Základ 0%	0,00	Základ 15%	498 550,00	Základ 21%	0,00	<b>Celkem bez DPH</b>	498 550,00
		DPH 15%	74 782,50	DPH 21%	0,00	<b>Celkem včetně DPH</b>	573 332,50

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

## Stavební rozpočet

Název stavby: **Oprava L.C Prádelní**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby: Odstranění nánosů, odvonění a doplnění kolejí  
drc.kanivem

Začátek výstavby: 18.1.2023

Projektant:

Lokalita: Horní Žleb - Mutkov

Konec výstavby:

Zhotovitel: Klímeš Pavel

JKSO:

Datum zpracování 18.11.2023 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
		56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				195 349,10	50 900,90	246 250,00		411,5670
1		564811111R00	Podklad ze štěrkodrtí po zhuštění tloušťky 5 cm	m2	900	90,00	56 097,00	24 903,00	81 000,00	0,1103	99,2250
2		564722111R00	Podklad z kam.drceného 0-63 mm do 10cm	m2	700	130,00	77 189,00	13 811,00	91 000,00	0,2400	168,0000
3		564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	495	150,00	62 063,10	12 186,90	74 250,00	0,2916	144,3420
		93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	229 500,00	229 500,00		1 071,0000
4		938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm	m2	8500	27,00	0,00	229 500,00	229 500,00	0,1260	1 071,0000
		H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	22 800,00	22 800,00		0,0000
5		998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	380	60,00	0,00	22 800,00	22 800,00	0,0000	0,0000

Celkové náklady: **498 550,00 Kč**