

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1327/2022/OI/VZ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkem primátora

IPS Třinec, a.s.
se sídlem: Frýdecká 225, 739 61 Třinec
zastoupena: předsedou představenstva

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:

IČO: 28618891
DIČ: CZ28618891
Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Číslo účtu:

*dále též jen **objednatel***

*dále též jen **zhotovitel***

Obsah dodatku

čl. I

Úvodní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1327/2022/OI/VZ, která nabyla účinnosti dne 26.4.2022 (dále jen „smlouva“), na realizaci stavby „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“, v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, z důvodu víceprací a méněprací v rozsahu přílohy č. 1, tohoto dodatku č.2, které vznikly během realizace stavby, kdy v důsledku těchto okolností je nutno změnit předmět smlouvy.
Jedná se o změnu závazku dle § 222 odst. 4, 6 a 7, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
2. Cena díla se tímto navyšuje o cenu víceprací ve výši 31.755.453,99 Kč bez DPH. Změna ceny dle ust. § 222, odst. 6 činí 11.427.909,60 Kč bez DPH.

čl. II.

Změny smlouvy

1. Příloha č. 2 smlouvy – Harmonogram realizace díla, se nahrazuje novou přílohou č. 2 smlouvy – Harmonogram realizace díla, která je přílohou tohoto dodatku č.2.
2. Příloha č. 6 smlouvy – Harmonogram realizace díla se ruší.
3. Za přílohu č. 5 smlouvy se vkládá nová příloha č. 6 smlouvy – změnové listy č. 23 - 80.
4. V článku II. Předmět smlouvy, se doplňuje odstavce 17 následujícího znění:



Magistrát města Ostravy zavedl a používá systém environmentálního managementu pro oblast činnosti vykonávaná statutárním městem v rámci veřejné správy za účelem všestranného poskytování služeb dle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2006

„17. Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat méněpráce v rozsahu přílohy č. 6 této smlouvy“

5. Článek IV. Cena díla, odst. 1 se mění takto:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Cena bez DPH | 473.262.301,16 |
| DPH | 70.989.345,17 |
| Cena celkem včetně DPH | 544.251.646,33 |

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

6. V článku V. Termín plnění se text odst.2 nahrazuje textem:

„2. Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí **135 týdnů** od protokolárního předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 3. čl. XIII. této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že tento termín je konečný a zahrnuje i případné nepříznivé klimatické podmínky.“

čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů. O uzavření tohoto dodatku č.2 rozhodla rada města usnesením č. 03002/RM2226/50 ze dne 05.12.2023.
2. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem č. 2 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. Smluvní strany se dále dohodly, ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu dodatku jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Dodatek č.2 je vyhotoven v elektronické podobě.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 jsou tyto přílohy:
 - Příloha č.1 - Změnové listy č. 23 - 80, které jsou přílohou č. 6 smlouvy
 - Příloha č. 2- Harmonogram provádění díla.



Magistrát města Ostravy zavedl ISO 14001
systém environmentálního managementu pro oblast
činností vykonávaných statutárním městem v rámci veřejné
správy za účelem všestranného poskytování služeb
dle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2006

Statutární město Ostrava
magistrát

na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“

„podepsáno elektronicky“



Magistrát města Ostravy zavedl a používá
systém environmentálního managementu pro oblast
činností vykonávaných statutárním městem v rámci veřejné
správy za účelem všestranného poskytování služeb
dle požadavků normy ČSN EN ISO 14001:2016

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“

ORG 6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Objekt B

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL23

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proper/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

2) Stavební deník

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Změna trasy ležaté kanalizace

Projektová dokumentace byla zpracována na základě podkladů dle původní PD – pro účely projektu ZTI se vzhledem k využívání objektu neprováděly žádné sondy popř. průzkumy skrytých vedení potrubí v základech apod.. Po následném odkrytí při realizaci byl zjištěn jiný stav potrubí než se předpokládalo z původní PD a bylo nutné upravit vedení rozvodů kanalizace v základech, zejména kolize se stávajícími základovými pásy. Dle skutečnosti byla provedena revize PD – úprava potrubních tras kanalizace v základech.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| 0,00 | 0,00% | 256 490,81 | 0,06% | 256 490,81 |

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): souhlasím / ~~souhlasím~~ jméno

TDS: souhlasím / ~~souhlasím~~ jméno

Zhotovitel: souhlasím / ~~souhlasím~~ jméno

Objednatel: souhlasím / ~~souhlasím~~ jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro užití v "dokladu" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby

| | | | |
|--|---|---|-------------------|
| Stavba: | 13-561-22 | Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu | |
| Objekt: | ZL | Změnové listy | |
| Rozpočet: | ZL 23 | ZL 23 Změna trasy ležaté kanalizace-kolize se základ.pásy-pavilon B | |
| Objednatel: | Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 | Ostrava-Moravská Ostrava | IČO: DIČ: |
| Zhotovitel: | IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 | Třinec | IČO: DIČ: |
| Vypracoval: Rozpis ceny | | | Celkem |
| HSV | | | 254 357,82 |
| PSV | | | 2 132,99 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 256 490,81 |
| Cena celkem bez DPH | | 256 490,81 Kč | |
| <p>v _____ dne _____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Za zhotovitele</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Za objednatele</p> | | | |

Následující rozpočet je tvořen položkami dle SOD, kde není položka SOD je uvedeno RTS 80% nebo URS 80% přímo v textu položky.

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 13-561-22 | Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| O: | ZL | Změnové listy |
| R: | ZL 23 | ZL 23 Změna trasy ležaté kanalizace-kolize se základ.pásky-pavilon B |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|--|---------------|--|-----|-----------|-----------|------------------|
| Díl: 1 Zemní práce | | | | | | 2 112,00 |
| 1 | 132212111 | Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezap., s urov.dna do předeps.prof.a spádu sk.3 - SOD | m3 | 2,00000 | 1 056,00 | 2 112,00 |
| Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání | | | | | | 1 548,80 |
| 2 | 274361821 | Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10505) . SOD | t | 0,04400 | 35 200,00 | 1 548,80 |
| Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | 17 598,90 |
| 3 | 279311116 | Postupné obetonování základového zdiva jakékoliv tloužky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, žb tř. C 25/30 | m3 | 3,30000 | 5 333,00 | 17 598,90 |
| Díl: 4 Vodorovné konstrukce | | | | | | 2 168,00 |
| 4 | 452311161 | Desky podkladní pod potrubí z betonu C 25/30, URS -20% | m3 | 0,20000 | 3 208,00 | 641,60 |
| 5 | 452351101 | Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí, URS -20% | m2 | 4,00000 | 381,60 | 1 526,40 |
| Díl: 8 Trubní vedení | | | | | | 83 316,00 |
| 6 | 895270201R1 | Oprava šachet | ks | 2,00000 | 12 534,00 | 25 068,00 |
| 7 | 899909000R | D+M poklopu pachotěsného Hermelock s rámem, vč.těsnění a kliče 880x880 - ceniková cena +20% | ks | 2,00000 | 29 124,00 | 58 248,00 |
| Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | 76 728,00 |
| 8 | 961055111 | Bourání základů železobetonových - URS -20% | m3 | 3,30000 | 5 392,00 | 17 793,60 |
| 9 | 977151128 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm - URS -20% | m | 8,40000 | 7 016,00 | 58 934,40 |
| Díl: 96 Bourání konstrukcí | | | | | | 8 247,36 |
| 10 | 966079871 | Přerušení ocelových profilů průřezu do 4 cm ² - URS -20% | kus | 44,00000 | 62,64 | 2 756,16 |
| 11 | 974049132 | Vysekání rýh v betonových zdech 5x7 cm - URS -20% | m | 22,00000 | 249,60 | 5 491,20 |
| Díl: 997 Přesun sutě | | | | | | 57 900,04 |
| 12 | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodor.do 50 m svis.ručn.pro budovy a haly v.9-12m - SOD | t | 36,86300 | 853,00 | 31 444,14 |
| 13 | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km - SOD | t | 36,86300 | 144,00 | 5 308,27 |
| 14 | 997013511 | Odvoz sutí a vybouraných hmot zámězklačky na skládku sánaložením a se složením, na vzd.do 1km - SOD | t | 330,14700 | 30,00 | 9 904,41 |
| 15 | 997013862 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce z armovaného betonu 170 101 - SOD | t | 36,86300 | 305,00 | 11 243,22 |
| Díl: 998 Přesun hmot | | | | | | 4 738,72 |
| 16 | 998011003 | Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, dopr.vzd.do 100m.v.12-24m -SOD | t | 19,42100 | 244,00 | 4 738,72 |
| Díl: 721 Zdravotecnika - vnitřní kanalizace | | | | | | 2 132,99 |
| 17 | 721173404 | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200 - SOD | m | 3,00000 | 643,00 | 1 929,00 |
| 18 | 721290112 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 - SOD | m | 3,00000 | 24,00 | 72,00 |
| 19 | 998721103 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanov.z hm.mat vodorovná dopr.vzd.do 50m,v.12-24m - SOD | t | 0,14300 | 641,00 | 91,66 |
| 20 | 998721192 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanov.z hm.mat Připlatek dopr.vzd.do 100m - SOD | t | 0,14300 | 282,00 | 40,33 |

Evidenční list změny stavby

| | | |
|---|--|---|
| Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Objekt C | Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1 | Číslo změny stavby: <h1 style="margin: 0;">ZL24</h1> |
|---|--|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proper/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy: 2) Stavební deník 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 1 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | Příjemce : | | | | | | | | | | |
| 1 x | Objednatel | | | | | | | | | | |
| 1 x | TDS | | | | | | | | | | |
| 1 x | Zhotovitel | | | | | | | | | | |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) | | | | | | | | | | |

Popis a zdůvodnění změny:
Popis: Změna trasy ležaté kanalizace

Změna trasy ležaté kanalizace - kolize se základovými pásy, výměry zaslané AD 20.1.2023. Po následném odkrytí při realizaci byl zjištěn jiný stav potrubí než se předpokládalo z původní PD a bylo nutné upravit vedení rozvodů kanalizace v základech, zejména kolize se stávajícími základovými pásy. Dle skutečnosti byla provedena revize PD – úprava potrubních tras kanalizace v základech.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLVIV

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| 0,00 | 0,00% | 140 268,95 | 0,04% | 140 268,95 |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------|--|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím | jméno | |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím | jméno | |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno | |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno | |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro u dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby

| | | | |
|--|---|---|-------------------|
| Stavba: | 13-561-22 | Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu | |
| Objekt: | ZL | Změnové listy | |
| Rozpočet: | ZL 24 | ZL 24 Změna trasy ležaté kanalizace-kolize se základ.pásy - pavilon C | |
| Objednatel: | Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 | Ostrava-Moravská Ostrava | IČO: DIČ: |
| Zhotovitel: | IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 | Třinec | IČO: DIČ: |
| Vypracoval: Rozpis ceny | | | Celkem |
| HSV | | | 140 268,95 |
| PSV | | | 0,00 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 140 268,95 |
| Cena celkem bez DPH | | 140 268,95 Kč | |
| <p>v _____ dne _____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Za zhotovitele</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Za objednatele</p> | | | |

Následující rozpočet je tvořen položkami dle SOD, kde není položka SOD je uvedeno RTS 80% nebo URS 80% přímo v textu položky.

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 13-561-22 | Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| O: | ZL | Změnové listy |
| R: | ZL 24 | ZL 24 Změna trasy ležaté kanalizace-kolize se základ.pásky - pavilon C |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|-----|-----------|-----------|------------------|
| Díl: 2 | | Základy a zvláštní zakládání | | | | 1 126,40 |
| | 1 274361821 | Výztuž základových pásů z betonářské oceli B500B (10 505) SOD | t | 0,03200 | 35 200,00 | 1 126,40 |
| Díl: 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 12 799,20 |
| | 2 279311116 | Postupné obetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, žb tř. C 25/30 | m3 | 2,40000 | 5 333,00 | 12 799,20 |
| Díl: 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 62 052,80 |
| | 3 961055111 | Bourání základů železobetonových - URS -20% | m3 | 2,40000 | 5 392,00 | 12 940,80 |
| | 4 977151128 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm - URS -20% | m | 7,00000 | 7 016,00 | 49 112,00 |
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | | | | 5 998,08 |
| | 5 966079871 | Přerušení ocelových profilů průřezu do 4 cm2 - URS -20% | kus | 32,00000 | 62,64 | 2 004,48 |
| | 6 974049132 | Vysekání rýh v betonových zdech 5x7 cm - URS -20% | m | 16,00000 | 249,60 | 3 993,60 |
| Díl: 997 | | Přesun sutě | | | | 54 028,08 |
| | 7 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodor.do 50 m svis.ručn.pro budovy a haly v.9-12m - SOD | t | 34,36900 | 853,00 | 29 316,76 |
| | 8 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km - SOD | t | 34,36900 | 144,00 | 4 949,14 |
| | 9 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot zámeziskládky na skládku sánaložením a se složením, na vzd.do 1km - SOD | t | 309,32100 | 30,00 | 9 279,63 |
| | 10 997013862 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce z armovaného betonu 170 101 - SOD | t | 34,36900 | 305,00 | 10 482,55 |
| Díl: 998 | | Přesun hmot | | | | 4 264,39 |
| | 11 998011003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, dopr.vzd.do 100m.v.12-24m - SOD | t | 17,47700 | 244,00 | 4 264,39 |

Evidenční list změny stavby

| | | |
|---|--|--|
| Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Objekt A | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: / 1 | Číslo změny stavby: ZL25 |
|---|--|--|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proper/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy: 2) Stavební deník 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 1 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | Příjemce : | | | | | | | | | | |
| 1 x | Objednatel | | | | | | | | | | |
| 1 x | TDS | | | | | | | | | | |
| 1 x | Zhotovitel | | | | | | | | | | |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) | | | | | | | | | | |

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Doplnění vybavení výtahu dle požadavků ředitele domova.

V PD byly výtahy navrženy ve standardním základním vybavení. Investor požaduje komfortnější dovybavení výtahu tak aby spojení jednotlivých pater bylo komfortnější. Pro lepší užívání byly z požadavků investora dovybaveny požadovanými prvky.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| 0,00 | 0,00% | 243 375,00 | 0,06% | 243 375,00 |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzdokoladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 13-561-22 | Domov Korytka - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| O: | ZL | Změnové listy |
| R: | ZL 25 | ZL 25 Příplatky za vybavení výtahu |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|---|-----|----------|-----------|-------------------|
| Díl: 11 | | Příplatky za evakuační výtah | | | | 153 250,00 |
| 1 | R1 | D + M Zrcadlo na zadní stěně kabiny | ks | 1,00000 | 12 250,00 | 12 250,00 |
| 2 | R3 | D + M Invalidní sedačka nerez | kpl | 1,00000 | 9 875,00 | 9 875,00 |
| 3 | R4 | D + M Narážecí buková deska do evakuačního výtahu | kpl | 1,00000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 4 | R2 | D + M Nerez madlo na zadní stěně | kpl | 1,00000 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 5 | R5 | D + M Okopová buková lišta do evakuačního výtahu | kpl | 1,00000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 6 | R6 | D + M Ukazatel polohy a směru nad dveře 1ks | kpl | 1,00000 | 12 250,00 | 12 250,00 |
| 7 | R7 | D + M Indukční smyčka | kpl | 1,00000 | 11 250,00 | 11 250,00 |
| 8 | R8 | D + M 2N+GSM+UDZ+hlásič pater | kpl | 1,00000 | 23 750,00 | 23 750,00 |
| 9 | R9 | D + M potvrzení volby | kpl | 1,00000 | 4 375,00 | 4 375,00 |
| 10 | R15 | D + M Bateriový sjezd do nejbližší stanice | kpl | 1,00000 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| Díl: 15 | | Příplatky na malý osobní výtah | | | | 90 125,00 |
| 11 | R10 | D + M Narážecí nerez lišta do výtahu | kpl | 1,00000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 12 | R11 | D + M Okopová nerez lišta do osobního výtahu | kpl | 1,00000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 13 | R13 | D + M 2N+GSM+UDZ+hlásič pater | kpl | 1,00000 | 23 750,00 | 23 750,00 |
| 14 | R14 | D + M Hlasové potvrzení volby | kpl | 1,00000 | 4 375,00 | 4 375,00 |
| 15 | R16 | D + M Bateriový sjezd do nejbližší stanice | kpl | 1,00000 | 42 000,00 | 42 000,00 |

Evidenční list změny stavby

| | | |
|---|--|---|
| Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korytko – rekonstrukce, nastavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Objekt B | Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1 | Číslo změny stavby: <h1 style="margin: 0;">ZL26</h1> |
|---|--|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korytko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

- Přílohy:
- 2) Stavební deník
 - 4) Vyjádření AD a TDS
 - 6) Rekapitulace rozpočtu
 - 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

| Počet paré: | Příjemce : |
|-------------|-----------------------------|
| 1 x | Objednatel |
| 1 x | TDS |
| 1 x | Zhotovitel |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) |

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Změna příklepové vrtní za jádrové

V projektové dokumentaci byly uvažovány prostupy potrubí přes betonové konstrukce vrtním s příklepem. Jelikož nešlo ověřit z původní dokumentace pozici výztuže a při realizaci se zjistilo silné armování v místě prostupů, byla provedena konzultace se statikem a následně se určilo provedení změny vrtní na jádrové.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| 0,00 | 0,00% | 45 005,37 | 0,01% | 45 005,37 |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro "dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnos

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------------|---|--|-----|--|--|----------------|--|----------------|
| Stavba: | 13-561-22 | Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu | | | | | | | | | |
| Objekt: | ZL | Změnové listy | | | | | | | | | |
| Rozpočet: | ZL 26 | ZL 26 Odpočet příklep.vrtání - pavilon B | | | | | | | | | |
| Objednatel: | Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava | | IČO: DIČ: | | | | | | | | |
| Zhotovitel: | IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec | | IČO: DIČ: | | | | | | | | |
| Vypracoval: Rozpis ceny | | | Celkem | | | | | | | | |
| HSV | | | 44 384,00 | | | | | | | | |
| PSV | | | 0,00 | | | | | | | | |
| MON | | | 0,00 | | | | | | | | |
| Vedlejší náklady | | | 621,37 | | | | | | | | |
| Ostatní náklady | | | 0,00 | | | | | | | | |
| Celkem | | | 45 005,37 | | | | | | | | |
| Cena celkem bez DPH | | 45 005,37 Kč | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">v</td> <td style="width: 40%; border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">dne</td> <td style="width: 30%; border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;">Za zhotovitele</td> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;">Za objednatele</td> </tr> </table> | | | | v | | dne | | | Za zhotovitele | | Za objednatele |
| v | | dne | | | | | | | | | |
| | Za zhotovitele | | Za objednatele | | | | | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 13-561-22 | Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| O: | ZL | Změnové listy |
| R: | ZL 26 | ZL 26 Odpočet příklep.vrtání - pavilon B |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

| | | | | | | |
|----------------|--|---|---|------------|----------|------------------|
| Díl: 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | 44 384,00 |
| 1 | 977131217 | Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo PB dovrchní (směrem vzhůru), průměru 20-25mm | m | -32,00000 | 381,00 | -12 192,00 |
| 2 | 977151112 | Jádr.vrty diamant.korunkami do staveb.materiálu přes 35 do 40mm URS -20% | m | 32,00000 | 1 768,00 | 56 576,00 |
| Díl: VN | Vedlejší náklady | | | | | 621,37 |
| 3 | 030001000 | Zařízení staveniště | % | 565,76000 | 1,40 | 792,06 |
| 4 | 030001000 | Zařízení staveniště | % | -121,92000 | 1,40 | -170,69 |

Evidenční list změny stavby

| | | |
|---|--|---|
| Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Objekt C | Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1 | Číslo změny stavby: <h1 style="margin: 0;">ZL27</h1> |
|---|--|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy: 2) Stavební deník 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 1 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | Příjemce : | | | | | | | | | | |
| 1 x | Objednatel | | | | | | | | | | |
| 1 x | TDS | | | | | | | | | | |
| 1 x | Zhotovitel | | | | | | | | | | |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) | | | | | | | | | | |

Popis a zdůvodnění změny:
Popis: Záměna přiklep vrtní za jádrové

V projektové dokumentaci byly uvažovány prostupy potrubí přes betonové konstrukce vrtním s přiklepem. Jelikož nešlo ověřit z původní dokumentace pozici výztuže a při realizaci se zjistilo silné armování v místě prostupů, byla provedena konzultace se statikem a následně se určilo provedení změny vrtní na jádrové.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

| Údaje v Kč bez DPH: | | | | |
|---|---|---|---|--|
| Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL |
| | 0,00% | 45 005,37 | 0,01% | 45 005,37 |

| | | |
|--|---------------------------------------|-------|
| Vyjádření - souhlas se změnou: | | |
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro u dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti | | |
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | | |

Položkový rozpočet stavby

| | | | |
|--|--|--|------------------|
| Stavba: | 13-561-22 | Dům Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu | |
| Objekt: | ZL | Změnové listy | |
| Rozpočet: | ZL 27 | ZL 27 Odpočet příklep.vrtání - pavilon C | |
| Objednatel: | Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava | | IČO: DIČ: |
| Zhotovitel: | IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec | | IČO: DIČ: |
| Vypracoval: Rozpis ceny | | | Celkem |
| HSV | | | 44 384,00 |
| PSV | | | 0,00 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 621,37 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 45 005,37 |
| Cena celkem bez DPH | | 45 005,37 Kč | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>v _____ dne _____</p> <p>_____</p> <p>Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Za objednatele</p> </div> </div> | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 13-561-22 | Domov Korytko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| O: | ZL | Změnové listy |
| R: | ZL 27 | ZL 27 Odpočet příklep.vrtání - pavilon C |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|--|----|------------|-----------|------------------|
| Díl: 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 44 384,00 |
| 1 | 977131217 | Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo PB dovrchní (směrem vzhůru), průměru 20-25mm - SOD | m | -32,00000 | 381,00 | -12 192,00 |
| 2 | 977151112 | Jádr.vrty diamant.korunkami do staveb.materiálu přes 35 do 40mm - URS -20% | m | 32,00000 | 1 768,00 | 56 576,00 |
| Díl: VN | | Vedlejší náklady | | | | 621,37 |
| 3 | 030001000 | Zařízení staveniště | % | 565,76000 | 1,40 | 792,06 |
| 4 | 030001000 | Zařízení staveniště | % | -121,92000 | 1,40 | -170,69 |

Evidenční list změny stavby

| | | |
|---|--|--|
| Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Objekt A.B.C | Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1 | Číslo změny stavby: ZL28 |
|---|--|--|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Propert/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy: 2) Stavební deník 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 1 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | Příjemce : | | | | | | | | | | |
| 1 x | Objednatel | | | | | | | | | | |
| 1 x | TDS | | | | | | | | | | |
| 1 x | Zhotovitel | | | | | | | | | | |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) | | | | | | | | | | |

Popis a zdůvodnění změny:
Popis: Rozdílový rozpočet A,B,C

Odůvodnění změny:
 Doplnění položek, které jsou potřeba k dokončení díla. Řeší rozdíly změny stavby před dokončením oproti původní PD. Zpracováno dle výkazu výměr AD na změny před dokončením.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| 0,00 | 0,00% | 1 322 663,98 | 0,33% | 1 322 663,98 |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a p

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Stavba: | 13-561-22 | Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| Objekt: | ZL | Změnové listy |
| Rozpočet: | ZL 28 | ZL 28 Rozdílový rozpočet A,B,C |
| Objednatel: | Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava | IČO: DIČ: |
| Zhotovitel: | IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec | IČO: DIČ: |
| Vypracoval: Rozpis ceny | | Celkem |
| HSV | | 943 252,42 |
| PSV | | 379 411,56 |
| MON | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | 0,00 |
| Celkem | | 1 322 663,98 |
| Cena celkem bez DPH | | 1 322 663,98 Kč |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 13-561-22 | Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| O: | ZL | Změnové listy |
| R: | ZL 28 | ZL 28 Rozdílový rozpočet A,B,C |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---|----|--------------|-----------|------------------|
| 18 | 998014122R00 | Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. vyzdění do 52m | t | 15,62199 | 440,50 | 6 881,49 |
| Díl: VRN Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | 64 431,30 |
| 19 | 030001000 | Zařízení staveniště:- kancelářské prostory - předpoklad využití vnitřních prostor, předpoklad 1x stěhování během výstavby,- skladové prostory - předpoklad využití vnitřních prostor, předpoklad 1x | % | 12 858,58000 | 1,40 | 18 002,01 |

stěhování během výstavby.

- oplocení staveniště včetně vjezdových bran - souvislé, výšky 1,8m,
- kontejnery na odpad (kancelářský a směsný) cca 2 ks
- WC + sociálky - 2 x WC + 1 x sociální buňka (sprchy + umyvadla) - předpoklad využití vnitřních prostor,

- ostraha staveniště,
- dopravní značení,

- komunikace s úřady (výzvy k odhaleným sítím apod.), bezpečnostní info tabulky apod.,

- osvětlení staveniště, zimní údržba komunikací na staveništi (odklizení sněhu, posyp apod.),

- zajištění BOZP na staveništi (zábradlí na patrech, zajištění obvodu střechy, zábrany okolo výkopu, výstup na střechu - schodišťová věž, příplatky za pažení výkopu při křížení sítí a ručním kopání apod.),

- možný příplatek za zabezpečení materiálů proti rozfoukání větrem (polystyrén)

- zřízení místa pro upoutávku (reklamu billboard)- předpoklad veřejný prostor u vrátnice + tisk propagace

Energie pro účely stavby:

- přípojka elektro (délka podle místa připojení),
- cca 16 ks rozvaděčů - 1 NP- 3 ks, 2NP- 3 ks, 3NP- 3 ks, 4NP - 3ks, 5NP - 2 ks, střecha- 2ks,
- přípojka vody (délka podle místa připojení),
- energocentra na venkovní práce či vykrytí času při přepojování stavby na nové rozvody,
- vytápění při pracích v zimě - temperace,
- spotřeby energií elektřina,
- spotřeby energií voda.

| | | | | | | |
|----|-----------|--|------|--------------|-----------|-----------|
| 20 | 040001000 | Inženýrská činnost - zajištění kolaudace, koordinátor BOZP, aj. | suma | 1,00000 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 21 | 052203000 | Ostatní práce nutné ke kompletnímu dokončení díla dle projektu DPS - sazba do 3,5% z HSV prací a dodávek | % | 12 858,58000 | 0,50 | 6 429,29 |

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech souvisejících prací a dodávek.

viz 1153-32616

| Díl: 997 | | Přesun sutě | 12 374,65 | | | |
|-----------------|-----------|--|------------------|-----------|--------|----------|
| 22 | 997002611 | Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění | t | 9,69800 | 63,00 | 610,97 |
| 23 | 997013116 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m | t | 9,69800 | 425,00 | 4 121,65 |
| 24 | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 9,69800 | 86,00 | 834,03 |
| 25 | 997013509 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 184,26200 | 8,00 | 1 474,10 |

Poznámka k položce:

Odhad 20 km. Přesná vzdálenost bude stanovena zhotovitelem stavby.

9,698*19

184,26200

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 13-561-22 | Domov Korýtka - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| O: | ZL | Změnové listy |
| R: | ZL 28 | ZL 28 Rozdílový rozpočet A,B,C |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------------------|---------------|---|----|-------------|-----------|-------------------|
| 26 | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 9,69800 | 550,00 | 5 333,90 |
| Díl: 46-M | | Zemní práce při extr. mont. pracích | | | | 73 494,00 |
| 27 | 4601311.1 | Sonda - výkop | m3 | 27,00000 | 1 568,00 | 42 336,00 |
| 28 | 4601311.2 | Sonda - zához | m3 | 27,00000 | 1 154,00 | 31 158,00 |
| Díl: 713 | | Izolace tepelné | | | | 3 778,52 |
| 29 | 713131151R00 | Montáž tepelné izolace stěn, na tmel a hmoždinky, 6 ks/m2, pórobeton 80% RTS | m2 | 4,96187 | 234,00 | 1 161,08 |
| 30 | 63148104 | deska tepelně izolační minerální universální tl. 100, Lambda 0,038-0,039 80% URS | m2 | 5,20800 | 139,20 | 724,95 |
| 31 | 998713203 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 630,83000 | 3,00 | 1 892,49 |
| Díl: 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | 290 968,90 |
| 32 | Z/ dila | Dodávka a montáž dilatačního profilu podlahy | m | 5,88000 | 4 589,00 | 26 983,32 |
| 33 | Z/ dila2 | Dodávka a montáž ocelového plechu okolo dilatace tl. 3mm | m | 17,82000 | 3 985,00 | 71 012,70 |
| 34 | Z/ dila 3 | Dodávka a montáž ocelového plechu okolo dilatace tl. 10mm, š-250mm | m | 2,40000 | 4 485,00 | 10 764,00 |
| 35 | Z/ Rám 1 | Dodávka a montáž ocelové konstrukce nad otvory vč. kotvicích prvků, případně povrchové úpravy | kg | 700,50000 | 256,00 | 179 328,00 |
| 36 | 998767203 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 2 880,88000 | 1,00 | 2 880,88 |
| Díl: 783 | | Nátěry | | | | 3 698,81 |
| 37 | 783317.01 | Protipožární nástřik EI 120 tl. 2mm | m2 | 2,31900 | 1 595,00 | 3 698,81 |
| Díl: 784 | | Malby | | | | 7 471,33 |
| 38 | 784181101R00 | Základní akrylátová jednonásbná bezbarvá penetrace podkladu místnosti v do 3,80m 80% URS | m2 | 44,23000 | 115,92 | 5 127,14 |
| 39 | 784211101 | Malby z mališských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 44,23000 | 53,00 | 2 344,19 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 13-561-22 | Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| O: | ZL | Změnové listy |
| R: | ZL 28 | ZL 28 Rozdílový rozpočet A,B,C |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | |
|--|---------------|----------------|--|-----------|-----------|-------------------|------------|
| Díl: 1 Zemní práce | | | | | | 43 630,12 | |
| | 1 | 162211319 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m, SOD | m3 | 507,32700 | 86,00 | 43 630,12 |
| | | ceně -1311 | | | | | |
| | | 169,109*3 | | 507,32700 | | | |
| Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání | | | | | | 610 940,34 | |
| | 2 | 224311114 | Vrty maloprofilové D přes 93 do 156 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina I a II, URS 80% | m | 487,60000 | 790,40 | 385 399,04 |
| | | A : 487,6 | | 487,60000 | | | |
| | 3 | 14011066 | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x10mm, SOD | m | 302,74000 | 745,00 | 225 541,30 |
| | | 3330,14-3027,4 | | 302,74000 | | | |
| Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | 53 582,90 | |
| | 4 | 311351121 | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení | m2 | 130,69000 | 410,00 | 53 582,90 |
| | | 155,44-24,75 | | 130,69000 | | | |
| Díl: 4 Vodorovné konstrukce | | | | | | 52 827,06 | |
| | 5 | 417321414R00 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 80% RTS | m3 | 0,16800 | 3 904,00 | 655,87 |
| | 6 | 417361821R00 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505) | t | 0,03200 | 35 200,00 | 1 126,40 |
| | 7 | 311272111 | Zdivo z porobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 | m2 | 34,07100 | 1 030,00 | 35 093,13 |
| | 8 | 317352611 | Ztracené bednění překladů z porobetonových armovaných profilů délky do 3000mm ve zdech tl.250mm | kus | 1,00000 | 3 424,00 | 3 424,00 |
| | 9 | 389381002 | Dobetonování okolo ocelových nosníků C16/20 80% URS | m3 | 0,36000 | 4 904,00 | 1 765,44 |
| | 10 | 417321515 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 | m3 | 3,70600 | 2 904,00 | 10 762,22 |
| | | 3,706 | | 3,70600 | | | |
| Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | | 16 836,15 | |
| | 11 | 612142001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn | m2 | 38,02200 | 158,00 | 6 007,48 |
| | | 38,022 | | 38,02200 | | | |
| | 12 | 612322141 | Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrtvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 38,02200 | 284,80 | 10 828,67 |
| Díl: 96 Bourání konstrukcí | | | | | | 81 748,41 | |
| | 13 | 962032241R00 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MCV do 1m3 | m3 | 2,21700 | 1 328,00 | 2 944,18 |
| | 14 | 964073231R00 | Výbourání nosníků ze zdi cihelné dl. 4 m, 35 kg/m | t | 0,33900 | 5 048,00 | 1 711,27 |
| | 15 | 962042.20 | Bourání panelů plynosilikátových do 1m3 | m3 | 3,30000 | 2 888,00 | 9 530,40 |
| | 16 | 975073.21 | Podchycení stěn vzpěrami a podložkami pro roznos zatížení | kpl | 1,00000 | 54 500,00 | 54 500,00 |
| | 17 | 977311.14 | Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl. do 250mm | m | 15,26000 | 856,00 | 13 062,56 |
| Díl: 99 Staveništní přesun hmot | | | | | | 6 881,49 | |

Evidenční list změny stavby

| | | |
|---|--|---|
| Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korytko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Objekt A.B.C | Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1 | Číslo změny stavby: <h1 style="margin: 0;">ZL29</h1> |
|---|--|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5 ,IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korytko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy: 2) Stavební deník 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Počet paré:</td> <td style="text-align: center;">Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 1 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | Příjemce : | | | | | | | | | | |
| 1 x | Objednatel | | | | | | | | | | |
| 1 x | TDS | | | | | | | | | | |
| 1 x | Zhotovitel | | | | | | | | | | |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) | | | | | | | | | | |

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Přípomoci PSV

Doplnění stavebních připomocí pro jednotlivá stavební řemesla v rozsahu, dle dotazu zhotovitele ZH 57 a následné odpovědi AD ze dne 21.9.2023. Přípomoci nejsou součástí smluvního rozpočtu zhotovitele.

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| 0,00 | 0,00% | 494 870,00 | 0,12% | 494 870,00 |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uz
dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| Stavba: | 13-561-22 | Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu | |
| Objekt: | ZL | Změnové listy | |
| Rozpočet: | ZL 29 | ZL 29 Přípomoci PSV | |
| Objednatel: | Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava | IČO: | DIČ: |
| Zhotovitel: | IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec | IČO: | DIČ: |
| Vypracoval: Rozpis ceny | | | Celkem |
| HSV | | | 0,00 |
| PSV | | | 0,00 |
| MON | | | 494 870,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 494 870,00 |
| Cena celkem bez DPH | | 494 870,00 Kč | |
| <p>v _____ dne _____</p> <p style="margin-left: 100px;">_____</p> <p style="margin-left: 100px;">Za zhotovitele</p> <p style="margin-left: 300px;">_____</p> <p style="margin-left: 300px;">Za objednatele</p> | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 13-561-22 | Domov Korytko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| O: | ZL | Změnové listy |
| R: | ZL 29 | ZL 29 Přípomoci PSV |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|---|-------------|-------|-------------------|
| Díl: M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky | | | | | 494 870,00 |
| 1 | 220261664 | Hrubá výplň drážky | m | 7 100,00000 | 69,70 | 494 870,00 |
| | | 17*30*5*2 | | 5 100,00000 | | |
| | | 2000 | | 2 000,00000 | | |

Evidenční list změny stavby

| | | |
|--|--|--|
| Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Objekt B. C | Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1 | Číslo změny stavby: ZL30 |
|--|--|--|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Propert/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 27814742

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy: 2) Stavební deník 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 1 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | Příjemce : | | | | | | | | | | |
| 1 x | Objednatel | | | | | | | | | | |
| 1 x | TDS | | | | | | | | | | |
| 1 x | Zhotovitel | | | | | | | | | | |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) | | | | | | | | | | |

Popis a zdůvodnění změny:
Popis: Demontáž výtahů - objekt B a C

Odůvodnění změny:
 V původní PD se uvažovalo o ponechání stávajících výtahů, v jednotlivých půdorysech bylo u výtahů v objektech B a objektech C uvedeno: "STÁVAJÍCÍ VÝTAHOVÁ ŠACHTA, STÁVAJÍCÍ VÝTAH". Z důvodu výměny výtahu je nutné stávající výtah demontovat a řádně zaměřit stávající výtahovou šachtu. Bude provedena demontáž stávajících výtahů."

časový vliv na plnění SoD: 1 měsíc

| Údaje v Kč bez DPH: | | | | |
|---|---|---|---|--|
| Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL |
| 0,00 | 0,00% | 761 103,91 | 0,19% | 761 103,91 |

| | | |
|---|---------------------------------------|-------|
| Vyjádření - souhlas se změnou: | | |
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro u dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti | | |
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 13-561-22 | Domov Korytko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| O: | ZL | Změnové listy |
| R: | ZL 30 | ZL 30 Demontáž výtahů - objekt B a C |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

| | | |
|----------------|---------------------------------|------------------|
| Díl: 94 | Lešení a stavební výtahy | 62 983,60 |
|----------------|---------------------------------|------------------|

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------|----------|----------|-----------|
| 1 | 946941102 | Montáž věži pracovní výška 18,2 m, 80% RTS | sada | 4,00000 | 3 672,00 | 14 688,00 |
| 2 | 946941802 | Demontáž věži pracovní výška 18,3 m, 80% RTS | sada | 4,00000 | 2 496,00 | 9 984,00 |
| 3 | 946941192 | Nájemné věži pracovní výška 18,2 m, 80% rts | den | 20,00000 | 1 248,80 | 24 976,00 |

5*4 20,00000

| | | | | | | |
|---|--------------|------------------------------------|-------|---------|----------|----------|
| 4 | 171156610610 | Jeřáb mobil. na autopodvozku AD 28 | Sh | 5,00000 | 1 606,00 | 8 030,00 |
| 5 | 946941501 | Návoz a odvoz lešení RTS 80% | kompl | 4,00000 | 1 326,40 | 5 305,60 |

| | | |
|----------------|---------------------------|-------------------|
| Díl: 96 | Bourání konstrukcí | 130 050,00 |
|----------------|---------------------------|-------------------|

| | | | | | | |
|---|-----|---|---|-----------|--------|-----------|
| 6 | 900 | HZS stavební dělník, (demontáže elektro, zajištění otvorů šachet) 80% RTS | h | 288,00000 | 344,00 | 99 072,00 |
|---|-----|---|---|-----------|--------|-----------|

3*8*3*4 288,00000

| | | | | | | |
|---|-----------|------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|
| 7 | 960321271 | Bourání konstrukcí ze železobetonu | m3 | 1,80000 | 17 210,00 | 30 978,00 |
|---|-----------|------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|

2,5*1,2*0,15*4 1,80000

| | | |
|-----------------|--------------------|------------------|
| Díl: 997 | Přesun suti | 22 790,74 |
|-----------------|--------------------|------------------|

| | | | | | | |
|---|-----------|---|---|----------|-------|----------|
| 8 | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění | t | 17,49000 | 63,00 | 1 101,87 |
|---|-----------|---|---|----------|-------|----------|

4,36+8+5,13 17,49000

| | | | | | | |
|---|-----------|--|---|----------|--------|----------|
| 9 | 997013116 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m | t | 17,49000 | 425,00 | 7 433,25 |
|---|-----------|--|---|----------|--------|----------|

4,36+8+5,13 17,49000

| | | | | | | |
|----|-----------|--|---|----------|-------|----------|
| 10 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 17,49000 | 86,00 | 1 504,14 |
|----|-----------|--|---|----------|-------|----------|

4,36+8+5,13 17,49000

| | | | | | | |
|----|-----------|--|---|-----------|------|----------|
| 11 | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 332,31000 | 8,00 | 2 658,48 |
|----|-----------|--|---|-----------|------|----------|

(4,36+8+5,13)*19 332,31000

| | | | | | | |
|----|-----------|---|---|---------|--------|----------|
| 12 | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 4,36000 | 550,00 | 2 398,00 |
|----|-----------|---|---|---------|--------|----------|

4,36 4,36000

| | | | | | | |
|----|-----------|---|---|---------|----------|----------|
| 13 | 979990108 | Poplatek za uložení suti - železobeton, skupina odpadů 170101 | t | 5,13000 | 1 500,00 | 7 695,00 |
|----|-----------|---|---|---------|----------|----------|

| | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|
| Díl: VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | 16 716,05 |
|-----------------|------------------------------------|------------------|

| | | | | | | |
|----|----|--|------|---------|----------|----------|
| 14 | 01 | Technologický postup bouracích prací včetně návrhu statického zajištění objektu. | suma | 1,00000 | 4 000,00 | 4 000,00 |
|----|----|--|------|---------|----------|----------|

| | | | | | | |
|----|-----------|---|------|---------|--------|--------|
| 15 | 010001000 | Průzkumné a geodetické práce (vytčení stávajících sítí) | suma | 1,00000 | 500,00 | 500,00 |
|----|-----------|---|------|---------|--------|--------|

| | | | | | | |
|----|-----------|---|---|-------------|------|----------|
| 16 | 030001000 | Zařízení staveniště:- kancelářské prostory - předpoklad využití vnitřních prostor, předpoklad 1x stěhování během výstavby,- skladové prostory - předpoklad využití vnitřních prostor, předpoklad 1x | % | 6 429,50000 | 1,40 | 9 001,30 |
|----|-----------|---|---|-------------|------|----------|

Evidenční list změny stavby

| | | |
|---|--|---|
| Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Objekt B | Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1 | Číslo změny stavby: <h1 style="margin: 0;">ZL31</h1> |
|---|--|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy: 2) Stavební deník 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 1 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | Příjemce : | | | | | | | | | | |
| 1 x | Objednatel | | | | | | | | | | |
| 1 x | TDS | | | | | | | | | | |
| 1 x | Zhotovitel | | | | | | | | | | |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) | | | | | | | | | | |

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Prostupy pro kabelové trasy

Kabeláž by byla dle původní PD v prostoru místnosti a problematicky tažená v armovaných základových pásech. Odhalením stávajících pásů, bylo zjištěno, že návrh v PD je realizačně velmi problematický (zásah do statiky apod.) Nové prostupy se půdorysně posunuly a vyústění kabeláže ze země v místnosti bude až u chodbové stěny z důvodu poloměru zakřivení kabeláže. Návrh nového řešení je v AD46_R01."

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| 0,00 | 0,00% | 139 695,04 | 0,04% | 139 695,04 |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzákladání "ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti"

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Stavba: | 13-561-22 | Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| Objekt: | ZL | Změnové listy |
| Rozpočet: | ZL 31 | ZL 31 Prostupy pro kabelové trasy |
| Objednatel: | Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava | IČO: DIČ: |
| Zhotovitel: | IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec | IČO: DIČ: |
| Vypracoval: Rozpis ceny | | Celkem |
| HSV | | 139 695,04 |
| PSV | | 0,00 |
| MON | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | 0,00 |
| Celkem | | 139 695,04 |
| Cena celkem bez DPH | | 139 695,04 Kč |
| v | _____ | dne _____ |
| | _____ | _____ |
| | Za zhotovitele | Za objednatele |

Následující rozpočet je tvořen položkami dle SOD, kde není položka SOD je uvedeno RTS 80% nebo URS 80% přímo v textu položky.

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 13-561-22 | Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| O: | ZL | Změnové listy |
| R: | ZL 31 | ZL 31 Prostupy pro kabelové trasy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---------------|---------------|---|----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | 49 802,19 |
| 1 | 132212111 | Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných | m3 | 20,94750 | 1 056,00 | 22 120,56 |
| | | 5,7*3,5*1,05 | | 20,94750 | | |
| 2 | 211571121 | Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně kamenivem drobným těženým, SOD | m3 | 9,97500 | 730,00 | 7 281,75 |
| | | 5,7*3,5*0,5 | | 9,97500 | | |
| 3 | 58337310 | štěrkopisek frakce 0/4 | t | 19,95000 | 432,00 | 8 618,40 |
| | | 9,975*2 | | 19,95000 | | |
| 4 | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost | m3 | 9,97500 | 236,00 | 2 354,10 |
| | | přes 9 000 do 10 000 m | | | | |
| 5 | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost | m3 | 49,87500 | 17,00 | 847,88 |
| | | Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | | | | |
| | | 9,975*5 | | 49,87500 | | |
| 6 | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 9,97500 | 63,00 | 628,43 |
| 7 | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 17,95500 | 122,00 | 2 190,51 |
| | | 9,975*1,8 | | 17,95500 | | |
| 8 | 174111102 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení/m výkopku ve vrstvách se zhuštěním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu | m3 | 10,97250 | 525,00 | 5 760,56 |
| | | 5,7*3,5*0,55 | | 10,97250 | | |
| Díl: 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 47 287,90 |
| 9 | 977151219 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) do vrchní (směrem vzhůru), průměru přes 100 do 110 mm | m | 4,20000 | 4 220,00 | 17 724,00 |
| | | Prostup pro kabely | | | | |
| | | 0,60*7 ks | | | | |
| 10 | 721173401 | Potrubi z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 | m | 42,00000 | 285,00 | 11 970,00 |
| | | Prostup pro kabely pod místností B.0.36 | | | | |
| | | 6m*7ks | | | | |
| 11 | 631311125 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25 | m3 | 2,99250 | 3 297,00 | 9 866,27 |
| | | 5,7*3,5*0,15 | | 2,99250 | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 13-561-22 | Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| O: | ZL | Změnové listy |
| R: | ZL 31 | ZL 31 Prostupy pro kabelové trasy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------------|---------------|---|----|----------|-----------|----------|
| 12 | 631319173 | Příplatek ke cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm | m3 | 2,99250 | 108,00 | 323,19 |
| 13 | 631362021 | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0,18913 | 39 150,00 | 7 404,44 |
| 5,7*3,5*1,2*7,9*0,001 | | | | 0,18913 | | |

| | | | | | | |
|---------------|------------------------------------|--|----|---------|----------|------------------|
| Díl: 9 | Ostatní konstrukce, bourání | | | | | 10 626,50 |
| 14 | 965042141 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 2,99250 | 1 814,00 | 5 428,40 |
| 5,7*3,5*0,15 | | | | 2,99250 | | |

| | | | | | | |
|---------|-----------|---|----|---------|--------|----------|
| 15 | 965049111 | Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm | m3 | 2,99250 | 867,00 | 2 594,50 |
| 16 | 977312113 | Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100mm | m | 9,20000 | 283,00 | 2 603,60 |
| 5,7*3,5 | | | | 9,20000 | | |

| | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|--|---|----------|--------|------------------|
| Díl: 99 | Staveništní přesun hmot | | | | | 11 397,95 |
| 17 | 998011003R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m | t | 46,71292 | 244,00 | 11 397,95 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------|---|---|----------|--------|------------------|
| Díl: 997 | Přesun sutě | | | | | 13 631,79 |
| 18 | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 6,71517 | 853,00 | 5 728,04 |
| 19 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 6,71517 | 144,00 | 966,98 |
| 20 | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 94,01238 | 30,00 | 2 820,37 |
| 6,71517*14 | | | | 94,01238 | | |

| | | | | | | |
|---------|-----------|---|---|---------|--------|----------|
| 21 | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění | t | 6,71517 | 63,00 | 423,06 |
| 22 | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 6,71517 | 550,00 | 3 693,34 |
| 6,71517 | | | | 6,71517 | | |

| | | | | | | |
|-----------------|------------------------------------|---|------|-------------|----------|-----------------|
| Díl: VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | 6 948,71 |
| 23 | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | suma | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 24 | 030001000 | Zařízení staveniště:- kancelářské prostory - předpoklad využití vnitřních prostor, předpoklad 1x stěhování během výstavby,- skladové prostory - předpoklad využití vnitřních prostor, předpoklad 1x | % | 1 551,95000 | 1,40 | 2 172,73 |

stěhování během výstavby,

- oplocení staveniště včetně vjezdových bran - souvislé, výšky 1.8m.
- kontejnery na odpad (kancelářský a směsný) cca 2 ks
- WC + sociálky - 2 x WC + 1 x sociální buňka (sprchy + umyvadla) - předpoklad využití vnitřních prostor.
- ostraha staveniště,
- dopravní značení,
- komunikace s úřady (výzvy k odhaleným sítím apod.), bezpečnostní info tabulky apod.,
- osvětlení staveniště, zimní údržba komunikací na staveništi (odklizení sněhu, posyp apod.),

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 13-561-22 | Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| O: | ZL | Změnové listy |
| R: | ZL 31 | ZL 31 Prostupy pro kabelové trasy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

- zajištění BOZP na staveništi (zábradlí na patrech, zajištění obvodu střechy, zábrany okolo výkopu, výstup na střechu - schodišťová věž, příplatky za pažení výkopu při křížení sítí a ručním kopání apod.),
- možný příplatek za zabezpečení materiálů proti rozfoukání větrem (polystyrén)
- zřízení místa pro upoutávku (reklamu billboard)- předpoklad veřejný prostor u vrátnice + tisk propagace

Energie pro účely stavby:

- přípojka elektro (délka podle místa připojení),
- cca 16 ks rozvaděčů - 1 NP- 3 ks, 2NP- 3 ks, 3NP- 3 ks, 4NP - 3ks, 5NP - 2 ks, střecha- 2ks,
- přípojka vody (délka podle místa připojení),
- energocentrála na venkovní práce či vykrytí času při přepojování stavby na nové rozvody,
- vytápění při pracích v zimě - temperace,
- spotřeby energií elektřina,
- spotřeby energií voda.

| | | | | | | |
|----|-----------|--|------|-------------|----------|----------|
| 25 | 040001000 | Inženýrská činnost - zajištění kolaudace, koordinátor BOZP, aj. | suma | 1,00000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 26 | 052203000 | Ostatní práce nutné ke kompletnímu dokončení díla dle projektu DPS - sazba do 3,5% z HSV prací a dodávek | % | 1 551,95000 | 0,50 | 775,98 |

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech souvisejících prací a dodávek.
viz 1153-32616

Evidenční list změny stavby

| | | |
|---|--|---|
| Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Objekt A, B, C | Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01.1 / 1 | Číslo změny stavby: <h1 style="margin: 0;">ZL32</h1> |
|---|--|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy: 2) Stavební deník 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 1 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | Příjemce : | | | | | | | | | | |
| 1 x | Objednatel | | | | | | | | | | |
| 1 x | TDS | | | | | | | | | | |
| 1 x | Zhotovitel | | | | | | | | | | |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) | | | | | | | | | | |

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Změny v.č. 100-08+ 100-18 - Změna základových konstrukcí a jejich návaznost na ostatní konstrukce a detaily

Odůvodnění změny:
 S ohledem na nesoulad původní PD s realitou zjištěnou při realizaci, byly upraveny výkresy základových konstrukcí, které vedly k úpravě stavební části a revizi PD. Zjištěný stav ovlivnil konstrukční a stavební řešení zakládání v objektu A. Úprava základové desky pod výtahovou šachtou a celkové propojení se stávajícími základy, které ovlivnily napojení hydroizolací její detaily typu napojení. "

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| 0,00 | 0,00% | 636 266,92 | 0,16% | 636 266,92 |

| | | |
|---|---------------------------------------|-------|
| Vyjádření - souhlas se změnou: | | |
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzařování dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a | | |
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | | |

Položkový rozpočet stavby

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Stavba: | 13-561-22 | Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| Objekt: | ZL | Změnové listy |
| Rozpočet: | ZL 32 | ZL 32 Změny v.č. 100-08+ 100-18 |
| Objednatel: | Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava | IČO: DIČ: |
| Zhotovitel: | IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec | IČO: DIČ: |
| Vypracoval: Rozpis ceny | | Celkem |
| HSV | | 548 255,96 |
| PSV | | 88 010,96 |
| MON | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | 0,00 |
| Celkem | | 636 266,92 |
| Cena celkem bez DPH | | 636 266,92 Kč |
| v | _____ | dne _____ |
| | _____ | _____ |
| | Za zhotovitele | Za objednatele |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 13-561-22 | Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| O: | ZL | Změnové listy |
| R: | ZL 32 | ZL 32 Změny v.č. 100-08+ 100-18 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|-----|-------------|-----------|-------------------|
| Díl: 2 | | Základy a zvláštní zakládání | | | | 6 110,72 |
| 1 | 274321511 | Základy z betonu železového pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí C 25/30 SOD Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. základ B4 : 36*0,2*0,2*1 základ C4 : 20*0,2*0,2*1 | m3 | 2,24000 | 2 728,00 | 6 110,72 |
| | | | | 1,44000 | | |
| | | | | 0,80000 | | |
| Díl: 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 101 753,43 |
| 2 | 310239211RT2 | Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi, RTS 80% v.č.120-16R02 : 6,125*3,05*6*0,1 | m3 | 11,20875 | 6 632,00 | 74 336,43 |
| | | | | 11,20875 | | |
| 3 | 319201311R00 | Vyrovnání povrchu zdíva maltou tl.do 3 cm A pod H.I. : 25*(3,5+2,2) | m2 | 142,50000 | 192,40 | 27 417,00 |
| | | | | 142,50000 | | |
| Díl: 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | 10 063,46 |
| 4 | 273321511 | Základy z betonu železové desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí C25/30 v.č.100-08 R06, 100-18 R02 : 3,15*3,965*0,2 5,6*3,25*0,2 -2,449 | m3 | 3,68895 | 2 728,00 | 10 063,46 |
| | | | | 2,49795 | | |
| | | | | 3,64000 | | |
| | | | | -2,44900 | | |
| Díl: 95 | | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | 195 911,04 |
| 5 | 953981103R00 | Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule RTS 80% v.č.100-24R01 : (3,25+5,6)*2*1/0,5 v.č.100-08R02 : (7,2*6*8+6*4*12)*1/0,5 | kus | 1 302,60000 | 150,40 | 195 911,04 |
| | | | | 35,40000 | | |
| | | | | 1 267,20000 | | |
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | | | | 85 553,99 |
| 6 | 977211112 | Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16mm hloubka řezu přes 200 do 350mm | m | 14,88800 | 2 394,00 | 35 641,87 |
| 7 | 965043321RT1 | Bourání podkladů bet., potěr, tl. 10 cm, pl. 1 m2 48,5*0,12 | m3 | 5,82000 | 4 656,00 | 27 097,92 |
| | | | | 5,82000 | | |
| 8 | 962031132R00 | Bourání příček cihelných tl. 10 cm (izolační přízdívka) SOD C4 : 23,02*1,8 B4 : 57,2*1,8 B1 : 19,91*1,4 AH : (7,2*2+26,18)*1,8 | m2 | 245,31400 | 93,00 | 22 814,20 |
| | | | | 41,43600 | | |
| | | | | 102,96000 | | |
| | | | | 27,87400 | | |
| | | | | 73,04400 | | |
| Díl: 98 | | Demolice | | | | 31 363,20 |
| 9 | 981511114R00 | Demolice konstrukcí postup.rozebráním, železobeton | m3 | 9,90000 | 3 168,00 | 31 363,20 |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | 6 636,14 |
| 10 | 998014122R00 | Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. vyžděné do 52m | t | 30,16427 | 220,00 | 6 636,14 |
| Díl: 997 | | Přesun sutě | | | | 89 427,93 |
| 11 | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění 44,94013+23,859+1,28545 | t | 70,08458 | 63,00 | 4 415,33 |
| | | | | 70,08458 | | |
| 12 | 997013116 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m | t | 70,08458 | 425,00 | 29 785,95 |
| 13 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 70,08458 | 86,00 | 6 027,27 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 13-561-22 | Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| O: | ZL | Změnové listy |
| R: | ZL 32 | ZL 32 Změny v.č. 100-08+ 100-18 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|--|----|-------------|-----------|-----------|
| 14 | 997013509 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 1 331,60702 | 8,00 | 10 652,86 |

Poznámka k položce:

Odhad 20 km. Přesná vzdálenost bude stanovena zhotovitelem stavby.

70,08458*19

1 331,60702

| | | | | | | |
|----|-----------|--|---|----------|--------|-----------|
| 15 | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 70,08458 | 550,00 | 38 546,52 |
|----|-----------|--|---|----------|--------|-----------|

| | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------|
| Díl: VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | 21 436,05 |
|-----------------|------------------------------------|------------------|

| | | | | | | |
|----|-----------|--|---|--------------|------|-----------|
| 16 | 030001000 | Zařízení staveniště - kancelářské prostory - předpoklad využití vnitřních prostor, předpoklad 1x stěhování během výstavby, - skladové prostory - předpoklad využití vnitřních prostor, předpoklad 1x | % | 11 282,13000 | 1,40 | 15 794,98 |
|----|-----------|--|---|--------------|------|-----------|

stěhování během výstavby,

- oplocení staveniště včetně vjezdových bran - souvislé, výšky 1,8m,

- kontejnery na odpad (kancelářský a smíšený) cca 2 ks

- WC + sociálky - 2 x WC + 1 x sociální buňka (sprchy + umyvadla) - předpoklad využití vnitřních prostor,

- ostraha staveniště,

- dopravní značení,

- komunikace s úřady (výzvy k odhaleným sítím apod.), bezpečnostní info tabulky apod.,

- osvětlení staveniště, zimní údržba komunikací na staveništi (odklizení sněhu, posyp apod.),

- zajištění BOZP na staveništi (zábradlí na patrech, zajištění obvodu střechy, zábrany okolo výkopu, výstup na střechu - schodišťová věž, příplatky za pažení výkopu při křížení sítí a ručním kopání apod.)

- možný příplatek za zabezpečení materiálů proti rozfoukání větrem (polystyrén)

- zřízení místa pro upoutávku (reklamu billboard)- předpoklad veřejný prostor u vratnice + tisk propagace

Energie pro účely stavby:

- přípojka elektro (délka podle místa připojení),

- cca 16 ks rozvaděčů - 1 NP- 3 ks, 2NP- 3 ks, 3NP- 3 ks, 4NP - 3ks, 5NP - 2 ks, střecha- 2ks,

- přípojka vody (délka podle místa připojení),

- energocentrála na venkovní práce či vykrytí času při přepojování stavby na nové rozvody,

- vytápění při pracích v zimě - temperace,

- spotřeby energii elektřina,

- spotřeby energii voda.

| | | | | | | |
|----|-----------|--|---|--------------|------|----------|
| 17 | 052203000 | Ostatní práce nutné ke kompletnímu dokončení díla dle projektu DPS - sazba do 3,5% z HSV prací a dodávek | % | 11 282,13000 | 0,50 | 5 641,07 |
|----|-----------|--|---|--------------|------|----------|

Poznámka k položce:

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech souvisejících prací a dodávek.

viz 1153-32616

| | | |
|-----------------|---------------------------|------------------|
| Díl: 711 | Izolace proti vodě | 88 010,96 |
|-----------------|---------------------------|------------------|

| | | | | | | |
|----|-----------|---|----|-----------|-------|----------|
| 18 | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním | m2 | 202.02750 | 19,00 | 3 838,52 |
|----|-----------|---|----|-----------|-------|----------|

pav A p.č. 270+271+265+266 : (7,2*2+26,18)*2,75

111,59500

pav B západ p.č. 190+191+195+196 : 42,1*(1,67-0,375)

54,51950

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 13-561-22 | Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| O: | ZL | Změnové listy |
| R: | ZL 32 | ZL 32 Změny v.č. 100-08+ 100-18 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---|----|-----------|-----------|-----------|
| | | Pav A p.č.270+271+262+266 : (3,6+2,75)*2*2*(0,99+0,18) | | 29,71800 | | |
| | | (5,6+3,25)*2*0,35 | | 6,19500 | | |
| 19 | 711112011RZ1 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x nátěrem asfaltovou suspenzí včetně dodávky suspenze, RTS 80% | m2 | 111,99200 | 45,12 | 5 053,08 |
| | | C+A+B : 2*(23,02+57,2+19,19+7,2*2+26,18)*(0,2+0,2) | | 111,99200 | | |
| 20 | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0,07071 | 53 680,00 | 3 795,71 |
| | | Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 202,0275*0,00035 | | 0,07071 | | |
| 21 | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S | m2 | 202,02750 | 97,00 | 19 596,67 |
| 22 | 62857040R | Pás modifikovaný asfalt VEDASPRINT mineral 4,0 RTS 80% | m2 | 242,43300 | 210,00 | 50 910,93 |
| | | 202,0275*1,2 | | 242,43300 | | |
| 23 | 711140201R00 | Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltové pásy přitavením, 1 vrstva svislá izolace pod terénem | m2 | 245,31400 | 16,08 | 3 944,65 |
| | | C4+B4+B1+AH : 245,314 | | 245,31400 | | |
| 24 | 998711203R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m | % | 871,39560 | 1,00 | 871,40 |

Evidenční list změny stavby

| | | |
|---|--|---|
| Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Objekt A. B. C | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO0.1-3 / 1 | Číslo změny stavby: <h1 style="margin: 0;">ZL33</h1> |
|---|--|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Propert/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

| | |
|--|---|
| Přílohy: 2) Stavební deník 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet | Počet paré: Příjemce : 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor) |
|--|---|

Popis a zdůvodnění změny:
Popis: Změna tloušťka izolace soklu z důvodu velkých nerovností podkladní stávající konstrukce

Odůvodnění změny:
 Je navrženo snížení tloušťky izolantu na soklu tak, aby bylo možné jeho nalepení do svislé polohy. Změna tloušťky izolantu byla konzultována s projektantem PENB, aby byla dodržena platná legislativa. Snížení tl. soklu je z důvodu špatné rovinnosti podkladního povrchu stávající stěny. Snížením tl. bude povrch působit uceleněji bez výstupků v místě přechodu mezi XPS a vatou. "

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

| Údaje v Kč bez DPH: | | | | |
|---|---|---|---|--|
| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
| -22 796,95 | -0,01% | 0,00 | 0,00% | -22 796,95 |

| Vyjádření - souhlas se změnou: | | |
|--|---------------------------------------|-------|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro u dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnos | | |
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | | |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 13-561-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
Objekt: ZL Změnové listy
Rozpočet: ZL 33 ZL 33 Změna tloušťka izolace soklu

Objednatel: Statutární město Ostrava IČO:
 Prokešovo náměstí 1803/8 DIČ:
 70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: IPS - Třinec a.s. IČO:
 Frýdecká 225 DIČ:
 73961 Třinec

Vypracoval:
Rozpis ceny

| | | | Celkem |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV | | | -22 796,95 |
| PSV | | | 0,00 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | -22 796,95 |

Cena celkem bez DPH -22 796,95 Kč

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Evidenční list změny stavby

| | | |
|---|--|---|
| Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Objekt A. B. C | Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO0.1-3 / 1 | Číslo změny stavby: <h1 style="margin: 0;">ZL34</h1> |
|---|--|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Propert/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy: 2) Stavební deník 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 1 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | Příjemce : | | | | | | | | | | |
| 1 x | Objednatel | | | | | | | | | | |
| 1 x | TDS | | | | | | | | | | |
| 1 x | Zhotovitel | | | | | | | | | | |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) | | | | | | | | | | |

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Dilatace příček - Změna materiálu dilatace a utěsnění dilatačních spár.

Odůvodnění změny:
 Z důvodu koordinace s PBR a požadavků výrobce protipožárního těsnění bude polystyrén zaměněn za minerální vatu, které je nehořlavá a je vhodnější pro utěsnění spár. Pro upřesnění byly stavbě předány detaily s řešením požárních ucpávek. Požární ucpávky budou provedeny dle certifikovaného řešení výrobce požárních ucpávek. Jelikož se jedná o domov důchodců je brán v potaz vyšší standart zabezpečení požárních úseků."

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

| Údaje v Kč bez DPH: | | | | |
|---|---|---|---|--|
| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
| | 0,00% | 1 327 354,33 | 0,33% | 1 327 354,33 |

| | | |
|---|----------------------------|-------|
| Vyjádření - souhlas se změnou: | | |
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uz dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti | | |
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 13-561-22 | Domov Korýtka - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| O: | ZL | Změnové listy |
| R: | ZL 33 | ZL 33 Změna tloušťka izolace soklu |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|--|---------------|--|----|---|-----------|------------------|
| Díl: 6 VŠ B,C Úpravy povrchů, podlahy a osazování | | | | | | 2 146,36 |
| výplní VŠ B,C | | | | | | |
| 1 | 622221031 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením zdesek zminerální vlny spodělnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 140 mm | m2 | 113,92600 | 764,80 | 87 130,60 |
| 2 | 622221041 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením zdesek zminerální vlny spodělnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 mm | m2 | -113,92600 | 646,00 | -73 596,20 |
| | | | | -113,926 | | -113,92600 |
| 3 | 63151539 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl 180mm | m2 | -116,20452 | 618,00 | -71 814,39 |
| | | | | 1896,657*1,02 'Přepočtené koeficientem množství : 113,926*-1,02 | | -116,20452 |
| Díl: 6A Úpravy povrchů, podlahy a osazování | | | | | | -9 829,30 |
| výplní A | | | | | | |
| 4 | 622211041 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením zpolystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm | m2 | -330,86500 | 603,00 | -199 511,60 |
| | | | | (8,85+25,86+3,8)*3,465 : (17,64+25,86+22,64)*2,985 : -330,865 | | -330,86500 |
| 5 | 28376362 | deska perimetrická spodních staveb, podlah a plochých střech tl 180mm | m2 | -337,48200 | 575,00 | -194 052,15 |
| | | | | 330,865*1,02 'Přepočtené koeficientem množství : -337,482 | | -337,48200 |
| Díl: 6B Úpravy povrchů, podlahy a osazování | | | | | | -7 250,32 |
| výplní B | | | | | | |
| 6 | 622211041 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením zpolystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm | m2 | -244,05300 | 603,00 | -147 163,96 |
| | | | | "východ"(57,0+0,28*2)*2,175 : "východ: otvory"-(2,0*0,1*18) : "západ"(57,0+0,68+0,25)*1,675 : "západ: otvory"-(2,0*0,3*10+1,5*0,3+5,1*0,3) : "sever"(19,91+0,25*2)*1,675 : "sever: otvory"-(1,6*0,3+1,0*0,3) : -244,053 | | -244,05300 |
| 7 | 28376362 | deska perimetrická spodních staveb, podlah a plochých střech tl 180mm | m2 | -248,93400 | 575,00 | -143 137,05 |
| | | | | 244,053*1,02 'Přepočtené koeficientem množství : -248,934 | | -248,93400 |
| Díl: 6C Úpravy povrchů, podlahy a osazování | | | | | | -7 863,69 |
| výplní C | | | | | | |
| 8 | 622211041 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením zpolystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm | m2 | -264,69900 | 603,00 | -159 613,50 |
| | | | | "východ"(53,4+0,15)*2,175 : | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 13-561-22 | Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| O: | ZL | Změnové listy |
| R: | ZL 33 | ZL 33 Změna tloušťka izolace soklu |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|----------------------|---------------|---|----|------------|-----------|------------------|
| | | "východ: otvory"-(2,0*0,1*6) : | | | | |
| | | "západ"(30,25+0,1+0,25)*2,175+(23,05+0,3)*1,675 : | | | | |
| | | "západ: otvory"-(2,1*0,3) : | | | | |
| | | "jih"(19,91+0,25*2)*2,175 : | | | | |
| | | -264,699 | | -264,69900 | | |
| 9 | 28376362 | deska perimetrická spodních staveb, podlah a plochých střeš tl 180mm | m2 | -269,99300 | 575,00 | -155 245,98 |
| | | 264,699*1,02 *Přepočtené koeficientem množství : | | | | |
| | | -269,993 | | -269,99300 | | |
| Díl: 6 VŠ B,C | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní VŠ B,C | | | | 2 146,36 |
| 10 | 63151531 | deska tepelne izolační mineralní kontaktních fasád podélné vlákno tl 140mm | m2 | 116,20452 | 520,00 | 60 426,35 |
| Díl: 6A | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní A | | | | -9 829,30 |
| 11 | 622221021 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením zpolystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm | m2 | 330,86500 | 721,60 | 238 752,18 |
| 12 | 28376355 | deska perimetrická spodních staveb, podlah a plochých střeš tl 120mm | m2 | 337,48200 | 429,60 | 144 982,27 |
| Díl: 6B | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní B | | | | -7 250,32 |
| 13 | 622221021 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením zpolystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm | m2 | 244,05300 | 721,60 | 176 108,64 |
| 14 | 28376355 | deska perimetrická spodních staveb, podlah a plochých střeš tl 120mm | m2 | 248,93400 | 429,60 | 106 942,05 |
| Díl: 6C | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní C | | | | -7 863,69 |
| 15 | 622221021 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením zpolystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm | m2 | 264,69900 | 721,60 | 191 006,80 |
| 16 | 28376355 | deska perimetrická spodních staveb, podlah a plochých střeš tl 120mm | m2 | 269,99300 | 429,60 | 115 988,99 |

Evidenční list změny stavby

| | | |
|---|--|---|
| Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Objekt A, B, C | Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO0.1-3 / 1 | Číslo změny stavby: <h1 style="margin: 0;">ZL35</h1> |
|---|--|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5 ,IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proper/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy: 2) Stavební deník 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 1 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | Příjemce : | | | | | | | | | | |
| 1 x | Objednatel | | | | | | | | | | |
| 1 x | TDS | | | | | | | | | | |
| 1 x | Zhotovitel | | | | | | | | | | |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) | | | | | | | | | | |

Popis a zdůvodnění změny:
Popis: Narovnání množství překladů A,B,C- Špatný počet překladů

Odůvodnění změny:
 Byla provedena revize PD s počty a typy překladů a došlo k narovnání počtu dle PD.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV


| Údaje v Kč bez DPH: | | | | |
|---|---|---|---|--|
| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
| -75 665,54 | -0,02% | 0,00 | 0,00% | -75 665,54 |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | | |
|-------------------------------|-------------------------|-------|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzákladání dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti

Změna stavby (ZBV) - krycí list



Položkový rozpočet stavby

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------------|---|--|-----|--|--|----------------|--|----------------|
| Stavba: | 13-561-22 | Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu | | | | | | | | | |
| Objekt: | ZL | Změnové listy | | | | | | | | | |
| Rozpočet: | ZL 35 | ZL 35 Narovnání množství překladů A,B,C | | | | | | | | | |
| Objednatel: | Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 | Ostrava-Moravská Ostrava | IČO: DIČ: | | | | | | | | |
| Zhotovitel: | IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 | Třinec | IČO: DIČ: | | | | | | | | |
| Vypracoval: Rozpis ceny | | | Celkem | | | | | | | | |
| HSV | | | -75 665,54 | | | | | | | | |
| PSV | | | 0,00 | | | | | | | | |
| MON | | | 0,00 | | | | | | | | |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 | | | | | | | | |
| Ostatní náklady | | | 0,00 | | | | | | | | |
| Celkem | | | -75 665,54 | | | | | | | | |
| Cena celkem bez DPH | | -75 665,54 Kč | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">v</td> <td style="width: 40%; border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">dne</td> <td style="width: 30%; border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Za zhotovitele</td> <td></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Za objednatele</td> </tr> </table> | | | | v | | dne | | | Za zhotovitele | | Za objednatele |
| v | | dne | | | | | | | | | |
| | Za zhotovitele | | Za objednatele | | | | | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 13-561-22 | Domov Korýtka - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| O: | ZL | Změnové listy |
| R: | ZL 35 | ZL 35 Narovnání množství překladů A,B,C |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|--------------------|---------------|------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 785478 | | Objekt A | | | | -4 107,84 |
| 1 | 13010510R1 | úhelník ocelový jakost 11 375 75mm | t | 0,03870 | 42 240,00 | 1 634,69 |

Poznámka k položce:

Hmotnost: 7,39 kg/m

"P2"2*1,3*7,39*0,001*(5+17+34) :

"P5"2*1,5*7,39*0,001*1 :

"P7"2*2,0*7,39*0,001*2 :

Dle PD : -1,157

-1,15700

Skutečnost :

P2 : 2*1,3*7,39*0,001*(6+17+35)

1,11441

P5 : 2*1,5*7,39*0,001*1

0,02217

P7 : 2*2,0*7,39*0,001*2

0,05912

| | | | | | | |
|---|-----------|--|---|----------|----------|---------|
| 2 | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm | t | -0,08800 | 9 240,00 | -813,12 |
|---|-----------|--|---|----------|----------|---------|

-0,1267+0,0387

-0,08800

| | | | | | | |
|---|----------|--------------------------------------|---|----------|-----------|-----------|
| 3 | 13010816 | ocel profilová UPN 100 jakost 11 375 | t | -0,11670 | 42 240,00 | -4 929,41 |
|---|----------|--------------------------------------|---|----------|-----------|-----------|

Poznámka k položce:

Hmotnost: 10,60 kg/m

"P1"1,0*10,9*0,001*(3+3+5) :

"P3"1,3*10,9*0,001*(15+3) :

"P4"2,4*10,9*0,001*(6+1) :

"P8"1,5*10,9*0,001*2 :

"P9"2,3*10,9*0,001*(3+2) :

"P10"2,0*10,9*0,001*(5+1) :

Dle PD : -0,847

-0,84700

Skutečnost :

P1 : 1,0*10,9*0,001*(3+3+5)

0,11990

P3 : 1,3*10,9*0,001*(16+3)

0,26923

P4 : 2,4*10,9*0,001*(1+1)

0,05232

P8 : 1,5*10,9*0,001*2

0,03270

P9 : 2,3*10,9*0,001*(3+2)

0,12535

P10 : 2,0*10,9*0,001*(5+1)

0,13080

| | | | | | | |
|-------------------|--|-----------------|--|--|--|-------------------|
| Díl: 87845 | | Objekt B | | | | -66 260,43 |
|-------------------|--|-----------------|--|--|--|-------------------|

| | | | | | | |
|---|-----------|--|---|----------|----------|------------|
| 4 | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm | t | -1,28711 | 9 240,00 | -11 892,90 |
|---|-----------|--|---|----------|----------|------------|

0,04427-1,33138

-1,28711

| | | | | | | |
|---|------------|------------------------------------|---|----------|-----------|------------|
| 5 | 13010510R1 | úhelník ocelový jakost 11 375 75mm | t | -1,33138 | 42 240,00 | -56 237,49 |
|---|------------|------------------------------------|---|----------|-----------|------------|

Poznámka k položce:

Hmotnost: 7,39 kg/m

"P2"2*1,3*7,39*0,001*(7+9+8+8+8) :

"P5"2*1,5*7,39*0,001*(4+16+18+18+18) :

"P7"2*2,0*7,39*0,001*3 :

PD : -2,499

-2,49900

Skutečnost :

P2 : 2*1,3*7,39*0,001*(7+9+8+8+8)

0,76856

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 13-561-22 | Domov Korýtka - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| O: | ZL | Změnové listy |
| R: | ZL 35 | ZL 35 Narovnání množství překladů A,B,C |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

P5 : 2*1,5*7,39*0,001*(6+2+2+2) 0,31038

P7 : 2*2,0*7,39*0,001*3 0,08868

| | | |
|-------------------|-----------------|------------------|
| Díl: 98547 | Objekt C | -5 297,27 |
|-------------------|-----------------|------------------|

| | | | | | | |
|---|-----------|--|---|----------|----------|-----------|
| 6 | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm | t | -0,46835 | 9 240,00 | -4 327,55 |
|---|-----------|--|---|----------|----------|-----------|

0,14115-0,6095 -0,46835

| | | | | | | |
|---|------------|------------------------------------|---|----------|-----------|------------|
| 7 | 13010510R1 | Úhelník ocelový jakost 11 375 75mm | t | -0,60950 | 42 240,00 | -25 745,28 |
|---|------------|------------------------------------|---|----------|-----------|------------|

Poznámka k položce:

Hmotnost: 7,39 kg/m

"P2"2*1,3*7,39*0,001*(8+8+8+8) :

"P5"2*1,5*7,39*0,001*(12+12+12+12) :

"P8"2*2,6*7,39*0,001*(1+1+1+1) :

PD: : -1,987 -1,98700

Skutečnost: :

P2 : 2*1,3*7,39*0,001*(8+9+9+9) 0,84542

P5 : 2*1,5*7,39*0,001*(6+6+6+6) 0,53208

P8 : 0

| | | |
|-------------------|-----------------|-------------------|
| Díl: 87845 | Objekt B | -66 260,43 |
|-------------------|-----------------|-------------------|

| | | | | | | |
|---|----------|--------------------------------------|---|---------|-----------|----------|
| 8 | 13010816 | ocel profilová UPN 100 jakost 11 375 | t | 0,04427 | 42 240,00 | 1 869,96 |
|---|----------|--------------------------------------|---|---------|-----------|----------|

Poznámka k položce:

Hmotnost: 10,60 kg/m

"P1"1,0*10,9*0,001*(3+3+2+2) :

"P3"1,3*10,9*0,001*(5+7+7+7) :

"P4"2,4*10,9*0,001*(5+12+13+13+13) :

"P6"2,6*10,9*0,001*(1+1+1+1) :

"P8"1,5*10,9*0,001*(7+1+1+1+1) :

PD: : -2,357 -2,35700

Skutečnost: :

P1 : 1,0*10,9*0,001*(3+3+2+2) 0,13080

P3 : 1,3*10,9*0,001*(6+9+9+7+7) 0,53846

P4 : 2,4*10,9*0,001*(4+12+13+13+13) 1,43880

P6 : 2,6*10,9*0,001*(1+1+1+1) 0,11336

P8 : 1,5*10,9*0,001*(7+1+1+1+1) 0,17985

| | | |
|-------------------|-----------------|------------------|
| Díl: 98547 | Objekt C | -5 297,27 |
|-------------------|-----------------|------------------|

| | | | | | | |
|---|----------|--------------------------------------|---|---------|-----------|----------|
| 9 | 13010816 | ocel profilová UPN 100 jakost 11 375 | t | 0,14115 | 42 240,00 | 5 962,18 |
|---|----------|--------------------------------------|---|---------|-----------|----------|

Poznámka k položce:

Hmotnost: 10,60 kg/m

"P1"1,0*10,9*0,001*(4+1+1+1+1) :

"P3"1,3*10,9*0,001*(6+9+9+9+9) :

"P4"2,4*10,9*0,001*(1+11+11+11+11) :

PD: : -1,859 -1,85900

Skutečnost: :

P1 : 1,0*10,9*0,001*(4) 0,04360

P3 : 1,3*10,9*0,001*(7+12+12+12+12) 0,77935

P4 : 2,4*10,9*0,001*(1+11+11+11+11) 1,17720

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 13-561-22 | Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| O: | ZL | Změnové listy |
| R: | ZL 35 | ZL 35 Narovnání množství překladů A,B,C |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|--|----|----------|-----------|----------|
| 10 | 317941125 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm | t | 0,37500 | 7 929,00 | 2 973,38 |

Poznámka k položce:

viz výkres č. 1153-32616-120-12

"1.PP"3,35*2*56,0*0,001 :

0,375

0,37500

| | | | | | | |
|----|----------|------------------------------------|---|---------|-----------|-----------|
| 11 | 13011029 | ocel profilová U 300 jakost 11 375 | t | 0,37500 | 42 240,00 | 15 840,00 |
|----|----------|------------------------------------|---|---------|-----------|-----------|

Poznámka k položce:

Hmotnost: 44,40 kg/m

Evidenční list změny stavby

| | | |
|---|--|---|
| Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nastavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Objekt A, B, C | Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO0.1-3 / 1 | Číslo změny stavby: <h1 style="margin: 0;">ZL36</h1> |
|---|--|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smichov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Propert/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

| | |
|--|---|
| Přílohy: 2) Stavební deník 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet | Počet paré: Příjemce : 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor) |
|--|---|

Popis a zdůvodnění změny:
Popis: Záchytný systém

Odůvodnění změny:
 V rámci výběrového řízení stavby se vyvzorkoval dodavatel systému, který má oproti PD drobné odchylky, které nemají vliv na kvalitu či BOZP. Byla vyvzorkována a odsouhlasena varianty vybraného dodavatel záchytného systému. Každý dodavatel záchytného systému zodpovídá za správnost systému a jeho funkčnost na střeše. Jednotlivé návrhy od různých dodavatelů se mohou lišit.

časový vliv na plnění SoD: 1 měsíc

| Údaje v Kč bez DPH: | | | | |
|---|---|---|---|--|
| Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL |
| -113,35 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | -113,35 |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|------|--|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím | jmén | |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím | jmén | |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím | jmén | |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím | jmén | |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnos

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Stavba: | 13-561-22 | Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| Objekt: | ZL | Změnové listy |
| Rozpočet: | ZL 36 | ZL 36 Záchytný systém |
| Objednatel: | Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava | IČO: DIČ: |
| Zhotovitel: | IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec | IČO: DIČ: |
| Vypracoval: Rozpis ceny | | Celkem |
| HSV | | 0,00 |
| PSV | | -113,35 |
| MON | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | 0,00 |
| Celkem | | -113,35 |
| Cena celkem bez DPH | | -113,35 Kč |
| v | _____ | dne _____ |
| | _____ | _____ |
| | Za zhotovitele | Za objednatele |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 13-561-22 | Domov Korytko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| O: | ZL | Změnové listy |
| R: | ZL 36 | ZL 36 Záchytný systém |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|-----|-----------|-----------|----------------|
| Díl: 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | -113,35 |
| 1 | 767881115 | Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvicím vedením do dutinového panelu expanzní kotvou, mechanickým kotvením | kus | -22,00000 | 660,00 | -14 520,00 |
| 2 | 767881161 | Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvicího vedení montáž lana uchycení lana k nástavcům | kus | -22,00000 | 224,00 | -4 928,00 |
| 3 | 31452201 | nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 8mm | m | -7,70000 | 110,00 | -847,00 |
| 4 | 70921336 | kotvicí bod do prefabrikovaných dutinových panelů dl 600mm | kus | -22,00000 | 1 980,00 | -43 560,00 |
| 5 | 7678811151 | Montáž záchytného systému proti pádu lanového napínače | ks | 7,00000 | 894,95 | 6 264,65 |
| 6 | 709213651 | Lanový napínač | ks | 7,00000 | 8 211,00 | 57 477,00 |

Evidenční list změny stavby

| | | |
|---|--|---|
| Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nastavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Objekt A. B. C | Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01-3, IO01, IO03, SO04, / 1 SO03 | Číslo změny stavby: <h1 style="margin: 0;">ZL37</h1> |
|---|--|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

| | |
|--|---|
| Přílohy: 2) Stavební deník 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet | Počet paré: Příjemce : 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor) |
|--|---|

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: SDK změna skrytého rastru za pohledový

Odůvodnění změny:

Z požadavku uživatele došlo ke změně podhledu na viditelný rastr pro možný snadnější servis (přístup k ventilům potrubí či revizi požárních ucpávek nad podhledem). Byl vyzworkován SDK kazetový podhled s viditelným rastroem.

"

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | | |
|-------------------------------|------------------------------------|-----|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím | jmé |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím | jmé |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím | jmé |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím | jmé |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro doklady ve kterém jsou uvedeny všechny písemno

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby

| | | |
|--|--|--|
| Stavba: | 13-561-22 | Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| Objekt: | ZL | Změnové listy |
| Rozpočet: | ZL 37 | ZL 37 SDK změna skrytého rastru za pohledový |
| Objednatel: | Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava | IČO: DIČ: |
| Zhotovitel: | IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec | IČO: DIČ: |
| Vypracoval: Rozpis ceny | Celkem | |
| HSV | | 0,00 |
| PSV | | 0,00 |
| MON | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | 0,00 |
| Celkem | | 0,00 |
| Cena celkem bez DPH | | 0,00 Kč |
| <p>v _____ dne _____</p> <p>_____ Za zhotovitele _____ Za objednatele</p> | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 13-561-22 | Domov Korytko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| O: | ZL | Změnové listy |
| R: | ZL 37 | ZL 37 SDK změna skrytého rastru za pohledový |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

| | | | | | | |
|------------------|-----------|---|-------------|-------------|--------|------------|
| Díl: 763A | | Konstrukce suché výstavby A | 0,00 | | | |
| 1 | 763135101 | Montáž sádkartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné | m2 | 1 275,38000 | 308,00 | 392 817,04 |

1275,38 1 275,38000

| | | | | | | |
|---|-----------|--|----|--------------|--------|-------------|
| 2 | 763135103 | Montáž sádkartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce skryté | m2 | -1 275,38000 | 308,00 | -392 817,04 |
|---|-----------|--|----|--------------|--------|-------------|

"1.PP"65,6 :
 "1.NP"12,7+160,9+30,2+13,0+3,2+4,6+6,0+5,1+4,8+4,4+2,1+1
 9,1+15,5+9,8+4,1+2,3+4,3+15,7+15,5+15,7+128,4 :

"2.NP"119,3+50,6+35,5+159,6+14,5+19,0+28,3+78,18+16,9+1
 6,6+15,5+15,7+19,5+28,9+12,5+18,4+11,5+34,8+37,1 :

-1275,38 -1 275,38000

| | | | | | | |
|---|----------|--|----|--------------|--------|---------------|
| 3 | 590305R1 | podhled kazetový akustický, skrytá hrana tl. 12,5 mm 600x600mm | m2 | -1 339,14900 | 836,00 | -1 119 528,56 |
|---|----------|--|----|--------------|--------|---------------|

| | | | | | | |
|------------------|--|------------------------------------|-------------|--|--|--|
| Díl: 763B | | Konstrukce suché výstavby B | 0,00 | | | |
|------------------|--|------------------------------------|-------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|----------|--|----|--------------|--------|---------------|
| 4 | 590305R1 | podhled kazetový akustický, skrytá hrana tl. 12,5 mm 600x600mm | m2 | -2 108,82000 | 836,00 | -1 762 973,52 |
|---|----------|--|----|--------------|--------|---------------|

2008,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství :

-2108,82 -2 108,82000

| | | | | | | |
|---|-----------|--|----|--------------|--------|-------------|
| 5 | 763135103 | Montáž sádkartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce skryté | m2 | -2 008,40000 | 308,00 | -618 587,20 |
|---|-----------|--|----|--------------|--------|-------------|

"1.PP"172,7+4,3+26,5+49,4+35,5+34,0 :

"1.NP"144,7+3,7+4,3+4,2+4,2+4,2+4,2+17,4+15,0+11,6+15,1+
 35,0+4,9+68,6+1,4+2,7+18,0+8,6+10,1+62,8+4,2+4,2+4,2+4,1
 +4,5+10,0 :

"2.NP"165,4+3,7+4,3+4,2+4,2+4,2+4,2+17,4+15,1+11,7+15,2+
 4,2+4,2+2,7+1,5+17,5+8,6+79,8+4,2+4,2+4,2+4,1+4,5+10,0 :

"3.NP"173,2+3,7+4,3+4,2+4,2+4,2+4,2+17,4+15,1+11,7+15,2+
 4,2+4,2+3,2+1,5+17,5+8,6+79,6+4,2+4,2+4,2+4,1+4,5+10,0 :

"4.NP"173,2+3,7+4,3+4,2+4,2+4,2+4,2+17,4+15,1+11,7+15,2+
 4,2+4,2+3,2+1,5+17,5+8,6+79,6+4,2+4,2+4,2+4,1+4,5+10,0 :

-2008,4 -2 008,40000

| | | | | | | |
|------------------|--|------------------------------------|-------------|--|--|--|
| Díl: 763C | | Konstrukce suché výstavby C | 0,00 | | | |
|------------------|--|------------------------------------|-------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|-----------|--|----|--------------|--------|-------------|
| 6 | 763135103 | Montáž sádkartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce skryté | m2 | -1 466,05800 | 308,00 | -451 545,86 |
|---|-----------|--|----|--------------|--------|-------------|

Evidenční list změny stavby

| | | |
|---|--|---|
| Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Objekt A | Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1 | Číslo změny stavby: <h1 style="margin: 0;">ZL38</h1> |
|---|--|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy: 2) Stavební deník 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 1 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | Příjemce : | | | | | | | | | | |
| 1 x | Objednatel | | | | | | | | | | |
| 1 x | TDS | | | | | | | | | | |
| 1 x | Zhotovitel | | | | | | | | | | |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) | | | | | | | | | | |

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Úprava ležaté kanalizace na objektu A

S ohledem na nesoulad původní PD s realitou zjištěnou při realizaci je nutno upravit vedení rozvodů kanalizace v základech, zejména kolize se stávajícími základovými pásy. Tyto úpravy jsou považovány za náleзовý stav, který nebylo možné předpokládat v rámci zpracování PD. Provedena revize PD – úprava potrubních tras kanalizace v základech (s tímto novým návrhem řešení souvisejí zejména zásahy do stávajících základových pásů.)

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| 0,00 | 0,00% | 45 220,84 | 0,01% | 45 220,84 |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | | |
|-------------------------------|------------------------------------|-------|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření "dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Stavba: | 13-561-22 | Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| Objekt: | ZL | Změnové listy |
| Rozpočet: | ZL 38 | ZL 38 VP úprava ležaté kanalizace - pavilon A |
| Objednatel: | Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava | IČO: DIČ: |
| Zhotovitel: | IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec | IČO: DIČ: |
| Vypracoval: Rozpis ceny | | Celkem |
| HSV | | 34 915,84 |
| PSV | | 10 305,00 |
| MON | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | 0,00 |
| Celkem | | 45 220,84 |
| Cena celkem bez DPH | | 45 220,84 Kč |
| v | _____ | dne _____ |
| | _____ | _____ |
| | Za zhotovitele | Za objednatele |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 13-561-22 | Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| O: | ZL | Změnové listy |
| R: | ZL 38 | ZL 38 VP úprava ležaté kanalizace - pavilon A |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | 33 416,64 |
| 1 | 132212111 | Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezap.s urovnáním dna do předepsaného prof.tř.3 | m3 | 9,60000 | 1 056,00 | 10 137,60 |
| 2 | 162751117 | Vodor.přemíst.výkopku nebo sypaniny po suchu dopr.prostřed,bez nalož.se s.lož.bez rozhr. | m3 | 9,60000 | 236,00 | 2 265,60 |
| 3 | 162751119 | Příplatek k ceně ZKD km 1000m, vodo.přemíst.výkop.suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nalože | m3 | 48,00000 | 17,00 | 816,00 |
| 4 | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce zeminy a kamení 170 504 | t | 86,40000 | 122,00 | 10 540,80 |
| 5 | 174111102 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavře | m3 | 5,60000 | 525,00 | 2 940,00 |
| 6 | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo ma | m3 | 2,40000 | 488,00 | 1 171,20 |
| 7 | 58337310 | šterkopisek frakce 0/4 | t | 4,32000 | 432,00 | 1 866,24 |
| 8 | 58721002 | struska UHK frakce 8/16 | t | 10,08000 | 365,00 | 3 679,20 |
| Díl: 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | 1 499,20 |
| 9 | 451541192 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty Příplatek k ceně za práce ve štole | m3 | 1,60000 | 128,00 | 204,80 |
| 10 | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevř.výkopu z kameniva drobného těž.0-4mm | m3 | 1,60000 | 809,00 | 1 294,40 |
| Díl: 721 | | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | 10 305,00 |
| 11 | 721173402 | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 | m | 10,00000 | 318,00 | 3 180,00 |
| 12 | 721174025 | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110 | m | 8,00000 | 513,00 | 4 104,00 |
| 13 | 721174043 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50 | m | 2,00000 | 318,00 | 636,00 |
| 14 | 721174044 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75 | m | 5,00000 | 382,00 | 1 910,00 |
| 15 | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 25,00000 | 19,00 | 475,00 |

Evidenční list změny stavby

| | | |
|--|---|---|
| Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korytko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Areálové rozvody vody | Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: IO05 / 1 | Číslo změny stavby: <h1 style="margin: 0;">ZL39</h1> |
|--|---|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korytko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy: 2) Stavební deník 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 1 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | Příjemce : | | | | | | | | | | |
| 1 x | Objednatel | | | | | | | | | | |
| 1 x | TDS | | | | | | | | | | |
| 1 x | Zhotovitel | | | | | | | | | | |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) | | | | | | | | | | |

Popis a zdůvodnění změny:
Popis: Změna areálových rozvodů vody - Nový požadavek investora byl redukovat počty venkovních prvků.

Z důvodnění:
 Z výše uvedených nových požadavků byla provedena revize PD a VV . Byl upravený počet venkovních prvků a byla upravena trasa vedení mezi prvky.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

| Údaje v Kč bez DPH: | | | | |
|---|---|---|---|--|
| Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL |
| -723 914,52 | -0,18% | 0,00 | 0,00% | -723 914,52 |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------|--|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím | jméno | |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím | jméno | |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno | |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno | |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro "doklady" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 13-561-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL 39 ZL 39 Změna areálové rozvody vody

Objednatel: Statutární město Ostrava 00845451
Prokešovo náměstí 1803/8 CZ00845451
70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: IPS - Třinec a.s. 28618891
Frýdecká 225 CZ28618891
73961 Třinec

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

| | | | |
|------------------|--|--|--------------------|
| HSV | | | -738 684,12 |
| PSV | | | 0,00 |
| MON | | | 14 769,60 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | -723 914,52 |

Cena celkem bez DPH

-723 914,52 Kč

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 13-561-22 | Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| O: | ZL | Změnové listy |
| R: | ZL 39 | ZL 39 Změna areálové rozvody vody |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---------------|---------------|--|----|------------|-----------|--------------------|
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | -350 701,80 |
| 1 | 113170132 | Odstranění podkladu pl do 50m2 z PB, dlažby, asfaltu tl.300mm - pův.rozp. | m2 | 6,35000 | 733,00 | 4 654,55 |
| 2 | 131201101 | Hloubení jam nezap.v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - výkop pro pitka a fontánku - pův.rozp. | m3 | 6,40500 | 118,00 | 755,79 |
| 3 | 131201209 | Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 | m3 | 3,20000 | 41,00 | 131,20 |
| 4 | 132201104 | Hloubení rýh š do 800 mm v hornině tř. 3 objemu - URS - 20% přes 100 m3 | m3 | 279,36000 | 507,20 | 141 691,39 |
| 5 | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | -8,29200 | 48,00 | -398,02 |
| 6 | 131201201 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | -40,94200 | 835,00 | -34 186,57 |
| 7 | 131201209 | Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 | m3 | -20,47100 | 41,00 | -839,31 |
| 8 | 132201102 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 | m3 | -467,31000 | 302,00 | -141 127,62 |
| 9 | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 | m3 | -145,05000 | 117,00 | -16 970,85 |
| 10 | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | -984,92000 | 77,00 | -75 838,84 |
| 11 | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | -984,92000 | 39,00 | -38 411,88 |
| 12 | 151101201 | Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m | m2 | -41,75100 | 84,00 | -3 507,08 |
| 13 | 151101211 | Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m | m2 | -41,75100 | 29,00 | -1 210,78 |
| 14 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | -193,44500 | 103,00 | -19 924,84 |
| 15 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | -193,44500 | 109,00 | -21 085,51 |
| 16 | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypanin z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000m | m3 | -766,59000 | 8,00 | -6 132,72 |
| 17 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | -161,47900 | 10,00 | -1 614,79 |
| 18 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | -285,09000 | 122,00 | -34 780,98 |
| 19 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | -91,00000 | 80,00 | -7 280,00 |
| 20 | 175101101 | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | -115,42000 | 78,00 | -9 002,76 |
| 21 | 181301102 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | -4,59000 | 57,00 | -261,63 |
| 22 | 583373450 | šterkopisek frakce 0-32 | t | -213,52800 | 403,00 | -86 051,78 |
| Díl: 2 | | Zakládání | | | | -97 824,48 |
| 23 | 212752211 | Drenážní trubka plastová s perforací D do 50 mm včetně šterkopiskového lože otevřený výkop | m | -1,00000 | 416,00 | -416,00 |
| 24 | 212752311 | Drenážní trubka plastových tuhých DN 50 mm bez perforace pro prostup betonovým základem pitka | m | -1,00000 | 546,00 | -546,00 |

| | | | | | | |
|------------------|--------------|--|------|------------|-----------|--------------------|
| 58 | TV03 | Dodávka a osazení pitka vč. příslušenství | ks | -1,00000 | 16 174,00 | -16 174,00 |
| 59 | TV06 | Šoupátko sekční vevařovací pro PE potrubí D40 se zemní zákopovou soupravou | kpl | -5,00000 | 3 959,00 | -19 795,00 |
| 60 | TV07 | Soustro odvod.potr.PE D40 (elektro redukce d40/32 odběr.soupr.s odvod., ventil dom.připoj,zemn.soupr , | kpl | -7,00000 | 23 605,00 | -165 235,00 |
| 61 | TV08 | Signalizační vodič | m | -130,87200 | 16,00 | -2 093,95 |
| Díl: 9 | | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | -29 809,18 |
| 62 | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 | m2 | -15,38600 | 52,00 | -800,07 |
| 63 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | -333,43800 | 87,00 | -29 009,11 |
| Díl: 99-M | | Ostatní dodávky a práce 'M' | | | | -186 658,00 |
| 64 | 00596 | Filtrační písek 0,6-1mm | kg | -100,00000 | 8,00 | -800,00 |
| 65 | 0216600050 | T-kus D50/90° | ks | -3,00000 | 40,00 | -120,00 |
| 66 | 02709 | Tr. PVC D50 dl. 5m PN10 | m | -16,00000 | 50,00 | -800,00 |
| 67 | 02710 | Tr. PVC D63 dl.5m PN10 | m | -1,00000 | 77,00 | -77,00 |
| 68 | 0505850 | Nátrubek D50x6/4' | ks | -1,00000 | 97,00 | -97,00 |
| 69 | 0551250 | Šroubení D50x6/4' | ks | -7,00000 | 125,00 | -875,00 |
| 70 | 0551663 | Šroubení D63 x 2' | ks | -1,00000 | 150,00 | -150,00 |
| 71 | 0560050 | Kohout kulový D50 PVC | ks | -6,00000 | 366,00 | -2 196,00 |
| 72 | 0560063 | Kohout kulový D63 PVC | ks | -1,00000 | 520,00 | -520,00 |
| 73 | 0567050 | Ventil zpětný D50 PVC | ks | -3,00000 | 376,00 | -1 128,00 |
| 74 | 0590101 | Lepidlo PVC-U | litr | -1,00000 | 512,00 | -512,00 |
| 75 | 0590300 | Čistič PVC | litr | -1,00000 | 307,00 | -307,00 |
| 76 | 100/1 | Kanalizační trubky SN4 DN100 1m | ks | -16,00000 | 123,00 | -1 968,00 |
| 77 | 120 | Nerezová výtoková tryska, připojení G6/4' | ks | -1,00000 | 2 575,00 | -2 575,00 |
| 78 | 1214 | Poloautomatický dávkovač polorozpustných chlórových tablet, připojení G6/4' | ks | -1,00000 | 2 227,00 | -2 227,00 |
| 79 | 15782 | Pískový polastový filtr s bočním připojením 11/2' , vnitřní průměr D500, průtok 9m3/h | ks | -1,00000 | 9 848,00 | -9 848,00 |
| 80 | 32581 | Ruční ovládací 6-ti cestný ventil s bočním připojením na filtr, připojení 11/2' | ks | -1,00000 | 1 844,00 | -1 844,00 |
| 81 | 3511238 | Návod na obsluhu a údržbu | kpl | -1,00000 | 1 740,00 | -1 740,00 |
| 82 | 3511239 | PD ve stupni realizační, dílenská dokumentace | kpl | -1,00000 | 4 350,00 | -4 350,00 |
| 83 | 3511240 | Autorský dozor | kpl | -1,00000 | 4 350,00 | -4 350,00 |
| 84 | 3511241 | Doprava | kpl | -1,00000 | 20 880,00 | -20 880,00 |
| 85 | 3519999 | Vedlejší náklady | kpl | -1,00000 | 870,00 | -870,00 |
| 86 | 570418 | Odstředivé plastové čerpadlo filtrace s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN50 | ks | -1,00000 | 10 318,00 | -10 318,00 |
| 87 | 900102 | Teflonová páska | ks | -5,00000 | 16,00 | -80,00 |
| 88 | atyp nerez 0 | Nerezové prodloužení trysky G6/4', délka dle dodaného kamene | ks | -1,00000 | 2 488,00 | -2 488,00 |
| 89 | atyp. nerez | PP šachtička odvětrání s nerezovou krycí mřížkou | ks | -1,00000 | 2 045,00 | -2 045,00 |
| 90 | atyp.plast 0 | Jednoplášť.dvouvstup.PP strojovna technol.vod.prvk vnitř.rozměry,retenč.nádrž 2000X2000X1500,integr. | ks | -1,00000 | 51 852,00 | -51 852,00 |
| 91 | atyp-plast 0 | PP svařovaná vana vodního prvku, půdorysné půlkruh o průměru 2,6m výška 0,3m, vnější výztuhy, přívod | ks | -1,00000 | 25 926,00 | -25 926,00 |
| 92 | DOC3GT | Ponorné kalové čerpadlo, nerezové, výkon 0,25kW, Q=6m3/hod | ks | -1,00000 | 4 133,00 | -4 133,00 |
| 93 | EVPI 2020 | Elektromagnetický ventil 1', 230V | ks | -1,00000 | 2 114,00 | -2 114,00 |
| 94 | HT100/1000 | Trubka PP HT DN100 1000mm | ks | -4,00000 | 127,00 | -508,00 |
| 95 | HT100/250 | Trubka PP HT DN 100 250m | ks | -5,00000 | 46,00 | -230,00 |
| 96 | HTB100/87 | Koleno PP HT DN100 87° | ks | -3,00000 | 37,00 | -111,00 |
| 97 | HTEA100/100/ | Jednoduchá odbočka PP HT 87°DN100 DN100 | ks | -1,00000 | 61,00 | -61,00 |
| 98 | HTEA100/40/8 | Jednoduchá odbočka PP HT 87°DN100 DN40 | ks | -2,00000 | 61,00 | -122,00 |
| 99 | KGB100/45 | Koleno DN100 45° | ks | -8,00000 | 44,00 | -352,00 |
| 100 | KGB100/87 | Koleno DN100 87° | ks | -16,00000 | 57,00 | -912,00 |
| 101 | KM pozink pl | Kotvici materiál, úchyty | kg | -10,00000 | 261,00 | -2 610,00 |
| 102 | PV01050AP | Koleno D50/90° PN16 PVC | ks | -12,00000 | 25,00 | -300,00 |
| 103 | PV01063AP | Koleno D63/90° PN16 PVC | ks | -2,00000 | 39,00 | -78,00 |
| 104 | PV02050AP | Koleno D50/45° PN16 PVC | ks | -8,00000 | 29,00 | -232,00 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|---|-----|----------|----------|------------------|
| 143 | 28615969 | Elektrospojka SDR11 PE100,PN16, D32mm - nabídková cena | ks | 12,00000 | 258,00 | 3 096,00 |
| 144 | 28654110R | T kus redukovaný PPR d 40x25x40 mm - URS -20% | ks | 2,00000 | 40,40 | 80,80 |
| 145 | K01 | Elektro oblouk 60° PE100, SDR11, d32 - nabídková cena | ks | 1,00000 | 2 960,40 | 2 960,40 |
| 146 | K02 | Elektrokoleno 90° d32 - nabídková cena | ks | 8,00000 | 615,60 | 4 924,80 |
| 147 | K03 | Redukce svařovací na tupo potrubí PE100,SDR11,32/25 - nabídková cena | ks | 2,00000 | 301,20 | 602,40 |
| 148 | K04 | Redukce svař.na tupo potr.PE100,SDR11,32/20 - nabídková cena | ks | 2,00000 | 301,20 | 602,40 |
| 149 | K05 | Oblouk 30° PE100, SDR11, d32 - nabídková cena | ks | 2,00000 | 2 947,20 | 5 894,40 |
| 150 | K06 | Elektrospojka SDR11, PE100, PN16, d40 - nabídková cena | ks | 20,00000 | 261,60 | 5 232,00 |
| 151 | K07 | Elektrokoleno 45° d40 - nabídková cena | ks | 22,00000 | 685,20 | 15 074,40 |
| 152 | K08 | Elektrokoleno 90° d40 - nabídková cena | ks | 15,00000 | 685,20 | 10 278,00 |
| 153 | K09 | Elektro T-kus rovnoramenný d40 - nabídková cena | ks | 11,00000 | 921,60 | 10 137,60 |
| 154 | K10 | Oblouk 22° PE100,SDR11,d40 - nabídková cena | ks | 2,00000 | 3 206,40 | 6 412,80 |
| 155 | K11 | Oblouk 30° PE100,SDR11,d40 - nabídková cena | ks | 2,00000 | 3 206,40 | 6 412,80 |
| 156 | K12 | Oblouk 60° PE100,SDR11,d40 - nabídková cena | ks | 2,00000 | 3 225,60 | 6 451,20 |
| 157 | K13 | Redukce d40x20mm - nabídková cena | ks | 1,00000 | 301,20 | 301,20 |
| 158 | K14 | Koleno 15° PE100,SDR11,d40mm - nabídková cena | ks | 2,00000 | 3 206,40 | 6 412,80 |
| 159 | K15 | Koleno 22° PE100,SDR11,d40mm - nabídková cena | ks | 2,00000 | 3 206,40 | 6 412,80 |
| 160 | S01 | Šoupátko sekční z tvár.litiny s ISO přírubami pro potr.PE D40 (HAWLE 2600) - nabídková cena | | 5,00000 | 7 011,60 | 35 058,00 |
| 161 | S02 | Šoupátko z POM s ISO přírubami pro PE D40 (HAWLE 2630) pro vypouštění potr. - nabídková cena | ks | 4,00000 | 5 012,40 | 20 049,60 |
| 162 | S03 | Šoupátko z POM s ISO přírubami pro PE 32 (HAWLE 2630) pro vyp.potr.-nabídková cena | ks | 2,00000 | 4 484,40 | 8 968,80 |
| 163 | S1-S3 | Zemní zákopová souprava pro šoupátka - nabídková cena | ks | 11,00000 | 2 108,40 | 23 192,40 |
| Díl: 997 | | Přesun sutě | | | | 6 109,20 |
| 164 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzd.do 1 km -pův.rozp. | t | 3,96900 | 85,00 | 337,37 |
| 165 | 997013509 | Přípl.odvoz suti a vybour.hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzd.do 1km - pův.rozp. | t | 75,41100 | 8,00 | 603,29 |
| 166 | 997013631 | Poplatek za ulož.staveb.odpadu na skládce směs.staveb.a demol.170 904 - pův.rozp. | t | 3,96900 | 479,00 | 1 901,15 |
| 167 | 997221611 | Nakládání suti na dopr.prostř.pro dodor.dopravu - URS -20% | t | 20,21900 | 161,60 | 3 267,39 |
| Díl: M23 | | Montáže potrubí | | | | 14 769,60 |
| 168 | 230040004R00 | Montáž závitových dílů DN 1/2" - URS -20% | kus | 48,00000 | 95,20 | 4 569,60 |
| 169 | M01 | Přechodová vložka D25/3/4" - nabídková cena | ks | 12,00000 | 364,80 | 4 377,60 |
| 170 | M02 | Redukce šroubení vnitřní 3/4" x 1/2" - nabídková cena | ks | 12,00000 | 147,00 | 1 764,00 |
| 171 | M03 | Kulový kohout DN15 (1/2") s pákou - nabídková cena | ks | 12,00000 | 186,00 | 2 232,00 |
| 172 | M04 | Rychlospojka - vsuvka G1/2" - nabídková cena | ks | 12,00000 | 105,00 | 1 260,00 |
| 173 | M05 | Přechodová vložka PE100 D20/1/2" - nabídková cena | ks | 2,00000 | 283,20 | 566,40 |

Evidenční list změny stavby

| | | |
|---|---|---|
| Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): UT - pavilon B | Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO05 / 1 | Číslo změny stavby: ZL 40 |
|---|---|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy: 2) Stavební deník 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet | <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 1 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | Příjemce : | | | | | | | | | | |
| 1 x | Objednatel | | | | | | | | | | |
| 1 x | TDS | | | | | | | | | | |
| 1 x | Zhotovitel | | | | | | | | | | |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) | | | | | | | | | | |

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Dopocet regulátorů UT a otopného tělesa - pavilon B





Odůvodnění změny:
 Projektant topení vydal revizi, dle které byly upraveny armatury a otopné tělesa, které jsou nutné pro správnost fungování systému.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| 0,00 | 0,00% | 163 236,06 | 0,04% | 163 236,06 |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|-------|----------------------------|-------|------------|--------|---|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím | jméno | Josef Šindlář, Jan Novotný | datum | 09.10.2023 | podpis |  |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím | jméno | Zbyněk Novák | datum | 09.10.2023 | podpis |  |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno | Tomáš Smutek | datum | 09.10.2023 | podpis |  |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno | Zahrajová Kateřina | datum | 09.10.2023 | podpis |  |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | Číslo paré: |
|---------------------------------|-------------|

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 13-561-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
Objekt: ZL Změnové listy
Rozpočet: ZL 40 ZL 77 Dopočet regulátorů a změna otop.tělesa - pavilon B, dle AD 25.8.23

Objednatel: Statutární město Ostrava IČO:
Prokešovo náměstí 1803/8 DIČ:
70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: IPS - Třinec a.s. IČO:
Frýdecká 225 DIČ:
73961 Třinec

| Vypracoval: Rozpis ceny | | | Celkem |
|----------------------------|--|--|-------------------|
| HSV | | | 0,00 |
| PSV | | | 163 236,06 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 163 236,06 |

Cena celkem bez DPH **163 236,06 Kč**

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Evidenční list změny stavby

| | | |
|---|--|---|
| Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Objekt A. B. C | Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO01.1+SO01.3 / 1 | Číslo změny stavby: <h1 style="margin: 0;">ZL41</h1> |
|---|--|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5 ,IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

| | |
|--|---|
| Přílohy: 2) Stavební deník 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet | Počet paré: Příjemce : 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor) |
|--|---|

Popis a zdůvodnění změny:
Popis: Stěny ze zalévacích tvárníc - vč.110-36R02+ 100-30R02 - Doplnění ztužujících stěn se zalévanými tvárniciemi - Zavětrování objektu

Odůvodnění změny:
 V projektu se uvažovalo s torkretovými (betonovými) stěnami, které budou zajišťovat kompletní stabilitu konstrukce. Prvky následně byly zaměněny za ocelové rámy, které nahradily torkretované stěny. Pro lepší ztužení a stabilitu objektu, je nutné aby byly zachovány principy zavětrování a ztužení MS-OB skeletu a jeho stabilita je nutné doplnit stěnu se zalévacích tvárníc a zámečnické prvky, které tuto stabilitu zajišťují.

Časový vliv na plnění SoD: 1 měsíc

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| 0,00 | 0,00% | 718 333,73 | 0,18% | 718 333,73 |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------|--|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím | jméno | |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím | jméno | |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno | |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno | |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzákladění ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby

| | | | |
|--|---|---|-------------------|
| Stavba: | 13-561-22 | Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu | |
| Objekt: | ZL | Změnové listy | |
| Rozpočet: | ZL 41 | ZL 41 Stěny ze zalévacích tvárnic - vč.110-36R02+ 100-30R02 | |
| Objednatel: | Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 | Ostrava-Moravská Ostrava | IČO: DIČ: |
| Zhotovitel: | IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 | Třinec | IČO: DIČ: |
| Vypracoval: Rozpis ceny | | | Celkem |
| HSV | | | 572 106,08 |
| PSV | | | 109 914,34 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 36 313,31 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 718 333,73 |
| Cena celkem bez DPH | | 718 333,73 Kč | |
| <p>v _____ dne _____</p> <p style="margin-left: 100px;">_____</p> <p style="margin-left: 100px;">Za zhotovitele</p> <p style="margin-right: 100px;">_____</p> <p style="margin-right: 100px;">Za objednatele</p> | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|---|
| S: | 13-561-22 | Domov Korýtka - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| O: | ZL | Změnové listy |
| R: | ZL 41 | ZL 41 Stěny ze zalévacích tvárnic - vč.110-36R02+ 100-30R02 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|
| Díl: 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | | 457 852,69 |
|---------------|--------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|

| | | | | | | |
|---|-----------|--|----|---------|----------|----------|
| 1 | 310239211 | Zazdivka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC, SOD | m3 | 1,19400 | 4 940,00 | 5 898,36 |
|---|-----------|--|----|---------|----------|----------|

A - 1.pp : 0,15*1,9*2,2 0,62700

B - 1.NP : 0,9*2,1*2*0,15 0,56700

| | | | | | | |
|---|-----------|--|----|---------|----------|----------|
| 2 | 389381001 | Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30 | m3 | 0,90960 | 5 945,00 | 5 407,57 |
|---|-----------|--|----|---------|----------|----------|

A - 1.PP : 0,15*0,16*(2,1*2*5+1,1*3+1,6*2) 0,66000

A - 1.NP : 0,16*0,15*(2,1*2+1,1) 0,12720

B - 1.NP : 0,15*0,16*(2,1*2+0,9) 0,12240

| | | | | | | |
|---|-----------|--|----|---------|--------|----------|
| 3 | 953943114 | Osazování výrobků přes 15 do 30 kg/kus do vysekaných kapes zdiva, se zalitím cementovou maltou 80% RTS | ks | 7,00000 | 224,80 | 1 573,60 |
|---|-----------|--|----|---------|--------|----------|

| | | | | | | |
|---|-----------|-----------------------------------|----|---------|----------|----------|
| 4 | 462451113 | Podlité cementovou maltou 80% RTS | m3 | 0,66000 | 3 216,00 | 2 122,56 |
|---|-----------|-----------------------------------|----|---------|----------|----------|

0,15*0,5*(1,1*2+1,2*2+1,6*2+1) 0,66000

| | | | | | | |
|---|-----------|---|----|----------|----------|-----------|
| 5 | 342256256 | Příčka z tvárnic pórobetonových PORFIX tl. 200 mm | m2 | 10,89000 | 1 360,00 | 14 810,40 |
|---|-----------|---|----|----------|----------|-----------|

5,5*0,3*5,5*0,3*4 10,89000

| | | | | | | |
|---|-----------|---|----|----------|----------|-----------|
| 6 | 311112320 | Stěna z tvárnic ztraceného bednění Best, tl. 200 mm | m2 | 64,99000 | 1 087,20 | 70 657,13 |
|---|-----------|---|----|----------|----------|-----------|

5,5*3,3+5,5*2,8*4-(2,05*1,2+1,5*2,05*4) 64,99000

| | | | | | | |
|---|-------------|-----------------------------|--------|--------------|------|-----------|
| 7 | 11510120RX1 | Příplatek za čerpání betonu | soubor | 38 700,00000 | 1,00 | 38 700,00 |
|---|-------------|-----------------------------|--------|--------------|------|-----------|

3000*12,9 38 700,00000

| | | | | | | |
|---|-----------|--|----|----------|--------|-----------|
| 8 | 342272225 | Příčky zpórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm | m2 | 54,75275 | 558,00 | 30 552,03 |
|---|-----------|--|----|----------|--------|-----------|

C : 1,5*3,35+10,26*3,35+(0,3+2,68+0,9+0,405+0,75)*3,05 54,75275

| | | | | | | |
|---|-----------|--|----|-----------|--------|------------|
| 9 | 342272245 | Příčky zpórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm | m2 | 132,47600 | 761,00 | 100 814,24 |
|---|-----------|--|----|-----------|--------|------------|

C : (7-0,45)*3,05- 96,23750

2*2,05+2,9*3,05*3+2,43*3,05*3+(2,68+0,9+0,45+0,275)*3,0 36,23850

B : ((6-0,45)*3,05-1,2*2,02*2)*3

| | | | | | | |
|----|-----------|---|---|---------|-----------|------------|
| 10 | 311361821 | Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505) | t | 3,19000 | 58 720,00 | 187 316,80 |
|----|-----------|---|---|---------|-----------|------------|

(5,5*3,3*0,2+5,5*2,8*0,2*4)*0,2 3,19000

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|--|--|--|--|-----------------|
| Díl: 4 | Vodorovné konstrukce | | | | | 7 626,33 |
|---------------|-----------------------------|--|--|--|--|-----------------|

| | | | | | | |
|----|-----------|--|----|---------|----------|----------|
| 11 | 417321414 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 | m3 | 0,75650 | 2 904,00 | 2 196,88 |
|----|-----------|--|----|---------|----------|----------|

Evidenční list změny stavby

| | | |
|--|---|---|
| Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korytko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Objekt A. | Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO01.1 / 1 | Číslo změny stavby: <h1 style="margin: 0;">ZL42</h1> |
|--|---|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Perpert/SAFETY PRO - Domov Korytko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy: 2) Stavební deník 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet | <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 1 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | Příjemce : | | | | | | | | | | |
| 1 x | Objednatel | | | | | | | | | | |
| 1 x | TDS | | | | | | | | | | |
| 1 x | Zhotovitel | | | | | | | | | | |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) | | | | | | | | | | |

Popis a zdůvodnění změny:
Popis: Základová deska - AD 053 - Špatná únosnost stávající zeminy

Odůvodnění změny:
 Projekt uvažovala se stávajícím kvalitním podložím pod stávající podlahou v objektu A. Vzhledem ke kvalitě stávajícího podloží pod deskou vykazující Edef2 =10-20 MPa, bude nutné podloží vyspravit na únosnou hodnotu. Návrh předpokládá provedení odstranění části stávajícího podloží, položení geotextilie, navážku kameniva cca 20-30 cm, které se zhutní. Místo drátkobetonové desky se provede deska armovaná při obou površích s podkladním betonem. Lokální místa (pozice kanalizace apod.) je navržena konstrukce schopna přenést.

časový vliv na plnění SoD: 2 měsíce

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| 0,00 | 0,00% | 868 183,77 | 0,22% | 868 183,77 |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | | |
|-------------------------------|----------------------------|-------|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzákladění ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 13-561-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
Objekt: ZL Změnové listy
Rozpočet: ZL 42 ZL 42 Základová deska - AD 053

Objednatel: Statutární město Ostrava IČO:
 Prokešovo náměstí 1803/8 DIČ:
 70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: IPS - Třinec a.s. IČO:
 Frýdecká 225 DIČ:
 73961 Třinec

| Vypracoval: Rozpis ceny | Celkem |
|----------------------------|-------------------|
| HSV | 844 850,78 |
| PSV | 0,00 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 23 332,99 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 868 183,77 |

Cena celkem bez DPH **868 183,77 Kč**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 13-561-22 | Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| O: | ZL | Změnové listy |
| R: | ZL 42 | ZL 42 Základová deska - AD 053 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

| | | | | | | |
|---------------|-----------|---|-------------------|-----------|--------|-----------|
| Díl: 1 | | Zemní práce | 107 535,98 | | | |
| 1 | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost | m3 | 258,06570 | 110,00 | 28 387,23 |

(25*45,49-(4,1*4,1*18+2,2))*0,31

258,06570

| | | | | | | |
|---|-----------|---|----|-------------|------|-----------|
| 2 | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost | m3 | 2 580,65700 | 8,00 | 20 645,26 |
|---|-----------|---|----|-------------|------|-----------|

258,0657*10

2 580,65700

| | | | | | | |
|---|-----------|--|----|-----------|-------|-----------|
| 3 | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neutehlehého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 258,06570 | 63,00 | 16 258,14 |
|---|-----------|--|----|-----------|-------|-----------|

| | | | | | | |
|---|-----------|--|---|-----------|--------|-----------|
| 4 | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 490,32483 | 123,00 | 60 309,95 |
|---|-----------|--|---|-----------|--------|-----------|

258,0657*1,9

490,32483

| | | | | | | |
|---|-----------|---|----|-----------|-------|----------|
| 5 | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 258,06570 | 11,00 | 2 838,72 |
|---|-----------|---|----|-----------|-------|----------|

| | | | | | | |
|---|-----------|--|----|------------|-------|------------|
| 6 | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | -258,06570 | 81,00 | -20 903,32 |
|---|-----------|--|----|------------|-------|------------|

| | | | | | | |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------------|--|--|--|
| Díl: 2 | | Základy a zvláštní zakládání | 1 329 016,70 | | | |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|-----------|---|----|-----------|----------|------------|
| 7 | 271531114 | Polštář základu z kameniva drceného 0-63 mm | m3 | 258,06570 | 1 520,80 | 392 466,32 |
|---|-----------|---|----|-----------|----------|------------|

(25*45,49-(4,1*4,1*18+2,2))*0,31

258,06570

| | | | | | | |
|---|-----------|---------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| 8 | 273321211 | Železobeton základových desek C 12/15 | m3 | 41,62350 | 2 368,00 | 98 564,45 |
|---|-----------|---------------------------------------|----|----------|----------|-----------|

(25*45,49-(4,1*4,1*18+2,2))*0,05

41,62350

| | | | | | | |
|---|-----------|--------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|
| 9 | 289970111 | Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 | m2 | 915,71700 | 108,40 | 99 263,72 |
|---|-----------|--------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|

(25*45,49-(4,1*4,1*18+2,2))*1,1

915,71700

| | | | | | | |
|----|-----------|--|----|-----------|--------|-----------|
| 10 | 631319155 | Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 24cm | m3 | 124,87050 | 355,00 | 44 329,03 |
|----|-----------|--|----|-----------|--------|-----------|

(25*45,49-(4,1*4,1*18+2,2))*0,15

124,87050

| | | | | | | |
|----|-----------|--|----|------------|--------|-------------|
| 11 | 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se ztuhnutím a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm | m3 | -139,45500 | 810,00 | -112 958,55 |
|----|-----------|--|----|------------|--------|-------------|

"1.PP"(25,0*45,49-4,1*4,1*40)*0,3 :

-139,455

-139,45500

Evidenční list změny stavby

| | | |
|---|---|---|
| Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Objekt A, B, C | Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO01.1-3 / 1 | Číslo změny stavby: <h1 style="margin: 0;">ZL43</h1> |
|---|---|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy: 2) Stavební deník 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 1 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | Příjemce : | | | | | | | | | | |
| 1 x | Objednatel | | | | | | | | | | |
| 1 x | TDS | | | | | | | | | | |
| 1 x | Zhotovitel | | | | | | | | | | |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) | | | | | | | | | | |

Popis a zdůvodnění změny:
Popis: Prostupy ve stávající stropní konstrukci

Odůvodnění změny:
 Při realizaci stávajícího objektu došlo k výrazným odchylkám v půdorysných pozicích dobetonávek, čímž nesedí přesně dobetonávky nad sebou. V zjištěných případech dokonce historicky museli přesekat nosný sousední stropní panel spirolů až k nosné výztuži.

Na základě zjištěného stavu byla provedena revize PD dle skutečného stavu a jednotlivých nálezočných situací. Prostupy se budou rozšiřovat jádrovým vrtáním (drobně se přisekají „zbytky rohů“ jádrového vrtu. Po montáži potrubí a médií se vysekaný prostor zpětně zabetonuje, aby byla zajištěna tuhost prostupu (okolních prvků spirol apod.) a bylo zajištěno krytí odhalené výztuže. Práce se musí koordinovat s navazujícími pracemi např. požární ucpávky, osazení odboček na trasy médií ve stupačkách, případných tlakových zkouškách apod.

časový vliv na plnění SoD: 0,5 měsíce

| Údaje v Kč bez DPH: | | | | |
|---|---|---|---|--|
| Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL |
| 0,00 | 0,00% | 5 117 182,63 | 1,29% | 5 117 182,63 |

| | | |
|---|------------------------------------|-------|
| Vyjádření - souhlas se změnou: | | |
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzákladění "ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti" | | |
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | | |

Položkový rozpočet stavby

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Stavba: | 13-561-22 | Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| Objekt: | ZL | Změnové listy |
| Rozpočet: | ZL 43 | ZL 43 Prostupy |
| Objednatel: | Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava | IČO: DIČ: |
| Zhotovitel: | IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec | IČO: DIČ: |
| Vypracoval: Rozpis ceny | Celkem | |
| HSV | | 5 026 546,18 |
| PSV | | 0,00 |
| MON | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | 90 636,45 |
| Ostatní náklady | | 0,00 |
| Celkem | | 5 117 182,63 |
| Cena celkem bez DPH | | 5 117 182,63 Kč |
| v | _____ | dne _____ |
| | _____ | _____ |
| | Za zhotovitele | Za objednatele |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 13-561-22 | Domov Korytko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| O: | ZL | Změnové listy |
| R: | ZL 43 | ZL 43 Prostupy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|--|-----|-------------|-----------|---------------------|
| Díl: 4 Vodorovné konstrukce | | | | | | 237 258,85 |
| 1 | 411321414R00 | Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 | m3 | 12,16150 | 2 948,00 | 35 852,10 |
| 2 | 411351903R00 | Bednění prostupu plochy do 0,48 m2 | kus | 175,00000 | 1 080,00 | 189 000,00 |
| 3 | 411354171R00 | Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení | m2 | 53,56975 | 182,00 | 9 749,69 |
| 4 | 411354172R00 | Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění | m2 | 53,56975 | 49,60 | 2 657,06 |
| Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní | | | | | | 19 624,00 |
| 5 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken, dveří apod. s použitím suché maltové směsi | m | 223,00000 | 88,00 | 19 624,00 |
| Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání | | | | | | 137 387,18 |
| 6 | 953981103R00 | Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule 80% RTS | kus | 1 075,08000 | 162,80 | 175 023,02 |
| 7 | 981511114 | Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu | m3 | -11,88000 | 3 168,00 | -37 635,84 |
| | | B p.č. 167 : -5,4 | | -5,40000 | | |
| | | C p.č. 143 : -6,48 | | -6,48000 | | |
| Díl: 94 Lešení a stavební výtahy | | | | | | 10 560,00 |
| 8 | 949101111 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 352,00000 | 30,00 | 10 560,00 |
| Díl: 99 Staveništní přesun hmot | | | | | | 7 680,43 |
| 9 | 998014122R00 | Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. vyzděné do 52m | t | 34,91106 | 220,00 | 7 680,43 |
| Díl: 96 Bourání konstrukcí | | | | | | 4 528 013,60 |
| 10 | 977151224 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů průměru přes 150 do 180mm | m | 89,48000 | 8 320,00 | 744 473,60 |
| | | C : (4+1)*0,16+(24+5)*0,15*6 | | 26,90000 | | |
| | | B : (1+8)*0,16*7+(28+22)*0,15*7 | | 62,58000 | | |
| 11 | 977151227 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů průměru přes 225 do 250mm | m | 289,70000 | 12 000,00 | 3 476 400,00 |
| | | C střecha/4.NP, 4.NP/3.NP, 3.NP/2.NP, 2.NP/1.NP : | | 162,00000 | | |
| | | (8+11*6+12+13*2+7*2+12*3)*0,25*4 | | | | |
| | | C 1.NP/1.PP : 12*0,25 | | 3,00000 | | |
| | | B střecha/4.NP, 4.NP/3.NP, 3.NP/2.NP, 2.NP/1.NP : | | 110,00000 | | |
| | | (7+8*4+7+8*2+9*5+3)*0,25*4 | | | | |
| | | B 1.NP/1.PP : 12*0,25 | | 3,00000 | | |
| | | A : (11+11+13+11+18)*0,15+(6+1)*0,3 | | 11,70000 | | |
| 12 | 977151228 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů průměru přes 250 do 300mm | m | 21,90000 | 13 520,00 | 296 088,00 |
| | | C : 12*0,15*3 | | 5,40000 | | |
| | | B : (12+10)*0,15*3 | | 9,90000 | | |
| | | A : (8+4+6+2)*0,15*2 | | 6,60000 | | |
| 13 | 977151235 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů průměru přes 550 do 600mm | m | 0,45000 | 24 560,00 | 11 052,00 |
| | | C + B : (1+2)*0,15 | | 0,45000 | | |
| Díl: 997 Přesun sutě | | | | | | 86 022,12 |
| 14 | 997002611 | Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění | t | 67,41546 | 63,00 | 4 247,17 |
| | | 21,83696 | | 21,83696 | | |
| | | (1,345*4+0,09375+3,7875*4+0,09375)*2,2 | | 45,57850 | | |
| 15 | 997013116 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m | t | 67,41546 | 425,00 | 28 651,57 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 13-561-22 | Domov Korytko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| O: | ZL | Změnové listy |
| R: | ZL 43 | ZL 43 Prostupy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|--|----|-------------|-----------|-----------|
| 16 | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 67,41546 | 86,00 | 5 797,73 |
| 17 | 997013509 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 1 280,89374 | 8,00 | 10 247,15 |

Poznámka k položce:

Odhad 20 km. Přesná vzdálenost bude stanovena zhotovitelem stavby.

67,41546*19

1 280,89374

| | | | | | | |
|----|-----------|---|---|-----------------------|--------|-----------|
| 18 | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 09 04 | t | 67,41546 ¹ | 550,00 | 37 078,50 |
|----|-----------|---|---|-----------------------|--------|-----------|

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|------------------|
| Díl: VN Vedlejší náklady | | | | | | 90 636,45 |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|------------------|

| | | | | | | |
|----|-----------|---------------------|---|--------------|------|-----------|
| 19 | 030001000 | Zařízení staveniště | % | 45 280,13000 | 1,40 | 63 392,18 |
|----|-----------|---------------------|---|--------------|------|-----------|

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

| | | | | | | |
|----|-----------|--|------|--------------|-----------|-----------|
| 20 | 040001000 | Inženýrská činnost | suma | 0,20000 | 23 021,00 | 4 604,20 |
| 21 | 052203000 | Ostatní práce nutné ke kompletnímu dokončení díla dle projektu DPS | % | 45 280,13000 | 0,50 | 22 640,07 |

Evidenční list změny stavby

| | | |
|---|--|---|
| Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Objekt B | Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01-3, IO01, IO03, SO04, / 1 SO03 | Číslo změny stavby: <h1 style="margin: 0;">ZL44</h1> |
|---|--|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Propert/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy: 2) Stavební deník 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 1 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | Příjemce : | | | | | | | | | | |
| 1 x | Objednatel | | | | | | | | | | |
| 1 x | TDS | | | | | | | | | | |
| 1 x | Zhotovitel | | | | | | | | | | |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) | | | | | | | | | | |

Popis a zdůvodnění změny:
Popis: Pav. B - štít 1.PP - 110-20 R01 - Rozdíl dle původní PD - Změna štítové stěny - Nálezový stav.

Odůvodnění změny:
 Stavba zjistila rozdíl původní realizace oproti původní PD při obnažení konstrukce základového zdiva objekt B. Následně byla provedena revize dokumentace podle skutečného stavu na stavbě. Jedná se o nálezový stav, který byl objeven v průběhu realizace. Pro správnou realizaci bylo nutné vytvořit revizi dokumentace a upravit stavební řešení. "

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| 0,00 | 0,00% | 158 742,18 | 0,04% | 158 742,18 |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------|--|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím | jméno | |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím | jméno | |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno | |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno | |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzákladění ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| Stavba: | 13-561-22 | Dům Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu | |
| Objekt: | ZL | Změnové listy | |
| Rozpočet: | ZL 44 | ZL 44 Pav. B - štít 1.PP - 110-20_R01 | |
| Objednatel: | Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava | | IČO: DIČ: |
| Zhotovitel: | IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec | | IČO: DIČ: |
| Vypracoval: Rozpis ceny | | | Celkem |
| HSV | | | 145 867,23 |
| PSV | | | 7 655,91 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 5 219,04 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 158 742,18 |
| Cena celkem bez DPH | | 158 742,18 Kč | |
| <p>v _____ dne _____</p> <p style="margin-left: 100px;">_____</p> <p style="margin-left: 100px;">Za zhotovitele</p> <p style="margin-left: 300px;">_____</p> <p style="margin-left: 300px;">Za objednatele</p> | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 13-561-22 | Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| O: | ZL | Změnové listy |
| R: | ZL 44 | ZL 44 Pav. B - štít 1.PP - 110-20_R01 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

| | | | | | | |
|---------------|-----------|---|----|----------|--------|------------------|
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | 31 934,10 |
| 1: | 131251100 | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20m3 | m3 | 33,00000 | 317,00 | 10 461,00 |

(1,1*12/2)*5 33,00000

| | | | | | | |
|----|-----------|---|----|----------|--------|----------|
| 2: | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny | m3 | 33,00000 | 147,00 | 4 851,00 |
| 3: | 162211319 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k | m3 | 33,00000 | 86,00 | 2 838,00 |
| 4: | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost | m3 | 33,00000 | 110,00 | 3 630,00 |
| 5: | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 33,00000 | 63,00 | 2 079,00 |
| 6: | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 62,70000 | 123,00 | 7 712,10 |

33*1,9 62,70000

| | | | | | | |
|----|-----------|---|----|----------|-------|--------|
| 7: | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 33,00000 | 11,00 | 363,00 |
|----|-----------|---|----|----------|-------|--------|

| | | | | | | |
|---------------|--|--------------------------------------|--|--|--|------------------|
| Díl: 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 20 027,51 |
|---------------|--|--------------------------------------|--|--|--|------------------|

| | | | | | | |
|----|-----------|--|----|---------|----------|-----------|
| 8: | 311272111 | Zdivo zpórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých | m2 | 9,89750 | 1 030,00 | 10 194,43 |
|----|-----------|--|----|---------|----------|-----------|

3,375*(0,25+1,75+0,675+1,05)+1,075*(3,665+0,86+0,15)-
(2,75*(1,75+1,05)) 9,89750

| | | | | | | |
|----|-----------|--|----|---------|--------|----------|
| 9: | 342272225 | Příčky zpórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm | m2 | 2,33750 | 558,00 | 1 304,33 |
|----|-----------|--|----|---------|--------|----------|

(3,665+0,86+0,15)*0,5 2,33750

| | | | | | | |
|-----|-----------|--|---|----------|--------|----------|
| 10: | 342291131 | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové | m | 12,25000 | 115,00 | 1 408,75 |
|-----|-----------|--|---|----------|--------|----------|

(2,75+2,3+1,075)*2 12,25000

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------|---|------------------|--|-----------|-----------|
| 25 | 998014122 | Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. vyžděné do 52m | t | 4,71899 | 220,00 | 1 038,18 |
| Díl: 997 Přesun sutě | | | 12 607,92 | | | |
| 26 | 997013116 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m | t | 9,88082 | 425,00 | 4 199,35 |
| 27 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 9,88082 | 86,00 | 849,75 |
| 28 | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 187,73558 | 8,00 | 1 501,88 |
| | | | | 9,88082*19 | | 187,73558 |
| 29 | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění | t | 9,88082 | 63,00 | 622,49 |
| 30 | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 9,88082 | 550,00 | 5 434,45 |
| Díl: 711 Izolace proti vodě | | | 942,45 | | | |
| 31 | 711131811 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V | m2 | 1,30375 | 20,00 | 26,08 |
| | | | | 0,35*(2,4+1,325) | | 1,30375 |
| 32 | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním | m2 | 2,23750 | 11,00 | 24,61 |
| | | | | 0,5*(2,4+1,375)+0,35*0,5*2 | | 2,23750 |
| 33 | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0,00078 | 53 680,00 | 41,87 |
| | | | | 2,2375*0,00035 | | 0,00078 |
| 34 | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V | m2 | 2,23750 | 88,00 | 196,90 |
| 35 | 62857040 | Pás modifikovaný asfalt VEDASPRINT mineral 4,0 RTS 80% | m2 | 2,68500 | 210,00 | 563,85 |
| | | | | 2,2375*1,2 | | 2,68500 |
| 36 | 998711203 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | % | 89,14000 | 1,00 | 89,14 |
| Díl: 764 Konstrukce klempířské | | | 6 713,46 | | | |
| 37 | 764421291 | Montáž oplechování říms Pz | m | 8,40000 | 372,50 | 3 129,00 |
| | | | | (0,25+1,75+0,675+1,05+3,665+0,86+0,15) | | 8,40000 |
| 38 | 553449022 | Okapnice rš 625 mm žárem pozink. plech tl. 0,5 mm, nátěr polyester - RAL | m | 9,24000 | 345,50 | 3 192,42 |
| | | | | (0,25+1,75+0,675+1,05+3,665+0,86+0,15)*1,1 | | 9,24000 |
| 39 | 767896920 | Těsnění spár styků tmelením | m | 8,40000 | 31,00 | 260,40 |
| | | | | (0,25+1,75+0,675+1,05+3,665+0,86+0,15) | | 8,40000 |
| 40 | 998764203 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m | % | 65,81820 | 2,00 | 131,64 |
| Díl: VN Vedlejší náklady | | | 5 219,04 | | | |
| 41 | 030001000 | Zařízení staveniště | % | 1 535,23000 | 1,40 | 2 149,32 |
| 42 | 040001000 | Inženýrská činnost | suma | 0,10000 | 23 021,00 | 2 302,10 |
| 43 | 052203000 | Ostatní práce nutné ke kompletnímu dokončení díla dle projektu DPS | % | 1 535,23000 | 0,50 | 767,62 |

Evidenční list změny stavby

| | | |
|--|---|---|
| Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Objekt B. C | Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO01.2 + / 1 SO01.3 | Číslo změny stavby: <h1 style="margin: 0;">ZL45</h1> |
|--|---|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

| | |
|--|---|
| Přílohy: 2) Stavební deník 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet | Počet paré: Příjemce : 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor) |
|--|---|

Popis a zdůvodnění změny:
Popis: Změna zateplení výtahových šachet objekt B a C

Odůvodnění změny:
 Vyjádření zpracovatele PENB. PENB je postaven na splnění hodnoty neobnovitelné primární energie, která vychází na 208,92 kWh/m².K < 248,48 kWh/m².K a na splnění U_{em} = 0,3 < 0,4 W/m².K. Uvedená úprava bude mít na obě hodnoty zanedbatelný vliv, požadovanou úpravu nemám problém odsouhlasit.

Sokl: Soklová část na jednotlivých pavilónech lze provést z tenčího soklového polystyrénu na místo navržené tl.180mm použít tl. například tl.120mm z důvodu nerovností stávajících konstrukcí.

Nadstřešní část (budlíky pro výstup na střechu): Postačí zateplení tl.140 mm minerální vatou.

Dle nerovnosti povrchu a náleзовého stavu izolací na strojovně výtahu nad střešní rovinou byla upravena tl. izolantu.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| -69 852,86 | -0,02% | 0,00 | 0,00% | -69 852,86 |

| | | |
|--|---------------------------------------|-------|
| Vyjádření - souhlas se změnou: | | |
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzákladění dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti | | |
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | | |

Položkový rozpočet stavby

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Stavba: | 13-561-22 | Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| Objekt: | ZL | Změnové listy |
| Rozpočet: | ZL 45 | ZL 45 Změna zateplení výtahových šachet objekt B a C |
| Objednatel: | Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava | IČO: DIČ: |
| Zhotovitel: | IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec | IČO: DIČ: |
| Vypracoval: Rozpis ceny | | Celkem |
| HSV | | -88 877,34 |
| PSV | | 19 024,48 |
| MON | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | 0,00 |
| Celkem | | -69 852,86 |
| Cena celkem bez DPH | | -69 852,86 Kč |
| v | _____ | dne _____ |
| | _____ | _____ |
| | Za zhotovitele | Za objednatele |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 13-561-22 | Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| O: | ZL | Změnové listy |
| R: | ZL 45 | ZL 45 Změna zateplení výtahových šachet objekt B a C |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

| | | | | | | |
|----------------|-----------|---|----|------------|-----------------|------------|
| Díl: 6B | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | 2 146,36 | |
| 1 | 622221031 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením zdesek zminerální vlny spodělnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 mm | m2 | 113,92600 | 764,80 | 87 130,60 |
| 2 | 622221041 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením zdesek zminerální vlny spodělnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 mm | m2 | -113,92600 | 646,00 | -73 596,20 |

"strojovna: otvory"-(1,0*1,87+0,9*0,9*4)*2 : -
(1,0*1,87+0,9*0,9*4)*-2

10,22000

"strojovna"(5,31*2+4,95*2)*3,025*2 : (5,31*2+4,95*2)*3,025*2

-124,14600

| | | | | | | |
|---|----------|--|----|------------|--------|------------|
| 3 | 63151539 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl 180mm | m2 | -116,20452 | 618,00 | -71 814,39 |
|---|----------|--|----|------------|--------|------------|

1896,657*1,02 'Přepočtené koeficientem množství :
113,926*-1,02

-116,20452

| | | | | | |
|----------------|--|---|--|--|-------------------|
| Díl: 6C | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | -91 023,70 |
| C | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|----|------------|--------|------------|
| 4 | 622221041 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením zdesek zminerální vlny spodělnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 mm | m2 | -113,92600 | 646,00 | -73 596,20 |
|---|-----------|---|----|------------|--------|------------|

"strojovna: otvory"-(1,0*1,87+0,9*0,9*4)*2 : -
(1,0*1,87+0,9*0,9*4)*-2

10,22000

"strojovna"(5,31*2+4,95*2)*3,025*2 : (5,31*2+4,95*2)*3,025*2

-124,14600

| | | | | | | |
|---|----------|--|----|------------|--------|------------|
| 5 | 63151539 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl 180mm | m2 | -116,20452 | 618,00 | -71 814,39 |
|---|----------|--|----|------------|--------|------------|

1896,657*1,02 'Přepočtené koeficientem množství :
113,926*1,02

-116,20452

| | | | | | |
|----------------|--|---|--|--|-----------------|
| Díl: 6B | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | 2 146,36 |
| B | | | | | |

| | | | | | | |
|---|----------|--|----|-----------|--------|-----------|
| 6 | 63151531 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl 140mm | m2 | 116,20452 | 520,00 | 60 426,35 |
|---|----------|--|----|-----------|--------|-----------|

| | | | | | |
|----------------|--|---|--|--|-------------------|
| Díl: 6C | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | -91 023,70 |
| C | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|----|-----------|--------|-----------|
| 7 | 622481211 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny na EPS, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu, 80% RTS | m2 | 133,82600 | 406,40 | 54 386,89 |
|---|-----------|---|----|-----------|--------|-----------|

19,9+113,926

133,82600

| | | | | | |
|-----------------|--|----------------------------|--|--|------------------|
| Díl: 762 | | Konstrukce tesařské | | | 19 024,48 |
|-----------------|--|----------------------------|--|--|------------------|

| | | | | | | |
|---|-----------|---|---|----------|--------|----------|
| 8 | 762112110 | Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 100 x 100 mm, 80% RTS | m | 20,00000 | 223,60 | 4 472,00 |
|---|-----------|---|---|----------|--------|----------|

5*2*2

20,00000

Evidenční list změny stavby

| | | |
|---|--|---|
| Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Objekt A, B, C | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO01.2+SO01.3 / 1 | Číslo změny stavby: <h1 style="margin: 0;">ZL46</h1> |
|---|--|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proper/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy: 2) Stavební deník 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 1 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | Příjemce : | | | | | | | | | | |
| 1 x | Objednatel | | | | | | | | | | |
| 1 x | TDS | | | | | | | | | | |
| 1 x | Zhotovitel | | | | | | | | | | |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) | | | | | | | | | | |

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Kotvení střechy - Prodloužení kotevní střešního pláště

Odůvodnění změny:
 Z důvodu křivosti původního stropu pod původní střešní skladbou se provedlo její vyrovnaní vrstvou lehčeného betonu, aby bylo zabráněno tvorbě kaluží na střeše z důvodů její původní křivosti. Z důvodu vyrovnávací vrstvy se musí prodloužit kotvení střešního pláště o délku (tloušťku) vyrovnávací vrstvy, tak aby kotvy byly kotveny do nosného podkladu.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| 0,00 | 0,00% | 75 814,69 | 0,02% | 75 814,69 |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------|--|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím | jméno | |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím | jméno | |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno | |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno | |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro u
 dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnos

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby

| | | | |
|--|--|--|------------------|
| Stavba: | 13-561-22 | Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu | |
| Objekt: | ZL | Změnové listy | |
| Rozpočet: | ZL 46 | ZL 46 Kotvení střechy | |
| Objednatel: | Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava | | IČO: DIČ: |
| Zhotovitel: | IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec | | IČO: DIČ: |
| Vypracoval: Rozpis ceny | | | Celkem |
| HSV | | | 0,00 |
| PSV | | | 72 141,91 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 3 672,78 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 75 814,69 |
| Cena celkem bez DPH | | 75 814,69 Kč | |
| <p>v _____ dne _____</p> <p style="margin-left: 100px;">_____</p> <p style="margin-left: 100px;">Za zhotovitele</p> <p style="margin-left: 300px;">_____</p> <p style="margin-left: 300px;">Za objednatele</p> | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 13-561-22 | Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| O: | ZL | Změnové listy |
| R: | ZL 46 | ZL 46 Kotvení střechy |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|----------------------------|--|------|-----------|------------------|-----------|
| Díl: 762 | Konstrukce tesařské | | | | 72 141,91 | |
| 1.762395000 | | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy, 80% RTS | m3 | 41,55640 | 1 736,00 | 72 141,91 |
| Díl: VN | Vedlejší náklady | | | | 3 672,78 | |
| 2.030001000 | | Zařízení staveniště | % | 721,41000 | 1,40 | 1 009,97 |
| 3.040001000 | | Inženýrská činnost | suma | 0,10000 | 23 021,00 | 2 302,10 |
| 4.052203000 | | Ostatní práce nutné ke kompletnímu dokončení díla dle projektu DPS | % | 721,41000 | 0,50 | 360,71 |

Evidenční list změny stavby

| | | |
|--|--|---|
| Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Objekt B, C | Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO0.1-3 / 1 | Číslo změny stavby: <h1 style="margin: 0;">ZL47</h1> |
|--|--|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Propert/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy: 2) Stavební deník 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet | <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 1 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | Příjemce : | | | | | | | | | | |
| 1 x | Objednatel | | | | | | | | | | |
| 1 x | TDS | | | | | | | | | | |
| 1 x | Zhotovitel | | | | | | | | | | |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) | | | | | | | | | | |

Popis a zdůvodnění změny:
Popis: Doplnění VZT objekty B a C - požadavek objednatele

Odůvodnění změny:
 Z důvodu montáže plánované fotovoltaiky byla nutná úprava vývodu VZT potrubí a doplnění požárních a doplňkových izolací na VZT potrubí objektech B a C - Změna VZT z důvodu požadavku objednatele

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| 0,00 | 0,00% | 554 595,10 | 0,14% | 554 595,10 |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------|--|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím | jméno | |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím | jméno | |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno | |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno | |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro u
 dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 13-561-22 | Domov Korýtka - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| O: | ZL | Změnové listy |
| R: | ZL 47 | ZL 47 Doplnění VZT objekty B a C |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------------------|---|----|-----------|--------|-------------------|
| Díl: 767 | Konstrukce zámečnické | | | | | 539 111,78 |
| 1 | 767995101 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg | kg | 450,00000 | 192,00 | 86 400,00 |

B 250x250/120, 510x510/120 : 225 225,00000

C 250x250/120, 510x510/120 : 225 225,00000

| | | | | | | |
|---|----|--|----|-----------|----------|------------|
| 2 | R1 | Požární izolace pro PK klapku v jednot. místnostech (délky 0,5m, EI90) Izolace protipožární EI90 (tl. 100mm) | m2 | 102,00000 | 4 118,52 | 420 089,04 |
|---|----|--|----|-----------|----------|------------|

53+49 102,00000

| | | | | | | |
|---|----|--|----|----------|--------|-----------|
| 3 | R2 | Izolace stoupacího potrubí (pouze v místě stropu 0,4m) - Kaučuk 10mm, samolep. | m2 | 51,00000 | 535,00 | 27 285,00 |
|---|----|--|----|----------|--------|-----------|

26+25 51,00000

| | | | | | | |
|---|-----------|---|---|-------------|------|----------|
| 4 | 998767203 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | % | 5 337,74040 | 1,00 | 5 337,74 |
|---|-----------|---|---|-------------|------|----------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------------------------|--|--|--|--|------------------|
| Díl: VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | 15 483,32 |
|-----------------|------------------------------------|--|--|--|--|------------------|

| | | | | | | |
|---|-----------|---|---|-------------|------|----------|
| 5 | 030001000 | Zařízení staveniště:- kancelářské prostory - předpoklad využití vnitřních prostor, předpoklad 1x stěhování během výstavby,- skladové prostory - předpoklad využití vnitřních prostor, předpoklad 1x | % | 6 043,85000 | 1,40 | 8 461,39 |
|---|-----------|---|---|-------------|------|----------|

| | | | | | | |
|---|-----------|---|------|---------|-----------|----------|
| 6 | 040001000 | Inženýrská činnost - zajištění kolaudace, koordinátor BOZP, aj. | suma | 0,10000 | 40 000,00 | 4 000,00 |
|---|-----------|---|------|---------|-----------|----------|

| | | | | | | |
|---|-----------|--|---|-------------|------|----------|
| 7 | 052203000 | Ostatní práce nutné ke kompletnímu dokončení díla dle projektu DPS - sazba do 3,5% z HSV prací a dodávek | % | 6 043,85000 | 0,50 | 3 021,93 |
|---|-----------|--|---|-------------|------|----------|

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“
ORG 6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Objekt A, B, C

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL48

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

2) Stavební deník

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Požadavek objednatele o změnu střešní roviny

Odůvodnění změny:

Objednatel požaduje navýšení spádu střešních rovin pro zajištění lepšího odvádění srážkové vody po budoucí montáži fotovoltaického systému a tím se navýší objem spádových klínů.

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| 0,00 | 0,00% | 786 501,01 | 0,20% | 786 501,01 |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření "dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Stavba: | 13-561-22 | Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| Objekt: | ZL | Změnové listy |
| Rozpočet: | ZL 48 | ZL 48 Doplnění spádových klínů na střeše |
| Objednatel: | Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava | IČO: DIČ: |
| Zhotovitel: | IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec | IČO: DIČ: |
| Vypracoval: Rozpis ceny | | Celkem |
| HSV | | 0,00 |
| PSV | | 767 317,78 |
| MON | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | 19 183,23 |
| Ostatní náklady | | 0,00 |
| Celkem | | 786 501,01 |
| Cena celkem bez DPH | | 786 501,01 Kč |
| v | _____ | dne _____ |
| | _____ | _____ |
| | Za zhotovitele | Za objednatele |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 13-561-22 | Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| O: | ZL | Změnové listy |
| R: | ZL 48 | ZL 48 Doplnění spádových klínů na střeše |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------------------------------------|---------------|--|------|-------------|-----------|-------------------|
| Díl: 713A Izolace tepelné A | | | | | | 358 306,59 |
| 1 | 28376142 | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový | m3 | 129,41610 | 2 688,00 | 347 870,48 |
| | | (219.03-101.379)*1.1 | | 129,41610 | | |
| 2 | 998713203 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m | % | 3 478,70480 | 3,00 | 10 436,11 |
| Díl: 713B Izolace tepelné | | | | | | 209 704,27 |
| 3 | 28376142 | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový | m3 | 75,74270 | 2 688,00 | 203 596,38 |
| | | (202.65-133.793)*1.1 | | 75,74270 | | |
| 4 | 998713203 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m | % | 2 035,96380 | 3,00 | 6 107,89 |
| Díl: 713C Izolace tepelné C | | | | | | 199 306,92 |
| 5 | 28376142 | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový | m3 | 71,98730 | 2 688,00 | 193 501,86 |
| | | (190.538-125.095)*1.1 | | 71,98730 | | |
| 6 | 998713203 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m | % | 1 935,01860 | 3,00 | 5 805,06 |
| Díl: VN Vedlejší náklady | | | | | | 19 183,23 |
| 7 | 030001000 | Zařízení staveniště | % | 7 673,17000 | 1,40 | 10 742,44 |
| 8 | 040001000 | Inženýrská činnost | suma | 0,20000 | 23 021,00 | 4 604,20 |
| 9 | 052203000 | Ostatní práce nutné ke kompletnímu dokončení díla dle projektu DPS | % | 7 673,17000 | 0,50 | 3 836,59 |

Evidenční list změny stavby

| | | |
|--|---|---|
| Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Areálové rozvody elektroinstalace | Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: IO04.1 / 1 | Číslo změny stavby: <h1 style="margin: 0;">ZL49</h1> |
|--|---|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy: 2) Stavební deník 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení vícepráci - rozpočet | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 1 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | Příjemce : | | | | | | | | | | |
| 1 x | Objednatel | | | | | | | | | | |
| 1 x | TDS | | | | | | | | | | |
| 1 x | Zhotovitel | | | | | | | | | | |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) | | | | | | | | | | |

Popis a zdůvodnění změny:
Popis: Úprava areálových rozvodů a redukování počtu venkovních sloupků

Odůvodnění změny:
 Nový požadavek investora byl redukovat počty venkovních prvků, které jsou součástí objektu IO04.1, na základě požadavků byla provedena nová revize PD a upraven VV.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněpráci řešeného ZL | Procentuální podíl Méněpráci ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Vícepráci řešeného ZL | Procentuální podíl Vícepráci ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněpráci a Vícepráci řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| -232 099,00 | -0,06% | 0,00 | 0,00% | -232 099,00 |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | | |
|-------------------------------|------------------------------------|-------|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzdokoladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby

| | | | |
|--|--|--|--------------------|
| Stavba: | 13-561-22 | Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu | |
| Objekt: | ZL | Změnové listy | |
| Rozpočet: | ZL 49 | ZL 49 Úprava areálových rozvodů | |
| Objednatel: | Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava | | IČO: DIČ: |
| Zhotovitel: | IPS - Třinec a.s. Frydecká 225 73961 Třinec | | IČO: DIČ: |
| Vypracoval: Rozpis ceny | | | Celkem |
| HSV | | | 0,00 |
| PSV | | | -232 099,00 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | -232 099,00 |
| Cena celkem bez DPH | | -232 099,00 Kč | |
| <p>v _____ dne _____</p> <p>_____</p> <p style="display: flex; justify-content: space-around;"> Za zhotovitele Za objednatele </p> | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 13-561-22 | Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| O: | ZL | Změnové listy |
| R: | ZL 49 | ZL 49 Úprava areálových rozvodů |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-------------|---------------|---|-----|-----------|-----------|--------------------|
| Díl: | 741 | Elektroinstalace - silnoproud | | | | -232 099,00 |
| 1 | 741122016.1 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený volně plný kulatý 3x1,5 - 6mm2 | m | 50,00000 | 18,00 | 900,00 |
| 2 | 741122016.2 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený volně plný kulatý 3x1,5 - 6mm2 (CYKY) | m | -35,00000 | 34,00 | -1 190,00 |
| 3 | 741210002.S | Montáž energetického sloupku vč.bet.základu | kus | -3,00000 | 3 893,00 | -11 679,00 |
| 4 | 741210002.S.1 | Montáž nabíjecího stojanu kol vč.bet.základu | kus | -1,00000 | 4 867,00 | -4 867,00 |
| 5 | 34111039 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x6mm2 (CYKY) | m | -35,00000 | 48,00 | -1 680,00 |
| 6 | 35711500.s | Nabíjecí stojan pro elektrokola pro nabíjení až 4ks elektrokol současně, vč. bez základu | kus | -1,00000 | 19 373,00 | -19 373,00 |
| 7 | 35711724.s | sloupek energetický (elektro+voda), nerez V2A, vč. základu | kus | -3,00000 | 67 855,00 | -203 565,00 |
| 8 | 34111038.B | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 (CYKY) | m | 50,00000 | 20,00 | 1 000,00 |
| 9 | 741210054.S | Montáž zásuvkové skříně | kus | 1,00000 | 1 020,00 | 1 020,00 |
| 10 | 35712681.s | Zásuvková rozvodnice kompletní IP45 s chráničem 4p/003/40A a zásuvkami: 4x230V, jistění: 4xB16/1 | kus | 1,00000 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| 11 | 741210100.S | Montáž zásuvky venkovní, nástěnné | kus | 1,00000 | 162,00 | 162,00 |
| 12 | 35712100.s | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem a krytem s víčkem, nástěnná 16A/250V, IP54, dodávka včetně , montáže | kus | 1,00000 | 288,00 | 288,00 |
| 13 | xxx | Montáž spínacích hodin k vodnímu prvku, digitální programovatelné na DIN | kus | 1,00000 | 365,00 | 365,00 |
| 14 | xxx | Spínací hodiny k vodnímu prvku, digitální programovatelné na DIN | kus | 1,00000 | 1 720,00 | 1 720,00 |

Evidenční list změny stavby

| | | |
|---|---|---|
| Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Objekt A, B, C | Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">MAR / 1</p> | Číslo změny stavby: <p style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">ZL50</p> |
|---|---|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy: 2) Stavební deník 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 1 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | Příjemce : | | | | | | | | | | |
| 1 x | Objednatel | | | | | | | | | | |
| 1 x | TDS | | | | | | | | | | |
| 1 x | Zhotovitel | | | | | | | | | | |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) | | | | | | | | | | |

Popis a zdůvodnění změny:
Popis: Doplnění MAR

Odůvodnění změny:
 Dle nově vzneseného požadavku ze strany investora AD souhlasí s novou vizualizací MaR

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| 0,00 | 0,00% | 198 865,00 | 0,05% | 198 865,00 |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | | |
|-------------------------------|----------------------------|-------|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro u dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby

| | | | |
|----------------------------|---|--|-------------------|
| Stavba: | 13-561-22 | Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu | |
| Objekt: | ZL | Změnové listy | |
| Rozpočet: | ZL 50 | ZL 50 MaR Vizualizace | |
| Objednatel: | Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 | Ostrava-Moravská Ostrava | IČO: DIČ: |
| Zhotovitel: | IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 | Třinec | IČO: DIČ: |
| Vypracoval: Rozpis ceny | | | Celkem |
| HSV | | | 198 865,00 |
| PSV | | | 0,00 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 198 865,00 |
| Cena celkem bez DPH | | 198 865,00 Kč | |
| v | _____ | dne | _____ |
| | _____ | | _____ |
| | Za zhotovitele | | Za objednatele |

Evidenční list změny stavby

| | | |
|---|--|---|
| Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Objekt A | Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1 | Číslo změny stavby: <h1 style="margin: 0;">ZL51</h1> |
|---|--|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy: 2) Stavební deník 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 1 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | Příjemce : | | | | | | | | | | |
| 1 x | Objednatel | | | | | | | | | | |
| 1 x | TDS | | | | | | | | | | |
| 1 x | Zhotovitel | | | | | | | | | | |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) | | | | | | | | | | |

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Změna částí fasády na objektu A- Změna provětrávané fasády na typ ETICS

Odůvodnění změny:
 Z důvodu komplikovanější údržby provětrávané fasády, větší finanční počáteční investici a možného poškození pohledových desek, který byly vybrány do projektu a z důvodu štipání rohů při montáži byl podán návrh na změnu s ETICS, který bude mít dekor dřeva. Souhlasíme s požadavkem změny fasády. Fasád pro objekt A bude tvořena zateplovacím systémem s finální úpravou v dekoru dřeva.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| -179 738,65 | -0,05% | 0,00 | 0,00% | -179 738,65 |

| | | |
|--|---------------------------------------|-------|
| Vyjádření - souhlas se změnou: | | |
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro u "dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti | | |
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | | |

Položkový rozpočet stavby

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Stavba: | 13-561-22 | Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| Objekt: | ZL | Změnové listy |
| Rozpočet: | ZL 51 | ZL 51 Změna fasády |
| Objednatel: | Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava | IČO: DIČ: |
| Zhotovitel: | IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec | IČO: DIČ: |
| Vypracoval: Rozpis ceny | | Celkem |
| HSV | | -179 738,65 |
| PSV | | 0,00 |
| MON | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | 0,00 |
| Celkem | | -179 738,65 |
| Cena celkem bez DPH | | -179 738,65 Kč |
| v | _____ | dne _____ |
| | _____ | _____ |
| | Za zhotovitele | Za objednatele |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 13-561-22 | Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| O: | ZL | Změnové listy |
| R: | ZL 51 | ZL 51 Změna fasády |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

| | | |
|---------------|---|--------------------|
| Díl: 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | -179 738,65 |
|---------------|---|--------------------|

| | | | | | | |
|---|-----------|---|----|------------|----------|-------------|
| 1 | 622221041 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením zdesek zminerální vlny spodělnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 mm | m2 | 266,95000 | 646,00 | 172 449,70 |
| 2 | 622273071 | Montáž zavěšené odvětrávané fasády na hliníkové nosné konstrukci zfasádních desek na jednosměrné nosné konstrukci opláštění připevněné mechanickým viditelným spojem (nýty) stěn s vložením tepelné | m2 | -266,95000 | 3 001,00 | -801 116,95 |

3.85*4,135+(14,45+25,86+9,45)*6,175 :

"otvory"-(6,0*2,75+4,1*2,75+2,8*2,75+5,6*2,75+1,95*2,75) :

-266,95

-266.95000

| | | | | | | |
|---|----------|---|----|------------|----------|-------------|
| 3 | 59590793 | deska cementotřísková fasádní profilovaná podélné finální vrstva lasura tl 12mm | m2 | -333,68800 | 1 602,00 | -534 568,18 |
|---|----------|---|----|------------|----------|-------------|

266,95*1,25 'Přepočtené koeficientem množství :

-333,688

-333.68800

| | | | | | | |
|---|----------|--|----|-----------|--------|------------|
| 4 | 63151539 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl 180mm | m2 | 293,64500 | 618,00 | 181 472,61 |
|---|----------|--|----|-----------|--------|------------|

266,95*1,1

293.64500

| | | | | | | |
|---|----|----------------------------|----|-----------|----------|------------|
| 5 | R1 | Fasádní omítka dekor dřeva | m2 | 266,95000 | 2 961,00 | 790 438,95 |
|---|----|----------------------------|----|-----------|----------|------------|

| | | | | | | |
|---|-----------|---|---|-----------|-------|----------|
| 6 | 622252002 | Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu | m | 231,73700 | 20,00 | 4 634,74 |
|---|-----------|---|---|-----------|-------|----------|

75,24+12,98+77,352+22,495+43,67

231.73700

| | | | | | | |
|---|----------|--|---|----------|-------|----------|
| 7 | 59051476 | profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS | m | 75,24000 | 23,00 | 1 730,52 |
|---|----------|--|---|----------|-------|----------|

((6+2,75)*2+(4,1+2,75)*2+(2,8+2,75)*2+(5,6+2,75)*2+(1,95+2,75)*2)*1,1

75.24000

| | | | | | | |
|---|----------|--|---|----------|--------|----------|
| 8 | 59051502 | profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS | m | 12,98000 | 131,00 | 1 700,38 |
|---|----------|--|---|----------|--------|----------|

5,9*2*1,1

12.98000

| | | | | | | |
|---|----------|---|---|----------|-------|----------|
| 9 | 59051510 | profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS | m | 77,35200 | 28,00 | 2 165,86 |
|---|----------|---|---|----------|-------|----------|

(6+4,1+2,8+5,6+1,95)*1,1

22.49500

(14,56+25,86+9,45)*1,1

54.85700

| | | | | | | |
|----|----------|--|---|----------|-------|--------|
| 10 | 59051512 | profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS | m | 22,49500 | 33,00 | 742,34 |
|----|----------|--|---|----------|-------|--------|

| | | | | | | |
|----|----------|---|---|----------|-------|--------|
| 11 | 63127466 | profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS | m | 43,67000 | 14,00 | 611,38 |
|----|----------|---|---|----------|-------|--------|

(5,9*2+2,79*10)*1,1

43.67000

Evidenční list změny stavby

| | | |
|---|---|---|
| Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Trafostanice | Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO05 / 1 | Číslo změny stavby: <h2 style="margin: 0;">ZL52</h2> |
|---|---|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proper/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

- 2) Stavební deník
- 4) Vyjádření AD a TDS
- 6) Rekapitulace rozpočtu
- 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

| Počet paré: | Příjemce : |
|-------------|-----------------------------|
| 1 x | Objednatel |
| 1 x | TDS |
| 1 x | Zhotovitel |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) |

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Změna trafostanice dle požadavku ČEZu

Odůvodnění změny:

Navýšení výkonu a úprava trafostanice dle požadovaných parametru skupiny ČEZ.

AD souhlasí se změnou

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| 0,00 | 0,00% | 425 505,00 | 0,11% | 425 505,00 |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro "dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 13-561-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL 52 ZL 52 SO 05 Trafostanice

Objednatel: Statutární město Ostrava IČO:
Prokešovo náměstí 1803/8 DIČ:
70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: IPS - Třinec a.s. IČO:
Frýdecká 225 DIČ:
73961 Třinec

| Vypracoval: | | | Celkem |
|------------------|--|--|-------------------|
| Rozpis ceny | | | 425 505,00 |
| HSV | | | 0,00 |
| PSV | | | 0,00 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 425 505,00 |

Cena celkem bez DPH **425 505,00 Kč**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korýtko -- rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“
ORG 6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Objekt A+B+C

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

SO05 / 1

Číslo změny stavby:

ZL53

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

2) Stavební deník

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré: Příjemce :

| | |
|-----|-----------------------------|
| 1 x | Objednatel |
| 1 x | TDS |
| 1 x | Zhotovitel |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) |

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Požadavek investora: Změna typu kastlíku a velikosti žaluzie

Odůvodnění změny:

Objednatel požaduje záměnu venkovních žaluzií a venkovního přiznaného kastlíku z důvodu servisních úkonů v budoucnosti.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| 0,00 | 0,00% | 1 135 204,42 | 0,29% | 1 135 204,42 |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro užití "dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby

| | | | |
|----------------------------|--|--|---------------------|
| Stavba: | 13-561-22 | Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu | |
| Objekt: | ZL | Změnové listy | |
| Rozpočet: | ZL 53 | ZL 53 Změna venkovních žaluzií | |
| Objednatel: | Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava | | IČO: DIČ: |
| Zhotovitel: | IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec | | IČO: DIČ: |
| Vypracoval: Rozpis ceny | | | Celkem |
| HSV | | | 192 529,27 |
| PSV | | | 942 675,15 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 1 135 204,42 |
| Cena celkem bez DPH | | 1 135 204,42 Kč | |
| v | _____ | dne | _____ |
| | _____ | | _____ |
| | Za zhotovitele | | Za objednatele |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 13-561-22 | Domov Korytko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| O: | ZL | Změnové listy |
| R: | ZL 53 | ZL 53 Změna venkovních žaluzií |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

| | | |
|---------------|---|------------------|
| Díl: 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 14 362,32 |
|---------------|---|------------------|

| | | | | | | |
|---|------------|--|----|----------|--------|-----------|
| 1 | 622531021R | Omitka tenkovrstvá vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn | m2 | 54,81800 | 262,00 | 14 362,32 |
| | | špalety kastlíku žaluzie : 145*(0,20*0,25) | | 7,25000 | | |
| | | nadpraží kastlíku : 198,2*0,2*1,2 | | 47,56800 | | |

| | | |
|----------------|------------------------------|-------------------|
| Díl: 62 | Úpravy povrchů vnější | 127 291,97 |
|----------------|------------------------------|-------------------|

| | | | | | | |
|---|-----------|--|----|----------|----------|------------|
| 2 | 622318154 | Zateplovací systém, ostění, Kooltherm K5 40 mm | m2 | 47,56800 | 2 676,00 | 127 291,97 |
| | | 198,2*0,2*1,2 | | 47,56800 | | |

| | | |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| Díl: 767 B | Konstrukce zámečnické B | 540 717,20 |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|

| | | | | | | |
|----|---------|--|-----|-----------|-----------|-------------|
| 3 | ZA/2.Ka | ZA/2 - kastlík žaluzie vel. 1600x135x250 mm, krycí plech 1,5 mm, s izolací | kus | 8,00000 | 2 624,55 | 20 996,40 |
| 4 | ZA/2.Za | ZA/2 - venkovní žaluzie vel. 1500x1650 mm | kus | 8,00000 | 13 258,50 | 106 068,00 |
| 5 | ZA/3.Ka | ZA/3 - kastlík žaluzie vel. 2100x135x250 mm, krycí plech 1,5 mm, s izolací | kus | 16,00000 | 3 498,60 | 55 977,60 |
| 6 | ZA/3.Za | ZA/3 - venkovní žaluzie vel. 2000x2000 mm | kus | 16,00000 | 16 402,00 | 262 432,00 |
| 7 | ZA/4.Ka | ZA/4 - kastlík žaluzie vel. 1100x135x250 mm, krycí plech 1,5 mm, s izolací | kus | 32,00000 | 1 748,10 | 55 939,20 |
| 8 | ZA/4.Za | ZA/4 - venkovní žaluzie vel. 1000x2500 mm | kus | 32,00000 | 13 410,20 | 429 126,40 |
| 9 | ZA/5.Ka | ZA/5 - kastlík žaluzie vel. 1100x135x250 mm, krycí plech 1,5 mm, s izolací | kus | 32,00000 | 1 748,10 | 55 939,20 |
| 10 | ZA/5.Za | ZA/5 - venkovní žaluzie vel. 1000x1650 mm | kus | 32,00000 | 11 101,70 | 355 254,40 |
| 11 | ZA/3.K | ZA/3 - kastlík žaluzie vel. 2100x135x250 mm, krycí plech 1,5 mm, bez izolace | kus | -16,00000 | 1 461,00 | -23 376,00 |
| 12 | ZA/3.Z | ZA/3 - venkovní žaluzie vel. 2000x2000 mm | kus | -16,00000 | 10 274,00 | -164 384,00 |
| 13 | ZA/4.K | ZA/4 - kastlík žaluzie vel. 1100x135x250 mm, krycí plech 1,5 mm, bez izolace | kus | -32,00000 | 730,00 | -23 360,00 |
| 14 | ZA/4.Z | ZA/4 - venkovní žaluzie vel. 1000x2500 mm | kus | -32,00000 | 8 400,00 | -268 800,00 |
| 15 | ZA/5.K | ZA/5 - kastlík žaluzie vel. 1100x135x250 mm, krycí plech 1,5 mm, bez izolace | kus | -32,00000 | 730,00 | -23 360,00 |
| 16 | ZA/5.Z | ZA/5 - venkovní žaluzie vel. 1000x1650 mm | kus | -32,00000 | 6 954,00 | -222 528,00 |

Evidenční list změny stavby

| | | |
|---|---|---|
| Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Objekt A,B,C | Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO05 / 1 | Číslo změny stavby: <h1 style="margin: 0;">ZL54</h1> |
|---|---|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy: 2) Stavební deník 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 1 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | Příjemce : | | | | | | | | | | |
| 1 x | Objednatel | | | | | | | | | | |
| 1 x | TDS | | | | | | | | | | |
| 1 x | Zhotovitel | | | | | | | | | | |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) | | | | | | | | | | |

Popis a zdůvodnění změny:
Popis: záměna VZT jednotek

Odůvodnění změny:
 VZT jednotka byla dle požadavku stavby zaměněna. Projektant VZT odsouhlasil jednotky dle předložených parametrů a technických listů a odsouhlasil vzorkování VZT zařízení. Technické parametry jsou, stejné nebo srovnatelné s původně navrženým řešením.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| -42 641,00 | -0,01% | 0,00 | 0,00% | -42 641,00 |

| | |
|---|---|
| Vyjádření - souhlas se změnou: | |
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím jméno |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím jméno |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím jméno |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím jméno |
| Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uz dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti | |
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | |

Položkový rozpočet stavby

| | | | |
|---|--|--|-------------------|
| Stavba: | 13-561-22 | Dům Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu | |
| Objekt: | ZL | Změnové listy | |
| Rozpočet: | ZL 54 | ZL 54 Záměna VZT jednotek | |
| Objednatel: | Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava | | IČO: DIČ: |
| Zhotovitel: | IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec | | IČO: DIČ: |
| Vypracoval: | | | |
| Rozpis ceny | | | Celkem |
| HSV | | | -42 641,00 |
| PSV | | | 0,00 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | -42 641,00 |
| Cena celkem bez DPH | | -42 641,00 Kč | |
| <p style="text-align: center;">v _____ dne _____</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Za zhotovitele Za objednatele</p> | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 13-561-22 | Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| O: | ZL | Změnové listy |
| R: | ZL 54 | ZL 54 Záměna VZT jednotek |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

| | | | | | | |
|----------------------|-----------|--|------------------|-----------|-----------|------------|
| Díl: 105.1 A | | Větrání šaten A | -4 531,00 | | | |
| 1 | 105.1.3 | Tlumič hluku 1000x750/1500,250 sada buňkových tlumičů hluku G*250*500*1500 (6 ks) do potrubí 1000x750 mm, délka 1500 mm Pozicové číslo v dokumentaci: 1.03 | kpl | -2,00000 | 11 977,00 | -23 954,00 |
| 2 | 105.1.35 | Potrubí do obvodu 1050 mm (60 % tvarovek) | m2 | -3,00000 | 515,00 | -1 545,00 |
| 3 | 105.1.36 | Potrubí do obvodu 1500 mm (18 % tvarovek) | m2 | 24,00000 | 515,00 | 12 360,00 |
| 4 | 105.1.37 | Potrubí do obvodu 1890 mm (33 % tvarovek) | m2 | -25,00000 | 515,00 | -12 875,00 |
| 5 | 105.1.3a | Tlumič hluku 1000x500/1500,250 sada buňkových tlumičů hluku G*250*500*1500 (4 ks) do potrubí 1000x500 mm, délka 1500 mm Pozicové číslo v dokumentaci: 1.03 | kpl | 2,00000 | 11 689,00 | 23 378,00 |
| 6 | 105.1.41 | Potrubí A 280 mm | m | -2,00000 | 689,00 | -1 378,00 |
| 7 | 105.1.53 | Oblouk lisovaný 30° A 200 mm (r = 1xD) | ks | -4,00000 | 261,00 | -1 044,00 |
| 8 | 105.1.54a | Přechod osový A 280-250 mm | ks | 1,00000 | 459,00 | 459,00 |
| 9 | 105.1.58a | Přechod osový A 200-125 mm | ks | 1,00000 | 798,00 | 798,00 |
| 10 | 105.1.60 | Odbočka jednostranná 90° (T-kus) A 280-280-200 mm | ks | -1,00000 | 730,00 | -730,00 |
| Díl: 105.11 A | | Požární větrání CHÚC A | -3 090,00 | | | |
| 11 | 105.11.14 | Potrubí do obvodu 2630 mm (51 % tvarovek) | m2 | -6,00000 | 515,00 | -3 090,00 |
| Díl: 105.2 A | | Větrání bufetu A | 8 930,00 | | | |
| 12 | 105.2.11a | Tlumič hluku 1000x250/1500,250 sada buňkových tlumičů hluku G*250*500*1500 (2 ks) do potrubí 1000x250mm, délka 1500mm pozicové číslo v dokumentaci 2.12 | kpl | 1,00000 | 9 854,00 | 9 854,00 |
| 13 | 105.2.12 | Potrubí do obvodu 1500 mm (14 % tvarovek) | m2 | -1,00000 | 515,00 | -515,00 |
| 14 | 105.2.13 | Potrubí do obvodu 1890 mm (41 % tvarovek) | m2 | -5,00000 | 515,00 | -2 575,00 |
| 15 | 105.2.14 | Potrubí do obvodu 2630 mm (51 % tvarovek) | m2 | 7,00000 | 515,00 | 3 605,00 |
| 16 | 105.2.2 | Tlumič hluku 500x400/2000,200 sada buňkových tlumičů hluku G*200*500*2000 (2 ks) do potrubí 500x400 mm, délka 2000 mm Pozicové číslo v dokumentaci: 2.02 | kpl | -2,00000 | 4 640,00 | -9 280,00 |

| | | | | | | |
|---------------------|-----------|---|----------------|-----------|------------|-------------------|
| 46 | 115.3.41 | Odbočka jednostranná 90° (T-kus) A 125-125-125 mm | ks | 4,00000 | 239,00 | 956,00 |
| Díl: 115.4 B | | Větrání připraven jídel B | | | | 3 688,00 |
| 47 | 115.4.1 | Kuchyňský odsávač par (D-B-1 až D-B-4) výsuvný nerezový odsávač par (digestoř) šířky 600 mm určený k zabudování pod horní skříňku kuchyňské linky, max. výkon odsávání 639 m ³ /h (230 V, 246 W), 3 | kpl | 1,00000 | 3 688,00 | 3 688,00 |
| Díl: 115.5 B | | Požární větrání CHÚC B | | | | 9 498,00 |
| 48 | 115.5.11a | Oblouk segmentový 30° A 560 mm (r = 1xD) | ks | 2,00000 | 2 334,00 | 4 668,00 |
| 49 | 115.5.12 | Samolepicí izolační pás tloušťky 20 mm vyrobený ze syntetického kaučuku vyztužený síťovinou, tepelná vodivost λ = 0,033 W/mK (při 0 °C), součinitel difuzního odporu vodní páry μ = 7 000, včetně | m ² | 5,00000 | 484,00 | 2 420,00 |
| 50 | 115.5.9 | Potrubi do obvodu 3500 mm (57 % tvarovek) | m ² | 3,00000 | 515,00 | 1 545,00 |
| 51 | 115.5.9a | Potrubi do obvodu 2630 mm (0 % tvarovek) | m ² | 1,00000 | 865,00 | 865,00 |
| Díl: 125.1 C | | Větrání chodeb C | | | | -79 588,00 |
| 52 | 125.1.1 | Kompaktní vzduchotechnická jednotka jednotka v hygienickém provedení umístěná ve vnitřním prostoru (provedení 50 - stojaté, konfigurace hrdel 0), ErP 2018 • přívodní ventilátor V = 1500 m ³ /h, Dp = | kpl | -1,00000 | 158 453,00 | -158 453,00 |
| 53 | 125.1.10 | Požární klapka 300x250 mm klapka s požární odolností 90 minut, rozměr 300x250 mm, provedení se servopohonem (napájecí napětí AC 230 V 50/60 Hz) Pozicové číslo v dokumentaci: 22.10 | kpl | -3,00000 | 5 272,00 | -15 816,00 |
| 54 | 125.1.11 | Požární klapka A 160 mm klapka s požární odolností 90 minut, rozměr A 160 mm, provedení se servopohonem (napájecí napětí AC 230 V 50/60 Hz) Pozicové číslo v dokumentaci: 22.11 | kpl | 1,00000 | 5 668,00 | 5 668,00 |
| 55 | 125.1.12 | Požární klapka A 125 mm klapka s požární odolností 90 minut, rozměr A 125 mm, provedení se servopohonem (napájecí napětí AC 230 V 50/60 Hz) Pozicové číslo v dokumentaci: 22.12 | kpl | 1,00000 | 5 636,00 | 5 636,00 |
| 56 | 125.1.13 | Škrtilci (regulační) klapka A 200 mm, ruční ovládání, list je plynule nastavitelný v rozmezí 0–90°, přípojovací hrdla s pryžovým těsněním Pozicové číslo v dokumentaci: 22.13 | ks | -8,00000 | 730,00 | -5 840,00 |
| 57 | 125.1.15 | Škrtilci (regulační) klapka A 125 mm, ruční ovládání, list je plynule nastavitelný v rozmezí 0–90°, přípojovací hrdla s pryžovým těsněním Pozicové číslo v dokumentaci: 22.15 | ks | 2,00000 | 691,00 | 1 382,00 |
| 58 | 125.1.16a | Požární klapka 200mm s požární odolností 90minut, rozměr 200mm, provedení se servopohonem (napájecí AC 230V 50/60Hz) Pozicové číslo v dokumentaci 22.17 | kpl | 1,00000 | 8 952,00 | 8 952,00 |
| 59 | 125.1.16b | Malá rekuperační jednotka nástěnná, bílá, řídicí systém, integ.přehřev, přívod. ventilátor V=460m ³ /h, Dp=200Pa, odvod. ventilator V 460, Tp=-15C/+32C, Rh=90/35% | kpl | 1,00000 | 133 367,00 | 133 367,00 |
| 60 | 125.1.16c | Tlumič hluku 200/900mm potrubní tlumič hluku z gal. plechu do potrubí 200mm, délka 90000, Pozi. čísl v dokumentaci 22.19 | ks | 2,00000 | 2 453,00 | 4 906,00 |
| 61 | 125.1.16d | Protidešťová žaluzie 200mm plastová protidešťová žaluzie na potrubí 200mm, pevné lamely Pozic. číslo v dokumentaci 22.21 | ks | 1,00000 | 1 231,00 | 1 231,00 |
| 62 | 125.1.16e | Žaluziová klapka 200mm, samočinná plastová, přetlaková kapka na potrubí 200mm Pozic. č. v dokumnetaci 22.21 | ks | 1,00000 | 1 451,00 | 1 451,00 |
| 63 | 125.1.16f | Vířivá výust' 500, výust' z pozn. plechu nástříkaného prášk. barvou ral 9010, čtvercová čelní deska 498x498mm, Pozic. č. v dokumentaci 22.22 | ks | 1,00000 | 2 785,00 | 2 785,00 |
| 64 | 125.1.17 | Potrubi do obvodu 1050 mm (4 % tvarovek) | m ² | -50,00000 | 515,00 | -25 750,00 |
| 65 | 125.1.18 | Potrubi do obvodu 1500 mm (22 % tvarovek) | m ² | -60,00000 | 515,00 | -30 900,00 |
| 66 | 125.1.19 | Potrubi do obvodu 1890 mm (100 % tvarovek) | m ² | -4,00000 | 515,00 | -2 060,00 |

Evidenční list změny stavby

| | | |
|---|---|---|
| Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Objekt A.B.C | Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO05 / 1 | Číslo změny stavby: <h1 style="margin: 0;">ZL55</h1> |
|---|---|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy: 2) Stavební deník 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 1 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | Příjemce : | | | | | | | | | | |
| 1 x | Objednatel | | | | | | | | | | |
| 1 x | TDS | | | | | | | | | | |
| 1 x | Zhotovitel | | | | | | | | | | |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) | | | | | | | | | | |

Popis a zdůvodnění změny:
Popis: Změna vnitřních omítek

Odůvodnění změny:
 V rozpočtu chyběla jádrová omítka na akustických tvárnících. Povrch omítek byl sjednocen dle typu místností dle AD 88. Z důvodu ponechání PREFA stěn a zrušení torkretovaných stěn se zvýšil podíl jádrové omítky, kterou stavba bude vyrovnávat nerovnosti stávajících PREFA stěn.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| 0,00 | 0,00% | 7 204 941,95 | 1,81% | 7 204 941,95 |

| | | |
|--|----------------------------|-------|
| Vyjádření - souhlas se změnou: | | |
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro u dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti | | |
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | | |

Položkový rozpočet stavby

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Stavba: | 13-561-22 | Dům Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| Objekt: | ZL | Změnové listy |
| Rozpočet: | ZL 55 | ZL 55 Změna omítky |
| Objednatel: | Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava | IČO: DIČ: |
| Zhotovitel: | IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec | IČO: DIČ: |
| Vypracoval: Rozpis ceny | | Celkem |
| HSV | | 7 065 996,35 |
| PSV | | 0,00 |
| MON | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | 138 945,60 |
| Ostatní náklady | | 0,00 |
| Celkem | | 7 204 941,95 |
| Cena celkem bez DPH | | 7 204 941,95 Kč |
| v | _____ | dne _____ |
| | _____ | _____ |
| | Za zhotovitele | Za objednatele |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 13-561-22 | Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| O: | ZL | Změnové listy |
| R: | ZL 55 | ZL 55 Změna omítky |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

| | | |
|-----------------|---|-------------------|
| Díl: 6 A | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní A | -53 827,29 |
|-----------------|---|-------------------|

| | | | | | |
|-------------|---|----|-------------|-------|------------|
| 1:612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn | m2 | 8 417,62700 | 41,00 | 345 122,71 |
|-------------|---|----|-------------|-------|------------|

8417,627 8 417,62700

| | | | | | |
|-------------|--|----|--------------|--------|-------------|
| 2:612142001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn | m2 | -2 525,00000 | 158,00 | -398 950,00 |
|-------------|--|----|--------------|--------|-------------|

-2525 -2 525,00000

| | | |
|-----------------|---|----------------------|
| Díl: 6 B | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní B | -1 757 235,16 |
|-----------------|---|----------------------|

| | | | | | |
|-------------|---|----|--------------|-------|------------|
| 3:612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn | m2 | 14 387,67900 | 41,00 | 589 894,84 |
|-------------|---|----|--------------|-------|------------|

| | | | | | |
|-------------|--|----|--------------|--------|---------------|
| 4:612142001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn | m2 | -9 927,00000 | 158,00 | -1 568 466,00 |
|-------------|--|----|--------------|--------|---------------|

-3983-5944 -9 927,00000

| | | | | | |
|-------------|---|----|--------------|--------|-------------|
| 5:612311131 | Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | -5 944,00000 | 131,00 | -778 664,00 |
|-------------|---|----|--------------|--------|-------------|

-5944 -5 944,00000

| | | |
|-----------------|---|----------------------|
| Díl: 6 C | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní C | -1 210 487,08 |
|-----------------|---|----------------------|

| | | | | | |
|-------------|---|----|--------------|-------|------------|
| 6:612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn | m2 | 11 673,43700 | 41,00 | 478 610,92 |
|-------------|---|----|--------------|-------|------------|

| | | | | | |
|-------------|--|----|--------------|--------|---------------|
| 7:612142001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn | m2 | -7 185,00000 | 158,00 | -1 135 230,00 |
|-------------|--|----|--------------|--------|---------------|

-2957-4228 -7 185,00000

| | | | | | |
|-------------|---|----|--------------|--------|-------------|
| 8:612311131 | Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | -4 228,00000 | 131,00 | -553 868,00 |
|-------------|---|----|--------------|--------|-------------|

-4228 -4 228,00000

| | | |
|----------------|-------------------------------|----------------------|
| Díl: 61 | Úpravy povrchů vnitřní | 10 087 545,88 |
|----------------|-------------------------------|----------------------|

| | | | | | |
|-------------|------------------------------------|----|-------------|--------|--------------|
| 9:602013111 | Omítka jádrová MV 2 ručně, 80% RTS | m2 | 9 465,00000 | 448,80 | 4 247 892,00 |
|-------------|------------------------------------|----|-------------|--------|--------------|

A: 561+1964 2 525,00000

Evidenční list změny stavby

| | | |
|---|---|---|
| Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Objekt A.B.C | Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO05 / 1 | Číslo změny stavby: <h1 style="margin: 0;">ZL56</h1> |
|---|---|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proper/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy: 2) Stavební deník 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 1 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | Příjemce : | | | | | | | | | | |
| 1 x | Objednatel | | | | | | | | | | |
| 1 x | TDS | | | | | | | | | | |
| 1 x | Zhotovitel | | | | | | | | | | |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) | | | | | | | | | | |

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: požární ucpávky objektových dilatací, pro dodržení požadavků PBR

Odůvodnění změny:
 Požární ucpávky byly, byly doplněny dle požadavku PBR. Pro stavbu byly zpracovány detaily pro správné provedení utěsnění. Požární ucpávka obsahuje minerální vatu a protipožární tmel pro zatěsnění dilatační spáry. Jelikož se jedná o domov důchodců je nutné brát v potaz velkou opatrnost a zabezpečení jednotlivých požárních úseků.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| 0,00 | 0,00% | 1 043 529,88 | 0,26% | 1 043 529,88 |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro u
 dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Stavba: | 13-561-22 | Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| Objekt: | ZL | Změnové listy |
| Rozpočet: | ZL 56 | ZL 56 Požární ucpávky objektových dilatací v.č. 120-21_R03 |
| Objednatel: | Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava | IČO: DIČ: |
| Zhotovitel: | IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec | IČO: DIČ: |
| Vypracoval: Rozpis ceny | | Celkem |
| HSV | | 1 017 994,37 |
| PSV | | 0,00 |
| MON | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | 25 535,51 |
| Ostatní náklady | | 0,00 |
| Celkem | | 1 043 529,88 |
| Cena celkem bez DPH | | 1 043 529,88 Kč |
| v | _____ | dne _____ |
| | _____ | _____ |
| | Za zhotovitele | Za objednatele |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 13-561-22 | Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| O: | ZL | Změnové listy |
| R: | ZL 56 | ZL 56 Požární ucpávky objektových dilatací v.č. 120-21_R03 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------------|---|-----------|--------|-------------------|
| Díl: 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | | 210 709,68 |
| 1 | 340001001 | Řezání porobetonu tl. 15 cm | m | 719,40000 | 257,20 | 185 029,68 |

A, B, C : 25+347,2+347,2 719,40000

| | | | | | | |
|---|-----------|--|----|-----------|-------|-----------|
| 2 | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150kg/m2, o výšce lešenové podlahy do 1,9 m | m2 | 856,00000 | 30,00 | 25 680,00 |
|---|-----------|--|----|-----------|-------|-----------|

| | | | | | | |
|----------------|---|--|--|--|--|-------------------|
| Díl: 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | | 727 157,40 |
|----------------|---|--|--|--|--|-------------------|

| | | | | | | |
|---|----|---|----|-----------|--------|------------|
| 3 | R1 | Utěsnění spáry protipožární odolnost EI 60, 45, 30, š. 50mm | bm | 739,90000 | 714,00 | 528 288,60 |
|---|----|---|----|-----------|--------|------------|

| | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|--|--|--|------------------|
| Díl: 96 | Bourání konstrukcí | | | | | 32 696,73 |
|----------------|---------------------------|--|--|--|--|------------------|

| | | | | | | |
|---|-----------|--|----|----------|--------|-----------|
| 4 | 962032551 | Bourání zdiva z porobetonových tvárnic | m3 | 53,95500 | 606,00 | 32 696,73 |
|---|-----------|--|----|----------|--------|-----------|

0,5*0,15*(25+347,2+347,2) 53,95500

| | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|--|--|--|--|---------------|
| Díl: 99 | Staveništní přesun hmot | | | | | 132,95 |
|----------------|--------------------------------|--|--|--|--|---------------|

| | | | | | | |
|---|-----------|--|---|---------|--------|--------|
| 5 | 998014122 | Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. vyzděné do 52m | t | 0,60433 | 220,00 | 132,95 |
|---|-----------|--|---|---------|--------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------|--|--|--|--|------------------|
| Díl: 997 | Přesun sutě | | | | | 47 297,61 |
|-----------------|--------------------|--|--|--|--|------------------|

| | | | | | | |
|---|-----------|---|---|----------|-------|----------|
| 6 | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění | t | 37,06709 | 63,00 | 2 335,23 |
|---|-----------|---|---|----------|-------|----------|

| | | | | | | |
|---|-----------|--|---|----------|--------|-----------|
| 7 | 997013116 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m | t | 37,06709 | 425,00 | 15 753,51 |
|---|-----------|--|---|----------|--------|-----------|

| | | | | | | |
|---|-----------|--|---|----------|-------|----------|
| 8 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 37,06709 | 86,00 | 3 187,77 |
|---|-----------|--|---|----------|-------|----------|

| | | | | | | |
|---|-----------|--|---|-----------|------|----------|
| 9 | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 704,27471 | 8,00 | 5 634,20 |
|---|-----------|--|---|-----------|------|----------|

37,06709*19 704,27471

| | | | | | | |
|----|-----------|---|---|----------|--------|-----------|
| 10 | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 37,06709 | 550,00 | 20 386,90 |
|----|-----------|---|---|----------|--------|-----------|

37,06709 37,06709

| | | | | | | |
|----------------|---|--|--|--|--|-------------------|
| Díl: 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | | 727 157,40 |
|----------------|---|--|--|--|--|-------------------|

Evidenční list změny stavby

| | | |
|--|---|---|
| Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Objekt B, C | Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO05 / 1 | Číslo změny stavby: <h1 style="margin: 0;">ZL57</h1> |
|--|---|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy: 2) Stavební deník 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 1 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | Příjemce : | | | | | | | | | | |
| 1 x | Objednatel | | | | | | | | | | |
| 1 x | TDS | | | | | | | | | | |
| 1 x | Zhotovitel | | | | | | | | | | |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) | | | | | | | | | | |

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: obezdívky VZT - Z důvodu malé velikosti šachty, a velkého průměru potrubí k ventilátoru, bylo nutné vložení redukce potrubí (mezikus)

Odůvodnění změny:
 Po odkrytí stávajících vrstev střechy a zpřesnění velikosti otvoru šachet bylo nutné zvednutí ventilátoru z důvodu nemožnosti rozšíření stávajícího otvoru ve stropě nad 4. NP. Pod ventilátor byla umístěna redukce potrubí tak, aby bylo možné šachtou projít. Díky mezikus (redukci potrubí) je nutné vytvořit obezdění, na které bude osazen ventilátor. Přesný rozměr šachty byl zaměřen na stavbě - Nálezový stav. "

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIIV

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| 0,00 | 0,00% | 43 668,67 | 0,01% | 43 668,67 |

| | |
|--|--|
| Vyjádření - souhlas se změnou: | |
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím jn |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím jn |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím jn |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím jn |
| Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro "dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemné změny. | |
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | |

Položkový rozpočet stavby

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Stavba: | 13-561-22 | Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| Objekt: | ZL | Změnové listy |
| Rozpočet: | ZL 57 | ZL 57 Obezpečení VZT na střeše - v.č. 110-39 |
| Objednatel: | Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava | IČO: DIČ: |
| Zhotovitel: | IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec | IČO: DIČ: |
| Vypracoval: Rozpis ceny | | Celkem |
| HSV | | 7 930,73 |
| PSV | | 32 664,53 |
| MON | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | 3 073,41 |
| Ostatní náklady | | 0,00 |
| Celkem | | 43 668,67 |
| Cena celkem bez DPH | | 43 668,67 Kč |
| v _____ dne _____ | | |
| _____ Za zhotovitele | | _____ Za objednatele |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 13-561-22 | Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| O: | ZL | Změnové listy |
| R: | ZL 57 | ZL 57 Obezpečení VZT na střeše - v.č. 110-39 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------|--|----|---------|--------|---------------|
| Díl: 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | | 525,76 |
| 1 | 319201311 | Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm 8,48*0,25 | m2 | 2,12000 | 248,00 | 525,76 |
| | | | | 2,12000 | | |

| | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|---------|----------|-----------------|
| Díl: 96 | Bourání konstrukcí | | | | | 7 387,40 |
| 2 | 970051030 | Vrtání jádrové do ŽB d 30 mm 80% RTS | m | 0,25000 | 1 772,00 | 443,00 |
| 3 | 970051018 | Vrtání jádrové do ŽB d 14-18 mm | m | 0,25000 | 1 574,40 | 393,60 |
| 4 | 311272111 | Zdivo z porobetonových tvárnic, tl. zdiva 250mm pevnost tvárnic do P2 | m2 | 6,36000 | 1 030,00 | 6 550,80 |

| | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|---|---|---------|--------|--------------|
| Díl: 99 | Staveništní přesun hmot | | | | | 17,57 |
| 5 | 998014122 | Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. vyzdžené do 52m | t | 0,07986 | 220,00 | 17,57 |

| | | | | | | |
|-----------------|---------------------------|---|----|---------|-----------|-----------------|
| Díl: 711 | Izolace proti vodě | | | | | 2 780,99 |
| 6 | 7111112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním | m2 | 8,48000 | 19,00 | 161,12 |
| | 7111163150 | lak penetrační asfaltový 8,48*0,00035 | t | 0,00297 | 53 680,00 | 159,43 |
| | | | | 0,00297 | | |

| | | | | | | | |
|--|----|-----------|--|----|----------|--------|----------|
| | 8 | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S | m2 | 8,48000 | 97,00 | 822,56 |
| | 9 | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólii nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 10,17600 | 110,00 | 1 119,36 |
| | 10 | 711491272 | Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva separační | m2 | 6,36000 | 46,00 | 292,56 |
| | 11 | 69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | 8,26800 | 24,00 | 198,43 |
| | 12 | 998711203 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m | % | 27,53460 | 1,00 | 27,53 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|-----------|---|----|----------|------------------|----------|
| Díl: 712 | Povlakové krytiny | | | | | 27 545,01 | |
| | 13 | 712363606 | Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do | m2 | 8,48000 | 202,00 | 1 712,96 |
| | 14 | 28322012 | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá | m2 | 11,02400 | 163,00 | 1 796,91 |

Evidenční list změny stavby

| | | |
|---|---|---|
| Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Objekt A | Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO05 / 1 | Číslo změny stavby: <h1 style="margin: 0;">ZL58</h1> |
|---|---|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy: 2) Stavební deník 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 1 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | Příjemce : | | | | | | | | | | |
| 1 x | Objednatel | | | | | | | | | | |
| 1 x | TDS | | | | | | | | | | |
| 1 x | Zhotovitel | | | | | | | | | | |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) | | | | | | | | | | |

Popis a zdůvodnění změny:
Popis: bourání nad rámec P.D. pav.A - Vybourání konstrukcí nad střechou objektu A

Odůvodnění změny:
 Konstrukce nad střešní rovinou se bourají včetně stávajících sloupů, jejichž obrys nebyl v půdorysu znázorněn jako bourané konstrukce. (Zelená čára kolem sloupu). V řezech a pohledech je znázorněno odstranění kompletní střešní nástavby. V novém stavu jsou vykázány nové prefabrikované sloupy v celé části objektu A. Atikové panely v místě průchodů do objektu B a C se odstraní. Mělo by se jednat o panely, které mají ozub a jsou uloženy na stropní konstrukci. Po odstranění panelů vznikne prostor pro vytvoření průchodu mezi objekty B+A a A+C, pokud by atikové panely nebyly odstraněny nemohla by být zajištěny bezbariérový přesun v nově vzniklé nástavbě na objektu A. V místě vybouraných atikových panelů vznikne prostor pro osazení nových dveří, které budou sloužit jako vstup do jednotlivých bloků B a C. "

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| 0,00 | 0,00% | 513 230,86 | 0,13% | 513 230,86 |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro užití jako "dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby

| | | | |
|--|---|--|-------------------|
| Stavba: | 13-561-22 | Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu | |
| Objekt: | ZL | Změnové listy | |
| Rozpočet: | ZL 58 | ZL 58 Bourací práce - ZH 51 AD 85+87 | |
| Objednatel: | Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 | Ostrava-Moravská Ostrava | IČO: DIČ: |
| Zhotovitel: | IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 | Třinec | IČO: DIČ: |
| Vypracoval: | | | |
| Rozpis ceny | | | Celkem |
| HSV | | | 492 932,02 |
| PSV | | | 8 470,00 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 11 828,84 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 513 230,86 |
| Cena celkem bez DPH | | 513 230,86 Kč | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>v _____ dne _____</p> <p>_____</p> <p>Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Za objednatele</p> </div> </div> | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 13-561-22 | Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| O: | ZL | Změnové listy |
| R: | ZL 58 | ZL 58 Bourací práce - ZH 51 AD 85+87 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|---|----|-------------|--------|-------------------|
| Díl: 4 | Vodorovné konstrukce | | | | | 410 385,78 |
| 1 | 411351205 | Bednění stropů deskových, podepření výšky do 3,5 m, zatížení do 12 kPa, 80% RTS | m2 | 112,70000 | 931,20 | 104 946,24 |
| 2 | 411351206 | Odstranění stropů deskových, podepření výšky do 3,5 m, zatížení do 12 kPa, 80% RTS | m2 | 112,70000 | 235,20 | 26 507,04 |
| 3 | 411351207R00 | Bednění stropů deskových, podepření výšky do 3,5m zatížení do 12kPa - příplatek pronájem za den 80% RTS | m2 | 5 071,50000 | 55,00 | 278 932,50 |
| | | | | 112,7*45 | | 5 071,50000 |

| | | | | | | |
|----------------|---------------------------|---|----|----------------|----------|------------------|
| Díl: 96 | Bourání konstrukcí | | | | | 39 386,23 |
| 4 | 962052211 | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového | m3 | 4,05300 | 5 210,00 | 21 116,13 |
| | | | | sloupy : 3,648 | | 3,64800 |
| | | | | patky : 0,405 | | 0,40500 |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|----|----------|----------|-----------|
| 5 | 965042141 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 10,95330 | 1 668,00 | 18 270,10 |
|---|-----------|--|----|----------|----------|-----------|

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------|--|---|-------------|--------|------------------|
| Díl: 997 | Přesun sutě | | | | | 43 160,01 |
| 6 | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovně přemístění | t | 33,82446 | 63,00 | 2 130,94 |
| 7 | 997013116 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m | t | 33,82446 | 425,00 | 14 375,40 |
| 8 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 33,82446 | 86,00 | 2 908,90 |
| 9 | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 642,66474 | 8,00 | 5 141,32 |
| | | | | 33,82446*19 | | 642,66474 |

| | | | | | | |
|----|-----------|---|---|----------|--------|-----------|
| 10 | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 33,82446 | 550,00 | 18 603,45 |
|----|-----------|---|---|----------|--------|-----------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------------------|--|----|-----------|-------|-----------------|
| Díl: 767 | Konstrukce zámečnické | | | | | 8 470,00 |
| 11 | 767996801 | Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg | kg | 175,00000 | 48,40 | 8 470,00 |

Evidenční list změny stavby

| | | |
|---|---|---|
| Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Objekt A | Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO05 / 1 | Číslo změny stavby: <h1 style="margin: 0;">ZL59</h1> |
|---|---|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proper/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy: 2) Stavební deník 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet | <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 1 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | Příjemce : | | | | | | | | | | |
| 1 x | Objednatel | | | | | | | | | | |
| 1 x | TDS | | | | | | | | | | |
| 1 x | Zhotovitel | | | | | | | | | | |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) | | | | | | | | | | |

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: vybourání stávajícího komínu - Nález kominového tělesa a kolize se základy (rozšíření základových patek)

Odůvodnění změny:
 Z důvodu obezdění stávajících konstrukcí kolem schodiště v prostoru kuchyně nebylo zřejmé umístění komínu a jeho pozice, která byla na stavbě nalezena. Jedná se o nálezový stav, který byl zjištěn po odkrytí konstrukcí. Tento komín bylo nutné z důvodu špatné statické stability, možnosti zřícení a špatného založení odstranit. S komínem není uvažováno v novém stavu. Komín je taktéž v kolizi s novým rozšířením základových patek, které byly navrženy z důvodu špatně únosné zeminy, kdy je nutné stávající patky rozšířit.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

| Údaje v Kč bez DPH: | | | | |
|---|---|---|---|--|
| Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL |
| 0,00 | 0,00% | 50 161,29 | 0,01% | 50 161,29 |

| Vyjádření - souhlas se změnou: | | |
|--|------------------------------------|-------|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzařování "dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a | | |
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | | |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 13-561-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
Objekt: ZL Změnové listy
Rozpočet: ZL 59 ZL 59 Vyborání komínu na pav. A - email 26.7.2023

Objednatel: Statutární město Ostrava IČO:
Prokešovo náměstí 1803/8 DIČ:
70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: IPS - Třinec a.s. IČO:
Frýdecká 225 DIČ:
73961 Třinec

Vypracoval:
Rozpis ceny

Celkem

| | | | |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV | | | 44 351,10 |
| PSV | | | 2 628,24 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 3 181,95 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 50 161,29 |

Cena celkem bez DPH

50 161,29 Kč

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 13-561-22 | Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| O: | ZL | Změnové listy |
| R: | ZL 59 | ZL 59 Vyborání komínu na pav. A - email 26.7.2023 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------|--|----|---------|----------|------------------|
| Díl: 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | | 25 694,40 |
| 1 | 310239211R1 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladového cihlami pálenými plochy přes 1m2 do 4m2 na maltu | m2 | 3,84000 | 6 410,00 | 24 614,40 |

3.2*1.2 3,84000

| | | | | | | |
|---|-----------|---|----|----------|-------|----------|
| 2 | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemní | m2 | 36,00000 | 30,00 | 1 080,00 |
|---|-----------|---|----|----------|-------|----------|

| | | | | | | |
|----------------|---|--|--|--|--|-----------------|
| Díl: 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | | 2 340,00 |
|----------------|---|--|--|--|--|-----------------|

| | | | | | | |
|---|-----------|--|----|----------|-------|----------|
| 3 | 952901111 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 36,00000 | 65,00 | 2 340,00 |
|---|-----------|--|----|----------|-------|----------|

| | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|--|--|--|-----------------|
| Díl: 96 | Bourání konstrukcí | | | | | 8 989,26 |
|----------------|---------------------------|--|--|--|--|-----------------|

| | | | | | | |
|---|-----------|--|---|---------|--------|----------|
| 4 | 970231150 | Řezání cihelného zdiva hl. řezu 150 mm 80% RTS | m | 6,45000 | 690,40 | 4 453,08 |
|---|-----------|--|---|---------|--------|----------|

3,225*2 6,45000

| | | | | | | |
|---|-----------|--|----|---------|----------|----------|
| 5 | 962032641 | Bourání zdiva komínového z cihel na MC | m3 | 2,54700 | 1 101,60 | 2 805,78 |
|---|-----------|--|----|---------|----------|----------|

0,6*0,6*(3,225+3,6+0,25) 2,54700

| | | | | | | |
|---|-----------|--|-----|---------|--------|----------|
| 6 | 973031344 | Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 15 cm 80% RTS | kus | 6,00000 | 288,40 | 1 730,40 |
|---|-----------|--|-----|---------|--------|----------|

2*3 6,00000

| | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|--|--|--|--|-----------------|
| Díl: 99 | Staveništní přesun hmot | | | | | 1 517,80 |
|----------------|--------------------------------|--|--|--|--|-----------------|

| | | | | | | |
|---|-----------|--|---|---------|--------|----------|
| 7 | 998014122 | Přesun hmot, budovy mont. vicepodl. vyzděné do 52m | t | 6,89909 | 220,00 | 1 517,80 |
|---|-----------|--|---|---------|--------|----------|

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------|--|--|--|--|-----------------|
| Díl: 997 | Přesun sutě | | | | | 5 809,64 |
|-----------------|--------------------|--|--|--|--|-----------------|

| | | | | | | |
|---|-----------|---|---|---------|-------|--------|
| 8 | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění | t | 4,55300 | 63,00 | 286,84 |
|---|-----------|---|---|---------|-------|--------|

| | | | | | | |
|---|-----------|--|---|---------|--------|----------|
| 9 | 997013116 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m | t | 4,55300 | 425,00 | 1 935,03 |
|---|-----------|--|---|---------|--------|----------|

| | | | | | | |
|----|-----------|--|---|---------|-------|--------|
| 10 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 4,55300 | 86,00 | 391,56 |
|----|-----------|--|---|---------|-------|--------|

| | | | | | | |
|----|-----------|--|---|----------|------|--------|
| 11 | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 86,50700 | 8,00 | 692,06 |
|----|-----------|--|---|----------|------|--------|

4,553*19 86,50700

Evidenční list změny stavby

| | | |
|---|---|---|
| Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korytko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Objekt C | Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO05 / 1 | Číslo změny stavby: <h1 style="margin: 0;">ZL60</h1> |
|---|---|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korytko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy: 2) Stavební deník 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 1 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | Příjemce : | | | | | | | | | | |
| 1 x | Objednatel | | | | | | | | | | |
| 1 x | TDS | | | | | | | | | | |
| 1 x | Zhotovitel | | | | | | | | | | |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) | | | | | | | | | | |

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: doplnění ocelových rámu - Porušená ztužující příčka dřívějším zásahem do konstrukce - nálezový stav po odkrytí konstrukce

Odůvodnění změny:
 Nálezový stav, zjištěno porušení stávající konstrukce, dřívějším zásahem do konstrukce. Ocelový rám ztužuje konstrukci. Jelikož je konstrukce staticky narušena je nutná úprava ocelovým rámem, který příčku ztuží. Sanace příčky byla nutností pro správnou funkci ztužení objektu.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| 0,00 | 0,00% | 268 807,23 | 0,07% | 268 807,23 |

| | | |
|---|----------------------------|-------|
| Vyjádření - souhlas se změnou: | | |
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uza dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a | | |
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | | |

Položkový rozpočet stavby

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Stavba: | 13-561-22 | Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| Objekt: | ZL | Změnové listy |
| Rozpočet: | ZL 60 | ZL 60 Osazení ztužujícího ocelového rámu C1.PP v.č. 120 34_R01 |
| Objednatel: | Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava | IČO: DIČ: |
| Zhotovitel: | IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec | IČO: DIČ: |
| Vypracoval: Rozpis ceny | | Celkem |
| HSV | | 11 158,17 |
| PSV | | 248 118,62 |
| MON | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | 9 530,44 |
| Ostatní náklady | | 0,00 |
| Celkem | | 268 807,23 |
| Cena celkem bez DPH | | 268 807,23 Kč |
| v | _____ | dne _____ |
| | _____ | _____ |
| | Za zhotovitele | Za objednatele |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 13-561-22 | Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| O: | ZL | Změnové listy |
| R: | ZL 60 | ZL 60 Osazení ztužujícího ocelového rámu C1.PP v.č. 120 34_R01 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

| | | |
|---------------|--------------------------------------|---------------|
| Díl: 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 970,22 |
|---------------|--------------------------------------|---------------|

| | | | | | | |
|---|-----------|---|----|---------|----------|--------|
| 1 | 389381001 | Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30, 80% RTS | m3 | 0,16320 | 5 945,00 | 970,22 |
| | | 0,15*0,16*(2,3*2+2,2) | | 0,16320 | | |

| | | |
|---------------|-----------------------------|-----------------|
| Díl: 4 | Vodorovné konstrukce | 2 669,80 |
|---------------|-----------------------------|-----------------|

| | | | | | | |
|---|-----------|--|----|---------|----------|--------|
| 2 | 462451113 | Prolití záhozu cementovou maltou MC 15 80% RTS | m3 | 0,05280 | 3 216,00 | 169,80 |
| | | 0,15*0,16*2,2 | | 0,05280 | | |

| | | | | | | |
|---|-------------|-----------------------------|--------|---------|----------|----------|
| 3 | 11510120RX1 | Příplatek za čerpání betonu | soubor | 1,00000 | 2 500,00 | 2 500,00 |
|---|-------------|-----------------------------|--------|---------|----------|----------|

| | | |
|----------------|---------------------------------------|-----------------|
| Díl: 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | 1 994,31 |
|----------------|---------------------------------------|-----------------|

| | | | | | | |
|---|-----------|---|----|---------|--------|----------|
| 4 | 631351101 | Bednění stěn, ryh a otvorů v podlahách - zřízení, 80% RTS | m2 | 4,08000 | 399,20 | 1 628,74 |
| | | 2*(2,3*2+2,2)*0,3 | | 4,08000 | | |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|----|---------|-------|--------|
| 5 | 631351102 | Bednění stěn, ryh a otvorů v podlahách -odstranění, 80% RTS | m2 | 4,08000 | 89,60 | 365,57 |
|---|-----------|---|----|---------|-------|--------|

| | | |
|----------------|---|-----------------|
| Díl: 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | 4 132,00 |
|----------------|---|-----------------|

| | | | | | | |
|---|-----------|--|-----|---------|--------|--------|
| 6 | 953943114 | Osazení kovových předmětů do zdiva, přes 15 kg do 30 kg / kus, 80% RTS | kus | 1,00000 | 224,80 | 224,80 |
|---|-----------|--|-----|---------|--------|--------|

| | | | | | | |
|---|-----------|--|-----|----------|--------|----------|
| 7 | 953981103 | Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule | kus | 24,00000 | 162,80 | 3 907,20 |
|---|-----------|--|-----|----------|--------|----------|

| | | |
|----------------|---------------------------|---------------|
| Díl: 96 | Bourání konstrukcí | 408,00 |
|----------------|---------------------------|---------------|

| | | | | | | |
|---|-----------|---|----|---------|--------|--------|
| 8 | 962051116 | Bourání příček železobetonových tl. 15 cm | m2 | 2,04000 | 200,00 | 408,00 |
| | | (2*2,3+2,2)*0,3 | | 2,04000 | | |

| | | |
|----------------|--------------------------------|---------------|
| Díl: 99 | Staveništní přesun hmot | 140,45 |
|----------------|--------------------------------|---------------|

| | | | | | | |
|---|-----------|--|---|---------|--------|--------|
| 9 | 998014122 | Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. vyzdéné do 52m | t | 0,63843 | 220,00 | 140,45 |
|---|-----------|--|---|---------|--------|--------|

| | | |
|-----------------|--------------------|---------------|
| Díl: 997 | Přesun sutě | 843,39 |
|-----------------|--------------------|---------------|

| | | | | | | |
|----|-----------|---|---|---------|-------|-------|
| 10 | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění | t | 0,66096 | 63,00 | 41,64 |
|----|-----------|---|---|---------|-------|-------|

Evidenční list změny stavby

| | | |
|---|---|---|
| Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Objekt B a C | Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO05 / 1 | Číslo změny stavby: <h1 style="margin: 0;">ZL61</h1> |
|---|---|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proper/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy: 2) Stavební deník 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 1 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | Příjemce : | | | | | | | | | | |
| 1 x | Objednatel | | | | | | | | | | |
| 1 x | TDS | | | | | | | | | | |
| 1 x | Zhotovitel | | | | | | | | | | |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) | | | | | | | | | | |

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Změna plastových výplní - Úprava jednotlivých prvků a přesnější specifikace okenních výplních

Odůvodnění změny:
 Po upřesnění dostupných informací ze strany dodavatele okenních výrobků, byla upřesněna specifikace okenních výrobků. Jelikož se jedná o domov důchodců je nutné dodržet vyhlášku Sb. č. 398/2009 Sb. - Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Ve výpisech byly upřesněny např. šířka průjezdu invalidním vozíkem, výška madla nebo samotného ovládání, kontrastní označení pro osoby se zrakovým postižením, nebo upravena dolní část okenního profilu za bezpečnostní sklo tak, aby byly splněny požadavky NIPÍ a bezbariérové vyhlášky. Jednotlivé změny byly konzultovány na pravidelných KD s investorem, generálním dodavatelem stavby a výrobcem okenních výplní.

časový vliv na plnění SoD: 2 měsíce

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| 0,00 | 0,00% | 2 066 523,72 | 0,52% | 2 066 523,72 |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzařování "dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **13-561-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu**

Objekt: **ZL Změnové listy**

Rozpočet: **ZL 61 ZL 61 Změna plastových výplní**

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Objednatel: Statutární město Ostrava | 00845451 |
| Prokešovo náměstí 1803/8 | CZ00845451 |
| 70200 Ostrava-Moravská Ostrava | |

| | |
|-------------------------------|------------|
| Zhotovitel: IPS - Třinec a.s. | 28618891 |
| Frydecká 225 | CZ28618891 |
| 73961 Třinec | |

Vypracoval:
Rozpis ceny

Celkem

| | | | | |
|------------------|--|--|--|---------------------|
| HSV | | | | 0,00 |
| PSV | | | | 2 018 497,92 |
| MON | | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | | 48 025,80 |
| Ostatní náklady | | | | 0,00 |
| Celkem | | | | 2 066 523,72 |

Cena celkem bez DPH

2 066 523,72

v _____ dne _____

Za zhotovitele
Za objednatele

| | | |
|-----------------|------------------------------|---------------------|
| Díl: 766 | Konstrukce truhlářské | 2 018 497,92 |
|-----------------|------------------------------|---------------------|

| | | | | | | |
|---|-------------|---|----|------------|----------|---------------|
| 1 | 61140054-OP | okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m - kompletní dodávka | m2 | -577,87500 | 2 893,00 | -1 671 792,38 |
|---|-------------|---|----|------------|----------|---------------|

Poznámka k položce:

Viz Výpisy PSV

výkres č. 1153-32616-110-30

| | | | | | | |
|---|-------------|---|----|------------|----------|---------------|
| 2 | 61140054-OP | okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m - kompletní dodávka | m2 | -430,11000 | 2 893,00 | -1 244 308,23 |
|---|-------------|---|----|------------|----------|---------------|

Poznámka k položce:

Viz Výpisy PSV

výkres č. 1153-32616-120-27

| | | | | | | |
|---|--------------|---|----|-----------|----------|--------------|
| 3 | 61140054-OPa | okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m - kompletní dodávka | m2 | 572,87500 | 4 904,70 | 2 809 780,01 |
|---|--------------|---|----|-----------|----------|--------------|

Poznámka k položce:

Viz Výpisy PSV

výkres č. 1153-32616-110-30

| | | | | | | |
|---|--------------|---|----|-----------|----------|--------------|
| 4 | 61140054-OPa | okno plastové otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m - kompletní dodávka | m2 | 430,11000 | 4 904,70 | 2 109 560,52 |
|---|--------------|---|----|-----------|----------|--------------|

Poznámka k položce:

Viz Výpisy PSV

výkres č. 1153-32616-120-27

| | | | | | | |
|---|--------------|--|---|----------|--------|-----------|
| 5 | 766711097R00 | Podkladní tepelně izolační profil výšky do 200 mm, 80% RTS | m | 20,00000 | 762,90 | 15 258,00 |
|---|--------------|--|---|----------|--------|-----------|

Montáž zasklených stěn včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.

10*2

20,00000

| | | |
|----------------|-------------------------|------------------|
| Díl: VN | Vedlejší náklady | 48 025,80 |
|----------------|-------------------------|------------------|

| | | | | | | |
|---|-----------|---------------------|---|--------------|------|-----------|
| 6 | 030001000 | Zařízení staveniště | % | 20 430,21000 | 1,40 | 28 602,29 |
|---|-----------|---------------------|---|--------------|------|-----------|

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------|--------------|-----------|-----------|
| 7 | 040001000 | Inženýrská činnost | suma | 0,40000 | 23 021,00 | 9 208,40 |
| 8 | 052203000 | Ostatní práce nutné ke kompletnímu dokončení díla dle projektu DPS | % | 20 430,21000 | 0,50 | 10 215,11 |

Evidenční list změny stavby

| | | |
|---|---|---|
| Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Objekt A | Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO05 / 1 | Číslo změny stavby: <h1 style="margin: 0;">ZL62</h1> |
|---|---|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Propert/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

| | |
|--|---|
| Přílohy: 2) Stavební deník 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet | Počet paré: Příjemce : 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor) |
|--|---|

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Změna ZTI - pavilon A - dopočty - Doplnění dle revize dokumentace ZTI

Odůvodnění změny:
 Pro správné fungování systému, bylo nutné upravit části projektu ZTI tak, aby byl funkční. Dle skutečností při realizaci stavba upozornila na určité prvky a jejich napojení, které vyžadovaly revizi projektu. Projektová dokumentace byla zpracována na základě podkladů dle původní PD – pro účely projektu ZTI se vzhledem k využívání objektu neprováděly žádné sondy popř. průzkumy skrytých vedení potrubí apod.. Po následném odkrytí při realizaci byl zjištěn aktuální stav a možné prostupy, které budou použity v novém stavu.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| 0,00 | 0,00% | 18 151,50 | 0,00% | 18 151,50 |

| | | |
|--|---------------------------------------|-------|
| Vyjádření - souhlas se změnou: | | |
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzákladání dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti | | |
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | | |

Položkový rozpočet stavby

| | | | |
|--|--|--|------------------|
| Stavba: | 13-561-22 | Dům Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu | |
| Objekt: | ZL | Změnové listy | |
| Rozpočet: | ZL 62 | ZL 62 Změna ZTI - pavilon A - dopočty | |
| Objednatel: | Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava | | IČO: DIČ: |
| Zhotovitel: | IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec | | IČO: DIČ: |
| Vypracoval: | | | |
| Rozpis ceny | | | Celkem |
| HSV | | | 0,00 |
| PSV | | | 18 151,50 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 18 151,50 |
| Cena celkem bez DPH | | 18 151,50 Kč | |
| <p>v _____ dne _____</p> <p>_____</p> <p style="margin-left: 150px;">Za zhotovitele</p> <p style="margin-left: 350px;">_____</p> <p style="margin-left: 350px;">Za objednatele</p> | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 13-561-22 | Domov Korytko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| O: | ZL | Změnové listy |
| R: | ZL 62 | ZL 62 Změna ZTI - pavilon A - dopočty |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|-----|----------|----------|------------------|
| Díl: 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | | | | | 3 830,00 |
| 1 | 722174004 | Potrubí PPRsvař.PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4 - SOD | m | 10,00000 | 345,00 | 3 450,00 |
| 2 | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vod.potrubí,zkoušky těsnosti do DN50 - SOD | m | 10,00000 | 38,00 | 380,00 |
| Díl: 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | | 14 321,50 |
| 3 | 00028 | sifon na odvod kondenzátu - SOD | kus | 1,00000 | 909,00 | 909,00 |
| 4 | 721274103 | Privzdušňovací ventil DN 50/75/100 - URS -20% | ks | 10,00000 | 1 331,25 | 13 312,50 |
| 5 | 725980123 | Dvířka 30/30 - SOD | kus | 1,00000 | 100,00 | 100,00 |

Evidenční list změny stavby

| | | |
|--|---|--|
| Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZTI pavilon B | Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO05 / 1 | Číslo změny stavby: ZL63 |
|--|---|--|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Propert/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy: 2) Stavební deník 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet | <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 1 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | Příjemce : | | | | | | | | | | |
| 1 x | Objednatel | | | | | | | | | | |
| 1 x | TDS | | | | | | | | | | |
| 1 x | Zhotovitel | | | | | | | | | | |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) | | | | | | | | | | |

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Změna ZTI - pavilon - B - Doplnění dle revize dokumentace ZTI!

Odůvodnění změny:

Pro správné fungování systému, bylo nutné upravit části projektu ZTI tak aby byl funkční. Dle skutečností při realizaci stavba upozornila na určité prvky a jejich napojení, které vyžadovaly revizi projektu. Projektová dokumentace byla zpracována na základě podkladů dle původní PD – pro účely projektu ZTI se vzhledem k využívání objektu neprováděly žádné sondy popř. průzkumy skrytých vedení potrubí apod.. Po následném odkrytí při realizaci byl zjištěn aktuální stav a možné prostupy, které budou použity v novém stavu.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| 0,00 | 0,00% | 88 229,25 | 0,02% | 88 229,25 |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | | |
|-------------------------------|----------------------------|-------|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzákladění "ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti"

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 13-561-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
Objekt: ZL Změnové listy
Rozpočet: ZL 63 ZL 63 Změna ZTI - pavilon B - dopočty

Objednatel: Statutární město Ostrava IČO:
 Prokešovo náměstí 1803/8 DIČ:
 70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: IPS - Třinec a.s. IČO:
 Frýdecká 225 DIČ:
 73961 Třinec

Vypracoval:
 Rozpis ceny

Celkem

| | | | |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV | | | 0,00 |
| PSV | | | 88 229,25 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 88 229,25 |

Cena celkem bez DPH

88 229,25 Kč

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 13-561-22 | Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| O: | ZL | Změnové listy |
| R: | ZL 63 | ZL 63 Změna ZTI - pavilon B - dopočty |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|--|---|-----|----------|--------|------------------|
| Díl: 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | | 2 696,00 |
| 1 | 721174043 | Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50 - SOD | m | 8,00000 | 318,00 | 2 544,00 |
| Díl: 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | | | | | 26 597,00 |
| 2 | 722224115 | Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2' - SOD | kus | -2,00000 | 196,00 | -392,00 |
| 3 | 722229102 | Armatury s jedním závitem montáž vod.armatur s jedním závitem ostatních typů G 3/4' - SOD | kus | -2,00000 | 83,00 | -166,00 |
| Díl: 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | | 2 696,00 |
| 4 | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 - SOD | m | 8,00000 | 19,00 | 152,00 |
| Díl: 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | | | | | 26 597,00 |
| 5 | 7220010 | kulový kohout kombinovaný 1/2'x3/4'x3/8' - SOD | kus | 8,00000 | 402,00 | 3 216,00 |
| 6 | 722174002 | Potrubí PPRsvařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7.4) D 20 x 2,8 - SOD | m | 35,00000 | 253,00 | 8 855,00 |
| 7 | 722174004 | Potrubí záplastových trubek zápolypropylenu PPRsvař. polyfúzně PN 16 (SDR 7.4) D 32 x 4,4 - SOD | m | 12,00000 | 345,00 | 4 140,00 |
| 8 | 722181211 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi PEtl.6mm, průměr DN do 22mm - SOD | m | 15,00000 | 42,00 | 630,00 |
| 9 | 722181241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi PEtl.iz.13-20mm, DN do 22mm - SOD | m | 20,00000 | 74,00 | 1 480,00 |
| 10 | 722220132 | Armatury s jedním závitem nástěnky s plastovou vsuvkou k nalepení D 20 x R 1/2 - SOD | kus | 8,00000 | 358,00 | 2 864,00 |
| 11 | 722239101 | Armatury se dvěma závity montáž se dvěma závity ostatních typů G 1/2' - SOD | kus | 8,00000 | 66,00 | 528,00 |
| 12 | 722239101 | Armatury se dvěma závity montáž se dvěma závity ostatních typů G 1/2' - SOD | kus | 8,00000 | 66,00 | 528,00 |
| 13 | 722239102 | Armatury 3/4" se dvěma závity montáž vodovodních - SOD | kus | 8,00000 | 83,00 | 664,00 |
| 14 | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vod.potrubí zkoušky těsnosti do DN50 - SOD | m | 35,00000 | 38,00 | 1 330,00 |
| 15 | 55141001 | kohout kulový rohový mosazný R 1/2'x3/8' - SOD | kus | 8,00000 | 173,00 | 1 384,00 |
| 16 | 55190005 | flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2'xM10 500mm - SOD | m | 8,00000 | 135,00 | 1 080,00 |

Evidenční list změny stavby

| | | |
|---|---|---|
| Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nastavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Objekt A.B.C | Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO05 / 1 | Číslo změny stavby: <h1 style="margin: 0;">ZL64</h1> |
|---|---|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proper/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy: 2) Stavební deník 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Počet paré:</td> <td style="text-align: center;">Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 1 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | Příjemce : | | | | | | | | | | |
| 1 x | Objednatel | | | | | | | | | | |
| 1 x | TDS | | | | | | | | | | |
| 1 x | Zhotovitel | | | | | | | | | | |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) | | | | | | | | | | |

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Chybějící věci doplnění

Odůvodnění změny:
 Položky, které jsou nutné pro dokončení díla, tak aby bylo možné stavbu dokončit.
 Detail osazení sloupů prefa na stropě pav.A – zámečnické prvky
 -Odstranění hydroizolací, přízdivek a doplnění ASF izolace – vnější stěny - sokl
 -Předělání otvorů štítů pro pav B+C v 3.NP směr pav.A
 -Prostupy přes stěny pro VZT
 -Odpočty z původního rozpočtu pro A+B+C které se neprovádějí a to část stropu na střechu B+C vč pomocných prací a odbourání části stropů, provedení + geotextilie na nopové fólii soklové části A+B+C, odstranění vnějšího kabřincového obkladu pav.A
 -Odbourání části stropů nad 1.NP pav.A dle aktualizované P.D.

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| 0,00 | 0,00% | 946 758,43 | 0,24% | 946 758,43 |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | | |
|-------------------------------|----------------------------|-------|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uz
dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------|---|--|-----|--|--|----------------|--|----------------|
| Stavba: | 13-561-22 | Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu | | | | | | | | | |
| Objekt: | ZL | Změnové listy | | | | | | | | | |
| Rozpočet: | ZL 64 | ZL 64 Chybějící věci | | | | | | | | | |
| Objednatel: | Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava | | IČO: DIČ: | | | | | | | | |
| Zhotovitel: | IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec | | IČO: DIČ: | | | | | | | | |
| Vypracoval: Rozpis ceny | | | Celkem | | | | | | | | |
| HSV | | | 336 115,88 | | | | | | | | |
| PSV | | | 524 263,70 | | | | | | | | |
| MON | | | 0,00 | | | | | | | | |
| Vedlejší náklady | | | 86 378,85 | | | | | | | | |
| Ostatní náklady | | | 0,00 | | | | | | | | |
| Celkem | | | 946 758,43 | | | | | | | | |
| Cena celkem bez DPH | | 946 758,43 Kč | | | | | | | | | |
| <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">v</td> <td style="width: 30%; border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">dne</td> <td style="width: 30%; border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Za zhotovitele</td> <td></td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">Za objednatele</td> </tr> </table> | | | | v | | dne | | | Za zhotovitele | | Za objednatele |
| v | | dne | | | | | | | | | |
| | Za zhotovitele | | Za objednatele | | | | | | | | |

-6,48

-6.48000

2.4*6.2*0.25

3.72000

| | | | | | | |
|----------------|-----------|--|----|---------|-------------------|----------|
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | | | 269 291,08 | |
| 14 | 962032551 | Bourání zdiva z pórabetonových tvárnic | m3 | 3,08750 | 621,00 | 1 917,34 |

B+C : 2*0.25*(3,05*3,5-2.25*2)

3,08750

| | | | | | | |
|----|-----------|---|----|-----------|-----------|------------|
| 15 | 962031113 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm | m2 | 111,06150 | 144,00 | 15 992,86 |
| 16 | 977151235 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů průměru přes 550 do 600mm | m | 4,80000 | 24 560,00 | 117 888,00 |

A : (1+5*2+3+3)*0,1

1,70000

B : (3+5*2+3+3)*0,1

1,90000

C : (5+3*2+1)*0,1

1,20000

| | | | | | | |
|----|-----------|---|---|----------|----------|------------|
| 17 | 977151224 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů průměru přes 150 do 180mm | m | 15,00000 | 8 320,00 | 124 800,00 |
|----|-----------|---|---|----------|----------|------------|

A : (12+20+12+6)*0,1

5,00000

B : (11*3+12+9)*0,1

5,40000

C : (8*3+12+1+2*4+1)*0,1

4,60000

| | | | | | | |
|----|-----------|---|-----|----------|----------|----------|
| 18 | 964061331 | Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel, průřezu 0,05 m2 | kus | 12,00000 | 582,00 | 6 984,00 |
| 19 | 964052111 | Bourání samostatných trámů ŽB průřezu do 0,16 m2 | m3 | 0,26250 | 6 510,00 | 1 708,88 |

6*2,5*0,07*0,25

0,26250

| | | | | | | |
|----------------|--|--------------------------------|--|--|---------------|--|
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | 776,66 | |
|----------------|--|--------------------------------|--|--|---------------|--|

| | | | | | | |
|----|-----------|--|---|---------|--------|--------|
| 20 | 998014122 | Přesun hmot, budovy mont. vicepodl. vyzděně do 52m | t | 3,53026 | 220,00 | 776,66 |
|----|-----------|--|---|---------|--------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|--|--|------------------|--|
| Díl: 997 | | Přesun sutě | | | 22 844,46 | |
|-----------------|--|--------------------|--|--|------------------|--|

| | | | | | | |
|----|-----------|---|---|----------|-------|----------|
| 21 | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění | t | 17,11083 | 63,00 | 1 077,98 |
|----|-----------|---|---|----------|-------|----------|

| | | | | | | |
|----|-----------|--|---|----------|--------|----------|
| 22 | 997013116 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m | t | 17,11083 | 425,00 | 7 272,10 |
|----|-----------|--|---|----------|--------|----------|

| | | | | | | |
|----|-----------|--|---|----------|-------|----------|
| 23 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 17,11083 | 86,00 | 1 471,53 |
|----|-----------|--|---|----------|-------|----------|

| | | | | | | |
|----|-----------|--|---|-----------|------|----------|
| 24 | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 451,48617 | 8,00 | 3 611,89 |
|----|-----------|--|---|-----------|------|----------|

23.76243*19

451,48617

| | | | | | | |
|----|-----------|---|---|----------|--------|----------|
| 25 | 997013631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | t | 17,11083 | 550,00 | 9 410,96 |
|----|-----------|---|---|----------|--------|----------|

| | | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------|--|--|-------------------|--|
| Díl: 711 | | Izolace proti vodě | | | -80 746,24 | |
|-----------------|--|---------------------------|--|--|-------------------|--|

| | | | | | | |
|----|-----------|--|----|------------|--------|-------------|
| 26 | 711161215 | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm | m2 | -954,94400 | 166,00 | -158 520,70 |
|----|-----------|--|----|------------|--------|-------------|

"1.NP:
ostění"(4,8+2,975*2+22,2+2,05*2+13,69+2,05*2+25,0+2,05*
2+16,64+2,05*2)*0,15 :

"1.NP: atrium:
ostění"(5,3+3,275*2+(5,7+2,35*2)*2+5,6+0,87*2)*0,15 :

"2.NP: atrium: ostění"(5,6*2+5,55*2+2,05*2*4)*0,15 :
-574,584

-574,58400

| Díl: VN | Vedlejší náklady | | | | 86 378,85 |
|---------|------------------|---|------|--------------|---------------------|
| 42 | 010001000 | Průzkumné a geodetické práce | suma | 1,00000 | 25 000,00 25 000,00 |
| 43 | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | suma | 0,10000 | 30 000,00 3 000,00 |
| 44 | 030001000 | Zařízení staveniště:- kancelářské prostory - předpoklad využití vnitřních prostor, předpoklad 1x stěhování během výstavby,- skladové prostory - předpoklad využití vnitřních prostor, předpoklad 1x | % | 30 725,71000 | 1,40 43 015,99 |
| 45 | 052203000 | Ostatní práce nutné ke kompletnímu dokončení díla dle projektu DPS - sazba do 3,5% z HSV prací a dodávek | % | 30 725,71000 | 0,50 15 362,86 |

Evidenční list změny stavby

| | | |
|--|---|---|
| Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZTI pavilon C | Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO05 / 1 | Číslo změny stavby: <h1 style="margin: 0;">ZL65</h1> |
|--|---|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5 ,IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy: 2) Stavební deník 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení vícepráci - rozpočet | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td style="text-align: left;">Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 1 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | Příjemce : | | | | | | | | | | |
| 1 x | Objednatel | | | | | | | | | | |
| 1 x | TDS | | | | | | | | | | |
| 1 x | Zhotovitel | | | | | | | | | | |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) | | | | | | | | | | |

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Změna ZTI - pavilon C - dopočty - Doplnění dle revize dokumentace ZTI

Odůvodnění změny:

Pro správné fungování systému, bylo nutné upravit části projektu ZTI tak aby byl funkční. Dle skutečností při realizaci stavba upozornila na určité prvky a jejich napojení, které vyžadovaly revizi projektu. Projektová dokumentace byla zpracována na základě podkladů dle původní PD – pro účely projektu ZTI se vzhledem k využívání objektu neprováděly žádné sondy popř. průzkumy skrytých vedení potrubí apod.. Po následném odkrytí při realizaci byl zjištěn aktuální stav a možné prostupy, které budou použity v novém stavu.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Měněpráci řešeného ZL | Procentuální podíl Měněpráci ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Vícepráci řešeného ZL | Procentuální podíl Vícepráci ZL k celkové ceně stavby | Cena Měněpráci a Vícepráci řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| 0,00 | 0,00% | 12 836,50 | 0,00% | 12 836,50 |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby

| | | | |
|--|---|--|------------------|
| Stavba: | 13-561-22 | Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu | |
| Objekt: | ZL | Změnové listy | |
| Rozpočet: | ZL 65 | ZL 65 Změna ZTI - pavilon C - dopočty | |
| Objednatel: | Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 | Ostrava-Moravská Ostrava | IČO: DIČ: |
| Zhotovitel: | IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 | Třinec | IČO: DIČ: |
| Vypracoval: Rozpis ceny | | | Celkem |
| HSV | | | 0,00 |
| PSV | | | 12 836,50 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 12 836,50 |
| Cena celkem bez DPH | | 12 836,50 Kč | |
| <p>v _____ dne _____</p> <p>_____</p> <p style="display: flex; justify-content: space-around;"> Za zhotovitele Za objednatele </p> | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 13-561-22 | Domov Korytko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| O: | ZL | Změnové listy |
| R: | ZL 65 | ZL 65 Změna ZTI - pavilon C - dopočty |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|-----------|--|-----|-----------|----------|-------------------|
| Díl: 722 | | Zdravotnicka - vnitřní vodovod | | | | 5 745,00 |
| 1 | 722174004 | Potrubí záplastových trubek z PPR svař. polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4 - SOD | m | 15,00000 | 345,00 | 5 175,00 |
| Díl: 721 | | Zdravotnicka - vnitřní kanalizace | | | | -6 156,00 |
| 2 | 721174025 | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svisté)DN 110 - SOD | m | -12,00000 | 513,00 | -6 156,00 |
| Díl: 725 | | Zdravotnicka - zařizovací předměty | | | | 24 311,50 |
| 3 | 725980123 | Dvířka 30/30 - SOD | kus | -1,00000 | 100,00 | -100,00 |
| Díl: 727 | | Zdravotnicka - požární ochrana | | | | -11 064,00 |
| 4 | 727121107 | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 110 -SOD | kus | -4,00000 | 2 766,00 | -11 064,00 |
| Díl: 722 | | Zdravotnicka - vnitřní vodovod | | | | 5 745,00 |
| 5 | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vod.potrubí zkoušky těsnosti vod.potrubí závit.do DN50 - SOD | m | 15,00000 | 38,00 | 570,00 |
| Díl: 725 | | Zdravotnicka - zařizovací předměty | | | | 24 311,50 |
| 6 | 00028 | sifon na odvod kondenzátu - SOD | kus | 11,00000 | 909,00 | 9 999,00 |
| 7 | 721274103 | Privzdušňovací ventil DN 50/75/100 - URS -20% | ks | 10,00000 | 1 331,25 | 13 312,50 |
| 8 | 725980123 | Dvířka 30/30 - SOD | kus | 11,00000 | 100,00 | 1 100,00 |

Evidenční list změny stavby

| | | |
|--|---|--|
| Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZTI pavilon C | Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO05 / 1 | Číslo změny stavby: ZL66 |
|--|---|--|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proper/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy: 2) Stavební deník 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 1 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | Příjemce : | | | | | | | | | | |
| 1 x | Objednatel | | | | | | | | | | |
| 1 x | TDS | | | | | | | | | | |
| 1 x | Zhotovitel | | | | | | | | | | |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) | | | | | | | | | | |

Popis a zdůvodnění změny:
Popis: Změna reviz. dvířek za protipož. odvod kondenz., dopočet dřízů-pavilon C, dle AD ze dne 15.9.23

Odůvodnění změny:
 Záměna revizních dvířek za protipožární – Nutno dodržení PBR. Dle projektanta ZTI byl provedena změna, která je požadována pro správné fungování systému. Doplnění rozvodů ZTI, doplnění odvodu kondenzátu, dopočet dřízu pav. C.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| 0,00 | 0,00% | 344 244,69 | 0,09% | 344 244,69 |

| | | |
|---|---------------------------------------|------|
| Vyjádření - souhlas se změnou: | | |
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím | jmén |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím | jmén |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím | jmén |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím | jmén |
| Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro u dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnos | | |
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | | |

Položkový rozpočet stavby

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Stavba: | 13-561-22 | Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| Objekt: | ZL | Změnové listy |
| Rozpočet: | ZL 66 | ZL 66 Změna reviz.dvířek za protipož.,odvod kondenz.,dopočet dřezů - pavilon C,dle AD ze dne 15.9.23 |
| Objednatel: | Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava | IČO: DIČ: |
| Zhotovitel: | IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec | IČO: DIČ: |
| Vypracoval: Rozpis ceny | | |
| Celkem | | |
| HSV | | 2 147,19 |
| PSV | | 342 097,50 |
| MON | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | 0,00 |
| Celkem | | 344 244,69 |
| Cena celkem bez DPH | | 344 244,69 Kč |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|--|--------|----------|----------|-------------------|
| 11 | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 - pův.rozp. | m | 14,00000 | 19,00 | 266,00 |
| Díl: 722 | | Vnitřní vodovod | | | | 18 606,00 |
| 12 | 722174002 | Potrubí PPRsvařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 - pův.rozp. | m | 8,00000 | 253,00 | 2 024,00 |
| 13 | 722174004 | Potrubí z plast.trubek z polypropylenu PPRsvař. polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4 - pův.rozp. | m | 26,00000 | 345,00 | 8 970,00 |
| 14 | 722181211 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi PETI.6mm, průměr DN do 22mm - pův.rozp. | m | 4,00000 | 42,00 | 168,00 |
| 15 | 722181241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi PETI.iz.13-20mm, DN do 22mm - pův.rozp. | m | 4,00000 | 74,00 | 296,00 |
| 16 | 722220132 | Armatury s jedním závitem nástěnky s plast.vsuvkou k nalepení D 20 x R 1/2 - pův.rozp. | kus | 8,00000 | 358,00 | 2 864,00 |
| 17 | 722239101 | Armatury se dvěma závity montáž se dvěma závity ostatních typů G 1/2' - pův.rozp. | kus | 8,00000 | 66,00 | 528,00 |
| 18 | 722290226 | Zkoušky,proplach a desinfekce vod.potrubí zkoušky těsnosti vod.potrubí závit.do DN50 - pův.rozp. | m | 34,00000 | 38,00 | 1 292,00 |
| 19 | 55141001 | kohout kulový rohový mosazný R 1/2'x3/8' - pův.rozp. | kus | 8,00000 | 173,00 | 1 384,00 |
| 20 | 55190005 | flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2'xM10 500mm - pův.rozp. | m | 8,00000 | 135,00 | 1 080,00 |
| Díl: 725 | | Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | 176 779,80 |
| 21 | 973031335R00 | Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm - URS - 20% | kus | 26,00000 | 263,20 | 6 843,20 |
| 22 | 00028 | sifon na odvod kondenzátu - pův.rozp. | kus | 2,00000 | 909,00 | 1 818,00 |
| 23 | 725311121 | Dřezy bez výtok.armatur jednoduché se zápach.uz.nerez.s odkap.plochou 560x480mm-pův.rozp. | soubor | 4,00000 | 1 933,00 | 7 732,00 |
| 24 | 725821325 | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm - pův.rozp. | soubor | 4,00000 | 1 579,00 | 6 316,00 |
| 25 | 725862123 | Záp.uzávěrky zař.předmětů nerez pro,dvojdřezy s přípoj.pro pračku nebo myčku DN 40/50-pův.rozp. | kus | 4,00000 | 208,00 | 832,00 |
| 26 | 763172412 | Usazení protipožárních dveří 300x300 - URS -20% | ks | 26,00000 | 449,60 | 11 689,60 |
| 27 | HZS1301 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník (3h/dvířka) - pův.rozp. | hod | 78,00000 | 218,00 | 17 004,00 |
| 28 | HZS2211 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér - pův.rozp. | hod | 13,00000 | 261,00 | 3 393,00 |
| 29 | 59030760 | Dvířka revizní protipožární 300x300 - URS -20% | ks | 26,00000 | 4 752,00 | 123 552,00 |

Evidenční list změny stavby

| | | |
|--|---|--|
| Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZTI pavilon A | Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO05 / 1 | Číslo změny stavby: ZL67 |
|--|---|--|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Propert/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

- 2) Stavební deník
- 4) Vyjádření AD a TDS
- 6) Rekapitulace rozpočtu
- 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

| Počet paré: | Příjemce : |
|-------------|-----------------------------|
| 1 x | Objednatel |
| 1 x | TDS |
| 1 x | Zhotovitel |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) |

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Dopotčet izolace dešťových svodů - Izolování dešťového potrubí, z důvodu zamezení kondenzace vody na vnějším povrchu potrubí.

Odůvodnění změny:
 Dle zkušeností s obdobným vedením v instalačních jádrech (např. standardní instalační jádra v panelových domech) nepředpokládáme nějaké výraznější stékání kondenzátu ohrožující stavební konstrukce. Za určitých podmínek samozřejmě kondenzát vzniknout může, ale v instalačních jádrech s minimálně pokojovou teplotou se odpařuje bez výraznějšího stékání. Dle doporučení a zkušeností generálního dodavatele stavby byla přidána izolace kolem potrubí, abychom zamezili kondenzaci a stékání vody po potrubí, který by v ojedinělých případech mohl nastat a částečně tak zkrátit životnost a funkčnost dalších konstrukcí, které budou v těsné blízkosti tohoto potrubí.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| 0,00 | 0,00% | 19 593,60 | 0,00% | 19 593,60 |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | | |
|-------------------------------|----------------------------|-------|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro u...
 dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby

| | | | |
|----------------------------|--|--|------------------|
| Stavba: | 13-561-22 | Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu | |
| Objekt: | ZL | Změnové listy | |
| Rozpočet: | ZL 67 | ZL 67 Izolace dešťové kanalizace - pavilon A | |
| Objednatel: | Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava | IČO: | |
| | | DIČ: | |
| Zhotovitel: | IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec | IČO: | |
| | | DIČ: | |
| Vypracoval: | | | Celkem |
| Rozpis ceny | | | |
| HSV | | | 0,00 |
| PSV | | | 19 593,60 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 19 593,60 |
| Cena celkem bez DPH | | 19 593,60 Kč | |
| v | _____ | dne | _____ |
| | _____ | | _____ |
| | Za zhotovitele | | Za objednatele |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 13-561-22 | Domov Korytko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| O: | ZL | Změnové listy |
| R: | ZL 67 | ZL 67 Izolace dešťové kanalizace - pavilon A |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------------|--|---|----------|------------------|-----------|
| Díl: 713 | izolace tepelné | | | | 19 593,60 | |
| 1 | 722182018RT1 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 110 mm, lepicí páska - RTS -20% | m | 52,00000 | 93,20 | 4 846,40 |
| 2 | 28377188R | Trubice izolační MIRELON 134x20 mm - RTS -20% | m | 52,00000 | 283,60 | 14 747,20 |

Evidenční list změny stavby

| | | |
|--|---|---|
| Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZTI pavilon B | Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO05 / 1 | Číslo změny stavby: <h1 style="margin: 0;">ZL68</h1> |
|--|---|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Perpet/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy: 2) Stavební deník 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 1 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | Příjemce : | | | | | | | | | | |
| 1 x | Objednatel | | | | | | | | | | |
| 1 x | TDS | | | | | | | | | | |
| 1 x | Zhotovitel | | | | | | | | | | |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) | | | | | | | | | | |

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Doplnění izolace dešťové kanalizace B - izolování dešťového potrubí, z důvodu zamezení kondenzace vody na vnějším povrchu potrubí.

Odůvodnění změny:

Dle zkušeností s obdobným vedením v instalačních jádrech (např. standardní instalační jádra v panelových domech) nepředpokládáme nějaké výraznější stékání kondenzátu ohrožující stavební konstrukce. Za určitých podmínek samozřejmě kondenzát vzniknout může, ale v instalačních jádrech s minimálně pokojovou teplotou se odpařuje bez výraznějšího stékání. Dle doporučení a zkušeností generálního dodavatele stavby byla přidána izolace kolem potrubí, abychom zamezili kondenzaci a stékání vody po potrubí, který by v ojedinělých případech mohl nastat a částečně tak zkrátit životnost a funkčnost dalších konstrukcí, které budou v těsné blízkosti tohoto potrubí.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| 0,00 | 0,00% | 9 043,20 | 0,00% | 9 043,20 |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzačtování "ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a"

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 13-561-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
Objekt: ZL Změnové listy
Rozpočet: ZL 68 ZL 68 Izolace dešťové kanalizace - pavilon B

Objednatel: Statutární město Ostrava IČO:
 Prokešovo náměstí 1803/8 DIČ:
 70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: IPS - Třinec a.s. IČO:
 Frýdecká 225 DIČ:
 73961 Třinec

Vypracoval:
Rozpis ceny

Celkem

| | | | |
|------------------|--|--|-----------------|
| HSV | | | 0,00 |
| PSV | | | 9 043,20 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 9 043,20 |

Cena celkem bez DPH

9 043,20 Kč

v _____ dne _____

 Za zhotovitele _____
Za objednatele

Evidenční list změny stavby

| | | |
|--|---|---|
| Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZT1 pavilon C | Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO05 / 1 | Číslo změny stavby: <h1 style="margin: 0;">ZL69</h1> |
|--|---|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy: 2) Stavební deník 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Počet paré:</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Příjemce :</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 1 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | Příjemce : | | | | | | | | | | |
| 1 x | Objednatel | | | | | | | | | | |
| 1 x | TDS | | | | | | | | | | |
| 1 x | Zhotovitel | | | | | | | | | | |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) | | | | | | | | | | |

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Doplnění izolace dešťové kanalizace na pavilonu C - Izolování dešťového potrubí, z důvodu zamezení kondenzace vody na vnějším povrchu potrubí.

Odůvodnění změny:
 Dle zkušeností s obdobným vedením v instalačních jádrech (např. standardní instalační jádra v panelových domech) nepředpokládáme nějaké výraznější stékání kondenzátu ohrožující stavební konstrukce. Za určitých podmínek samozřejmě kondenzát vzniknout může, ale v instalačních jádrech s minimálně pokojovou teplotou se odpažuje bez výraznějšího stékání. Dle doporučení a zkušeností generálního dodavatele stavby byla přidána izolace kolem potrubí, abychom zamezili kondenzaci a stékání vody po potrubí, který by v ojedinělých případech mohl nastat a částečně tak zkrátit životnost a funkčnost dalších konstrukcí, které budou v těsné blízkosti tohoto potrubí.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| 0,00 | 0,00% | 10 927,20 | 0,00% | 10 927,20 |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | | |
|-------------------------------|----------------------------|-------|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzákladění "ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti z
 Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 13-561-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
Objekt: ZL Změnové listy
Rozpočet: ZL 69 ZL 69 Izolace dešťové kanalizace - pavilon C

Objednatel: Statutární město Ostrava IČO:
Prokešovo náměstí 1803/8 DIČ:
70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: IPS - Třinec a.s. IČO:
Frýdecká 225 DIČ:
73961 Třinec

Vypracoval:
Rozpis ceny

Celkem

| | | | |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV | | | 0,00 |
| PSV | | | 10 927,20 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 10 927,20 |

Cena celkem bez DPH

10 927,20 Kč

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Evidenční list změny stavby

| | | |
|---|---|---|
| Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korytko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Objekt A.B.C | Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO05 / 1 | Číslo změny stavby: <h1 style="margin: 0;">ZL70</h1> |
|---|---|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Propert/SAFETY PRO - Domov Korytko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

- 2) Stavební deník
- 4) Vyjádření AD a TDS
- 6) Rekapitulace rozpočtu
- 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

| Počet paré: | Příjemce : |
|-------------|-----------------------------|
| 1 x | Objednatel |
| 1 x | TDS |
| 1 x | Zhotovitel |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) |

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Vyplnění prostoru mezi vatou a oknem

Popis:
 Pro dodržení PBR byla po obvodě umístěna protipožární pěna, která vyplňuje prostor mezi izolantem a okenním rámem. Tato položka je pro zachování požární bezpečnosti nutná pro zachování požární bezpečnosti stavby.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| 0,00 | 0,00% | 1 707 414,21 | 0,43% | 1 707 414,21 |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | | | |
|---|----------------------------|-------|--|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím | jméno | |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím | jméno | |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno | |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno | |
| Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uz dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti | | | |
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | | | |

Položkový rozpočet stavby

| | | | |
|----------------------------|--|---|---------------------|
| Stavba: | 13-561-22 | Dům Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu | |
| Objekt: | ZL | Změnové listy | |
| Rozpočet: | ZL 70 | ZL 70 Vyplnění prostoru mezi vatou a oknem protipožární pěnou - Odpověď AD email 8.8.2023 | |
| Objednatel: | Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava | IČO: | |
| | | DIČ: | |
| Zhotovitel: | IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec | IČO: | |
| | | DIČ: | |
| Vypracoval: Rozpis ceny | | | Celkem |
| HSV | | | 1 671 059,88 |
| PSV | | | 0,00 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 36 354,33 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 1 707 414,21 |
| Cena celkem bez DPH | | 1 707 414,21 Kč | |
| v | _____ | dne | _____ |
| | _____ | | _____ |
| | Za zhotovitele | | Za objednatele |

Evidenční list změny stavby

| | | |
|---|---|--|
| Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Objekt B,C | Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO05 / 1 | Číslo změny stavby: ZL71 |
|---|---|--|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5 ,IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Perpet/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy: 2) Stavební deník 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 1 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | Příjemce : | | | | | | | | | | |
| 1 x | Objednatel | | | | | | | | | | |
| 1 x | TDS | | | | | | | | | | |
| 1 x | Zhotovitel | | | | | | | | | | |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) | | | | | | | | | | |

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: obezdění posuvných pouzder sociálního zázemí pokojů - Záměna řešení stěny do které je jsou umístěna dveřní pouzdra.

Odůvodnění změny:
 AD souhlasí se změnou pouzdra a koncepci stěny, do které bude pouzdro osazeno. Jedná se o nové konstrukční řešení stěny, které vyžaduje nové prvky, které byly zahrnuté do změnového listu např. změna překladu nad dveřním pouzdrům a uložení překladu na chemickou kotvu do stávající PREFA stěny. Změna konstrukce byla částečně vyvolána předešlými zásahy do projektu např. zachování PREFA stěn, odstranění torcretových stěn a ztužení objektu ocelovými rámy po rozšíření dveřních otvorů do pokojů klientů . Tato změna ovlivnila navazující konstrukce a stavební řešení dalších konstrukcí.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| 0,00 | 0,00% | 756 817,20 | 0,19% | 756 817,20 |

| | | |
|--|---------------------------------------|------|
| Vyjádření - souhlas se změnou: | | |
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím | jmén |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím | jmén |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím | jmén |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím | jmén |
| Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro "dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnos | | |
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | | |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 13-561-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
Objekt: ZL Změnové listy
Rozpočet: ZL 71 ZL 71 Pouzdra posuvných dveří ZH 56 v.č. 110-32_R05+120-29_R03

Objednatel: Statutární město Ostrava IČO:
 Prokešovo náměstí 1803/8 DIČ:
 70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: IPS - Třinec a.s. IČO:
 Frýdecká 225 DIČ:
 73961 Třinec

Vypracoval:
 Rozpis ceny Celkem

| | | | |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV | | | 798 278,62 |
| PSV | | | -41 461,42 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 756 817,20 |

Cena celkem bez DPH 756 817,20 Kč

v _____ dne _____

 Za zhotovitele Za objednatele

B : 132

132,00000

C : 126

126,00000

| | | | | | | |
|-----------------|-----------|---|------|--------------|-----------|------------------|
| 9 | 953965133 | Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevním šrouby pro chemické kotvy, velikost M16 SOD | kus | 258,00000 | 128,00 | 33 024,00 |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | 10 201,19 |
| 10 | 998014122 | Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. vyzdžené do 52m | t | 46,36903 | 220,00 | 10 201,19 |
| Díl: VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 53 041,60 |
| 11 | 030001000 | Zařízení staveniště:- kancelářské prostory - předpoklad využití vnitřních prostor, předpoklad 1x stěhování během výstavby,- skladové prostory - předpoklad využití vnitřních prostor, předpoklad 1x | % | 7 037,75000 | 1,40 | 9 852,85 |
| 12 | 040001000 | Inženýrská činnost - zajištění kolaudace, koordinátor BOZP, aj. | suma | 0,20000 | 40 000,00 | 8 000,00 |
| 13 | 052203000 | Ostatní práce nutné ke kompletnímu dokončení díla dle projektu DPS - sazba do 3,5% z HSV prací a dodávek | % | 70 377,50000 | 0,50 | 35 188,75 |
| Díl: 762 | | Konstrukce tesařské | | | | 9 850,08 |
| 14 | 762131124 | Montáž bednění stěn, prkna hrubá do 32 mm, na sraz, 80% RTS | m2 | 28,38000 | 72,64 | 2 061,52 |

B : 2,2*0,15*42

13,86000

C : 2,2*0,15*44

14,52000

| | | | | | | |
|----|-----------|--|----|---------|----------|----------|
| 15 | 762195000 | Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn | m3 | 1,21750 | 574,00 | 698,85 |
| 16 | 60511165 | Prkno netříděné boční omlitané SM/JD/BO tl. 32 mm, 3 m 80% RTS | m3 | 1,21750 | 5 512,00 | 6 710,86 |

B : 0,54054*1,1

0,59459

C : 0,56628*1,1

0,62291

| | | | | | | |
|------------------|-----------|--|----|-----------|--------|-------------------|
| 17 | 998762203 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m | % | 94,71230 | 4,00 | 378,85 |
| Díl: 763B | | Konstrukce suché výstavby B | | | | -80 733,86 |
| 18 | 763111437 | Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí zjednodušených ocelových profilů UW, CW dvojité optáštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, s | m2 | -92,69100 | 871,00 | -80 733,86 |

"1.NP"2,05*3,05*9 :

"1.NP: otvory"-1,945*2,08*9 :

Mezisoučet :

"2.NP"2,05*3,05*11 :

"2.NP: otvory"-1,945*2,08*11 :

Mezisoučet :

"3.NP"2,05*3,05*11 :

"3.NP: otvory"-1,945*2,08*11 :

Mezisoučet :

"4.NP"2,05*3,05*11 :

"4.NP: otvory"-1,945*2,08*11 :

Mezisoučet :

-92,691

-92,69100

Díl: 763C**Konstrukce suché výstavby C****-104 091,47**

Evidenční list změny stavby

| | | |
|---|---|---|
| Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Objekt B+C | Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO05 / 1 | Číslo změny stavby: <h1 style="margin: 0;">ZL72</h1> |
|---|---|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Perpert/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy: 2) Stavební deník 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 1 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | Příjemce : | | | | | | | | | | |
| 1 x | Objednatel | | | | | | | | | | |
| 1 x | TDS | | | | | | | | | | |
| 1 x | Zhotovitel | | | | | | | | | | |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) | | | | | | | | | | |

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: střešní nástavce VZT - Mezikus mezi ventilátorem a tlumičem na střeše objektu B + objekt C.

Odůvodnění změny:
 Z důvodu malé výšky tlumiče a 3% sklonu střechy bylo nutné vložit mezikus mezi ventilátor a tlumič, tak aby bylo možné vytažení hydroizolace nad střešní rovinu min. 150 mm. Při nízké výšce tlumiče by mohl ventilátor zapadat sněhem a omezit jeho funkčnost.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| 0,00 | 0,00% | 189 019,81 | 0,05% | 189 019,81 |

| | | |
|---|-------------------------|-------|
| Vyjádření - souhlas se změnou: | | |
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesoúhlasím | jméno |
| TDS: | souhlasím / nesoúhlasím | jméno |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesoúhlasím | jméno |
| Objednatel: | souhlasím / nesoúhlasím | jméno |
| Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uza dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a | | |
| Změna stavby (ZBV) - krycí list | | |

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 13-561-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
Objekt: ZL Změnové listy
Rozpočet: ZL 72 ZL 72 Střešní nástavce VZT dle A.D. ze dne 17.8.2023

Objednatel: Statutární město Ostrava IČO:
Prokešovo náměstí 1803/8 DIČ:
70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: IPS - Třinec a.s. IČO:
Frýdecká 225 DIČ:
73961 Třinec

Vypracoval:
Rozpis ceny

| | Celkem |
|------------------|-------------------|
| HSV | 59 250,62 |
| PSV | 129 769,19 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 189 019,81 |

Cena celkem bez DPH

189 019,81 Kč

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 13-561-22 | Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| O: | ZL | Změnové listy |
| R: | ZL 72 | ZL 72 Střešní nádstavce VZT dle A.D. ze dne 17.8.2023 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|------|-------------|-----------|-------------------|
| Díl: 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | | 52 785,00 |
| 1 | R3 | D + M prostupy pro kabeláž TWP D-50mm - objekt B | ks | 14,00000 | 1 955,00 | 27 370,00 |
| 2 | R4 | D + M prostupy pro kabeláž TWP D-50mm - objekt C | ks | 13,00000 | 1 955,00 | 25 415,00 |
| Díl: VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | 6 465,62 |
| 3 | 030001000 | Zařízení staveniště:- kancelářské prostory - předpoklad využití vnitřních prostor, předpoklad 1x stěhování během výstavby,- skladové prostory - předpoklad využití vnitřních prostor, předpoklad 1x | % | 1 297,69000 | 1,40 | 1 816,77 |
| 4 | 040001000 | Inženýrská činnost, aj. | suma | 0,10000 | 40 000,00 | 4 000,00 |
| 5 | 052203000 | Ostatní práce nutné ke kompletnímu dokončení díla dle projektu DPS - sazba do 3,5% z HSV prací a dodávek | % | 1 297,69000 | 0,50 | 648,85 |
| Díl: 728 | Vzduchotechnika | | | | | 129 769,19 |
| 6 | R1 | Střešní nádstavec 190/225-300 (výška 300mm) | ks | 11,00000 | 3 857,33 | 42 430,63 |
| 7 | R2 | Střešní nádstavec 190/225-500 (výška 500mm) | ks | 16,00000 | 5 458,66 | 87 338,56 |

Evidenční list změny stavby

| | | |
|---|---|--|
| Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Objekt A | Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO05 / 1 | Číslo změny stavby: ZL73 |
|---|---|--|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

- 2) Stavební deník
- 4) Vyjádření AD a TDS
- 6) Rekapitulace rozpočtu
- 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

| Počet paré: | Příjemce : |
|-------------|-----------------------------|
| 1 x | Objednatel |
| 1 x | TDS |
| 1 x | Zhotovitel |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) |

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Vyrovnání střechy a zimní opatření - A

Odůvodnění změny:
 Z důvodu řešení kolize TRAFOSTANICE A špatného založení stávající trafostanice byla montáž PREFY odsunuta do zimních měsíců, kde musí být provedeno zimní opatření, které ochrání stavbu proti narušení např. ledem.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| 0,00 | 0,00% | 1 442 751,18 | 0,36% | 1 442 751,18 |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------|--|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím | jméno | |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím | jméno | |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno | |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno | |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzákladění" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby

| | | | |
|----------------------------|---|--|---------------------|
| Stavba: | 13-561-22 | Dům Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu | |
| Objekt: | ZL | Změnové listy | |
| Rozpočet: | ZL 73 | ZL 73 Vyrovnání střechy a zimní opatření - A | |
| Objednatel: | Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 | Ostrava-Moravská Ostrava | IČO: DIČ: |
| Zhotovitel: | IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 | Třinec | IČO: DIČ: |
| Vypracoval: Rozpis ceny | | | Celkem |
| HSV | | | 966 500,17 |
| PSV | | | 458 715,36 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 17 535,65 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 1 442 751,18 |
| Cena celkem bez DPH | | 1 442 751,18 Kč | |
| v | _____ | dne | _____ |
| | _____ | | _____ |
| | Za zhotovitele | | Za objednatele |

| | | | | | | |
|----|-----------|---|----|-------------|--------|------------|
| 11 | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny | m3 | 392,50000 | 147,00 | 57 697,50 |
| 12 | 162211319 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k | m3 | 1 570,00000 | 86,00 | 135 020,00 |

392,5*4

1 570,00000

| | | | | | | |
|----|-----------|---|----|-------------|-------|-----------|
| 13 | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost | m3 | 392,50000 | 40,00 | 15 700,00 |
| 14 | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost | m3 | 3 925,00000 | 8,00 | 31 400,00 |

392,5*10

3 925,00000

| | | | | | | |
|----|-----------|--|----|-----------|-------|-----------|
| 15 | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 392,50000 | 63,00 | 24 727,50 |
| 16 | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 392,50000 | 11,00 | 4 317,50 |
| 17 | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 392,50000 | 81,00 | 31 792,50 |

Díl: 711**Izolace proti vodě****458 715,36**

| | | | | | | |
|----|------------|---|---|-------------|------|----------|
| 18 | 1998711203 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m | % | 4 541,73620 | 1,00 | 4 541,74 |
|----|------------|---|---|-------------|------|----------|

Díl: 95**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách****111 492,02**

| | | | | | | |
|----|----|--|--------|---------|-----------|-----------|
| 19 | R1 | Provizorní odvodnění dešťové vody | soubor | 1,00000 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| 20 | R2 | Provizorní zakrytí prostupu a přeplachtování | soubor | 1,00000 | 62 000,00 | 62 000,00 |

Díl: VN**Vedlejší náklady****17 535,65**

| | | | | | | |
|----|-----------|--|------|-------------|-----------|-----------|
| 21 | 030001000 | Zařízení staveniště | % | 7 650,34000 | 1,40 | 10 710,48 |
| 22 | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | suma | 0,10000 | 30 000,00 | 3 000,00 |
| 23 | 052203000 | Ostatní práce nutné ke kompletnímu dokončení díla dle dodávek projektu DPS - sazba do 3,5% z HSV prací a dodávek | % | 7 650,34000 | 0,50 | 3 825,17 |

Evidenční list změny stavby

| | | |
|--|---|--|
| Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korytko – rekonstrukce, nastavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ZTI - pavilon C | Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO05 / 1 | Číslo změny stavby: <h1 style="margin: 0;">ZL 74</h1> |
|--|---|--|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korytko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy: 2) Stavební deník 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 1 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | Příjemce : | | | | | | | | | | |
| 1 x | Objednatel | | | | | | | | | | |
| 1 x | TDS | | | | | | | | | | |
| 1 x | Zhotovitel | | | | | | | | | | |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) | | | | | | | | | | |

Popis a zdůvodnění změny:
Popis: Odpočet revizních dvířek - pavilon C

Odůvodnění změny:
 Záměna revizních dvířek za protipožární – Nutno dodržení PBR. Byla zpracována nutná změna pro spravené vedení potrubí kanalizace a vodovodu. Změny jsou nutné pro správnou montáž prvků a celkového systému.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| 0,00 | 0,00% | 128 594,60 | 0,03% | 128 594,60 |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------|--|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím | jméno | |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím | jméno | |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno | |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno | |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzačtování "ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a doklady" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a doklady

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby

| | | | |
|--|---|---|-------------------|
| Stavba: | 13-561-22 | Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu | |
| Objekt: | ZL | Změnové listy | |
| Rozpočet: | ZL 74 | ZL 74 Změna reviz.dvířek za proti.,přid.podlah.vpustí a odvod kondenz.-pav. B,dle AD ze dne 15.9.23 | |
| Objednatel: | Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 | Ostrava-Moravská Ostrava | IČO: DIČ: |
| Zhotovitel: | IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 | Třinec | IČO: DIČ: |
| Vypracoval: Rozpis ceny | | | Celkem |
| HSV | | | 24 668,40 |
| PSV | | | 103 926,20 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 128 594,60 |
| Cena celkem bez DPH | | 128 594,60 Kč | |
| <p>v _____ dne _____</p> <p>_____</p> <p style="margin-left: 100px;">Za zhotovitele</p> <p style="margin-right: 100px;">_____</p> <p style="margin-right: 100px;">Za objednatele</p> | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|--|-----|-----------|----------|------------------|
| Díl: 721 | | Zdravotnicka - vnitřní kanalizace | | | | 11 385,00 |
| 14 | 721173401 | Potrubí z trub PVC SN4 svodně (ležatě) DN 110 - pův.rozp. | m | 10,00000 | 285,00 | 2 850,00 |
| 15 | 721173402 | Potrubí z trub PVC SN4 svodně (ležatě) DN 125 - pův.rozp. | m | 4,00000 | 318,00 | 1 272,00 |
| 16 | 721174026 | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 125 - pův.rozp. | m | 3,00000 | 660,00 | 1 980,00 |
| 17 | 721211421 | Vpust podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115 - URS -20% | kus | 4,00000 | 1 240,00 | 4 960,00 |
| 18 | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 - pův.rozp. | m | 17,00000 | 19,00 | 323,00 |
| Díl: 722 | | Vnitřní vodovod | | | | 5 542,00 |
| 19 | 722171940R00 | Vsazení odbočky na rozvodech z plastů do D110 - URS -20% | kus | 1,00000 | 663,20 | 663,20 |
| 20 | 722174002 | Potrubí z plast.trubek zápolypropylenu PPRsvař. polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 - pův.rozp. | m | 8,00000 | 253,00 | 2 024,00 |
| 21 | 722174004 | Potrubí z plast.trubek z polypropylenu PPRsvař. polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4 - pův.rozp. | m | 2,00000 | 345,00 | 690,00 |
| 22 | 722181211 | Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi PE tl.6mm, průměr DN do 22mm - pův.rozp. | m | 4,00000 | 42,00 | 168,00 |
| 23 | 722181241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi PE tl.iz.13-20mm, DN do 22mm - pův.rozp. | m | 4,00000 | 74,00 | 296,00 |
| 24 | 722232043 | Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit - pův.rozp. | ks | 1,00000 | 239,20 | 239,20 |
| Díl: 725 | | Zařizovací předměty | | | | 86 999,20 |
| 25 | 725980123 | Dvířka 30/30 - SOD | kus | -14,00000 | 100,00 | -1 400,00 |
| Díl: 722 | | Vnitřní vodovod | | | | 5 542,00 |
| 26 | 722290226 | Zkoušky,proplach a desinfekce vod.potrubí zkoušky těsnosti vod.potrubí závit.do DN50 - pův.rozp. | m | 10,00000 | 38,00 | 380,00 |
| 27 | 28654087R | T kus jednoznačný PPR d 110 mm - URS -20% | kus | 1,00000 | 605,60 | 605,60 |
| 28 | 28654199R | Redukce PPR d 32x20 mm - URS -20% | kus | 1,00000 | 18,00 | 18,00 |
| 29 | 28654209R | Redukce PPR d 63x32 mm - URS -20% | kus | 1,00000 | 56,40 | 56,40 |
| 30 | 28654217R | Redukce PPR d 90x63 mm - URS -20% | kus | 1,00000 | 148,80 | 148,80 |
| 31 | 28654221 | Redukce PPR D110/90 - URS -20% | ks | 1,00000 | 252,80 | 252,80 |
| Díl: 725 | | Zařizovací předměty | | | | 86 999,20 |
| 32 | 973031335R00 | Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm - URS -20% | kus | 14,00000 | 263,20 | 3 684,80 |
| 33 | 00028 | sifon na odvod kondenzátu - pův.rozp. | kus | 1,00000 | 909,00 | 909,00 |
| 34 | 763172412 | Usazení protipožárních dvířek 300x300 - URS -20% | ks | 14,00000 | 449,60 | 6 294,40 |
| 35 | HZS1301 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník (3h/dvířka) - pův.rozp. | hod | 42,00000 | 218,00 | 9 156,00 |
| 36 | HZS2211 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér | hod | 7,00000 | 261,00 | 1 827,00 |
| 37 | 59030760 | Dvířka revizní protipožární 300x300 - URS -20% | ks | 14,00000 | 4 752,00 | 66 528,00 |

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

„Domov Korytko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“

ORG 6032

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

UT - pavilon A

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

/ 1

Číslo změny stavby:

ZL 75

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Perpert/SAFETY PRO - Domov Korytko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

Přílohy:

2) Stavební deník

4) Vyjádření AD a TDS

6) Rekapitulace rozpočtu

7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

1 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Dopotčet regulátorů ÚT - pavilon A

Odůvodnění změny:

Doplnění regulátorů, např. kulový kohout. Regulátory musí být součástí soustavy tak aby byla plně funkční a byla zaručena správnost návrhu.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| 0,00 | 0,00% | 36 297,54 | 0,01% | 36 297,54 |

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): souhlasím / nesouhlasím jméno

TDS: souhlasím / nesouhlasím jméno

Zhotovitel: souhlasím / nesouhlasím jméno

Objednatel: souhlasím / nesouhlasím jméno

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření "dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby

| | | |
|----------------------------|--|---|
| Stavba: | 13-561-22 | Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| Objekt: | ZL | Změnové listy |
| Rozpočet: | ZL 75 | ZL 75 Dopočet regulátorů - pavilon A - dopočty, dle AD ze dne 25.8.23 |
| Objednatel: | Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava | IČO: DIČ: |
| Zhotovitel: | IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec | IČO: DIČ: |
| Vypracoval: Rozpis ceny | Celkem | |
| HSV | | 0,00 |
| PSV | | 36 297,54 |
| MON | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | 0,00 |
| Celkem | | 36 297,54 |
| Cena celkem bez DPH | | 36 297,54 Kč |
| v _____ dne _____ | | |
| _____ Za zhotovitele | | _____ Za objednatele |

Evidenční list změny stavby

| | | |
|---|---|--|
| Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): UT - pavilon A | Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO05 / 1 | Číslo změny stavby: <h1 style="margin: 0;">ZL 76</h1> |
|---|---|--|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5 ,IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Propert/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy: 2) Stavební deník 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 1 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | Příjemce : | | | | | | | | | | |
| 1 x | Objednatel | | | | | | | | | | |
| 1 x | TDS | | | | | | | | | | |
| 1 x | Zhotovitel | | | | | | | | | | |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) | | | | | | | | | | |

Popis a zdůvodnění změny:
Popis: Odpočet kulových ventilů ÚT - pavilon A

Odůvodnění změny:
 Dle revize projektanta ZTI bylo nutné zohlednit změny, které jsou nutné pro kompletní a funkční rozvod. Záměna revizních dvířek za protipožární – Nutno dodržení PBR.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| 0,00 | 0,00% | 29 288,60 | 0,01% | 29 288,60 |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro u "dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby

| | | | |
|----------------------------|--|---|------------------|
| Stavba: | 13-561-22 | Dům Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu | |
| Objekt: | ZL | Změnové listy | |
| Rozpočet: | ZL 76 | ZL 76 Změna reviz.dvířek za protipož.,posun umy. a dopočet rozvodů-pavilon A, ale AD ze dne 15.9.23 | |
| Objednatel: | Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava | IČO: | |
| | | DIČ: | |
| Zhotovitel: | IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec | IČO: | |
| | | DIČ: | |
| Vypracoval: Rozpis ceny | | | Celkem |
| HSV | | | 1 837,80 |
| PSV | | | 27 450,80 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 29 288,60 |
| Cena celkem bez DPH | | 29 288,60 Kč | |
| v | _____ | dne | _____ |
| | _____ | | _____ |
| | Za zhotovitele | | Za objednatele |

| | | | | | | |
|--|--------------|--|-----|----------|-----------------|----------|
| 13 | 722174003 | Potrubí z plast.trubek PPR svař.polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5 - pův.rozp. | m | 6,00000 | 303,00 | 1 818,00 |
| 14 | 722174004 | Potrubí z plast.trubek PPR svař.polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4 -pův.rozp. | m | 5,00000 | 345,00 | 1 725,00 |
| 15 | 722181212 | Ochrana potrubí termoizol.trubicemi z PE tl.do 6mm, DN přes 22-32mm -pův.rozp. | m | 18,00000 | 45,00 | 810,00 |
| 16 | 722181241 | Ochrana potrubí termoizol.trubicemi z PE tl.13-20mm, DN do 22mm - pův.rozp. | m | 7,00000 | 74,00 | 518,00 |
| 17 | 722232045 | Armatury se dvěma závitky kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"-pův.rozp. | kus | 1,00000 | 410,00 | 410,00 |
| 18 | 722239101 | Armatury se dvěma závitky montáž vod.armatur se dvěma závitky ostatních typů G 1/2' - pův.rozp. | kus | 2,00000 | 66,00 | 132,00 |
| 19 | 722239102 | Armatury se dvěma závitky montáž vod.armatur se 2závitky ostatních typů G 3/4' -pův.rozp. | kus | 7,00000 | 83,00 | 581,00 |
| 20 | 55113405.AR | Kohout kulový rohový 3/4" plnopřítokový - RTS -20% | kus | 7,00000 | 480,00 | 3 360,00 |
| 21 | 55141001 | kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8' - pův.rozp. | kus | 1,00000 | 173,00 | 173,00 |
| 22 | 722239101 | Armatury se dvěma závitky montáž vod.armatur se 2 závitky ostat. typů G 1/2' - pův.rozp. | kus | 1,00000 | 66,00 | 66,00 |
| 23 | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vod.potrubí zkoušky těsnosti vodovod.potr.závit. do DN50 - pův.rozp. | m | 25,00000 | 38,00 | 950,00 |
| Díl: 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | | 6 801,80 | |
| 24 | 973031335R00 | Vysekání kapes zed' cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm - URS - 20% | kus | 1,00000 | 263,20 | 263,20 |
| 25 | 763172412 | Usazení protipožárních dveří 300x300 - URS -20% | ks | 1,00000 | 449,60 | 449,60 |
| 26 | HZS1301 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukci zedník (3h/dveřka) - pův.rozp. | hod | 3,00000 | 218,00 | 654,00 |
| 27 | HZS2211 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér - pův.rozp. | hod | 3,00000 | 261,00 | 783,00 |
| 28 | 59030760 | Dveřka revizní protipožární 300x300 - URS -20% | ks | 1,00000 | 4 752,00 | 4 752,00 |
| Díl: 727 Zdravotechnika - požární ochrana | | | | | 1 512,00 | |
| 29 | 727223101 | Protipožární manžeta D50mm stropem tl.100mm požár.odolnost EI 90 - pův.rozp. | ks | 1,00000 | 1 512,00 | 1 512,00 |

Evidenční list změny stavby

| | | |
|---|---|--|
| Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korytko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Doplnění kabeláže k žaluziím A | Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO05 / 1 | Číslo změny stavby: <h1 style="margin: 0;">ZL 77</h1> |
|---|---|--|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property/SAFETY PRO - Domov Korytko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|------------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----------------------------|
| Přílohy: 2) Stavební deník 4) Vyjádření AD a TDS 6) Rekapitulace rozpočtu 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table> | Počet paré: | Příjemce : | 1 x | Objednatel | 1 x | TDS | 1 x | Zhotovitel | 1 x | Projektant (autorský dozor) |
| Počet paré: | Příjemce : | | | | | | | | | | |
| 1 x | Objednatel | | | | | | | | | | |
| 1 x | TDS | | | | | | | | | | |
| 1 x | Zhotovitel | | | | | | | | | | |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) | | | | | | | | | | |

Popis a zdůvodnění změny:
Popis: Doplnění kabeláže k žaluziím A

Odůvodnění změny:
 Doplnění 2m drážky, průrazy, chybějící kabeláž, přichytky od ovladače žaluzií ke stropu do podhledu na objektu A.

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:


| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| 0,00 | 0,00% | 25 607,16 | 0,01% | 25 607,16 |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | | |
|-------------------------------|----------------------------|-------|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro užití "dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a

Změna stavby (ZBV) - krycí list



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 13-561-22 Domov Korytko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu
Objekt: ZL Změnové listy
Rozpočet: ZL 77 ZL 77 Doplnění kabaláže k žaluziím A

Objednatel: Statutární město Ostrava IČO:
 Prokešovo náměstí 1803/8 DIČ:
 70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: IPS - Třinec a.s. IČO:
 Frýdecká 225 DIČ:
 73961 Třinec

Vypracoval:
 Rozpis ceny

| | | | Celkem |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV | | | 509,75 |
| PSV | | | 25 097,41 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 25 607,16 |

Cena celkem bez DPH **25 607,16**

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 13-561-22 | Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| O: | ZL | Změnové listy |
| R: | ZL 77 | ZL 77 Doplnění kabaláže k žaluziím A |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

| | | |
|---------------|--|---------------|
| Díl: 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | 509,75 |
|---------------|--|---------------|

| | | | | | | |
|---|-----------|---|-----|---------|--------|--------|
| 1 | 974031121 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm | m | 2,00000 | 73,00 | 146,00 |
| 2 | Pol_0002 | Průraz přes zeď v cihlovém zdivu do 150 mm | kus | 3,00000 | 121,25 | 363,75 |

| | | |
|-----------------|--------------------------------------|------------------|
| Díl: 741 | Elektroinstalace - silnoproud | 25 097,41 |
|-----------------|--------------------------------------|------------------|

| | | | | | | |
|----|-------------|--|-----|-----------|-----------|-----------|
| 3 | 741122031.1 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pevně plný kulatý 4x1,5 až 2,5 mm ² (CYKY) | m | 12,00000 | 20,00 | 240,00 |
| 4 | 34111091.B | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x1,5mm ² (CYKY) | m | 12,00000 | 19,00 | 228,00 |
| 5 | Pol_0005 | Montáž kabel UTP bez ukončení uložený pevně (UTP) | m | 250,00000 | 27,12 | 6 780,00 |
| 6 | Pol_0006 | kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm ² | m | 250,00000 | 15,20 | 3 800,00 |
| 7 | 741330602.2 | Montáž senzoru žaluzi se zapojením vodičů, nastavení | kus | 1,00000 | 205,00 | 205,00 |
| 8 | 35836356.C | Větrný senzor. drátový použitelný pro systém Soliris IB+. Měří horizontální rychlost větru (km/h) včetně montážního materiálu a uchycení | kus | 1,00000 | 13 759,81 | 13 759,81 |
| 9 | 210021071 | Montáž přichytek plastových jednoduchých KHF 16-25 mm | kus | 3,00000 | 23,00 | 69,00 |
| 10 | Pol_0010 | přichytka PVC Erocom k upevňování kabelů, CH-8, včetně stahovacího pásku 3,6x200 mm | kus | 3,00000 | 5,20 | 15,60 |

Evidenční list změny stavby

| | | |
|---|---|--|
| Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nastavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Doplnění kabeláže k žaluziím, úprava zásuvk.rozvodu v pokojích a prostupy pro kab. Trasy B | Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO05 / 1 | Číslo změny stavby: <h2 style="margin: 0;">ZL 78</h2> |
|---|---|--|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Property/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

- Přílohy:**
- 2) Stavební deník
 - 4) Vyjádření AD a TDS
 - 6) Rekapitulace rozpočtu
 - 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

| Počet paré: | Příjemce : |
|-------------|-----------------------------|
| 3 x | Objednatel |
| 1 x | TDS |
| 1 x | Zhotovitel |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) |

Popis a zdůvodnění změny:
Popis: Doplnění kabeláže k žaluziím, úprava zásuvk.rozvodů v pokojích a prostupy pro kab. Trasy B

Odůvodnění změny:
 viz. příloha č.2

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| 0,00 | 0,00% | 212 431,00 | 0,05% | 212 431,00 |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzákladění "ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti"

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Stavba: | 13-561-22 | Domov Korytko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| Objekt: | ZL | Změnové listy |
| Rozpočet: | ZL 78 | ZL 78 Doplnění kabeláže k žaluziím, úprava zásuvk.rozvodů v pokojích a prostupy pro kab. trasy B |
| Objednatel: | Statutární město Ostrava Prokešovo náměstí 1803/8 70200 Ostrava-Moravská Ostrava | 00845451 CZ00845451 |
| Zhotovitel: | IPS - Třinec a.s. Frýdecká 225 73961 Třinec | 28618891 CZ28618891 |
| Vypracoval: Rozpis ceny | | |
| | | Celkem |
| HSV | | 81 255,10 |
| PSV | | 131 175,92 |
| MON | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | 0,00 |
| Celkem | | 212 431,02 |
| Cena celkem bez DPH | | 212 431,02 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 13-561-22 | Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu |
| O: | ZL | Změnové listy |
| R: | ZL 78 | ZL 78 Doplnění kabeláže k žaluziím, úprava zásuvk.rozvodů v pokojích a prostupy pro kab. |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|-----|-------------|-----------|-------------------|
| Díl: 0 | | Nepřirazený díl | | | | 60 714,10 |
| 1 | 974031121 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm | m | 88,00000 | 73,00 | 6 424,00 |
| Díl: 95 | | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | 20 541,00 |
| 2 | 970051060R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm | m | 0,75000 | 1 884,00 | 1 413,00 |
| 3 | 970051160R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm | m | 6,00000 | 3 188,00 | 19 128,00 |
| Díl: 741 | | Elektroinstalace - silnoproud | | | | 131 175,92 |
| 4 | 741110511 | Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem | m | 336,00000 | 59,00 | 19 824,00 |
| 5 | 34571008 | lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 40 | m | 336,00000 | 44,00 | 14 784,00 |
| 6 | Pol_0003 | Montáž hmoždinky + vrutu do zdi | kus | 504,00000 | 17,90 | 9 021,60 |
| 7 | Pol_0004 | Hmoždinka + vrut, natloukací | kus | 504,00000 | 4,23 | 2 131,92 |
| 8 | 741112003 | Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná | kus | -40,00000 | 28,00 | -1 120,00 |
| 9 | 34571428.P | krabice přístrojová do parapetního kanálu | kus | -40,00000 | 56,00 | -2 240,00 |
| 10 | Pol_0007 | Montáž krabice zapuštěná plastová do SDK | kus | 1 040,00000 | 28,45 | 29 588,00 |
| 11 | Pol_0008 | krabice KUL 68-45/LD, třída reakce na oheň: A1 - F | kus | 1 040,00000 | 56,91 | 59 186,40 |
| Díl: 0 | | Nepřirazený díl | | | | 60 714,10 |
| 12 | Pol_0002 | Průraz přes zeď v cihlovém zdivu do 150 mm | kus | 98,00000 | 121,25 | 11 882,50 |
| 13 | 741122031 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pevně plný kulatý 4x1,5 až 2,5 mm ² (CYKY) | m | 330,00000 | 20,00 | 6 600,00 |
| 14 | 34111091.B | kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 4x1,5mm ² | m | 330,00000 | 19,00 | 6 270,00 |
| 15 | Pol_0005 | Montáž kabel UTP bez ukončení uložený pevně (UTP) | m | 610,00000 | 27,12 | 16 543,20 |
| 16 | Pol_0006 | kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm ² | m | 610,00000 | 15,20 | 9 272,00 |
| 17 | 210021071 | Montáž přichytek plastových jednoduchých KHF 16-25 mm | kus | 132,00000 | 23,00 | 3 036,00 |
| 18 | Pol_0008 | přichytka PVC Erocom k upevňování kabelů, CH-8, včetně stahovacího pásku 3,6x200 mm | kus | 132,00000 | 5,20 | 686,40 |

Evidenční list změny stavby

| | | |
|--|--|---|
| Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korytko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Doplnění kabeláže k žaluziím, úprava zásuvk.rozvodu v pokojích a prostupy pro kab. trasy C | Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1 | Číslo změny stavby: ZL 79 |
|--|--|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korytko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

- Přílohy:**
- 2) Stavební deník
 - 4) Vyjádření AD a TDS
 - 6) Rekapitulace rozpočtu
 - 7) Změnový rozpočet pro posouzení vícepráci - rozpočet

| Počet paré: | Příjemce : |
|-------------|-----------------------------|
| 3 x | Objednatel |
| 1 x | TDS |
| 1 x | Zhotovitel |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) |

Popis a zdůvodnění změny:

Popis: Doplnění kabeláže k žaluziím, úprava zásuvk.rozvodů v pokojích a prostupy pro kab. trasy C

Odůvodnění změny:
viz. příloha č.2

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:


| Cena navrhovaných Méněpráci řešeného ZL | Procentuální podíl Méněpráci ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Vícepráci řešeného ZL | Procentuální podíl Vícepráci ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněpráci a Vícepráci řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| 0,00 | 0,00% | 222 501,88 | 0,06% | 222 501,88 |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uza dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a

Změna stavby (ZBV) - krycí list



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 13-561-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL 79 ZL 79 Doplnění kabeláže k žaluziím, úprava zásuvk.rozvodů v pokojích a prostupy pro kab. trasy C

Objednatel: Statutární město Ostrava 00845451
Prokešovo náměstí 1803/8 CZ00845451
70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: IPS - Třinec a.s. 28618891
Frydecká 225 CZ28618891
73961 Třinec

Vypracoval:
Rozpis ceny

Celkem

| | | | |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV | | | 101 960,60 |
| PSV | | | 120 541,28 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 222 501,88 |

Cena celkem bez DPH

222 501,88

Evidenční list změny stavby

| | | |
|--|--|---|
| Název a evidenční číslo stavby: „Domov Korýtko – rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu“ ORG 6032 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Prizdivky pro vodaře tl. 50mm pav.C - ZH 66 1.pp-2.np | Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: / 1 | Číslo změny stavby: ZL 80 |
|--|--|---|

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 22.4.2022, číslo smlouvy objednatele: 1327/2022/OI/VZ; číslo smlouvy zhotovitele: 13-561-22:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s., se sídlem Frýdecká 225, 739 61 Třinec, IČO: 28618891

Gen.projektant (autorský dohled): MS architekti s.r.o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smichov, 150 00 Praha 5, IČO: 62580426

Technický dozor stavebníka (TDS): JS Proport/SAFETY PRO - Domov Korýtko, se sídlem Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava IČO: 27814742

- Přílohy:**
- 2) Stavební deník
 - 4) Vyjádření AD a TDS
 - 6) Rekapitulace rozpočtu
 - 7) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

| Počet paré: | Příjemce : |
|-------------|-----------------------------|
| 3 x | Objednatel |
| 1 x | TDS |
| 1 x | Zhotovitel |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) |

Popis a zdůvodnění změny:
Popis: Prizdivky pro vodaře tl. 50mm pav.C - ZH 66 1.pp-2.np

Odůvodnění změny:
 viz. příloha č.2

časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL | Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby | Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL | Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby | Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL |
|---|---|---|---|--|
| 0,00 | 0,00% | 51 420,58 | 0,01% | 51 420,58 |

Vyjádření - souhlas se změnou:

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------|--|
| Projektant (autorský dohled): | souhlasím / nesouhlasím | jméno | |
| TDS: | souhlasím / nesouhlasím | jméno | |
| Zhotovitel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno | |
| Objednatel: | souhlasím / nesouhlasím | jméno | |

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzákladění "ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti"

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **13-561-22 Domov Korýtko - rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu**

Objekt: **ZL Změnové listy**

Rozpočet: **ZL 80 ZL 80 Přízdívky pro vodaře tl. 50mm pav.C - ZH 66 1.pp-4.np**

Objednatel: **Statutární město Ostrava 00845451**
Prokešovo náměstí 1803/8 CZ00845451
70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: **IPS - Třinec a.s. 28618891**
Frydecká 225 CZ28618891
73961 Třinec

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

| | | | |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV | | | 51 420,58 |
| PSV | | | 0,00 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 51 420,58 |

Cena celkem bez DPH

51 420,58

