

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

"Rekonstrukce výtahu URL - NNF"

č. smlouvy objednatele: CES 2023/0146, ze dne 21. 3. 2023
kterým se mění čl. II., III., a XVII. smlouvy

Smlouva uzavřená mezi:

Městskou částí Praha 1

Se sídlem: Vodičkova 681/18, 110 00 Praha 1

IČ: 00063410, DIČ: CZ 00063410,

Zastoupená: Mgr. Terezií Radoměřskou, starostkou

Osoby oprávněné k jednání - vedoucí

- tec

Tel. číslo: 221 097 111 - ústředna

(dále jen "objednatel")

a

KOHOS, a.s.

Se sídlem: Bulharská 588/1, 101 00 Praha 10

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2835

IČ: 61859541, DIČ: CZ619541

Zastoupena: Ing. Pavlem Kovarem, místopředsedou představenstva

(dále jen "zhotovitel")

se na základě čl. XVII. odst. 5 smlouvy mění takto:

I.

V čl. II. s názvem Vymezení díla se mění odst. 1. a 4. a znějí takto:

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané době pro objednatele dílo „Rekonstrukce výtahu URL - NNF.“ dle nabídky zhotovitele ze dne 2. 1. 2023, dle položkového rozpočtu (soupisu prací), který je přílohou č. 1 této smlouvy, dle výkazu výměr (dodatečné stavební práce, měněpráce), který je přílohou č. 4 této smlouvy, a dle projektové dokumentace zpracované PLÁN PLUS, s.r.o. z I. Q. 2021.*
- Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky (položkového rozpočtu) a výkazů výměr, které tvoří přílohu č. 1 a přílohu č. 4 této smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla, k zajištění jeho kompletní funkčnosti. Tím není dotčeno ujednání v odst. 2 tohoto článku.*

II.

V čl. III. s názvem Cena díla se mění odst. 1. a zní takto:

Cena za dílo vymezené v čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí

		<i>Cena bez DPH</i>
<i>A/</i>	<i>Cena díla dle základní smlouvy o dílo</i>	<i>3.697.329,00 Kč</i>

B/	Výkaz výměr – dodatečné stavební práce	461.817,34 Kč
C/	Výkaz výměr – méněpráce	73.495,69 Kč
D/	Konečná (celková) cena díla (A/+B-C)	4.085.650,65 Kč

III.

V Čl. XVII. s názvem Závěrečná ustanovení se konec odst. 8. doplňuje text:

- Příloha č. 4 – výkaz výměr (dodatečné stavební práce, méněpráce)

IV.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku dle zákona o registru smluv provede objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a svým podpisem stvrzují, že odpovídá jejich svobodné, pravé a vážné vůli.

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření tohoto dodatku byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 dne 21. 11.2023, UR23_1363

V Praze dne:


4. 12. 2023



V Praze dne:

7. 12. 23

Objednatel:



Mgr. Terezie Radoměřská
starostka



Zhotovitel:



.....
KOP
Ing. Pavel Kovar
místopředseda představenstva

Rekapitulace změnového listu č. 1

Kód:

Stavba: Rekonstrukce výtahu URL, nemocnice Na Františku 847/8

KSO:

Místo: Nemocnice Na Františku

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 1, Vodičkova 18

IC:

DIČ:

Uchazeč:

Kohos a.s.

IC:

61859541

DIČ:

CZ61859541

Projektant:

PLÁN PLUS, s.r.o.

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**388 321,65**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	388 321,65	81 547,55
DPH snížená	15.00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK**469 869,20**

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

0

Stavba:

Rekonstrukce výtahu URL, nemocnice Na Františku 847/8

Místo:

Nemocnice Na Františku

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 1, Vodičkova 18

Projektant:

Uchazeč:

Kohos a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		388 321,65	469 869,20
1	Neprovedené práce	-73 495,69	-88 929,78
2	Vícepráce	461 817,34	558 798,98

Nprovedené práce

Stavba:

Rekonstrukce výtahu URL, nemocnice Na Františku 847/8

Objekt:

KSO:

Místo:

Nemocnice Na Františku

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 1, Vodičkova 18

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Kohos a.s.

IČ:

61859541

DIČ:

CZ61859541

Projektant:

PLÁN PLUS, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpř:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**-73 495,69**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-40 215,91	21,00%	-8 445,34
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****-81 941,03**

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce výtahu URL, nemocnice Na Františku 847/8

Objekt:

Místo: Nemocnice Na Františku

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 1, Vodičkova 18

Projektant: [REDAKCE] s.r.o.

Uchazeč: Kohos a.s.

Zpracovatel: [REDAKCE]

Kód dílu - Popis

m [CZK]

Náklady ze soupisu prací**-73 495,69****HSV - Práce a dodávky HSV****-8 136,69**

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-1 227,67

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-3 711,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-324,08

773 - Podlahy z litého teraca vč. přesunu hmot

-866,78

997 - Přesun sutě

-1 839,56

998 - Přesun hmot

-167,60

PSV - Práce a dodávky PSV**-65 359,00**

767 - Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot

-32 946,00

D1 ELEKTROINSTALACE**-4 850,00**

02.3 - Výtah

-27 563,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce výtahu URL, nemocnice Na Františku 847/8

Objekt:

Místo: Nemocnice Na Františku

Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 1, Vodičkova 18

Projektant: [REDACTED].o.

Uchazeč: Kohos a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-73 495,69
D HSV Práce a dodávky HSV							-8 136,69
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							-1 227,67
6	K	310239211	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	-0,177	6 936,00	-1 227,67
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							-3 711,00
18	K	612311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	-4,200	399,00	-1 675,80
25	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	-9,600	212,00	-2 035,20
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-324,08
45	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	-2,146	151,00	-324,08
D 773 Podlahy z litého teraca vč. přesunu hmot							-866,78
132	K	77350.910	Doplnění litých teracových podlah na 3. mezipodestě tl. do 50mm vč. případných úprav pro sjednocení vzhledu se stávající podlahou a přípravy podkladu, svstémových detailů a prvků	m2	-0,273	3 175,00	-866,78
D 997 Přesun sutě							-1 839,56
86	K	997013116	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	-0,560	1 260,00	-705,80
87	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-0,560	314,00	-175,89
88	K	9970135.9	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku za každý další km přes 1 km	t	-0,560	119,00	-66,66
89	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	-0,560	1 591,00	-891,21
D 998 Přesun hmot							-167,60
93	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	-0,428	392,00	-167,60

D PSV		Práce a dodávky PSV				-65 359,00	
D 767		Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot				-32 946,00	
114	K	76711.100	Montáž a dodávka požárních dveří vel. 800x1970mm křídlo plné, hladké, otočné s polodrážkou, EW30 DP3-C , samozavírač nástěnný, zarážka nástěnná vč. systémové ocel. zárubně, povrchové úpravy, syst. detailů a prvků, ozn. D101 - blíže viz tabulka dveře a oken	ks	-1,000	31 875,00	-31 875,00
115	K	76711.102	Repase stávajících dveří vel. 600x1970mm- umytí a vyčištění stávajících větracích mřížek, repase zámku - kontrola funkčnosti, promazání, případná výměna, ozn. D102 - blíže viz tabulka dveře a okna	ks	-1,000	1 071,00	-1 071,00
D D1		Elektroinstalace				-4 850,00	
22	K	5485.122	Montáž, zapojení, oživení (montáž přívodního kabelu pro výtah topenářskou šachtou)	soub	-0,100	48 500,00	-4 850,00
		02.3 - Výtah				-27 563,00	
12	K	1954.111	Sedátko a desinfekce	ks	-1,000	27 563,00	-27 563,00

Vícepráce

Stavba:

Rekonstrukce výtahu URL, nemocnice Na Františku 847/8

Objekt:

KSO:

Místo:

Nemocnice Na Františku

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 1, Vodičkova 18

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Kohos a.s.

IČ:

61859541

DIČ:

CZ61859541

Projektant:

PLÁN PLUS, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Z:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**461 817,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	461 817,34	21,00%	96 981,64
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****558 798,98**

Objednavatel

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce výtahu URL, nemocnice Na Františku 847/8

Objekt:

Místo:

Nemocnice Na Františku

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 1, Vodičkova 18

Projektant:

PLÁN PLUS, s.r.o.

Uchazeč:

Kohos a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**461 817,34**

HSV - Práce a dodávky HSV

147 638,68

2 - Zakládání	10 109,17
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	100 339,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 081,27
997 - Přesun sutě	17 796,00
998 - Přesun hmot	3 312,40
PSV - Práce a dodávky PSV	314 178,66
763 - Konstrukce suché výstavby	38 871,76
767 - Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot	43 220,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	8 860,90
D1 - Elektroinstalace	195 676,00
02.3 - Výtah	27 550,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce výtahu URL, nemocnice Na Františku 847/8

Objekt:

Místo:

Nemocnice Na Františku

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 1, Vodičkova 18

Projektant:

s.r.o.

Uchazeč:

Kohos a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**461 817,34****D HSV****Práce a dodávky HSV****147 638,68****2 - Zakládání****10 109,17**

1	K	273313511	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	0,704	3 201,00	2 254,02
2	K	279311117	Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým betonem tř. C 30/37	m3	1,079	7 283,00	7 855,15

D 6**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní****100 339,84**

3	K	611315412	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 30% (navýšení za větší % oprav omítek)	m2	87,081	278,00	24 208,52
4	K	612311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm svislých konstrukcí stěn (oprava za změnu dveří)	m2	2,880	399,00	1 149,12
5	K	612315422	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 30% (navýšení za větší % oprav omítek)	m2	196,291	255,00	50 054,21
6	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty (strop 3.P)	m2	22,100	296,00	6 541,60
7	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty (stěny 3.P)	m2	65,200	282,00	18 386,40

D 9**Ostatní konstrukce a práce, bourání****16 081,27**

8	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	1,783	7 010,00	12 496,87
---	---	-----------	-------------------------------------	----	-------	----------	-----------

9	K	962042320	Bourání zdíva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3	m3	0,598	5 998,00	3 584,40
D		997	Přesun sutě				17 796,00
10	K	997013116	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	5,419	1 260,00	6 827,94
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,419	314,00	1 701,57
12	K	9970135.9	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku za každý další km přes 1 km	t	5,419	119,00	644,86
13	K	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu	t	5,419	1 591,00	8 621,63
D		998	Přesun hmot				3 312,40
14	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svísiou konstrukci zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	8,450	392,00	3 312,40
D		PSV	Práce a dodávky PSV				314 178,66
D		763	Konstrukce suché výstavby				38 871,76
15	R	763100100	Podhled šikmý z SDK opláštěná deskou protipožární odolností 90min (zakrytí otvoru v šikmé části 4.NP)	ks	1,000	8 963,35	8 963,35
16	R	763100101	Demontáž heraklitového podhledu (nesplňuje požární odolnost), včetně ekologické likvidace, ztížené pracovní podmínky - vybudování atypického lešení	ks	1,000	7 800,00	7 800,00
17	R	763100102	Vytvoření kastlíku pro přírodní kabel s revizními dvířky ve 4.NP	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00
18	R	763100103	Vytvoření bezpečnostní šikminy v úrovni 1.NP ve výtahové šachtě - změna bezpečnostní normy - ve výtahové šachtě nesmí být žádné plochy, na které by se nechalo postavit	ks	1,000	12 800,00	12 800,00
19	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,110	1 331,00	2 808,41
D		767	Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot				43 220,00
20	K	76711.100	Montáž a dodávka požárních dveří vel. 700x1970mm křídlo plné, hladké, otočné s polodrážkou, EW30 DP3-C, samozavírač nástěnný, zarážka nástěnná vč. systémové ocel. zárubně, povrchové úpravy, syst. detailů a prvků, ozn. D102	ks	1,000	30 620,00	30 620,00
21	K	76711.101	Dodávka a montáž ocelové zárubně + vyzdívka příčky - 3NP	ks	1,000	9 500,00	9 500,00
22	R	76711.102	Demontáž a likvidace zbytků ocelových konstrukcí z úrovně krovu přesahující do výtahové šachty	ks	2,000	1 550,00	3 100,00
D		783	Dokončovací práce - nátěry				8 860,90
23	K	783901451	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru zametením (komora)	m2	3,150	5,00	15,75
24	K	783901453	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím	m2	3,150	15,00	47,25
25	K	78393.161	Krycí (uzavírací) protiprašný nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový	m2	3,150	275,00	866,25
26	K	783932.53	Vyrovnaní podkladu betonových podlah, tloušťky do 3 mm vyrovnávací stěrkou	m2	3,150	339,00	1 067,85
27	K	783933151	Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový	m2	3,150	132,00	415,80
28	K	783817121	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek (oprava soklu na schodišti)	m2	12,400	520,00	6 448,00
D		D1	ELEKTROINSTALCE				195 676,00
29	K	741110142	Montáž trubky pancéřové + kabelu ve výtahové šachtě	m	12,000	530,00	6 360,00

30	D	741110143	Trubka pancéřová kovová tuhá závitová D do 42 mm uložena pevně za výtahovou šachtou	m	12,000	368,00	4 416,00
31	K	741450200	Příplatek za bezhalogenové kabely ve výtahu	kpl	1,000	26 500,00	26 500,00
32	K	741450201	příplatek za atypickou olejovou nádrž pro výtah (užší výrobek, z důvodu užších dveří do strojovny)	kpl	1,000	18 500,00	18 500,00
33	K	741450300	Provizorní osvětlení po dobu výstavby včetně demontáže	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
34	K	742450098	Čipový systém-Dodatečná úprava v podobě přidání blokačního systému čteček- osazení systému do výtahového rozvaděče, software, zaškolení obsluhy	kpl	1,000	78 900,00	78 900,00
35	K	742450099	Čipový systém- osazení systému do výtahového tabla	kpl	1,000	29 500,00	29 500,00
36	D	742450100	Čipový systém- dodávka master čipu	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
37	K	742450101	Čipový systém- dodávka 20 kusů čipů pro umožnění jízdy výtahem do nejvyššího podlaží včetně naprogramování	ks	20,000	350,00	7 000,00
02.3 - Výtah							27 550,00
38	K	1954.111	dřevěné obložení kabiny výtahu-ochrana proti mechanickému poškození	ks	1,000	14 250,00	14 250,00
39	K	1954.112	nerezový okopový plech v kabině výtahu	ks	1,000	13 300,00	13 300,00

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

ZL1 – Oprava omítek schodiště kolem výtahové šachty, rozšíření základové konstrukce na dně šachty, změna umístění strojovny výtahu, úprava kabeláže, dodávka čipového systému včetně čipů pro výtah,

název stavby: **Rekonstrukce výtahu URL-NNF**

ZMĚNA č.: 01	k SOD ze dne: 21.3.2023	
zhotovitel: Kohos a.s., Bulharská 1, Praha 10, 101 00	objednatel: Úřad městské části Praha 1 Vodičkova 18, 115 68 Praha 1	
projektant: PLÁN PLUS, s.r.o., Mlýnská 10, 102 00 Praha 10	strany příloh:	
I. Objednávka změny		
I.1 změna předmětu díla		
<p><i>důvod změny:</i> Při opravě stávajících omítek na schodišti kolem výtahové šachty a na chodbách bylo zjištěno, že stávající omítky je potřeba opravit ve větším rozsahu, než předpokládal projekt. Předpokládané připojení přívodního kabelu výtahu ve dvoře nebylo možné s ohledem na stávající stav elektroinstalace v nemocnici. Byla zvolena nová trasa z půdy skrz výtahovou šachtu v ocelovém potrubí. Z důvodu nové výtahové normy změna kabeláže ve výtahu na bezhalogenové kabely. V nové strojovně byl nevyhovující strop Na základě požadavku nemocnice pro zachování maximální kapacity čekárny pro ordinace se přesunuly dveře do strojovny Na základě požadavku nemocnice bude výtah vybaven čipovým systémem s blokadí do jednotlivých pater. Během provádění výkopových prací na dně výtahové šachty, byl zjištěn nesoudržný beton, který bylo zapotřebí vybourat a nahradit jej novým. Uživatel požaduje jiné vybavení v kabině výtahové šachty. Nebude se do ní montovat sedátko ani desinfekce. Nově požaduje ochranu stěn pomocí dřevěného obložení a u podlaha nerezové okopové plechy <i>čeho se změna týká</i> omítky a malby na schodištích, protipožární dveře, změna velikosti olejové vany, bezhalogenové kabely, ocelové potrubí, čipový systém včetně čipů, bourací práce, zakládání, ostatní související práce, sedátko, desinfekce, dřevěné obložení, okopové plechy</p>		
specifikace návrhu změny / na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele:		

<i>specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:</i>	
zámečnické konstrukce, nátěry, elektroinstalace, úpravy povrchů, sádkartonové konstrukce, malby, vybavení výtahu	
I.2 změna ceny díla	
<p>(+) přípočty: viz příloha č.1</p> <p><i>přípočty ceny celkem za změnový list: 461 817,34 Kč bez DPH</i></p> <p>(-) odpočty: viz příloha č.2</p> <p><i>odpočty ceny celkem za změnový list: -73.495,69 Kč bez DPH</i></p>	
I.2 změna harmonogramu realizace díla	
<i>bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění</i>	
I.3 potvrzení objednávky změny	
zhotovitel:	objednatel:
<i>datum:</i>	<i>datum:</i>
<i>jméno, příjmení:</i> Ing. Pavel Kovář	<i>jméno, příjmení:</i> Bc. [redacted]
<i>podpis:</i>	<i>podpis:</i>
II. Provedení změny	
<i>provedené práce a dodávky:</i> práce a dodávky byly provedeny [redacted]	
zhotovitel:	objednatel:
<i>provedeno dne:</i> <i>konečná cena:</i>	<i>souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení pověřeným pracovníkem:</i>
<i>potvrzení zhotovitele:</i>	
<i>datum:</i>	<i>datum:</i>
<i>jméno, příjmení:</i> Ing. Pavel Kovář	<i>jméno, příjmení:</i> Bc. [redacted]
<i>podpis:</i>	<i>podpis:</i>

Tímto změnovým listem je dokladována účinná změna realizované stavby, která svojí povahou a rozsahem je v souladu s 23 §, odst 7, Zák. o VZ, 137/2006 Sb v platném znění.