

6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Navrhovatel změny IMOS Brno a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS: D1_01	Registrační číslo Změnového listu (ZL): ZL Č.192
Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný		Změna má vliv do následujících profesí: D1_01_4a2_Rx3 – Předávací stanice tepla – Montáže návarků a armatur D1_01_4h3_R88 – Elektrická požární signalizace – Revize R88	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS): Nemá vliv	
Název změny: Montáže návarků a armatur ÚT a úprava skrápění – EPS v 1PP				
Položka, popis: Změna obsahuje: <ul style="list-style-type: none"> doplnění montážních položek návarků a armatur v profesi ÚT úpravu systému EPS na základě dopřesnění skrápění v 1.PP dle revize projektové dokumentace R88 				
Důvod změny: <ul style="list-style-type: none"> v PD chybí koordinace výkazu výměr objektu D1.01.4a1 Vytápění, pára, kondenzát a předávací stanice tepla a objektem D1.01.4d MaR. Jedná se o chybu projektu. ZL je zpracován na základě dopřesnění smluvního rozpočtu od GP sytém EPS – na základě dopřesnění výrobní dokumentace skrápění 				
Přílohy: 1. položkový rozpočet, 2. zadání GP – návarky, 3. technická zpráva revize R88				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 27 698,- Kč bez DPH konečná cena: 27 698,- Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 27 698,- Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:			ANO / NE	Vyplní GP / PM
Dopady do HMG GD: 0 dní		celkový počet dnů: 0 dní		NE Vyplní GP / PM změnu
Vyjádření zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Za koordinátora TZB	Datum a podpis 30. 11. 2023		
Vyjádření zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Vyjádření GP (29.11.2023): 1. ZL192 je zpracován dle revizi předaných od GP (revizní rozpočet profese UT, revize EPS R88). 2. K cenám jednotlivých položek se GP nevyjadřuje, toto je v kompetenci TDS.	Datum a podpis: 30. 11. 2023		
Vyjádření zástupce Správce stavby	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME ZL přepracován podle požadavku TDI	Datum a podpis 30. 11. 2023		
Vyjádření zástupce Objednatele - PM	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis 01. 12. 2023		



Project Management
Technický dozor investora
Construction Management
Kordinátor BOZP
Cost Management

Vyjádření zástupce Objednatele	SCHVÁLIL / NE SCHVÁLIL	Datum a podpis: 5. 12. [redacted]
Důvod zamítnutí (vyplní O):		
Rozdělovník:	1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD	

INVIN s.r.o.

www.invin.cz

IČ: 292 117 51 | DIČ: CZ 292 117 51

č. BÚ: 43-6741260237/0100 | Společnost je zapsána v OR u KS v Brně, odd. C, vložka 66033

Patříme do skupiny

AD Group

REKAPITULACE STAVBY - ZL Č.192 - Montáže návarků a armatur, úprava skrápění - EPS v 1PP - revize R88

Kód: A-05-17-P_Rev
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 27.11.2023

Zadavatel:
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 27 698,05

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!
snížena	15,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!

Cena s DPH v **CZK** 33 514,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZL Č.192 - Montáže návarků a armatur, úprava skrápění - EPS v 1PP - revize R88

Kód: A-05-17-P Rev

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Místo: Praha

Datum: 27.11.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		27 698,05	33 514,64
D1_01	Budova G1 a G2	27 698,05	33 514,64
D1_01_4a2-Rx3	Předávací stanice tepla - Montáže návarků a armatur	22 638,00	27 391,98
D1_01_4h3-R88	Elektrická požární signalizace - Úprava skrápění - revize R88	5 060,05	6 122,66

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - Montáže a návarků a armatur

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4a2-Rx3 - Předávací stanice tepla - Montáže návarků a armatur

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 27.11.2023

Zadavatel:

Institút klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

22 638,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
sníž přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

27 391,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - Montáže a návarků a armatur

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4a2-Rx3 - Předávací stanice tepla - Montáže návarků a armatur

Místo:

Praha

Datum:

27.11.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

22 638,00

PSV - Práce a dodávky PSV

22 638,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

22 638,00

SOUPIS PRACÍ - Montáže a návarků a armatur

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4a2-Rx3 - Předávací stanice tepla - Montáže návarků a armatur

Místo:

Praha

Datum:

27.11.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							22 638,00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				22 638,00	
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				22 638,00	
0	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	92,000	61,00	5 612,00	CS ÚRS 2023 01
0	K	734494213R	Návarek s trubkovým závitem G 1/2 - montáž	kus	7,000	198,00	1 386,00	položka vychází z CS ÚRS 2023 01
0	K	734499211	Montáž návarku M 20x1,5	kus	92,000	170,00	15 640,00	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - Úprava skrápění - revize R88

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4h3-R88 - Elektrická požární signalizace - Revize R85

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 15.11.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ

Zpracovatel:



IČ:

DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH

5 060,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
sniž přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 122,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - Úprava skrápění - revize R88

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4h3-R88 - Elektrická požární signalizace - Revize R85

Místo:

Praha

Datum:

15.11.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 060,05

D2 - Elektrická požární signalizace EPS

5 060,05

SOUPIS PRACÍ - Úprava skrápění - revize R88

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4h3-R88 - Elektrická požární signalizace - Revize R85

Místo:

Praha

Datum:

15.11.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova
12, Jihlava

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 060,05	
	D	D2	Elektrická požární signalizace EPS				5 060,05	
100	K	Pol432	Montáž vstupné výstupního reléového prvku s 5-ti a více kontakty vč. krytu	ks	-1,000	743,70	-743,70	vlastní
101	K	Pol433	808623 - Esserbus® koppler 4 vstupy / 2 výstupy (8 bit), oddělovač integrován na desce	ks	-1,000	2 830,90	-2 830,90	vlastní
	vv		Viz výkres číslo D1 01 4h2-03, D1 01 4h2-13					
	vv		-1		-1,000			
	vv							
103	K	Pol435	788600 - Kryt esserbus® koppleru aP, šedý	ks	-1,000	247,00	-247,00	vlastní
0	K	Pol624	Montáž protipožární krabice	ks	1,000		0,00	vlastní
			Krabice se zachováním funkčnosti při požáru dle ČSN 73 0895, klasifikace požární odolnosti P90-R, PS90, E90, 2x6 svorek propojovacích, pro průřez vodiče do 2.5mm ² , 6x průchodka kabelu, maximální průměr kabelu 10mm, pro napětí do 450VAC, rozměr 154x80x30mm	ks	1,000	1 284,40	1 284,40	vlastní
147	K	Pol74	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	40,000	17,20	688,00	vlastní
148	K	Pol477	JXFE-R 2x2x0,8 - stíněný kabel 2x2x0,8 bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	40,000	14,20	568,00	vlastní
152	K	Pol481	Montáž přichytky samonosné, vč. šroubu a hmoždinky nebo šroubu do betonu	ks	120,000	9,20	1 104,00	vlastní
153	K	Pol482	Přichytka jednostranná pro kabely průměru 8mm, kovová, bez funkčnosti při požáru	ks	120,000	4,20	504,00	vlastní
161	K	Pol79	Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou vč. zasekání	m	5,000	108,70	543,50	vlastní
162	K	Pol80	Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	5,000	4,20	21,00	vlastní

D1_01_4h3-R88 - Elektrická požární signalizace - Revize R85

179	K	Pol494	Ostatní montážní materiál zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a spínání všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.)	ks	1,000	912,50	912,50 vlastní
	W						
	W						
	W				1,000		
	W						
180	K	Pol495	Stavební připomoci Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení	ks	1,000	1 506,25	1 506,25 vlastní
	W						
	W						
	W				1,000		
	W						
181	K	Pol496	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)	ks	1,000	1 750,00	1 750,00 vlastní



Akce: IKEM
Výstavba nových budov G1, G2
Dokumentace pro provádění stavby

Investor: Institut klinické a experimentální medicíny
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4

Zak. číslo: A 05 – 17 – P

D1.01 Budova G1 a G2

TECHNICKÁ ZPRÁVA

R88 – EPS – ÚPRAVA SKRÁPĚNÍ

Popis úprav

Dle dodané výrobní dokumentace skrápění bude provedeny úprava systému EPS. Oproti prováděcí dokumentaci bude počet informačních vstupů do EPS snižen na jeden vždy z jedné skříně skrápění (celkem 4x). Bude se jednat o výstup z hlásiče průtoku. Skrápění nebude z EPS spouštěno – spouštění skrápění dveří si zajišťuje sám systém skrápění.

Vzhledem ke snížení počtu vstupů a výstupů bude zrušen jeden koppler 4/2 a jeden koppler 4/2 bude přesunut do prostoru šachty U.0151. V horní části čekárny U.0183 musí být již natažené kabely naspojovány v požární krabici, aby došlo k uzavření kruhové linky EPS.