

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

podle § 27 písmeno b) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění
(dále jen Zákon)

„Rekonstrukce sociálních zařízení v objektech A, B a C2“

ve vztahu k zákonu se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – OBCHODNÍ PODMÍNKY

Zadávací dokumentace – obchodní podmínky jsou součástí zadávací dokumentace a obsahují text smlouvy obligatorního charakteru, který je pro dodavatele závazný. Dodavatel je povinen text obchodních podmínek ve svém návrhu smlouvy předkládaném v rámci nabídky akceptovat. Obsah obchodních podmínek může dodavatel při zpracování návrhu doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek, takto doplněný text se vrací jako součást nabídky.

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Účastníci smlouvy

Objednatel: **Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace**
se sídlem: MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo
jednající: MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., EDIC, DESA, ředitel
IČ: 00092584
DIČ: CZ00092584
zapsaný v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl Pr., vložka 1229
bankovní spojení: [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o.**
se sídlem: **Dobšická 3579, 669 02 Znojmo**
jednající: **Ing. Karel Kafka, jednatel**
IČ: **03935183**
DIČ: **CZ03935183**
tel.: **603 865 554**
e-mail: [REDACTED]
zapsaný v Obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl C, vložka 87460
bankovní spojení: [REDACTED]
(vyplní zhotovitel)

zástupce zhotovitele pro věci technické a realizaci díla:

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají tuto smlouvu o dílo jako výsledek výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce nazvané „**Rekonstrukce sociálních zařízení v objektech A, B a C2**“ (dále jen „veřejná zakázka“), v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.

Předmět smlouvy, dílo

1. Dílem je provedení opravy sociálního zařízení v Nemocnici Znojmo, příspěvkové organizaci, v rozsahu místa č. **1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 a 10** (dále také „dílčí staveniště“) ve smyslu zpracované projektové dokumentace.

2. Specifikace požadovaných prací je definována projektovou dokumentací zpracovanou projektantem RUN PROJECT s.r.o., Dolní Česká 358/25 669 02 Znojmo, Ing. Jaroslav Dvořák, pod názvem „OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ“ v NEMOCNICI ZNOJMO, p. o., jež je součástí zadávací dokumentace. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo v rozsahu, jenž je specifikován nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří jako Příloha č. 3 nedílnou součást této smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:
 - se seznámil se zadávací dokumentací a akceptuje všechny podmínky vyplývající ze zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace,
 - seznámil se na místě s podmínkami provádění díla (pro účely zadávací dokumentace a této smlouvy o dílo je užíván termín „staveniště“),
 - vyjasnil si předem nejasné podmínky pro realizaci díla s oprávněnými zástupci objednatele.
4. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen se všemi ostatními podmínkami plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy, které z ní vyplývají, i které nejsou uvedeny výslovně.
5. Zhotovitel provede a zajistí všechny vícepráce nebo změny, které u něj objednatel uplatní.
6. Práce dle předchozího odstavce tohoto článku budou oceněny zhotovitelem formou položkových rozpočtů dle cen obsažených v nabídkových rozpočtech zhotovitele (Příloha č. 3 této smlouvy); pokud nebudou položky obsaženy v nabídkových rozpočtech, pak budou oceněny **podle aktuálního Sborníku cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s., IČ: 255 33 843, se sídlem v Brně, Lazaretní 13, PSČ 615**. Takto oceněný položkový rozpočet podléhá předchozímu schválení zástupcem objednatele pro věci technické a technickým dozorem objednatele.

III.

Místo provádění díla

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, objekty A, B a C2 MUDr. Jana Janského 11, Znojmo.

IV.

Doba a podmínky plnění

1. Termíny plnění:
 - Dnem následujícím po dni, kterým smlouva o dílo nabyla účinnosti, začíná přípravné období, ve kterém zhotovitel zajistí veškerý potřebný materiál a přípravu pro vlastní realizaci díla. Přípravné období bude trvat maximálně 30 kalendářních dnů. Může však být zkráceno na základě dohody smluvních stran. Případně-li konec přípravného období na den pracovního klidu, skončí přípravné období první následující pracovní den.
 - Objednatel předá zhotoviteli dílčí staveniště ve smyslu ust. Čl. IV. odst. 1 písm. a této smlouvy do 2 pracovních dnů od skončení přípravného období.
 - Jednotlivé termíny dílčího předání provedené opravy a současně předání staveniště pro další místo opravy jsou stanoveny a požadovány takto:
 - a/ místo opravy číslo **9** a **1** současně, termín do 30 kalendářních dnů **od předání staveniště**
 - b/ místo opravy číslo **10** a **2** současně, termín do 30 kalendářních dnů **od dokončení položky IV.1.a**
 - c/ místo opravy číslo **3**, termín do 30 kalendářních dnů **od dokončení položky IV.1.b**
 - d/ místo opravy číslo **4**, termín do 30 kalendářních dnů **od dokončení položky**

IV.1.c

e/ místo opravy číslo **5**, termín do 30 kalendářních dnů **od dokončení položky**

IV.1.d

f/ místo opravy číslo **7**, termín do 30 kalendářních dnů **od dokončení položky**

IV.1.e

- Termíny oprav jednotlivých míst budou na sebe plynule navazovat s tím, že termín předání celého kompletního díla bude do **180** kalendářních dnů od předání prvního dílčího staveniště.
- 2. Zhotovitel je povinen dílo provést, tj. dokončit a předat objednateli nejpozději ve lhůtách uvedených dle odst. 1 tohoto článku (dále jen "dílčí dokončení"). Při každém dílčím předání díla bude současně Zhotovitelem předáno také řádně vyklizené a vyčištěné dílčí staveniště.
- 3. Podmínky provádění stavebních prací jsou definovány v příloze č. 1 této smlouvy a čl. VIII. této smlouvy.
- 4. Pokud se splnění určité povinnosti z této smlouvy stane nemožným v důsledku zásahu vyšší moci, smluvní strana, které vyšší moc překáží v plnění smluvní povinnosti, písemně požádá druhou smluvní stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k jejímu předmětu, době jeho plnění a ceně. Na tento případ se nevztahují ustanovení této smlouvy o smluvní pokutě.
- 5. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné, nepředvídatelné a neodvratitelné okolnosti bránící trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat.
- 6. Pokud se při provádění díla zjistí mimořádné zhoršení podmínek jeho realizace z důvodů, které prokazatelně nebyly způsobeny zhotovitelem (např. klimatické podmínky neumožňující provádění prací, nebo aniž by byly porušeny technologické předpisy pro příslušné práce, nebo by hrozilo porušení kvality vlivem nedodržení technologických lhůt pro provádění jednotlivých stavebních prací), bude mezi smluvními stranami provedena dohoda o změně termínu plnění.
- 7. Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění díla existují překážky, musí to neprodleně oznámit písemně objednateli (zápisem ve stavebním deníku). Opomine-li zhotovitel toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly objednateli známy, včetně jejich účinků.
- 8. Objednatel poskytne bezúplatně zhotoviteli el. energii a vodu po dobu výstavby na hranici staveniště.
- 9. Staveniště musí být ohraničeno, aby nedošlo k neoprávněnému pohybu třetích osob po staveništi a nedošlo tak k mimořádným událostem.

V.**Cena díla**

1. Celková cena za provedení díla činí:

Celková cena bez DPH činí	3 597 166,48 Kč
Sazba DPH činí 21 %	755 404,96 Kč
Celková cena včetně DPH činí	4 352 571,44 Kč

2. Cena díla obsahuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a všechny náklady, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení díla v rozsahu plnění zhotovitele daného touto smlouvou, včetně např. nákladů na zařízení staveniště a zábory, dopravní opatření i mimo hranice staveniště, technické dokumentace provedených oprav.

3. Veškeré cenové údaje jsou uvedeny jako ceny nejvýše přípustné a aktuální v rozsahu plnění zhotovitele pro realizaci díla v daném místě a čase.
4. Sazba a výše DPH jsou stanoveny na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni podání nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky. Protože předmětem plnění je poskytnutí stavebních prací (§ 92e citovaného zákona), bude uplatňován při fakturaci režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a citovaného zákona).

VI.

Způsob úhrady ceny a platební podmínky

1. Cena za dílo bude hrazena na základě fakturace zhotovitele za jednotlivé funkční celky díla (jednotlivá místa plnění). Faktura bude doložena soupisem provedených prací. Faktura bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením všech skutečných nákladů prací podle oceněného výkazu výměr. Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14 dnů po řádném dílčím dokončení díla objednatelům (čl. IX odst. 5 této smlouvy).
2. Faktura musí mít náležitosti platného daňového dokladu.
3. Splatnost faktur je **60 dnů** od jejich prokazatelného doručení objednateli. Objednatel není v prodlení s platbou faktury, pokud uhradí fakturu do lhůty splatnosti po jejím obdržení, ale po termínu uvedeném na faktuře jako den splatnosti.
4. Úhrada faktur bude provedena bezhotovostně z účtu objednatel na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě. Datem uskutečněného zdanitelného plnění je den řádného předání a převzetí provedených prací.

VII.

Sankce

1. Sankce za porušení podmínek provádění stavebních prací v průběhu realizace díla ze strany zhotovitele jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy.
2. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s převzetím dílčího staveniště nebo dílčím dokončením díla činí 1.000 Kč za každý den prodlení a za každé dílčí staveniště.
3. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení a předání dílčího staveniště ze strany zhotovitele je 500 Kč za každý den prodlení.
4. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění.
5. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad ve smyslu ust. čl. IX. odst. 2. a 6. se sjednává ve výši 1.500 Kč za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění.
6. V případě pozdní úhrady faktur uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
7. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu či úrok z prodlení nebo jejich zaplacením není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody. Náhrada škody není výší uplatněné sankce omezena. Případná sankce se do náhrady škody nezapočítává.
8. Splatnost smluvní pokuty nastává v den následující po dni, ve kterém nastala skutečnost rozhodná pro vznik nároku druhé strany na zaplacení smluvní pokuty. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s možností jednostranného započtení smluvní pokuty vůči pohledávce zhotovitele na úhradu ceny díla.

VIII.

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Veškeré komponenty a materiály jejichž parametry odpovídají standardům zadávací dokumentace a které zhotovitel hodlá použít, nebo které si objednatel vyžádá k odsouhlasení, musí být před jejich dodávkou předloženy k písemnému odsouhlasení

objednateli a technickému dozoru objednatele. Nevyládí-li se objednatel k jejich použití do 5 pracovních dnů od prokazatelného doručení návrhu zhotovitelem, má se za to, že s jejich použitím souhlasí.

2. Veškeré komponenty a materiály, které neodpovídají standardům uvedeným v této smlouvě či zadávací dokumentaci veřejné zakázky, může zhotovitel použít pouze po písemném odsouhlasení objednatele a technického dozoru objednatele.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Povinnosti Zhotovitele jsou blíže specifikovány v příloze č.1 k SoD - Podmínky provádění stavebních prací.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost při práci a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zajistí, aby osoby zhotovitele a jeho subdodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami.
Při nástupu bude provedeno zaškolení pracovníků dodavatele odpovědným pracovníkem objednatele v oblasti dodržování nařízení PO a BOZP v NZ. Zhotovitel odpovídá za dodržování těchto pravidel ze strany jeho zaměstnanců a subdodavatelů.
Při provádění svářečských prací, prací s úhlovou bruskou a prací s otevřeným ohněm musí být předložen technickému dozoru objednatele příkaz ke svařování (doba hlídání místa po ukončení prací s otevřeným ohněm je v Nemocnici Znojmo stanovena minimálně na 8 hodin).
5. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit.
6. Zhotovitel umožní vstup technickému dozoru objednatele na staveniště i bez předchozího ohlášení.
7. Výkonem technického dozoru objednatele (dále „TDO“) pověřuje objednatel stavebního technika Nemocnice Znojmo pana Leoše Konvalinu. Změnu příp. doplnění osoby TDO oznámí objednatel zhotoviteli písemně, dodatek této smlouvy se nevyhotovuje.
8. Technický dozor objednatele nebo objednatel je oprávněn a povinen:
 - a) provádět kontrolu činnosti zhotovitele při provádění díla, zejména je oprávněn zúčastnit se kontrolních dnů, nahlížet do stavebního deníku, činit zápisy do stavebního deníku, vyjadřovat se k postupu prací prováděných v rámci této stavby zhotovitelem,
 - b) odsouhlasit rozsah práce a částku uvedenou na fakturách,
 - c) zastavit práce, je-li zřejmé, že by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti prováděné stavby, života nebo zdraví, nebo hrozí-li vážné škody.
9. Objednatel nebo TDO je povinen provést posouzení, připomínkování a odsouhlasení / zamítnutí zápisů ve stavebním deníku, a to do tří dnů od obdržení zápisů ve stavebním deníku.
10. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště nebo jeho části stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. K zápisům učiněným do stavebního deníku vyjádří svoje závazné stanovisko ve věci vždy obě strany a osoby pověřené stavebním dozorem nejpozději do 3 dnů od oznámení o provedení zápisu.
11. Pro odstranění pochybností se výslovně sjednává, že pro méněpráce i vícepráce musí být mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek této smlouvy.

IX.

Odpovědnost

1. Jestliže je dílčí část díla (čl. IV. odst. 1, písm. a-f této smlouvy) dokončena, zhotovitel jí převezme. Den a čas dílčího předání díla je zhotovitel povinen objednateli oznámit prokazatelně písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem.
2. Jestliže v souvislosti s předáváním díla vyjde najevo, že dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno (tj. zejména není provedeno v souladu se smlouvou a jejími přílohami, není provedeno v požadovaném rozsahu nebo vykazuje jiné vady) není objednatel povinen dílo nebo jeho dílčí část převzít a není povinen podepsat předávací protokol. Vady zjištěné v souvislosti s plánovaným předáním díla budou v takovém případě shrnuty pouze v datovaném **písemném záznamu** podepsaném oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V písemném záznamu bude rovněž dohodnuta lhůta pro odstranění důvodu/důvodů, pro který nemohl objednatel dílo nebo jeho část převzít. Pokud se zástupce objednatele a zhotovitele na této lhůtě nedohodnou, pak se výslovně sjednává, že je tato lhůta činí 7 kalendářních dnů od podpisu písemného záznamu.
3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pouze z důvodu existence ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen takové vady bezodkladně odstranit.
4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v zadávací dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech platných v České republice, které se na provedení díla vztahují, a vlastnosti a jakost odpovídající předmětu této smlouvy, resp. specifikaci díla. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na celé dílo po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí kompletního díla, tj. ode dne převzetí poslední části dokončeného díla.
5. O předání dokončené dílčí části díla bude mezi zhotovitelem a objednatelem vždy sepsán **písemný předávací protokol**, podepsaný za každou smluvní stranu zástupcem ve věcech technických a současně osobou oprávněnou jednat jménem objednatele a osobou oprávněnou jednat jménem zhotovitele. K předání díla jsou smluvní strany povinny si poskytnout potřebnou součinnost.
6. V případě, že budou v předávacím protokolu uvedeny ojedinělé drobné vady nebránící převzetí, bude v předávacím protokolu stanovena závazná lhůta pro jejich odstranění. V této lhůtě je zhotovitel povinen všechny zde uvedené vady odstranit. Pokud se zástupce objednatele a zhotovitele na této lhůtě nedohodnou, pak se výslovně sjednává, že tato lhůta činí 14 kalendářních dnů od podpisu písemného předávacího protokolu.
7. V souvislosti s předáním díla je zhotovitel povinen předat objednateli též projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby. Předání podkladů podle předchozí věty musí být zachyceno v předávacím protokolu. Objednatel je z důvodu nepředání podkladů oprávněn odepřít převzetí díla a podepsání předávacího protokolu.
8. Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli újma, je zhotovitel povinen ji nahradit.
9. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů. Vznikne-li v důsledku použití nevhodných materiálů škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to i v případě, že objednatel použití materiálů odsouhlasil.
10. Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel (nebo jeho oprávněný zástupce) u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (resp. novým plněním) nebo požadovat dodatečnou přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Sleva bude poskytnuta formou dobropisu.

11. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami.
12. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 6. tohoto článku, je objednatel oprávněn provést odstranění vad sám nebo jejich odstraněním pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit či vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury. Tímto se zhotovitel nezbujuje odpovědnosti za dílo jako celek ani za jeho jednotlivé části.
13. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhrady škody související s vadným plněním.

čl. X.

Sociální a environmentální odpovědnost, inovace

1. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:
 - Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
 - Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
 - Úmluva č. 29 o nucené práci
 - Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
 - Úmluva č. 138 o minimálním věku
 - Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
 - Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
 - Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
 - Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí.
3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.
5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům Objednatele. Dále se předpokládá, že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.

6. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při realizaci předmětu této smlouvy dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí. V případě zjištění porušení této povinnosti bude ze strany objednatele uplatněna sankce ve výši 50.000, - Kč, a to za každý jednotlivý případ takového porušení.

XI.

Další ujednání

1. Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, je objednatel povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost nebo udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat dle ní osobně.
2. Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré informace, skutečnosti, veškerá dokumentace týkající se díla jsou předmětem obchodního tajemství objednatele a tento je považuje za důvěrné. Výjimku tvoří informace vyžádané třetími osobami, jejichž oprávnění vyplývá z příslušných právních předpisů.
4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy, případných dodatků uzavřených k této smlouvě a dalších smluv na tuto smlouvu navazujících, jakož i s uveřejněním dalších aspektů tohoto smluvního vztahu podle § 219 zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek a s uveřejněním celého obsahu smlouvy vč. jejích změn a dodatků podle § 5 odst. 1 zákona 340/2015 Sb. o registru smluv v centrálním registru smluv a s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu stanoveném zákonem o svobodném přístupu k informacím. Uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede Objednatel.
5. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti nebo pohledávky plynoucí z této smlouvy nebo její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
6. Zhotovitel je povinen objednateli písemně sdělit identifikační údaje všech subdodavatelů, kterých využije při provádění díla. Veškeré změny týkající se subdodavatelů je povinen zhotovitel písemně sdělit objednavateli do dvou pracovních dnů od zjištění příslušné změny. Tato povinnost platí zejména v případě subdodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval kvalifikační předpoklady v průběhu veřejné zakázky, která vedla k uzavření této smlouvy.

XII.

Závěrečná ustanovení


1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se platné obecně závazné právní předpisy právního řádu České republiky. Případné spory se budou řešit

před českými soudy podle platného české právního řádu. Soudem příslušným pro řešení sporů týkajících se práv a povinností stran vzniklých z této smlouvy je Okresní soud ve Znojmě.

3. Změny této smlouvy lze činit pouze po dohodě obou smluvních stran písemně a formou číslovaných dodatků k této smlouvě. Jakékoliv opravy textu platí jen, byly-li parafovány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
5. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěná dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny obsahující oznámení pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany proti podpisu na kopii předávané listiny, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu s dodejkou. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
6. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že smlouvu uzavřely svobodně, vážně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy.
7. Tato smlouva je sepsána ve dvou identických stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Smlouvu lze uzavřít taktéž elektronicky.
8. Součástí smlouvy jsou i následující přílohy:
Příloha č. 1 – Podmínky provádění stavebních prací
Příloha č. 2 – Sankce za porušení podmínek v průběhu realizace díla
Příloha č. 3 – Položkový rozpočet zhotovitele
Příloha č. 4 – Harmonogram prací


Ve Znojmě dne

za objednatele:



MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., EDIC, DESA
ředitel
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace

Ve Znojmě dne



Ing. Karel Kaňka, jednatel
POZEMNÍ STAVBY s.r.o.

Příloha č. 1:**Podmínky provádění stavebních prací**

ver 210101

PROVÁDĚNÍ STAVBY	1
PODMINKY REALIZACE	1
HARMONOGRAM	2
DOKUMENTACE	2
ZPŮSOBILOST PROVÁDĚNÍ STAVEB	3
PRACOVNÍ DOBA, HLUK	3
KVALITA PROVÁDĚNÍ DÍLA	3
TECHNOLOGICKÉ POSTUPY	4
ZKOUŠKY A REVIZE	4
OSTATNÍ DODÁVKY	4
BOZP	4
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	5
SOUČINNOST A KOORDINACE	5
STAVEBNÍ DENÍK	5
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY (AZBEST)	5
POJIŠTĚNÍ VŮČI ŠKODÁM ZPŮSOBENÝM TŘETÍM OSOBÁM	6
MATERÁLY, VZORKOVÁNÍ	6
VJEZD DO AREÁLU, PARKOVÁNÍ	6
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	6
NÁKLADY NA PODMÍNKY REALIZACE	6

Níže jsou uvedeny objednatel stanovené podmínky pro realizaci stavebních prací či dodávek. Objednatel má za to, že Zhotovitel podáním cenové nabídky zohlednil tyto podmínky v rámci své cenové nabídky a tyto budou ve smluvním vztahu realizovány.

PROVÁDĚNÍ STAVBY

Při provádění stavby se Zhotovitel zavazuje respektovat a dodržovat požadavky dané zákonem nařízeními vlády či vyhláškami v platném znění - zejména se jedná o:

- vyhláška č. 268/2009 Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
- nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
- vyhláška č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
- vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
- zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech
- zákon č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
- zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.),
- zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavatelem

Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 30 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí.

V případě rozporu Dokumentace stavby s platnými předpisy se Zhotovitel zavazuje oznámit tento rozpor zástupci Objednatel resp. technickému dozoru objednatele a autorovi projektové dokumentace. V opačném případě Objednatel předpokládá, že žádné takové rozpory neexistují.

Zhotovitel je povinen respektovat veškerá pravomocná rozhodnutí a závazná stanoviska správních úřadů a orgánů samosprávy.

PODMINKY REALIZACE

Zhotovitel bere na vědomí skutečnost, že realizace díla bude probíhat za provozu ostatních částí nemocnice a případná omezení svých činností (vždy po dohodě se zástupcem TDI) zahrne do ceny díla. Zhotovitel zabezpečí, aby se jeho zaměstnanci pohybovali při pracovní činnosti pouze na vyhrazeném staveništi a přístupových komunikacích a nevstupovali na jiná (zdravotnická pracoviště) NeZN.

Předmět díla je pro zhotovitele závazný a nemůže být z jeho vůle změněn. Změna předmětu díla je možná pouze ze strany objednatele.

Předmětem díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespecifikoval v poptávce, ale které patří k řádnému zhotovení díla a o kterých zhotovitel věděl, anebo dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla nezbytné tj. veškeré potřebné pomocné práce a materiály související s provedením díla, přestože nemusí být v díle zabudovány, včetně ochranných konstrukcí lešení a to jak vnitřního, včetně mobilních dílů, tak vnějšího okolo celého objektu.

Pokud zhotovitel stavby bude mít více subdodavatelů při realizaci, musí v ceně zohlednit činnost „Koordinátora stavby“. V případě nutnosti zásahu do funkčních systémů stavby je nutné tyto zásahy konzultovat a koordinovat se správcem dotčeného systému.

V případě nutného zásahu do existujících požárních ucpávek je tyto nutné uvést do funkčního stavu ve shodném systému jako byla ucpávka původní. Nutné zásahy do EPS a ERO jsou možné pouze v koordinaci s ohlašovou požáru, kterou je velín v objektu B1, tel. 515 215 222.

Veškerá zařízení a dodávky budou dokončovány, nainstalovány či přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání Zhotoviteli bezpečné a plně funkční.

Součástí ceny díla zhotovitele bude veškerá stavební připravenost, daná projektem, pro případnou přímou dodávku Objednatele (např. zdravotnická technologie) a dle požadavků (potřeb) profesí (jedná se především o provedení drážek pro instalace, jejich začištění, požární zabezpečení, atesty pro přechod požárně dělících konstrukcí, bezpečnostní opatření atd. Při pracích bude postupováno tak, že objevené zakryté či nepřístupné konstrukce a vedení neuvedené v dokumentaci budou respektovány a ponechány tak, aby zůstaly funkční do rozhodnutí autorského dozoru, technického dozoru objednatelů či zástupce objednatelů o jejich dalším využití, zrušení či přeložení.

Objednatel je oprávněn kontrolovat části díla, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen pozvat objednatel ke kontrole písemně nejméně dva pracovní dny předem. O provedené kontrole bude pořízen zápis ve stavebním deníku potvrzený technickým dozorem objednatel. V případě, že bude Zhotovitelem konstrukce zakryta bez výzvy ke kontrole Objednatele resp. bude kontrola zakrývané konstrukce jinak znemožněna, je Zhotovitel na výzvu Objednatele povinen provést nápravné opatření a umožnit kontrolu konstrukce na náklad Zhotovitele.

Zhotovitel zajistí na své náklady zabezpečení a střežení staveniště tak, aby bylo dílo, materiál či nářadí zajištěno proti krádeži a znehodnocení. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni zaměstnanci zhotovitele pohybující se v areálu objednatel byli dostatečně identifikovatelní (pracovní oděv, visačky apod.). Zhotovitel je povinen zabezpečit tuto povinnost i u všech svých subdodavatelů. Zhotovitel zajišťuje i případné zimních opatření při výstavbě na své náklady.

Zhotovitel při výběru subdodavatelů zohlední vedle ekonomické výhodnosti pracovní příležitosti, sociální začlenění, důstojné pracovní podmínky a další sociálně relevantní hlediska spojená s veřejnou zakázkou

HARMONOGRAM

Zhotovitel do své nabídky doloží časový postup prací zohledňující maximální možnou dobu výstavby, resp. lhůtu pro dokončení díla, uvedenou v Zadávací dokumentaci. V tomto detailnějším harmonogramu budou uvedeny minimálně tyto položky (milníky):

- podepsání smlouvy Objednatel / Zhotovitel
- předání staveniště
- hlavní stavební činnosti (např. bourání, provádění svislých konstrukcí, zdravotníka, elektro apod)
- předpokládané zásahy do vyhrazených systémů areálu (EPS, ERO, elektro apod)
- případné položky nutné součinnosti Objednatele se Zhotovitelem (např. zdravotnická technologie, stěhování provozů apod.)
- zkoušky díla funkční, komplexní, koordinované
- zaškolení údržby Objednatele
- kolaudace
- předání dokončeného díla Zhotovitel / Objednatel

Zhotovitel se zavazuje postupovat podle tohoto předloženého harmonogramu v souladu se smlouvou o dílo.

DOKUMENTACE

Při zpracování zadávací projektové dokumentace bylo postupováno dle zákonů, nařízení, vyhlášek a předpisů v platném znění.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb tvoří spolu s výkazem výměr a Projektovou dokumentací nedílnou součást zadávací dokumentace ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Zadávací dokumentace je zpracovaná v podrobnostech odpovídajících stupni projektové dokumentace ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Dokumentace je zpracovaná v podrobnostech odpovídajících možnostem zjištění stavu staveniště a podloží na základě průzkumu předaného objednatel. Odchyly od předpokládaného projektového stavu budou řešeny operativně v rámci AD a TDO s tím, že Zhotovitel musí tento fakt ve své nabídce zohlednit.

Ve výkazu výměr a popisu standardů (který je nedílnou součástí výkazu výměr) jsou výměry stanoveny jako „čisté“ změřené z výkresové dokumentace. Zhotovitel proto musí v rámci nabídky dopočítat nadměrné výměry (např. vzájemné přesahy hydroizolací, prořezy atd.). Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové související prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční (příklad: podlaha – včetně dilatací, koutových dilatačních přechodových lišt atd.)

Veškeré podklady a výkresy budou považovány za důvěrné v souladu se smlouvou o dílo a současně jsou tyto informace předmětem obchodního tajemství dle §504 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Bez vědomí objednatel a nebo jím pověřené osoby nesmí být kopírovány a zveřejněny v jakékoli jejich části a podobě. Rovněž jakékoliv zveřejnění s odvoláním a jméno objednatel není bez souhlasu objednatel povoleno.

Nedílnou součástí dokumentace pro výběr zhotovitel je vedle výkazu výměr a standardů také schválená dokumentace včetně stanovisek dotčených orgánů ke stavebnímu povolení a případně dalších objednatelských podkladů.

V dokumentaci DVD (dokumentace pro výběr dodavatele) jsou zohledněny připomínky objednatele a dotčených orgánů státní správy předané projektantovi. Dále textová a výkresová část dokumentace. Pokud účastník nabídkového řízení zjistí jakékoli nesrovnalosti mezi výkresovou dokumentací a výkazem výměr, je nutné, aby vyplnil souhrnné výkazy dodávek a prací tak, jak mu byly předloženy a samostatně, v položce práce a dodávky neobsažené ve VV, uvedl rozdíly včetně příslušného ocenění.

Projektant upozorňuje, že (v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.) v případě, kdy zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje objednatel budoucímu zhotoviteli, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Součástí ceny díla musí být i náklady na nutnou dílenskou a dodavatelskou (výrobní) dokumentaci v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. Zhotovitel předloží ke schválení všechny potřebné detaily dodavatelské dokumentace k odsouhlasení autorovi projektu a objednateli pro posouzení a zajištění souladu řešení s DSP (dokumentace pro stavební povolení).

Zhotovitel zajistí a ve své ceně zahrne náklady na „Dokumentaci skutečného provedení stavby“ (DSPS). Tato bude provedena a členěna v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. a ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona. Tato bude předána cestou objednatele stavebnímu úřadu.

Provedení výkresové části ve formátu dwg a pdf, textová část ve formátu doc., xls a pdf a kopie dokladové části ve formátu pdf, vše 2x na CD/DVD a ve dvou vyhotovení v tištěné podobě.

Dokumentace bude provedena a členěna v souladu s přílohou č. 14 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Zhotovitel zajistí a ve své ceně zahrne dokumentaci skutečné realizace jednotlivých profesí. Výkresovou část ve formátu dwg, textovou část ve formátu doc. a kopie dokladové části ve formátu pdf, vše 2 x na CD/DVD a ve dvojnásobném vyhotovení v tištěné podobě.

V případě, že se jedná o dodávky stavebních či inženýrských objektů, bude součástí dodávky i geodetické zaměření a geometrický plán skutečného provedení (zaměření objektů) ve formátu dxf s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu. Dále skutečné provedení vnějších inženýrských sítí a přípojek, rozsah předání viz. výše, formát dwg. Tato dokumentace bude předána objednateli při předání díla, v případě potřeby průběžné kontroly i dříve.

Součástí dodávky každé profese je i dokladová část dokumentace skutečného provedení dle standardů DVD (atesty, technické parametry, návody k obsluze, servisní a garanční podmínky, prohlášení o shodě, prohlášení o odborné montáži včetně doložení oprávnění k jejímu provádění od příslušného výrobce, doklady o zareglování, nezbytná měření prokazující funkčnost atd.).

Zhotovitel odpovídá za přesné a průběžné vedení údajů a podkladů o skutečném provedení stavby, tj. dokumentace skutečného provedení stavby.

Zhotovitel zajistí na svůj účet a dodá objednateli potřebnou pasportizaci okolních sousedních objektů či dotčených konstrukcí v oblasti plánovaných prací před zahájením prací tzn. zjištění a doložení stavu a poruch těchto objektů (posudek a fotodokumentace), aby se vyloučily spory s objednatelům či nájemci o úhradu škod způsobených výstavbou.

ZPŮSOBILOST PROVÁDĚNÍ STAVEB

Zhotovitel doloží oprávnění k provádění staveb případně dílčích celků dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. Oprávněná osoba k provádění staveb musí být v pracovním poměru se zhotovitelem. V případě dodávek vyhrazených zařízení budou vyžadována oprávnění Zhotovitele k montáži těchto zařízení či technologií.

PRACOVNÍ DOBA, HLUK

Předpokládaná doba realizace je v pracovní dny od 7.00 h do 21.00 h, vždy s ohledem na provoz dotčených zdravotnických pracovišť. Hlučné práce povoleny od 16.00 hod. do 21.00 hodin v pracovní dny, o víkendech od 07.00 hodin do 21.00 hodin. Případné výjimky pouze po dohodě se zástupcem Objednatel. Zhotovitel nesmí používat nástroje poháněné stlačeným vzduchem

KVALITA PROVÁDĚNÍ DÍLA

Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv kontrolovat kvalitu prováděného díla. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště pro autora projektu, TDO, koordinátora BOZP a nominovaného zástupce objednatele. Práce, které v souvislosti s použitým materiálem či provedením neodpovídají těmto ustanovením, příp. nejsou provedeny v souladu se smlouvou, objednatel nepřevzme a neuhradí. Zhotovitel je povinen tyto vady po výzvě ze strany objednatele bezplatně odstranit; práva smluvních stran vyplývající z platných právních předpisů tímto nejsou dotčena.

Zakrývané konstrukce – zhotovitel vyzve TDO resp. zástupce objednatele k převzetí zakrývaných konstrukcí a to zápisem do SD případně i jiným prokazatelným způsobem.

Všechny použité materiály a výrobky budou dle standardů DVD a musí mít příslušné atesty, homologace, prohlášení o shodě a certifikáty pro použití v ČR dle platných předpisů.

Veškeré nápisy a označení, předepsané bezpečnostními či provozními normami, jsou součástí dodávky jednotlivých profesí. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo s maximální odbornou péčí a hospodárností při provádění všech prací a při výběru materiálů a subdodavatelů, to vše při dodržení maximální možné kvality a s důrazem na ekologickou šetrnost. Zhotovitel je povinen v případě havarijního stavu týkajícího se vody postupovat v souladu se směrnicí objednatele – Havarijní plán voda, která je přílohou zadávací dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby odpovídalo požadavkům objednatele, povolením státních orgánů, právním předpisům a technickým normám SN a EN, předepsaným technologickým postupům, dále požadavkům technickým, materiálovým, bezpečnostním, požárním, hygienickým, zdravotním, ochrany životního prostředí, ochrany tělesné

postižených osob a dalším. Výše uvedené požadavky budou splňovat i použité materiály, přičemž budou použity materiály a stavební postupy ekologicky šetrné a maximálně kvalitní. Zhotovitel se zavazuje používat při realizaci stavby pouze materiály a výrobky s úplnými atesty a protokoly o zkouškách potvrzující vhodnost použití pro daný účel a zdravotní a ekologickou nezávadnost. Zhotovitel je povinen na použité materiály a výrobky předložit atest o vhodnosti použití pro daný účel a zdravotní nezávadnosti, prohlášení o shodě a další dokumentaci, kterou vyžadují obecně závazné právní předpisy.

TECHNOLOGICKÉ POSTUPY

Pokud budou prováděny rizikové práce (zásahy do statiky konstrukcí objektů, práce ve výškách, zdvihání břemen apod.) je nutno předložit technologický postup provádění ke schválení koordinátorovi BOZP, zástupci TDO a autorovi projektu. Bez odsouhlasení technologického postupu nelze přistoupit k provádění zásahu.

Při bouracích a zabezpečovacích pracích je třeba bezpodmínečně nutně dbát všech bezpečnostních předpisů a používat předepsané ochranné pomůcky. Je nutno dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a vyhl. č. 362/2005 Sb. O práci ve výškách. Musí být zajištěna stabilita všech bouraných konstrukcí a zabezpečení proti pádu osob.

ZKOUŠKY A REVIZE

Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku – funkční zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně. Součástí dodávky je i příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek. Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby. Součástí díla je i Zpracování návrhů provozních řádů, návodů k obsluze a pokynů pro důležitá zařízení servis - vše provedeno v českém jazyce návrhy servisních smluv projednané s objednatelem ve fázi uzavírání smluv podzhotovitelů, provozní deníky.

Zhotovitel zajistí podklady a doklady nutné ke zdárnému uvedení do zkušebního provozu nebo získání kolaudačního souhlasu vč. případné další součinnosti potřebné ke zdárné kolaudaci všech objektů. Dále také vypracování softwarového zajištění systému MaR (případně v návaznosti na celkový systém nemocnice) - pokud je projektem vyžadováno

OSTATNÍ DODÁVKY

Geodetické zaměření stavby vč. podzemních sítí a objektů, vytýčení stavby, rozhodujících konstrukcí, kontrolu rovinatosti povrchů (zejména podlahových konstrukcí), kontrolní zaměření výšek rozhodujících částí stavby apod. výhradně k tomu oprávněnou a autorizovanou osobou vč. vyhotovení autorizovaných dokladů o těchto měřeních - pokud je charakterem projektu vyžadováno.

Geometrický plán vč. vymezení případných věcných břemen na cizích pozemcích (oplocení, přípojky apod.) po dokončení díla v sedmi vyhotoveních pro potřeby objednatele - pokud je charakterem projektu vyžadováno.

BOZP

Při provádění díla je nutno dodržovat veškeré související bezpečnostní a technologické předpisy a nařízení. Při provádění vlastních prací je nutno zabezpečit staveniště před přístupem nepovolaných osob. Na stavbě budou dodržována příslušná nařízení vyhlášky č. 268/2009 Sb. Za dodržení příslušných předpisů je ve fázi výstavby odpovědný zhotovitel stavby, ve fázi provozu provozovatel. Podrobnější popis pravidel pro dodržování BOZP stanovuje směrnice objednatele Organizační zabezpečení BOZP, která je jako přílohou zadávací dokumentace veřejné zakázky.

Zhotovitel je povinen účinně spolupracovat s objednatelem, resp. objednatelem určenou osobou (technik bezpečnosti práce, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) při zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále je povinen dodržovat povinnosti stanovené v § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Pro fázi výstavby budou splněny požadavky vládních nařízení č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a nařízení č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky do hloubky. Za výstavby i provozu bude respektováno a postupováno ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Objednatel je oprávněn na staveništi provádět namátkové kontroly přítomnosti alkoholu u zaměstnanců zhotovitele včetně dechové zkoušky. Kontrolu může provádět vždy za účasti stavbyvedoucího zhotovitele nebo jeho zástupce. Pozitivní nález bude zapsán do stavebního deníku a příslušný pracovník bude vykázan mimo areál staveniště a nebude mu více povolen vstup na staveniště. V případě opakovaného zjištění přítomnosti alkoholu bude taková situace považována za hrubé porušení podmínek smlouvy s možností odstoupení od smlouvy. Každý takový případ bude navíc oznámen Státnímu úřadu inspekce práce.

Při provádění prací ve výškách je třeba zajistit, aby zaměstnanci stavební firmy byli vybaveni příslušnými OOPP. Dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky se přednostně uplatňuje kolektivní ochrana, není-li to technicky možné, osoby musí být vybaveny individuální ochranou před pádem. Osoby, které se budou pohybovat na střeše, musí používat OOPP pro práci ve výškách (např. bezpečnostní lano, bezpečnostní postroj, lana, samonavíjecí kladka, ochranná přilba apod.). Při stavební činnosti musí být trvale zajištěna i bezpečnost chodců (pacientů a zaměstnanců i ostatních osob) včetně vozidel pohybujících se na komunikacích souvisejících přilehlých k dotčenému objektu.

Za vybavení pracoviště ochrannými pomůckami odpovídá v plné míře Zhotovitel, stejně tak ve věci poučení a proškolení pracovníků, zajištění odborného vedení a dozoru.

Před zahájením díla objednatel provede vstupní proškolení techniků stavby určených zhotovitelem ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, dopravního řádu objednatele, případně z dalších vnitřních předpisů objednatele, jejichž dodržování je z hlediska provádění díla dle této smlouvy v areálu zhotovitele nezbytné. O proškolení se provede písemný záznam.

Zástupce Objednatele bude informovat Oblastní inspektorát práce o zahájení stavebních prací min. 8 dní dopředu. Zhotovitel je povinen v případě existence plánu BOZP se tímto plánem řídit. Ochrana pracovníků ve zdravotnickém provozu bude probíhat dle provozního řádu.

Na pracovištích bude požární řád a poplachové směrnice, návod k obsluze zařízení. Na vstupních dveřích budou výstražné tabulky.

Při práci budou zaměstnanci používat předepsané ochranné pomůcky. V prostorách NeZN musí zaměstnanci stavební firmy dodržovat platné vnitřní předpisy NeZN vztahující se k BOZP a PO (zvláště při práci ve výškách a při práci s otevřeným ohněm). Jedná se o dodržení úkolů požární ochrany v souladu s vyhláškou č.246/2001 Sb. o požární prevenci, v platném znění (resp. zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně). Je třeba, aby pověřený pracovník zhotovitele před zahájením stavební činnosti seznámil pracovníky zhotovitele s interními požárními poplachovými směrnici platnými v areálu NeZN, zejména se směrnicí objednatele Organizační zabezpečení požární ochrany, která je jako přílohou zadávací dokumentace veřejné zakázky včetně umístění a možného použití PHP a hydrantů v případě požáru.

První pomoc nebo ošetření v případě pracovního úrazu a poranění lze zaměstnancům zhotovitele poskytnout na centrálním příjmu v budově B, popř. na dalším nejbližším zdravotnickém pracovišti v areálu NeZN.

V případě určení koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. odpovědného za dodržování BOZP při stavebních pracích v areálu NeZN. Při všech úkonech souvisejících s BOZP je nutné postupovat v souladu se zákonem č.309/2006 Sb., především ve vytvoření správných podmínek pro dodržení příslušných předpisů, tj. proškolení zaměstnanců, dohled nad dodržováním bezpečnostních předpisů a skutečnosti, aby příslušné práce vykonávaly osoby, které k ní mají potřebnou kvalifikaci (dodržení platných postupů zdravotní způsobilost a zajištění a zabezpečení zaměstnanců firmy OOPP apod.). V areálu NeZN platí přednost chodců a zákazu kouření.

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel na svoje náklady označí staveniště, kterým se rozumí prostor pro stavbu, pro její realizaci a zařízení staveniště, určený v projektové dokumentaci, identifikační tabulkou s názvem zakázky prováděcí firmou a termínem zahájení a ukončení prací, počtem osob provádějící práce. O předání a převzetí staveniště pořídí smluvní strany zápis, opatřený podpisy pověřených zástupců obou smluvních stran. V období výstavby bude snižována prašnost na staveništi skrápěním případně alternativním řešením. Budou minimalizovány prostoje strojů. Bude udržována čistota na přilehlých dotčených a přístupových komunikacích.

V případě nutnosti umístění obytných či skladových kontejnerů je nutno jejich polohu konzultovat se zástupcem Objednatele. Náklady na zařízení staveniště budou uvedeny formou vedlejší rozpočtových nákladů /dále jen jako „VRN“, uvedeno v procentech.

Objednatel poskytne zhotoviteli po dobu realizace díla za úhradu dle spotřeby zdroj vody a zdroj elektrické energie Zhotovitel na odběrných místech určených zhotovitelem instaluje na vlastní náklady podružné měřiče vody a elektrické energie. Zhotovitel se zavazuje ve stavebním deníku vést prokazatelné záznamy spotřeby vody a elektrické energie podle průběžných odečtů z podružných měřičů.

Po předání díla je zhotovitel povinen staveniště včetně jeho veškerého vybavení vyklidit, odstranit z něj nečistoty a zbytky materiálu a nejpozději do 2 kalendářních dnů po předání díla je odevzdat objednateli. Stejná povinnost platí i pro uvedení okolních ploch staveniště do původního stavu.

SOUČINNOST A KOORDINACE

V případě, že se dílo skládá z více dodávek případně přímých dodávek objednatele, zhotovitel toto zohlední v rámci vyčíslení VRN položky koordinace. Rozsah přímých dodávek je určen projektem, zejména pak vytvořením stavební připravenosti pro přímé dodávky Objednatele

STAVEBNÍ DENÍK

O průběhu stavebních prací a dalších skutečnostech, rozhodných pro plnění smlouvy, vede zhotovitel v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, stavební deník po celou dobu realizace díla od převzetí staveniště až do odstranění poslední vady či nedodělků uvedeného v Soupisu vad a nedodělků, který provede pověřená osoba Objednatele před předáním objektu.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY (AZBEST)

Během provádění stavby dojde k produkci stavebního odpadu. Odpad vzniklý při realizaci stavby ze stavebních prací – kód odpadu 17 0700 – směsný stavební odpad kategorie N bude likvidován na skládce. Nebezpečné odpady budou vytríděny před uložením na skládku. Součástí prací a cen díla zhotovitele bude shromažďování, třídění a likvidace odpadů vzniklých při provádění prací. Povinnosti při nakládání s odpady stanoví zákon č. 185/2001 Sb., v platném znění o odpadech a příslušné prováděcí vyhlášky. Za zneškodňování odpadů během výstavby odpovídá zhotovitel, který je povinen nakládat s odpady v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Shromažďování a odvoz odpadů bude zajišťován odbornou firmou, která má oprávnění k zneškodňování odpadů. Při vlastní výstavbě budou vznikat běžné stavební odpady.

Běžný komunální odpad bude likvidován resp. odvážen způsobem obvyklým pro město Znojmo. Skladování komunálního odpadu bude ve stávajících kontejnerech. Zhotovitel zabezpečí, aby i jeho subdodavatelé měli povinnost likvidovat odpady vznikající při jejich činnosti.

V případě zjištění azbestu v bouraných konstrukcích je nutno postupovat dle příslušné vyhlášky „Nakládání s toxickým odpadem“. V této souvislosti je nutné bezprostředně zastavit práce a informovat objednatele zápisem do stavebního deníku.

V případě nutnosti využití kontejneru pro svoz odpadů bude umístění tohoto kontejneru konzultováno se zástupcem objednatele. K předání díla budou předány doklady o ekologické likvidaci odpadů.

Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstraňovat odpady vzniklé prováděním díla dle požadavku objednatele a zabezpečí čistotu veřejné a příjezdové komunikace a udržování pořádku na staveništi, vč. dodržení limitů hlučnosti prováděných prací v souladu s hygienickými normami. Zhotovitel zabezpečí, aby i jeho subdodavatelé měli povinnost likvidovat odpady

vznikající při jejich činnosti. Zhotovitel zajistí a uhradí ze svých prostředků náklady na vyčištění komunikací, kanalizace apod., pokud bylo znečištění způsobeno jeho činností. Zhotovitel je povinen seznámit se s environmentální politikou objednatele. Zhotovitel při návrhu provádění a samotné realizaci díla minimalizuje dopad na životní prostředí.

POJIŠTĚNÍ VŮČI ŠKODÁM ZPŮSOBENÝM TŘETÍM OSOBÁM

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s minimální výší pojistného plnění ve výši odpovídající ceně díla. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, pojistná částka dosahuje ceny díla a zabezpečí, aby i subdodavatelé byli pojištěni.

Pokud zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobí škodu objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit a není-li to možné, pak ji finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Volba způsobu náhrady škody náleží objednateli.

Zhotovitel je povinen vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při realizaci této smlouvy a v souvislosti s ní a které jsou chráněny příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména obchodní tajemství, osobní údaje, utajované informace) nebo které objednatel prohlásil za důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy. Tyto povinnosti se zhotovitel zavazuje zajistit i u všech svých zaměstnanců a subdodavatelů, případně jiných osob, které zhotovitel k realizaci této smlouvy použije.

MATERIÁLY, VZORKOVÁNÍ

Veškeré výrobky, technologie a materiály použité při stavbě musí odpovídat příslušným ČSN, být schváleny pro použití v ČR a mít příslušné hygienické a bezpečnostní atesty. Materiály a výrobky musí vyhovovat zákonu č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a souvisejícím předpisům zejména vyhlášce č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. V této dokumentaci uvedené označení dodávek a materiálů tak slouží pouze k určení nejnižších standardů kvality díla.

Uchazeč může navrhnout ekvivalentní dodávky a materiály, avšak s minimálně stejnými technickými parametry, výkony a kvalitou.

Stavební materiály nebudou používány, pokud jejich hmotnostní aktivita Radonu je větší než 120 Bg/kg.

Zhotovitel je povinen všechny výrobky před jejich zabudováním do stavby předložit k odsouhlasení AD a TDO (předložit vzorky), speciálně pak vzorky všech dlažeb, obkladů, podlahových krytin, podhledů, kování, zařizovacích předmětů a dalších vybraných konstrukcí či materiálů ke schválení zástupci TDO a AD před vlastním použitím. Zhotovitel při návrhu provádění a samotné realizaci díla minimalizuje dopad na životní prostředí resp. podporuje trvale udržitelný rozvoj.

VJEZD DO AREÁLU, PARKOVÁNÍ

Vjezd do areálu bude umožněn pouze na základě vjezdové karty. Při uzavřené smlouvě obdrží Zhotovitel potřebný počet karet na období realizace zakázky. V žádném případě nesmí dojít k zamezení průjezdu po komunikaci pro sanitní vozy či vozidla vnitřních služeb. Zhotovitel je povinen vjezdové karty vrátit objednateli do 2 pracovních dnů od předání a převzetí díla.

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Zhotovitel zajistí na své náklady dopravní značení spojené s prováděním stavby. Současně zhotovitel odpovídá za správnost provedení dopravního značení v areálu i mimo něj. Zhotovitel je odpovědný za projednání umístění, přemístění a jiné nakládání s dopravním značením s příslušnými orgány. Pokud budou stavební práce prováděny mimo pracovní dny (počet pracovníků, vozidla atd.) je třeba předem dohodnout s odpovědným pracovníkem NeZN, aby byl zajištěn přehled o pohybu zaměstnanců zhotovitele.

NÁKLADY NA PODMÍNKY REALIZACE

Zhotovitel stavby (případně subdodavatel profesní části), vyčíslí v cenové nabídce náklady na veškeré potřebné pomocné práce a materiály související s provedením díla, přestože nemusí být v díle zabudovány, včetně ochranných konstrukcí lešení. V ceně dodávek bude zahrnuta i jeho doprava, montáž, demontáž a náklady spojené s pronájmem. V případě použití vnějšího lešení bude součástí tohoto lešení i ochranná síť v celé ploše pro zamezení šíření prachu a zamezení pádu předmětů. Ve své ceně zhotovitel zohlední náklady pro dočasné pronájmy ploch pro účely realizace této stavby.

V části, ve které se obsah této přílohy liší od obsahu samotné smlouvy, mají ustanovení smlouvy přednost před ustanoveními této přílohy.

Smlouva o dílo - příloha č. 2 - Sankce za porušení podmínek provádění stavebních prací

<u>popis</u>	<u>sankce</u>
<u>PODMÍNKY REALIZACE</u>	
nevedení evidence osob na staveništi	500,-
<u>DOKUMENTACE</u>	
nedodání dokumentace v požadovaném rozsahu a formě	vada bránící k převzetí díla
<u>HARMONOGRAM</u>	
nesplnění milníků či dílčích konečných termínů	viz. článek sankce z SoD
<u>ZPŮSOBILOST PROVÁDĚNÍ STAVEB</u>	
nezajištění průběžného stavebního dozoru zhotovitele	okamžité zastavení prací
<u>PRACOVNÍ DOBA, HLUK</u>	
nedodržování hyg. norem a pracovní doby dohodnuté mezi zhotovitelem a objednatelem	okamžité zastavení prací
<u>KVALITA PROVÁDĚNÍ DÍLA</u>	
neodstranění vady nebo nedodělků	vada bránící k převzetí díla
<u>TECHNOLOGICKÉ POSTUPY</u>	
nepředložení požadovaného technologického postupu včetně vytipování rizik, pravidel BOZP, PO, OOPP při provádění prací-§ 16 zákona 309/2006 Sb. nejpozději 8 dnů před zahájením prací	10 000,-
neprovedeno předání a převzetí dočasné stavební konstrukce (lešení a konstrukcí pro zvýšení místa práce, žebříku apod.) a používání nevyhovujících konstrukcí – čl. VII, přílohy NV 362/2005 Sb.	7 000,-
<u>ZKOUŠKY A REVIZE</u>	
provozování vyhrazeného zdvihacího zařízení dle vyhl. č. 19/1979 Sb. ve znění pozdějších předpisů bez platné revize nebo revizní zkoušky – § 4 zákona 309/2006 Sb.	5 000,-
nedodání dokumentace v požadovaném rozsahu a formě	vada bránící k převzetí díla
<u>BOZP</u>	
všeobecné porušení platných předpisů BOZP pracovníkem při práci a používání nářadí, strojů a zařízení	500,-
porušení příkazu nebo zákazu týkající se požární ochrany na označených místech	1 000,-
zhotovitel neobstará nebo neudrží v provozuschopném stavu věčné prostředky požární ochrany nebo požární bezpečnostní zařízení, poškodí, zneužije nebo jiným způsobem znemožní použití věčných prostředků požární ochrany nebo požárně bezpečnostních zařízení	3 000,-
nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení	3 000,-
provádění prací, které mohou vést ke vzniku požáru, ačkoli nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy	10 000,-
chybějící ochranné zábradlí na stavbě – čl. I., odst. 4, přílohy NV 362/2005 Sb.	3 000,-
používání nevyhovujících žebříků (poškozených, dřevěných, neodpovídajících NV č. 591/2006 Sb., atd.)	3 000,-
pracovní lávky neodpovídající BOZP (bez zábradlí, okopové lišty, nedostatečně široké, atd.)	3 000,-
používání k výstupu konstrukce, které k tomu nejsou určeny (bednění, pažení, židle, bedny, atd.)	3 000,-
nezajištěné pracoviště pod místem práce ve výškách – čl. V., přílohy NV 362/2005 Sb., v kontaktu s veřejným prostranstvím dvojnásobek	5 000,-

nezajištěný prostor, kde se provádí bourací práce - NV 136/2016 Sb., čl. XII., odst. 6., přílohy 3.	3 000,-
nepoužití ochranných pomůcek – zejména ochranné přilby – Zákoník práce, § 106, příloha NV 495/2001 Sb. za každý zjištěný případ (pracovníka)	500,-
požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti, popř. odmítnutí dechové zkoušky – Zákoník práce, § 106 - za každý zjištěný případ	5 000,-
(Plnili na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.)	3 000,-
obsluha zdvihacího zařízení neproškolenou osobou – ČSN ISO 124 80	3 000,-
jeřábová doprava – vázání břemen bez vazačského oprávnění – ČSN ISO 124 80	5 000,-
porušení zásady bezpečného provozu tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů	5 000,-
používání k dopravě osob zařízení nebo částí strojů, které k tomu nejsou určeny, jízda osob v nákladním výtahu	5 000,-
nezabezpečení práce ve výškách – NV č. 362/2005 Sb., §3	5 000,-
nezakrytý otvor - NV č. 362/2005 Sb., §. 3, odst. 5	5 000,-
nezajištěný výkop - NV 136/2016 Sb., čl. III-VI přílohy 3.	5 000,-

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

staveniště není řádně ohrazeno, vyznačeno	10 000,-
používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení, prodlužovacích kabelů, atd.	3 000,-

SOUČINNOST A KOORDINACE

nerespektování a nesoučinnost s přímými dodávkami objednatele	okamžité zastavení prací
---	--------------------------

STAVEBNÍ DENÍK

vede stavební deník v rozporu s požadavky přílohy č. 5 499/2006 Sb.	1 000,-
---	---------

KONTROLNÍ DNY STAVBY

neúčast na kontrolním dni stavby, či nerespektování pokynů vzniklých na KD stavby	okamžité zastavení prací s možností výpovědi smlouvy
---	---

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY (AZBEST)

nepořádek na staveništi ohrožující bezpečnost osob (v případě, že nepořádek nebo materiál omezuje únikové cesty je pokuta dvojnásobkem sazby)	3 000,-
odkládání odpadů mimo vyhrazená místa nebo nakládání s odpadem v rozporu se zákonem 185/2001 Sb.	3 000,-
(pokud se jedná o nebezpečný odpad, je pokuta dvojnásobkem sazby)	
nedodržení předpisů o používání, skladování a manipulaci s hořlavými nebo požárně nebezpečnými látkami nebo nesprávným skladováním materiálu znemožnění přístupu k rozvodným zařízením elektrické energie a uzavěrům plynu, vody a topení	5 000,-

MATERÁLY, VZORKOVÁNÍ

nepředložení či nezajištění vzorků před jejich montáží	zastavení dotčené části dodávek
--	---------------------------------

VJEZD DO AREÁLU, PARKOVÁNÍ

nepovolený vjezd do areálu / nepovolené parkování	odebrání vjezdové/park. karty
---	-------------------------------

podpis zhotovitele.....

Příloha č. 3:

Položkový rozpočet zhotovitele
(vyplní zhotovitel)

Příloha č. 4:

Harmonogram prací
(vyplní zhotovitel)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2023/46** **Nemocnice Znojmo**

Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o.**
Dobšická 3579/15
66902 Znojmo

IČO: **03935183**
DIČ: **CZ03935183**

Objednatel: **Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace**
MUDr. Jana Janského 2675/11
66902 Znojmo

IČO: **00092584**
DIČ: **CZ00092584**


Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	3 597 166,48 CZK
Základní DPH	21 %	755 404,96 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: 4 352 571,44 CZK

V



Za zhotovitele

dne

28.11.2023

Za objednatele

Stavba:	2023/46	Nemocnice Znojmo	List č. 2
---------	---------	------------------	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		3 597 166,48	0,00	3 597 166,48
01	místo č.1	463 036,48	0,00	463 036,48
1	stavební část	383 295,98	0,00	383 295,98
2	elektroinstalace	59 606,00	0,00	59 606,00
3	Vzduchotechnika místo č:1	20 134,50	0,00	20 134,50
02	místo č.2	447 184,86	0,00	447 184,86
1	stavební část	372 706,36	0,00	372 706,36
2	elektroinstalace	55 342,00	0,00	55 342,00
3	vzduchotechnika	19 136,50	0,00	19 136,50
03	místo č.3	483 452,18	0,00	483 452,18
1	stavební část	421 042,18	0,00	421 042,18
2	elektroinstalace	44 527,00	0,00	44 527,00
3	vzduchotechnika	17 883,00	0,00	17 883,00
04	místo č.4	192 773,67	0,00	192 773,67
1	stavební část	146 245,67	0,00	146 245,67
2	elektroinstalace	39 250,00	0,00	39 250,00
3	vzduchotechnika	7 278,00	0,00	7 278,00
05	místo č.5	544 293,60	0,00	544 293,60
1	stavební část	464 661,60	0,00	464 661,60
2	elektroinstalace	53 369,00	0,00	53 369,00
3	vzduchotechnika	26 263,00	0,00	26 263,00
06	místo č.7	674 638,50	0,00	674 638,50
1	stavební část	546 555,10	0,00	546 555,10
2	elektroinstalace	68 565,00	0,00	68 565,00
3	vzduchotechnika	59 518,40	0,00	59 518,40
07	místo č.9	466 663,37	0,00	466 663,37
1	stavební část	400 931,37	0,00	400 931,37
2	elektroinstalace	65 732,00	0,00	65 732,00
08	místo č.10	325 123,82	0,00	325 123,82
1	stavební část	280 904,82	0,00	280 904,82
2	elektroinstalace	44 219,00	0,00	44 219,00

Stavba:	2023/46	Nemocnice Znojmo	List č. 3
---------	---------	------------------	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	110 688,78	5,53543
4	Vodorovné konstrukce	HSV	236 115,95	1,43293
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV	5 921,56	0,05573
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	161 790,99	9,55817
64	Výplně otvorů	HSV	132 677,00	1,48809
96	Bourání konstrukcí	HSV	42 414,95	0,10612
97	Prorážení otvorů	HSV	131 361,00	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	14 970,96	0,00000
720	Zdravotechnická instalace	PSV	263 119,00	0,96432
721	Vnitřní kanalizace	PSV	2 299,00	0,00056
725	Zařizovací předměty	PSV	524 705,68	0,75636
728	Vzduchotechnika	PSV	150 213,40	0,00588
766	Konstrukce truhlářské	PSV	318 485,00	0,71944
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	161 743,00	2,64256
781	Obklady keramické	PSV	637 842,39	11,76522
784	Malby	PSV	15 674,72	0,06270
M21	Elektromontáže	MON	430 610,00	0,08330
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	67 997,10	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	149 336,00	0,00000
ON	Ostatní náklady	ON	39 200,00	0,00000
			3 597 166,48	35,17681

Stavba:	2023/46	Nemocnice Znojmo	List č. 4
Objekt:	01	místo č.1	
Rozpočet:	1	stavební část	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	342013321R00	Příčka SDK tl.150 mm, ocel.kce, 2x oplášt. RB 12,5mm	m2	2,82100	1 637,00	4 617,98
2	347016231R00	Předstěna SDK, tl. 125 mm, ocel. kce CW, 2x RB 12,5 mm, bez izol.	m2	13,19500	948,00	12 508,86
3	342263410R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2	kus	1,00000	487,00	487,00
Celkem za: 3	Svislé a kompletní konstrukce					17 613,84

Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
4	416061132R00	Montáž sádkokartonového kazetového podhledu, 600x600, zavěšená kovová konstrukce, bez izolace	m2	14,77000	1 745,00	25 773,65
Celkem za: 4	Vodorovné konstrukce					25 773,65

Díl: 60	Úpravy povrchů, omítky					
5	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	24,60360	34,00	836,52
Celkem za: 60	Úpravy povrchů, omítky					836,52

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					
6	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	24,60360	335,00	8 242,21
7	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	24,60360	161,00	3 961,18
8	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	24,60360	262,00	6 446,14
9	611.RA	Zapravení omítek po vybouraných dvéřích vč. malby, uvedení do původního vzhledu chodby	kpl.	3,00000	1 191,00	3 573,00
Celkem za: 61	Úpravy povrchů vnitřní					22 222,53

Díl: 64	Výplně otvorů					
10	642942111RU5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 16 cm	kus	2,00000	2 924,00	5 848,00
11	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 16 cm	kus	2,00000	2 884,00	5 768,00
12	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 11 cm	kus	2,00000	2 478,00	4 956,00
Celkem za: 64	Výplně otvorů					16 572,00

Díl: 96	Bourání konstrukcí					
13	962200011RAA	Bourání příček z cihel pálených, tloušťka 10 cm	m2	8,61900	290,00	2 499,51
14	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	7,00000	18,00	126,00
15	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	9,45600	403,00	3 810,77
16	762811811R00	Demontáž záklopů stropu tl. do 3,2 cm	m2	14,77000	38,00	561,26
Celkem za: 96	Bourání konstrukcí					6 997,54

Díl: 97	Prorážení otvorů					
17	978500010RA0	Odsekání vnitřních obkladů a dlažby	m2	109,11300	186,00	20 295,02
Celkem za: 97	Prorážení otvorů					20 295,02

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
18	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,70000	696,00	1 879,20
Celkem za: 99	Staveništní přesun hmot					1 879,20

Díl: 720	Zdravotechnická instalace					
-----------------	----------------------------------	--	--	--	--	--

Stavba:	2023/46	Nemocnice Znojmo	List č. 5
Objekt:	01	místo č.1	
Rozpočet:	1	stavební část	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
19	72001	ZTI - hrubé rozvody (trubní vedení, vč. odbočky,kolena spotřební instal. mat.vč. práce	kpl.	1,00000	22 238,00	22 238,00
20	72002	ZTI - kompletace, osazení zařízenívých předmětů	kpl.	1,00000	7 840,00	7 840,00
Celkem za: 720		Zdravotechnická instalace				30 078,00

Díl: 725	Zařizovací předměty					
21	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	5,00000	285,00	1 425,00
22	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	2,00000	397,00	794,00
23	725200010RA0	Klozet závěsný + sedátko, tlačítko, bílý	kus	2,00000	6 719,00	13 438,00
24	725200084RA0	Klozet závěsný pro imobilní + sedátko, tlačítko, bílý	kus	1,00000	12 270,00	12 270,00
25	725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	2,00000	5 297,00	10 594,00
26	551-490R	Zrcadlo	kus	2,00000	2 568,00	5 136,00
27	725019103R00	Výlevka závěsná s plastovou mřížkou a baterií	soubor	1,00000	10 820,00	10 820,00
28	72501.R00	Madla	soubor	1,00000	11 113,00	11 113,00
29	72502.R00	Háček na oděv	soubor	1,00000	319,00	319,00
30	55140R	Dávkovač tek. mýdla	kus	2,00000	881,00	1 762,00
31	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	0,75000	923,00	692,25
Celkem za: 725		Zařizovací předměty				68 363,25

Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
32	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	4,00000	1 054,00	4 216,00
33	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	2,00000	1 054,00	2 108,00
34	611606R	Dveře vnitřní hladké plně 1 křídle	kus	6,00000	4 332,00	25 992,00
35	54914621R	Dveřní kování	kus	4,00000	728,00	2 912,00
36	549685R	Dveřní kování madlo	kus	2,00000	3 291,00	6 582,00
Celkem za: 766		Konstrukce truhlářské				41 810,00

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					
37	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	14,77000	134,00	1 979,18
38	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	14,77000	34,00	502,18
39	771575107RT6	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 20x20 cm, lepidlo, spár.hmota	m2	14,77000	644,00	9 511,88
40	597642020R	Dlažba matná 200x200x9 mm	m2	14,77000	489,00	7 222,53
41	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	20,67948	9,00	186,12
42	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC, včetně dodávky soklíku PVC	m	28,02500	10,00	280,25
Celkem za: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				19 682,14

Díl: 781	Obklady keramické					
43	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	94,34300	173,00	16 321,34
44	781475114RT6	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm, lepidlo, spár.hmota	m2	57,08300	694,00	39 615,60
45	5976420R	Obklad 200x200 mm	m2	57,08300	346,00	19 750,72
46	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	88,88136	5,00	444,41
Celkem za: 781		Obklady keramické				76 132,07

Díl: 784	Malby					
47	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	24,60360	22,00	541,28
48	784195412R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	24,60360	68,00	1 673,04
Celkem za: 784		Malby				2 214,32

Stavba:	2023/46	Nemocnice Znojmo	List č. 6
Objekt:	01	místo č.1	
Rozpočet:	1	stavební část	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot

49	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	9,60000	136,00	1 305,60
50	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot	t	9,60000	10,00	96,00
51	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,60000	266,00	2 553,60
52	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	19,30000	25,00	482,50
53	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	9,60000	376,00	3 609,60
54	979990111R00	Poplatek za uložení sutí	t	9,60000	196,00	1 881,60

Celkem za: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 9 928,90

Díl: ON Ostatní náklady

55	0010.R	Zřízení zástěny pro oddělení od běžného provozu, (stěna z desek, zakrytí proti prachu geotextilií)	Soubor	1,00000	4 900,00	4 900,00
----	--------	--	--------	---------	----------	----------

Celkem za: ON Ostatní náklady 4 900,00

Díl: VN Vedlejší náklady

56	005121020R	Zřízení staveniště , mobilní buňka + mobilní wc	Soubor	1,00000	2 450,00	2 450,00
57	005124010R	Ztížené pracovní podmínky	Soubor	1,00000	5 880,00	5 880,00
58	005111020R	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	1,00	1,00
59	005122020R	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	1,00	1,00
60	005261030R	Finanční rezerva	Soubor	1,00000	1,00	1,00
61	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	784,00	784,00
62	913 R00	Hzs - Stavební dělník - další pomocné práce	h	20,00000	444,00	8 880,00

Celkem za: VN Vedlejší náklady 17 997,00

Stavba:	2023/46	Nemocnice Znojmo	List č. 7
Objekt:	01	místo č.1	
Rozpočet:	2	elektroinstalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: M21		Elektromontáže				
1	971033123R00	Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 45 cm	kus	1,00000	104,00	104,00
2	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	22,00000	88,00	1 936,00
3	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	6,00000	81,00	486,00
4	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	2,00000	143,00	286,00
5	210120803R00	Chráníč proudový dvoupólový do 40 A	kus	2,00000	193,00	386,00
6	211200101R00	Svítilno nouzové orientační NOO 1/MM	kus	2,00000	182,00	364,00
7	210800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	128,00000	39,00	4 992,00
8	210800106R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	34,00000	39,00	1 326,00
9	222260020R00	Krabičky KU 68 pod omítku + vysekání	ks	15,00000	194,00	2 910,00
10	220260103R00	Krabičková rozvodka Acidur se 4 vývody	kus	4,00000	853,00	3 412,00
11	220280102R00	JYSTY do 4x2x0.8mm pod omítkou do drážky	m	15,00000	156,00	2 340,00
12	220260607	Lišta vkladací LV40x40, na úchyt.body, zavičkování	m	20,00000	116,00	2 320,00
13	220301801	Úprava stávající rozvaděčové skříně RMS-P1	ks	1,00000	2 087,00	2 087,00
14	210201526R00	Svítilno LED technické stropní vestavné	kus	6,00000	162,00	972,00
15	2202210	Sada pro nouzovou signalizaci	soubor	1,00000	966,00	966,00
16	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	5,00000	412,00	2 060,00
17	63232815R	svítilno vestavná montáž kruhové LED NW 24W 2400lm	kus	6,00000	488,00	2 928,00
18	1004405	Sádra balená á 30 kg	KG	10,00000	32,00	320,00
19	1004848	CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5) instal PLUS	M	34,00000	23,00	782,00
20	1004912	JYSTY 4x2x0,8 rot	M	15,00000	31,00	465,00
21	1005144	CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5) instal PLUS	M	128,00000	15,00	1 920,00
22	1005999	Chráníč 16B/1N/0,03 PFL7	KS	1,00000	1 638,00	1 638,00
23	1006004	Chráníč 10B/1N/0,03 PFL6	KS	1,00000	2 019,00	2 019,00
24	1007041	Tělo ABB 3559-A01345 spínače č.1	KS	6,00000	147,00	882,00
25	1007143	Ovladač TANGO 3558A-A651 B	KS	6,00000	57,00	342,00
26	1007143	Rámeček TANGO 3901A-B10 B	KS	8,00000	36,00	288,00
27	1007448	Krabičky 6455-12P acidur	KS	4,00000	98,00	392,00
28	1007503	Lišta LHD 40x40 vkladací bílá 2m	M	20,00000	73,00	1 460,00
29	1007937	Krabičky KU 68-1901	KS	15,00000	26,00	390,00
30	1008131	Zásuvka TANGO 5518A-2999 B	KS	2,00000	193,00	386,00
31	11102401	Sada pro nouzovou signalizaci, 3280B-C10001 B	Soubor	1,00000	9 921,00	9 921,00
32	95375899	svítilno nouzové led 3h	ks	2,00000	3 528,00	7 056,00
33	00526 T	Ostatní materiál	Soubor	1,00000	1 470,00	1 470,00
Celkem za: M21		Elektromontáže				59 606,00

Stavba:	2023/46	Nemocnice Znojmo	List č. 8
Objekt:	01	místo č.1	
Rozpočet:	3	Vzduchotechnika místo č:1	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 728		Vzduchotechnika				
1	728112113R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm	m	5,00000	284,50	1 422,50
2	728413522R00	Montáž talířového ventilu kruhové do d 200 mm	kus	4,00000	191,50	766,00
3	7281110	Úprava stávající konstrukce VZT	kus	4,00000	750,00	3 000,00
4	767 88-3212.	Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, FRS+ , pro potrubí průměru 121 - 127 mm	kus	5,00000	250,00	1 250,00
5	900 R01	HZS, ostatní nespecifikované montáže	h	8,00000	445,00	3 560,00
6	100.	Ohebné hliníkové flexi potrubí O 125 mm	kus	4,00000	114,00	456,00
7	63232815R	Spiro potrubí 0125/3000 - 0,45 mm	m	5,00000	998,00	4 990,00
8	100	Lisované koleno 90/125	kus	4,00000	167,00	668,00
9	100	Talířový ventil odvodní 125mm	kus	4,00000	150,00	600,00
10	100	Objímka 125	kus	5,00000	150,00	750,00
11	100	Spojka vnitřní 125	kus	4,00000	43,00	172,00
12	00526 T	Ostatní materiál	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
Celkem za: 728		Vzduchotechnika				20 134,50

Stavba:	2023/46	Nemocnice Znojmo	List č. 9
Objekt:	02	místo č.2	
Rozpočet:	1	stavební část	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	342013321R00	Příčka SDK tl.150 mm, ocel.kce, 2x oplášt. RB 12,5mm	m2	3,38000	1 637,00	5 533,06
2	347016231R00	Předstěna SDK, tl. 125 mm, ocel. kce CW, 2x RB 12,5 mm, bez izol.	m2	12,97400	948,00	12 299,35
3	342263410R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2	kus	1,00000	487,00	487,00
Celkem za: 3	Svislé a kompletní konstrukce					18 319,41

Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
4	416061132R00	Montáž sádkokartonového kazetového podhledu, 600x600, zavěšená kovová konstrukce, bez izolace	m2	14,70000	1 745,00	25 651,50
Celkem za: 4	Vodorovné konstrukce					25 651,50

Díl: 60	Úpravy povrchů, omítky					
5	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	25,29120	34,00	859,90
Celkem za: 60	Úpravy povrchů, omítky					859,90

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					
6	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	25,29120	335,00	8 472,55
7	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	25,29120	161,00	4 071,88
8	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	25,29120	262,00	6 626,29
9	611.RA	Zapravení omítek po vybouraných dveřích vč. malby, uvedení do původního vzhledu chodby	m2	3,00000	1 191,00	3 573,00
Celkem za: 61	Úpravy povrchů vnitřní					22 743,72

Díl: 64	Výplně otvorů					
10	642942111RU5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 16 cm	kus	2,00000	2 924,00	5 848,00
11	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 16 cm	kus	2,00000	2 884,00	5 768,00
12	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 11 cm	kus	2,00000	2 478,00	4 956,00
Celkem za: 64	Výplně otvorů					16 572,00

Díl: 96	Bourání konstrukcí					
13	962200011RAA	Bourání příček z cihel pálených, tloušťka 10 cm	m2	8,61900	290,00	2 499,51
14	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	7,00000	18,00	126,00
15	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	9,45600	403,00	3 810,77
16	762811811R00	Demontáž záklopů stropu tl. do 3,2 cm	m2	14,70000	38,00	558,60
Celkem za: 96	Bourání konstrukcí					6 994,88

Díl: 97	Prorážení otvorů					
17	978500010RA0	Odsekání vnitřních obkladů a dlažby	m2	88,78400	186,00	16 513,82
Celkem za: 97	Prorážení otvorů					16 513,82

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
18	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,70000	696,00	1 879,20
Celkem za: 99	Staveništní přesun hmot					1 879,20

Díl: 720	Zdravotechnická instalace					
-----------------	----------------------------------	--	--	--	--	--

Stavba:	2023/46	Nemocnice Znojmo	List č. 10
Objekt:	02	místo č.2	
Rozpočet:	1	stavební část	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
19	72001	ZTI - hrubé rozvody (trubní vedení, vč. odbočky,kolena spotřební instal. mat.vč. práce	kpl.	1,00000	22 238,00	22 238,00
20	72002	ZTI - kompletace, osazení zařízenívých předmětů	kpl.	1,00000	7 840,00	7 840,00
Celkem za: 720		Zdravotechnická instalace				30 078,00

Díl: 725	Zařizovací předměty					
21	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	5,00000	285,00	1 425,00
22	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	2,00000	397,00	794,00
23	725200010RA0	Klozet závěsný + sedátko, tlačítko, bílý	kus	2,00000	6 719,00	13 438,00
24	725200084RA0	Klozet závěsný pro imobilní + sedátko, tlačítko, bílý	kus	1,00000	12 270,00	12 270,00
25	725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	2,00000	5 297,00	10 594,00
26	551-490R	Zrcadlo	kus	2,00000	2 568,00	5 136,00
27	725019103R00	Výlevka závěsná s plastovou mřížkou a baterií	soubor	1,00000	12 270,00	12 270,00
28	72501.R00	Madla	soubor	1,00000	4 136,00	4 136,00
29	72502.R00	Háček na oděv	soubor	1,00000	319,00	319,00
30	55140R	Dávkovač tek. mýdla	kus	2,00000	881,00	1 762,00
31	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	0,75000	923,00	692,25
Celkem za: 725		Zařizovací předměty				62 836,25

Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
32	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřiravých 1kř.do 0,8 m	kus	4,00000	1 054,00	4 216,00
33	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevřiravých 1kř.nad 0,8 m	kus	2,00000	1 054,00	2 108,00
34	611606R	Dveře vnitřní hladké plně 1 křídle	kus	6,00000	4 332,00	25 992,00
35	54914621R	Dveřní kování	kus	4,00000	728,00	2 912,00
36	549685R	Dveřní kování madlo	kus	2,00000	3 291,00	6 582,00
Celkem za: 766		Konstrukce truhlářské				41 810,00

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					
37	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	14,70000	134,00	1 969,80
38	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	14,70000	34,00	499,80
39	771575107RT6	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 20x20 cm, lepidlo, spár.hmota	m2	14,70000	644,00	9 466,80
40	597642020R	Dlažba matná 200x200x9 mm	m2	14,70000	489,00	7 188,30
41	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	23,48787	9,00	211,39
42	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC, včetně dodávky soklíku PVC	m	27,68000	10,00	276,80
Celkem za: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				19 612,89

Díl: 781	Obklady keramické					
43	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	94,03200	173,00	16 267,54
44	781475114RT6	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm, lepidlo, spár.hmota	m2	56,13100	694,00	38 954,91
45	5976420R	Obklad 200x200 mm	m2	56,13100	346,00	19 421,33
46	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	87,62060	5,00	438,10
Celkem za: 781		Obklady keramické				75 081,88

Díl: 784	Malby					
47	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	25,29120	22,00	556,41
48	784195412R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	25,29120	68,00	1 719,80
Celkem za: 784		Malby				2 276,21

Stavba:	2023/46	Nemocnice Znojmo	List č. 11
Objekt:	02	místo č.2	
Rozpočet:	1	stavební část	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot

49	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	8,30000	136,00	1 128,80
50	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot	t	8,30000	10,00	83,00
51	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,30000	266,00	2 207,80
52	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	16,50000	25,00	412,50
53	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	8,30000	376,00	3 120,80
54	979990111R00	Poplatek za uložení sutí	t	8,30000	196,00	1 626,80

Celkem za: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 8 579,70

Díl: ON Ostatní náklady

55	0010.R	Zřízení zástěny pro oddělení od běžného provozu, (stěna z desek, zakrytí proti prachu geotextilií)	Soubor	1,00000	4 900,00	4 900,00
----	--------	--	--------	---------	----------	----------

Celkem za: ON Ostatní náklady 4 900,00

Díl: VN Vedlejší náklady

56	005121020R	Zřízení staveniště , mobilní buňka + mobilní wc	Soubor	1,00000	2 450,00	2 450,00
57	005124010R	Ztížené pracovní podmínky	Soubor	1,00000	5 880,00	5 880,00
58	005111020R	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	1,00	1,00
59	005122020R	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	1,00	1,00
60	005261030R	Finanční rezerva	Soubor	1,00000	1,00	1,00
61	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	784,00	784,00
62	913 R00	Hzs - Stavební dělník - další pomocné práce	h	20,00000	444,00	8 880,00

Celkem za: VN Vedlejší náklady 17 997,00

Stavba:	2023/46	Nemocnice Znojmo	List č. 12
Objekt:	02	místo č.2	
Rozpočet:	2	elektroinstalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: M21		Elektromontáže				
1	971033123R00	Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 45 cm	kus	1,00000	104,00	104,00
2	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	22,00000	88,00	1 936,00
3	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	6,00000	81,00	486,00
4	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	2,00000	143,00	286,00
5	210120803R00	Chráníč proudový dvoupólový do 40 A	kus	2,00000	193,00	386,00
6	211200101R00	Svítilno nouzové orientační NOO 1/MM	kus	2,00000	182,00	364,00
7	210800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	114,00000	39,00	4 446,00
8	210800106R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	20,00000	39,00	780,00
9	222260020R00	Krabičky KU 68 pod omítku + vysekání	ks	15,00000	194,00	2 910,00
10	220260103R00	Krabičková rozvodka Acidur se 4 vývody	kus	4,00000	853,00	3 412,00
11	220280102R00	JYSTY do 4x2x0.8mm pod omítkou do drážky	m	15,00000	156,00	2 340,00
12	220260607	Lišta vkladací LV40x40, na úchyt.body, zavíčkování	m	6,00000	116,00	696,00
13	220301801	Úprava stávající rozvaděčové skříně RMS-P1	ks	1,00000	2 087,00	2 087,00
14	210201526R00	Svítilno LED technické stropní vestavné	kus	6,00000	162,00	972,00
15	2202210	Sada pro nouzovou signalizaci	soubor	1,00000	966,00	966,00
16	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	5,00000	412,00	2 060,00
17	63232815R	svítilno vestavná montáž kruhové LED NW 24W 2400lm	kus	6,00000	489,00	2 934,00
18	1004405	Sádra balená á 30 kg	KG	10,00000	32,00	320,00
19	1004848	CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5) instal PLUS	M	20,00000	23,00	460,00
20	1004912	JYSTY 4x2x0,8 rot	M	15,00000	31,00	465,00
21	1005144	CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5) instal PLUS	M	114,00000	15,00	1 710,00
22	1005999	Chráníč 16B/1N/0,03 PFL7	KS	1,00000	1 638,00	1 638,00
23	1006004	Chráníč 10B/1N/0,03 PFL6	KS	1,00000	2 019,00	2 019,00
24	1007041	Tělo ABB 3559-A01345 spínače č.1	KS	6,00000	147,00	882,00
25	1007143	Ovladač TANGO 3558A-A651 B	KS	6,00000	57,00	342,00
26	1007143	Rámeček TANGO 3901A-B10 B	KS	8,00000	36,00	288,00
27	1007448	Krabičky 6455-12P acidur	KS	4,00000	98,00	392,00
28	1007503	Lišta LHD 40x40 vkladací bílá 2m	M	6,00000	73,00	438,00
29	1007937	Krabičky KU 68-1901	KS	15,00000	26,00	390,00
30	1008131	Zásuvka TANGO 5518A-2999 B	KS	2,00000	193,00	386,00
31	11102401	Sada pro nouzovou signalizaci, 3280B-C10001 B	Soubor	1,00000	9 921,00	9 921,00
32	95375899	svítilno nouzové led 3h	ks	2,00000	3 528,00	7 056,00
33	00526 T	Ostatní materiál	Soubor	1,00000	1 470,00	1 470,00
Celkem za: M21		Elektromontáže				55 342,00

Stavba:	2023/46	Nemocnice Znojmo	List č. 13
Objekt:	02	místo č.2	
Rozpočet:	3	vzduchotechnika	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 728		Vzduchotechnika				
1	728112113R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm	m	5,00000	284,50	1 422,50
2	728413522R00	Montáž talířového ventilu kruhové do d 200 mm	kus	4,00000	191,50	766,00
3	7281110	Úprava stávající konstrukce VZT	kus	4,00000	750,00	3 000,00
4	767 88-3212.	Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, FRS+ , pro potrubí průměru 121 - 127 mm	kus	5,00000	250,00	1 250,00
5	900 R01	HZS, ostatní nespecifikované montáže	h	8,00000	445,00	3 560,00
6	100.	Ohebné hliníkové flexi potrubí O 125 mm	kus	4,00000	114,00	456,00
7	63232815R	Spiro potrubí 0125/3000 - 0,45 mm	m	4,00000	998,00	3 992,00
8	100	Lisované koleno 90/125	kus	4,00000	167,00	668,00
9	100	Talířový ventil odvodní 125mm	kus	4,00000	150,00	600,00
10	100	Objímka 125	kus	5,00000	150,00	750,00
11	100	Spojka vnitřní 125	kus	4,00000	43,00	172,00
12	00526 T	Ostatní materiál	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
Celkem za: 728		Vzduchotechnika				19 136,50

Stavba:	2023/46	Nemocnice Znojmo	List č. 14
Objekt:	03	místo č.3	
Rozpočet:	1	stavební část	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1	347016231R00	Předstěna SDK, tl. 125 mm, ocel. kce CW, 2x RB 12,5 mm, bez izol.	m2	16,31500	948,00	15 466,62
---	--------------	---	----	----------	--------	-----------

Celkem za: 3	Svislé a kompletní konstrukce					15 466,62
---------------------	--------------------------------------	--	--	--	--	------------------

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

2	416061132R00	Montáž sádkokartonového kazetového podhledu, 600x600, zavěšená kovová konstrukce, bez izolace	m2	14,98000	1 745,00	26 140,10
---	--------------	---	----	----------	----------	-----------

Celkem za: 4	Vodorovné konstrukce					26 140,10
---------------------	-----------------------------	--	--	--	--	------------------

Díl: 60 Úpravy povrchů, omítky

3	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	24,11440	34,00	819,89
---	--------------	--------------------------	----	----------	-------	--------

Celkem za: 60	Úpravy povrchů, omítky					819,89
----------------------	-------------------------------	--	--	--	--	---------------

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

4	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	24,11440	335,00	8 078,32
---	--------------	-----------------------------------	----	----------	--------	----------

5	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	24,11440	161,00	3 882,42
---	--------------	--	----	----------	--------	----------

6	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	24,11440	262,00	6 317,97
---	--------------	--	----	----------	--------	----------

7	611.RA	Zapravení omítek po vybouraných dveřích vč. malby, uvedení do původního vzhledu chodby	kpl.	4,00000	1 191,00	4 764,00
---	--------	--	------	---------	----------	----------

Celkem za: 61	Úpravy povrchů vnitřní					23 042,71
----------------------	-------------------------------	--	--	--	--	------------------

Díl: 64 Výplně otvorů

8	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 16 cm	kus	4,00000	2 884,00	11 536,00
---	--------------	--	-----	---------	----------	-----------

9	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 11 cm	kus	4,00000	2 478,00	9 912,00
---	--------------	--	-----	---------	----------	----------

Celkem za: 64	Výplně otvorů					21 448,00
----------------------	----------------------	--	--	--	--	------------------

Díl: 96 Bourání konstrukcí

10	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	8,00000	18,00	144,00
----	--------------	--	-----	---------	-------	--------

11	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	11,03200	403,00	4 445,90
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

12	762811811R00	Demontáž záklopů stropu tl. do 3,2 cm	m2	14,98000	38,00	569,24
----	--------------	---------------------------------------	----	----------	-------	--------

Celkem za: 96	Bourání konstrukcí					5 159,14
----------------------	---------------------------	--	--	--	--	-----------------

Díl: 97 Prorážení otvorů

13	978500010RA0	Odsekání vnitřních obkladů a dlažby	m2	110,49000	186,00	20 551,14
----	--------------	-------------------------------------	----	-----------	--------	-----------

Celkem za: 97	Prorážení otvorů					20 551,14
----------------------	-------------------------	--	--	--	--	------------------

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

14	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,58000	696,00	1 795,68
----	--------------	---	---	---------	--------	----------

Celkem za: 99	Staveništní přesun hmot					1 795,68
----------------------	--------------------------------	--	--	--	--	-----------------

Díl: 720 Zdravotechnická instalace

15	72001	ZTI - hrubé rozvody (trubní vedení, vč. odbočky,kolena spotřební instal. mat.vč. práce	kpl.	1,00000	29 675,00	29 675,00
----	-------	--	------	---------	-----------	-----------

16	72002	ZTI - kompletace, osazení zařízenívacích předmětů	kpl.	1,00000	9 310,00	9 310,00
----	-------	---	------	---------	----------	----------

Celkem za: 720	Zdravotechnická instalace					38 985,00
-----------------------	----------------------------------	--	--	--	--	------------------

Díl: 725 Zařizovací předměty

Stavba:	2023/46	Nemocnice Znojmo	List č. 15
Objekt:	03	místo č.3	
Rozpočet:	1	stavební část	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
17	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	6,00000	285,00	1 710,00
18	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	2,00000	397,00	794,00
19	725200010RA0	Klozet závěsný + sedátko, tlačítko, bílý	kus	4,00000	6 719,00	26 876,00
20	725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	2,00000	5 297,00	10 594,00
21	551-490R	Zrcadlo	kus	2,00000	1 519,00	3 038,00
22	725019103R00	Výlevka závěsná s plastovou mřížkou a baterií	soubor	2,00000	12 270,00	24 540,00
23	72501.R00	Madla	soubor	1,00000	3 489,00	3 489,00
24	55140R	Dávkovač tek. mýdla	kus	2,00000	881,00	1 762,00
25	998725103R00	Přesun hmot pro zařízení předměty, výšky do 24 m	t	0,88000	923,00	812,24
Celkem za: 725		Zařizovací předměty				73 615,24

Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
26	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	8,00000	1 054,00	8 432,00
27	611606R	Dveře vnitřní hladké plně 1 křídle	kus	6,00000	4 332,00	25 992,00
28	611606XR	Dveře vnitřní hladké plně 1 křídle, s větrací mřížkou	kus	2,00000	5 263,00	10 526,00
29	54914621R	Dveřní kování	kus	8,00000	728,00	5 824,00
Celkem za: 766		Konstrukce truhlářské				50 774,00

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					
30	771101115R00	Vyrovnaní podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	14,98000	134,00	2 007,32
31	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	14,98000	34,00	509,32
32	771575107RT6	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 20x20 cm, lepidlo, spár.hmota	m2	14,98000	644,00	9 647,12
33	597642020R	Dlažba matná 200x200x9 mm	m2	14,98000	489,00	7 325,22
34	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	24,66740	9,00	222,01
35	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC, včetně dodávky soklíku PVC	m	35,18000	10,00	351,80
Celkem za: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				20 062,79

Díl: 781	Obklady keramické					
36	781101111R00	Vyrovnaní podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	94,03200	173,00	16 267,54
37	781475114RT6	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm, lepidlo, spár.hmota	m2	63,80200	694,00	44 278,59
38	5976420R	Obklad 200x200 mm	m2	63,80200	346,00	22 075,49
39	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	97,33976	5,00	486,70
Celkem za: 781		Obklady keramické				83 108,32

Díl: 784	Malby					
40	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	24,11440	22,00	530,52
41	784195412R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	24,11440	68,00	1 639,78
Celkem za: 784		Malby				2 170,30

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
42	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	8,75000	136,00	1 190,00
43	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot	t	8,75000	411,00	3 596,25
44	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,75000	266,00	2 327,50
45	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	17,50000	25,00	437,50
46	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	8,75000	376,00	3 290,00
47	979990111R00	Poplatek za uložení sutí	t	8,75000	196,00	1 715,00
Celkem za: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				12 556,25

Stavba:	2023/46	Nemocnice Znojmo	List č. 16
Objekt:	03	místo č.3	
Rozpočet:	1	stavební část	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Díl: ON Ostatní náklady

48	0010.R	Zřízení zástěny pro oddělení od běžného provozu, (stěna z desek, zakrytí proti prachu geotextilií)	Soubor	1,00000	4 900,00	4 900,00
----	--------	--	--------	---------	----------	----------

Celkem za: ON	Ostatní náklady					4 900,00
----------------------	------------------------	--	--	--	--	-----------------

Díl: VN Vedlejší náklady

49	005121020R	Zřízení staveniště , mobilní buňka + mobilní wc	Soubor	1,00000	4 900,00	4 900,00
50	005124010R	Ztížené pracovní podmínky	Soubor	1,00000	5 880,00	5 880,00
51	005111020R	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	1,00	1,00
52	005122020R	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	1,00	1,00
53	005261030R	Finanční rezerva	Soubor	1,00000	1,00	1,00
54	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	784,00	784,00
55	913 R00	Hzs - Stavební dělník - další pomocné práce	h	20,00000	444,00	8 880,00

Celkem za: VN	Vedlejší náklady					20 447,00
----------------------	-------------------------	--	--	--	--	------------------

Stavba:	2023/46	Nemocnice Znojmo	List č. 17
Objekt:	03	místo č.3	
Rozpočet:	2	elektroinstalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: M21		Elektromontáže				
1	971033123R00	Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 45 cm	kus	1,00000	104,00	104,00
2	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	20,00000	88,00	1 760,00
3	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	8,00000	81,00	648,00
4	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	2,00000	143,00	286,00
5	210120803R00	Chráníč proudový dvoupólový do 40 A	kus	2,00000	193,00	386,00
6	211200101R00	Svítilno nouzové orientační NOO 1/MM	kus	2,00000	182,00	364,00
7	210800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	118,00000	39,00	4 602,00
8	210800106R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	36,00000	39,00	1 404,00
9	222260020R00	Krabice KU 68 pod omítku + vysekání	ks	12,00000	194,00	2 328,00
10	220260103R00	Krabičková rozvodka Acidur se 4 vývody	kus	3,00000	853,00	2 559,00
11	220260607	Lišta vkladací LV40x40, na úchyt.body, zavičkování	m	14,00000	116,00	1 624,00
12	220301801	Úprava stávající rozvaděčové skříně RMS-1	ks	1,00000	2 087,00	2 087,00
13	210201526R00	Svítilno LED technické stropní vestavné	kus	8,00000	162,00	1 296,00
14	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	5,00000	412,00	2 060,00
15	63232815R	svítilno vestavná montáž kruhové LED NW 24W 2400lm	kus	8,00000	489,00	3 912,00
16	1004405	Sádra balená á 30 kg	KG	10,00000	32,00	320,00
17	1004848	CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5) instal PLUS	M	36,00000	23,00	828,00
18	1005144	CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5) instal PLUS	M	118,00000	15,00	1 770,00
19	1005999	Chráníč 16B/1N/0,03 PFL7	KS	1,00000	1 638,00	1 638,00
20	1006004	Chráníč 10B/1N/0,03 PFL6	KS	1,00000	2 019,00	2 019,00
21	1007041	Tělo ABB 3559-A01345 spínače č.1	KS	8,00000	147,00	1 176,00
22	1007143	Ovladač TANGO 3558A-A651 B	KS	8,00000	57,00	456,00
23	1007143	Rámeček TANGO 3901A-B10 B	KS	10,00000	36,00	360,00
24	1007448	Krabice 6455-12P acidur	KS	3,00000	98,00	294,00
25	1007503	Lišta LHD 40x40 vkladací bílá 2m	M	14,00000	73,00	1 022,00
26	1007937	Krabice KU 68-1901	KS	12,00000	26,00	312,00
27	1008131	Zásuvka TANGO 5518A-2999 B	KS	2,00000	193,00	386,00
28	95375899	svítilno nouzové led 3h	ks	2,00000	3 528,00	7 056,00
29	00526 T	Ostatní materiál	Soubor	1,00000	1 470,00	1 470,00
Celkem za: M21		Elektromontáže				44 527,00

Stavba:	2023/46	Nemocnice Znojmo	List č. 18
Objekt:	03	místo č.3	
Rozpočet:	3	vzduchotechnika	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 728		Vzduchotechnika				
1	728112113R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm	m	2,00000	284,50	569,00
2	728413522R00	Montáž talířového ventilu kruhové do d 200 mm	kus	4,00000	191,50	766,00
3	7281110	Úprava stávající konstrukce VZT	kus	4,00000	750,00	3 000,00
4	767 88-3212.	Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, FRS+ , pro potrubí průměru 121 - 127 mm	kus	4,00000	250,00	1 000,00
5	900 R01	HZS, ostatní nespecifikované montáže	h	8,00000	445,00	3 560,00
6	100.	Ohebné hliníkové flexi potrubí O 125 mm	kus	4,00000	114,00	456,00
7	63232815R	Spiro potrubí 0125/3000 - 0,45 mm	m	4,00000	998,00	3 992,00
8	100	Lisované koleno 90/125	kus	4,00000	167,00	668,00
9	100	Talířový ventil odvodní 125mm	kus	4,00000	150,00	600,00
10	100	Objímka 125	kus	4,00000	150,00	600,00
11	100	Spojka vnitřní 125	kus	4,00000	43,00	172,00
12	00526 T	Ostatní materiál	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
Celkem za: 728		Vzduchotechnika				17 883,00

Stavba:	2023/46	Nemocnice Znojmo	List č. 19			
Objekt:	04	místo č.4				
Rozpočet:	1	stavební část				
Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	340239212R00	Zazdívka otvorů pl. do 4 m2, cihlami tl. zdi nad 10, cm	m2	1,40000	962,00	1 346,80
2	347016231R00	Předstěna SDK, tl. 125 mm, ocel. kce CW, 2x RB 12,5 mm, bez izol.	m2	4,94000	948,00	4 683,12
Celkem za: 3		Svislé a kompletní konstrukce				6 029,92
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
3	416061132R00	Montáž sádkokartonového kazetového podhledu, 600x600, zavěšená kovová konstrukce, bez izolace	m2	5,70000	1 745,00	9 946,50
Celkem za: 4		Vodorovné konstrukce				9 946,50
Díl: 60		Úpravy povrchů, omítky				
4	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	6,87600	34,00	233,78
Celkem za: 60		Úpravy povrchů, omítky				233,78
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
5	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	6,87600	335,00	2 303,46
6	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	6,87600	161,00	1 107,04
7	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	6,87600	262,00	1 801,51
8	611.RA	Zapravení omítek po vybouraných dvéřích vč. malby, uvedení do původního vzhledu chodby	kpl.	1,00000	1 191,00	1 191,00
Celkem za: 61		Úpravy povrchů vnitřní				6 403,01
Díl: 64		Výplně otvorů				
9	642942111RU5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 16 cm	kus	1,00000	2 924,00	2 924,00
Celkem za: 64		Výplně otvorů				2 924,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
10	962200011RAA	Bourání příček z cihel pálených, tloušťka 10 cm	m2	15,34000	290,00	4 448,60
11	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	2,00000	18,00	36,00
12	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,36400	403,00	952,69
13	762811811R00	Demontáž záklopů stropu tl. do 3,2 cm	m2	5,70000	38,00	216,60
Celkem za: 96		Bourání konstrukcí				5 653,89
Díl: 97		Prorážení otvorů				
14	978500010RA0	Odsekání vnitřních obkladů a dlažby	m2	28,75700	186,00	5 348,80
Celkem za: 97		Prorážení otvorů				5 348,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
15	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,45000	696,00	1 009,20
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				1 009,20
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
16	72001	ZTI - hrubé rozvody (trubní vedení, vč. odbočky, kolena spotřební instal. mat.vč. práce	kpl.	1,00000	7 268,00	7 268,00
17	72002	ZTI - kompletace, osazení zařízeníových předmětů	kpl.	1,00000	3 920,00	3 920,00
Celkem za: 720		Zdravotechnická instalace				11 188,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				

Stavba:	2023/46	Nemocnice Znojmo	List č. 20
Objekt:	04	místo č.4	
Rozpočet:	1	stavební část	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
18	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	2,00000	285,00	570,00
19	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	2,00000	397,00	794,00
20	725200084RA0	Klozet závěsný pro imobilní + sedátko, tlačítko, bílý	kus	1,00000	12 270,00	12 270,00
21	725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	1,00000	5 297,00	5 297,00
22	551-490R	Zrcadlo	kus	1,00000	3 616,00	3 616,00
23	72501.R00	Madla	soubor	1,00000	7 713,00	7 713,00
24	72502.R00	Háček na oděv	soubor	1,00000	319,00	319,00
25	55140R	Dávkovač tek. mýdla	kus	1,00000	881,00	881,00
26	998725103R00	Přesun hmot pro zařízení předměty, výšky do 24 m	t	0,20000	923,00	184,60
Celkem za: 725		Zařizovací předměty				31 644,60

Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
27	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.nad 0,8 m	kus	1,00000	1 054,00	1 054,00
28	611606R	Dveře vnitřní hladké plně 1 křídle	kus	1,00000	4 332,00	4 332,00
29	549685R	Dveřní kování madlo	kus	2,00000	3 291,00	6 582,00
Celkem za: 766		Konstrukce truhlářské				11 968,00

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					
30	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	5,70000	134,00	763,80
31	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	5,70000	34,00	193,80
32	771575107RT6	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 20x20 cm, lepidlo, spár.hmota	m2	5,70000	644,00	3 670,80
33	597642020R	Dlažba matná 200x200x9 mm	m2	5,70000	489,00	2 787,30
34	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	8,91507	9,00	80,24
35	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC, včetně dodávky soklíku PVC	m	8,90000	10,00	89,00
Celkem za: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				7 584,94

Díl: 781	Obklady keramické					
36	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	23,05700	173,00	3 988,86
37	781475114RT6	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm, lepidlo, spár.hmota	m2	15,41700	694,00	10 699,40
38	5976420R	Obklad 200x200 mm	m2	15,41700	346,00	5 334,28
39	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	23,57984	5,00	117,90
Celkem za: 781		Obklady keramické				20 140,44

Díl: 784	Malby					
40	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	6,87600	22,00	151,27
41	784195412R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	6,87600	68,00	467,57
Celkem za: 784		Malby				618,84

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
42	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	4,50000	136,00	612,00
43	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot	t	4,50000	10,00	45,00
44	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,50000	266,00	1 197,00
45	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8,67000	25,00	216,75
46	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	4,50000	376,00	1 692,00
47	979990111R00	Poplatek za uložení sutí	t	4,50000	196,00	882,00
Celkem za: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				4 644,75

Díl: ON	Ostatní náklady
---------	-----------------

Stavba:	2023/46	Nemocnice Znojmo	List č. 21
Objekt:	04	místo č.4	
Rozpočet:	1	stavební část	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
48	0010.R	Zřízení zástěny pro oddělení od běžného provozu, (stěna z desek, zakrytí proti prachu geotextilií)	Soubor	1,00000	4 900,00	4 900,00
Celkem za: ON		Ostatní náklady				4 900,00

Díl: VN		Vedlejší náklady				
49	005121020R	Zřízení staveniště , mobilní buňka + mobilní wc	Soubor	1,00000	4 900,00	4 900,00
50	005124010R	Ztížené pracovní podmínky	Soubor	1,00000	5 880,00	5 880,00
51	005111020R	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	1,00	1,00
52	005122020R	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	1,00	1,00
53	005261030R	Finanční rezerva	Soubor	1,00000	1,00	1,00
54	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	784,00	784,00
55	913 R00	Hzs - Stavební dělník - další pomocné práce	h	10,00000	444,00	4 440,00
Celkem za: VN		Vedlejší náklady				16 007,00

Stavba:	2023/46	Nemocnice Znojmo	List č. 22
Objekt:	04	místo č.4	
Rozpočet:	2	elektroinstalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: M21		Elektromontáže				
1	971033123R00	Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 45 cm	kus	1,00000	104,00	104,00
2	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	10,00000	88,00	880,00
3	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	1,00000	81,00	81,00
4	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	1,00000	143,00	143,00
5	210120803R00	Chráníč proudový dvoupólový do 40 A	kus	2,00000	193,00	386,00
6	211200101R00	Svítilno nouzové orientační NOO 1/MM	kus	1,00000	182,00	182,00
7	210800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	38,00000	39,00	1 482,00
8	210800106R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	22,00000	39,00	858,00
9	222260020R00	Krabičky KU 68 pod omítku + vysekání	ks	8,00000	194,00	1 552,00
10	220260103R00	Krabičková rozvodka Acidur se 4 vývody	kus	2,00000	853,00	1 706,00
11	220280102R00	JYSTY do 4x2x0.8mm pod omítkou do drážky	m	12,00000	156,00	1 872,00
12	220260607	Lišta vkladací LV40x40, na úchyt.body, zavičkování	m	16,00000	116,00	1 856,00
13	220301801	Úprava stávající rozvaděčové skříně RMS-P1	ks	1,00000	2 087,00	2 087,00
14	210201526R00	Svítilno LED technické stropní vestavné	kus	1,00000	162,00	162,00
15	2202210	Sada pro nouzovou signalizaci	soubor	1,00000	966,00	966,00
16	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	5,00000	412,00	2 060,00
17	63232815R	svítilno vestavná montáž kruhové LED NW 24W 2400lm	kus	1,00000	489,00	489,00
18	1004405	Sádra balená á 30 kg	KG	10,00000	32,00	320,00
19	1004848	CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5) instal PLUS	M	22,00000	23,00	506,00
20	1004912	JYSTY 4x2x0,8 rot	M	12,00000	31,00	372,00
21	1005144	CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5) instal PLUS	M	38,00000	15,00	570,00
22	1005999	Chráníč 16B/1N/0,03 PFL7	KS	1,00000	1 638,00	1 638,00
23	1006004	Chráníč 10B/1N/0,03 PFL6	KS	1,00000	2 019,00	2 019,00
24	1007041	Tělo ABB 3559-A01345 spínače č.1	KS	1,00000	146,00	146,00
25	1007143	Ovladač TANGO 3558A-A651 B	KS	1,00000	57,00	57,00
26	1007143	Rámeček TANGO 3901A-B10 B	KS	2,00000	36,00	72,00
27	1007448	Krabičky 6455-12P acidur	KS	2,00000	98,00	196,00
28	1007503	Lišta LHD 40x40 vkladací bílá 2m	M	16,00000	73,00	1 168,00
29	1007937	Krabičky KU 68-1901	KS	8,00000	26,00	208,00
30	1008131	Zásuvka TANGO 5518A-2999 B	KS	1,00000	193,00	193,00
31	11102401	Sada pro nouzovou signalizaci, 3280B-C10001 B	Soubor	1,00000	9 921,00	9 921,00
32	95375899	svítilno nouzové led 3h	ks	1,00000	3 528,00	3 528,00
33	00526 T	Ostatní materiál	Soubor	1,00000	1 470,00	1 470,00
Celkem za: M21		Elektromontáže				39 250,00

Stavba:	2023/46	Nemocnice Znojmo	List č. 23
Objekt:	04	místo č.4	
Rozpočet:	3	vzduchotechnika	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 728		Vzduchotechnika				
1	728112113R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm	m	1,00000	284,50	284,50
2	728413522R00	Montáž talířového ventilu kruhové do d 200 mm	kus	1,00000	191,50	191,50
3	7281110	Úprava stávající konstrukce VZT	kus	1,00000	750,00	750,00
4	767 88-3212.	Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, FRS+ , pro potrubí průměru 121 - 127 mm	kus	2,00000	250,00	500,00
5	900 R01	HZS, ostatní nespecifikované montáže	h	4,00000	445,00	1 780,00
6	100.	Ohebné hliníkové flexi potrubí O 125 mm	kus	1,00000	114,00	114,00
7	63232815R	Spiro potrubí 0125/3000 - 0,45 mm	m	1,00000	998,00	998,00
8	100	Lisované koleno 90/125	kus	1,00000	167,00	167,00
9	100	Talířový ventil odvodní 125mm	kus	1,00000	150,00	150,00
10	100	Objímka 125	kus	2,00000	150,00	300,00
11	100	Spojka vnitřní 125	kus	1,00000	43,00	43,00
12	00526 T	Ostatní materiál	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Celkem za: 728		Vzduchotechnika				7 278,00

Stavba:	2023/46	Nemocnice Znojmo	List č. 24
Objekt:	05	místo č.5	
Rozpočet:	1	stavební část	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	347016231R00	Předstěna SDK, tl. 125 mm, ocel. kce CW, 2x RB 12,5 mm, bez izol.	m2	15,27500	948,00	14 480,70
Celkem za: 3	Svislé a kompletní konstrukce					14 480,70

Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
2	416061132R00	Montáž sádkokartonového kazetového podhledu, 600x600, zavěšená kovová konstrukce, bez izolace	m2	16,19000	1 745,00	28 251,55
Celkem za: 4	Vodorovné konstrukce					28 251,55

Díl: 60	Úpravy povrchů, omítky					
3	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	32,77840	34,00	1 114,47
Celkem za: 60	Úpravy povrchů, omítky					1 114,47

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					
4	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	32,77840	335,00	10 980,76
5	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	32,77840	161,00	5 277,32
6	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	32,77840	262,00	8 587,94
7	611.RA	Zapravení omítek po vybouraných dveřích vč. malby, uvedení do původního vzhledu chodby	kpl.	4,00000	1 191,00	4 764,00
Celkem za: 61	Úpravy povrchů vnitřní					29 610,02

Díl: 64	Výplně otvorů					
8	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 16 cm	kus	4,00000	2 887,00	11 548,00
9	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 11 cm	kus	5,00000	2 478,00	12 390,00
Celkem za: 64	Výplně otvorů					23 938,00

Díl: 96	Bourání konstrukcí					
10	962200011RAA	Bourání příček z cihel pálených, tloušťka 10 cm	m2	0,80000	290,00	232,00
11	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	9,00000	18,00	162,00
12	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	11,42600	403,00	4 604,68
13	762811811R00	Demontáž záklopů stropu tl. do 3,2 cm	m2	16,19000	38,00	615,22
Celkem za: 96	Bourání konstrukcí					5 613,90

Díl: 97	Prorážení otvorů					
14	978500010RA0	Odsekání vnitřních obkladů a dlažby	m2	128,92798	186,00	23 980,60
Celkem za: 97	Prorážení otvorů					23 980,60

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
15	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,82000	696,00	1 962,72
Celkem za: 99	Staveništní přesun hmot					1 962,72

Díl: 720	Zdravotechnická instalace					
16	72001	ZTI - hrubé rozvody (trubní vedení, vč. odbočky,kolena spotřební instal. mat.vč. práce	kpl.	1,00000	31 208,00	31 208,00
17	72002	ZTI - kompletace, osazení zařizovacích předmětů	kpl.	1,00000	11 270,00	11 270,00
Celkem za: 720	Zdravotechnická instalace					42 478,00

Stavba:	2023/46	Nemocnice Znojmo	List č. 25
Objekt:	05	místo č.5	
Rozpočet:	1	stavební část	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 725 Zařizovací předměty

18	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	4,00000	285,00	1 140,00
19	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	4,00000	397,00	1 588,00
20	725200010RA0	Klozet závěsný + sedátko, tlačítko, bílý	kus	4,00000	6 719,00	26 876,00
21	725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	4,00000	5 297,00	21 188,00
22	551-490R	Zrcadlo	kus	4,00000	1 519,00	6 076,00
23	725019103R00	Výlevka závěsná s plastovou mřížkou a baterií	soubor	1,00000	10 820,00	10 820,00
24	72501.R00	Madla	soubor	1,00000	3 489,00	3 489,00
25	55140R	Dávkovač tek. mýdla	kus	4,00000	881,00	3 524,00
26	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	1,10000	923,00	1 015,30

Celkem za: 725 Zařizovací předměty 75 716,30

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

27	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíracích 1kř.do 0,8 m	kus	9,00000	1 054,00	9 486,00
28	611606R	Dveře vnitřní hladké plné 1 křídle	kus	9,00000	4 332,00	38 988,00
29	54914621R	Dveřní kování	kus	9,00000	728,00	6 552,00

Celkem za: 766 Konstrukce truhlářské 55 026,00

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

30	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	16,19000	134,00	2 169,46
31	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	16,19000	34,00	550,46
32	771575107RT6	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 20x20 cm, lepidlo, spár.hmota	m2	16,19000	644,00	10 426,36
33	597642020R	Dlažba matná 200x200x9 mm	m2	16,19000	489,00	7 916,91
34	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	26,89072	9,00	242,02
35	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC, včetně dodávky soklíku PVC	m	40,22000	10,00	402,20

Celkem za: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 21 707,41

Díl: 781 Obklady keramické

36	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	112,74000	173,00	19 504,02
37	781475114RT6	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm, lepidlo, spár.hmota	m2	74,78000	694,00	51 897,32
38	5976420R	Obklad 200x200 mm	m2	74,78000	346,00	25 873,88
39	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	114,53213	5,00	572,66

Celkem za: 781 Obklady keramické 97 847,88

Díl: 784 Malby

40	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	32,77840	22,00	721,12
41	784195412R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	32,77840	68,00	2 228,93

Celkem za: 784 Malby 2 950,05

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot

42	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	10,20000	136,00	1 387,20
43	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot	t	10,20000	411,00	4 192,20
44	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,20000	266,00	2 713,20
45	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	20,40000	25,00	510,00
46	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	10,20000	376,00	3 835,20
47	979990111R00	Poplatek za uložení sutí	t	10,20000	196,00	1 999,20

Celkem za: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 14 637,00

Stavba:	2023/46	Nemocnice Znojmo	List č. 26
Objekt:	05	místo č.5	
Rozpočet:	1	stavební část	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: ON		Ostatní náklady				
48	0010.R	Zřízení zástěny pro oddělení od běžného provozu, (stěna z desek, zakrytí proti prachu geotextilií)	Soubor	1,00000	4 900,00	4 900,00
Celkem za: ON		Ostatní náklady				4 900,00

Díl: VN		Vedlejší náklady				
49	005121020R	Zřízení staveniště , mobilní buňka + mobilní wc	Soubor	1,00000	4 900,00	4 900,00
50	005124010R	Ztížené pracovní podmínky	Soubor	1,00000	5 880,00	5 880,00
51	005111020R	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	1,00	1,00
52	005122020R	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	1,00	1,00
53	005261030R	Finanční rezerva	Soubor	1,00000	1,00	1,00
54	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	784,00	784,00
55	913 R00	Hzs - Stavební dělník - další pomocné práce	h	20,00000	444,00	8 880,00
Celkem za: VN		Vedlejší náklady				20 447,00

Stavba:	2023/46	Nemocnice Znojmo	List č. 27
Objekt:	05	místo č.5	
Rozpočet:	2	elektroinstalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: M21		Elektromontáže				
1	971033123R00	Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 45 cm	kus	1,00000	104,00	104,00
2	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	26,00000	88,00	2 288,00
3	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	9,00000	81,00	729,00
4	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	4,00000	143,00	572,00
5	210120803R00	Chráníč proudový dvoupólový do 40 A	kus	2,00000	193,00	386,00
6	211200101R00	Svítilno nouzové orientační NOO 1/MM	kus	4,00000	182,00	728,00
7	210800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	106,00000	39,00	4 134,00
8	210800106R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	31,00000	39,00	1 209,00
9	222260020R00	Krabice KU 68 pod omítku + vysekání	ks	16,00000	194,00	3 104,00
10	220260103R00	Krabicová rozvodka Acidur se 4 vývody	kus	5,00000	853,00	4 265,00
11	220301801	Úprava stávající rozvaděčové skříně R?	ks	1,00000	2 087,00	2 087,00
12	210201526R00	Svítilno LED technické stropní vestavné	kus	9,00000	162,00	1 458,00
13	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	5,00000	412,00	2 060,00
14	63232815R	svítidlo vestavná montáž kruhové LED NW 24W 2400lm	kus	9,00000	489,00	4 401,00
15	1004405	Sádra balená á 30 kg	KG	10,00000	32,00	320,00
16	1004848	CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5) instal PLUS	M	31,00000	23,00	713,00
17	1005144	CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5) instal PLUS	M	106,00000	15,00	1 590,00
18	1005999	Chráníč 16B/1N/0,03 PFL7	KS	1,00000	1 638,00	1 638,00
19	1006004	Chráníč 10B/1N/0,03 PFL6	KS	1,00000	2 019,00	2 019,00
20	1007041	Tělo ABB 3559-A01345 spínače č.1	KS	9,00000	147,00	1 323,00
21	1007143	Ovladač TANGO 3558A-A651 B	KS	9,00000	57,00	513,00
22	1007143	Rámeček TANGO 3901A-B10 B	KS	13,00000	36,00	468,00
23	1007448	Krabice 6455-12P acidur	KS	5,00000	98,00	490,00
24	1007937	Krabice KU 68-1901	KS	16,00000	26,00	416,00
25	1008131	Zásuvka TANGO 5518A-2999 B	KS	4,00000	193,00	772,00
26	95375899	svítidlo nouzové led 3h	ks	4,00000	3 528,00	14 112,00
27	00526 T	Ostatní materiál	Soubor	1,00000	1 470,00	1 470,00
Celkem za: M21		Elektromontáže				53 369,00

Stavba:	2023/46	Nemocnice Znojmo	List č. 28
Objekt:	05	místo č.5	
Rozpočet:	3	vzduchotechnika	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 728		Vzduchotechnika				
1	728112113R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm	m	4,00000	284,50	1 138,00
2	728413522R00	Montáž talířového ventilu kruhové do d 200 mm	kus	6,00000	191,50	1 149,00
3	7281110	Úprava stávající konstrukce VZT	kus	6,00000	750,00	4 500,00
4	767 88-3212.	Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, FRS+ , pro potrubí průměru 121 - 127 mm	kus	12,00000	250,00	3 000,00
5	900 R01	HZS, ostatní nespecifikované montáže	h	12,00000	445,00	5 340,00
6	100.	Ohebné hliníkové flexi potrubí O 125 mm	kus	6,00000	114,00	684,00
7	63232815R	Spiro potrubí 0125/3000 - 0,45 mm	m	4,00000	998,00	3 992,00
8	100	Lisované koleno 90/125	kus	6,00000	167,00	1 002,00
9	100	Talířový ventil odvodní 125mm	kus	6,00000	150,00	900,00
10	100	Objímka 125	kus	12,00000	150,00	1 800,00
11	100	Spojka vnitřní 125	kus	6,00000	43,00	258,00
12	00526 T	Ostatní materiál	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
Celkem za: 728		Vzduchotechnika				26 263,00

Stavba:	2023/46	Nemocnice Znojmo	List č. 29			
Objekt:	06	místo č.7				
Rozpočet:	1	stavební část				
Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	347016231R00	Předstěna SDK, tl. 125 mm, ocel. kce CW, 2x RB 12,5 mm, bez izol.	m2	7,50000	948,00	7 110,00
2	342013321R00	Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplášt.,RB 12,5mm	m2	2,00000	1 637,00	3 274,00
Celkem za: 3		Svislé a kompletní konstrukce				10 384,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
3	416061132R00	Montáž sádkokartonového kazetového podhledu, 600x600, zavěšená kovová konstrukce, bez izolace	m2	18,54000	1 745,00	32 352,30
Celkem za: 4		Vodorovné konstrukce				32 352,30
Díl: 60		Úpravy povrchů, omítky				
4	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	29,10000	34,00	989,40
Celkem za: 60		Úpravy povrchů, omítky				989,40
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
5	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	29,10000	335,00	9 748,50
6	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	29,10000	161,00	4 685,10
7	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	29,10000	262,00	7 624,20
8	611.RA	Zapravení omítek po vybouraných dveřích vč. malby, uvedení do původního vzhledu chodby	kpl.	3,00000	1 191,00	3 573,00
Celkem za: 61		Upravy povrchů vnitřní				25 630,80
Díl: 64		Výplně otvorů				
9	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 16 cm	kus	3,00000	2 884,00	8 652,00
10	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 11 cm	kus	8,00000	2 478,00	19 824,00
Celkem za: 64		Výplně otvorů				28 476,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
11	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	11,00000	18,00	198,00
12	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	9,50000	403,00	3 828,50
Celkem za: 96		Bourání konstrukcí				4 026,50
Díl: 97		Prorážení otvorů				
13	978500010RA0	Odsekání vnitřních obkladů a dlažby	m2	134,94000	186,00	25 098,84
Celkem za: 97		Prorážení otvorů				25 098,84
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
14	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	3,78000	696,00	2 630,88
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				2 630,88
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
15	72001	ZTI - hrubé rozvody (trubní vedení, vč. odbočky,kolena spotřební instal. mat.vč. práce	kpl.	1,00000	37 072,00	37 072,00
16	72002	ZTI - kompletace, osazení zařizovacích předmětů	kpl.	1,00000	11 270,00	11 270,00
Celkem za: 720		Zdravotechnická instalace				48 342,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				

Stavba:	2023/46	Nemocnice Znojmo	List č. 30
Objekt:	06	místo č.7	
Rozpočet:	1	stavební část	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
17	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	7,00000	285,00	1 995,00
18	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	4,00000	397,00	1 588,00
19	725200010RA0	Klozet závěsný + sedátko, tlačítko, bílý	kus	6,00000	6 719,00	40 314,00
20	725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	4,00000	5 297,00	21 188,00
21	551-490R	Zrcadlo	kus	4,00000	3 489,00	13 956,00
22	725019103R00	Výlevka závěsná s plastovou mřížkou a baterií	soubor	1,00000	10 820,00	10 820,00
23	72501.R00	Madla	soubor	1,00000	3 489,00	3 489,00
24	55140R	Dávkovač tek. mýdla	kus	4,00000	881,00	3 524,00
25	998725103R00	Přesun hmot pro zařízení předměty, výšky do 24 m	t	0,88000	923,00	812,24
Celkem za: 725		Zařizovací předměty				97 686,24

Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
26	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíracích 1kř.do 0,8 m	kus	11,00000	1 054,00	11 594,00
27	611606R	Dveře vnitřní hladké plné 1 křídle	kus	11,00000	4 332,00	47 652,00
28	54914621R	Dveřní kování	kus	11,00000	728,00	8 008,00
Celkem za: 766		Konstrukce truhlářské				67 254,00

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					
29	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	18,54000	134,00	2 484,36
30	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	18,54000	34,00	630,36
31	771575107RT6	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 20x20 cm, lepidlo, spár.hmota	m2	18,54000	644,00	11 939,76
32	597642020R	Dlažba matná 200x200x9 mm	m2	18,54000	489,00	9 066,06
33	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	24,66740	9,00	222,01
34	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC, včetně dodávky soklíku PVC	m	58,20000	10,00	582,00
Celkem za: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				24 924,55

Díl: 781	Obklady keramické					
35	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	129,68000	173,00	22 434,64
36	781475114RT6	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm, lepidlo, spár.hmota	m2	116,40000	694,00	80 781,60
37	5976420R	Obklad 200x200 mm	m2	116,40000	346,00	40 274,40
38	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	97,33976	5,00	486,70
Celkem za: 781		Obklady keramické				143 977,34

Díl: 784	Malby					
39	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	29,10000	22,00	640,20
40	784195412R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	29,10000	68,00	1 978,80
Celkem za: 784		Malby				2 619,00

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
41	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	4,75000	136,00	646,00
42	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot	t	4,75000	411,00	1 952,25
43	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,75000	266,00	1 263,50
44	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9,50000	25,00	237,50
45	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	4,75000	376,00	1 786,00
46	979990111R00	Poplatek za uložení sutí	t	4,75000	196,00	931,00
Celkem za: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				6 816,25

Díl: ON	Ostatní náklady
---------	-----------------

Stavba:	2023/46	Nemocnice Znojmo	List č. 31
Objekt:	06	místo č.7	
Rozpočet:	1	stavební část	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
47	0010.R	Zřízení zástěny pro oddělení od běžného provozu, (stěna z desek, zakrytí proti prachu geotextilií)	Soubor	1,00000	4 900,00	4 900,00
Celkem za: ON		Ostatní náklady				4 900,00

Díl: VN		Vedlejší náklady				
48	005121020R	Zřízení staveniště , mobilní buňka + mobilní wc	Soubor	1,00000	4 900,00	4 900,00
49	005124010R	Ztížené pracovní podmínky	Soubor	1,00000	5 880,00	5 880,00
50	005111020R	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	1,00	1,00
51	005122020R	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	1,00	1,00
52	005261030R	Finanční rezerva	Soubor	1,00000	1,00	1,00
53	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	784,00	784,00
54	913 R00	Hzs - Stavební dělník - další pomocné práce	h	20,00000	444,00	8 880,00
Celkem za: VN		Vedlejší náklady				20 447,00

Stavba:	2023/46	Nemocnice Znojmo	List č. 32
Objekt:	06	místo č.7	
Rozpočet:	2	elektroinstalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: M21		Elektromontáže				
1	971033123R00	Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 45 cm	kus	1,00000	104,00	104,00
2	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	30,00000	88,00	2 640,00
3	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	11,00000	81,00	891,00
4	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	4,00000	143,00	572,00
5	210120803R00	Chráníč proudový dvoupólový do 40 A	kus	3,00000	193,00	579,00
6	211200101R00	Svítilno nouzové orientační NOO 1/MM	kus	4,00000	182,00	728,00
7	210800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	138,00000	39,00	5 382,00
8	210800106R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	52,00000	39,00	2 028,00
9	222260020R00	Krabičky KU 68 pod omítku + vysekání	ks	21,00000	194,00	4 074,00
10	220260103R00	Krabičková rozvodka Acidur se 4 vývody	kus	6,00000	853,00	5 118,00
11	220260607	Lišta vkladací LV40x40, na úchyt.body, zavičkování	m	20,00000	116,00	2 320,00
12	220301801	Úprava stávající rozvaděčové skříně R4 A	ks	1,00000	2 087,00	2 087,00
13	210201526R00	Svítilno LED technické stropní vestavné	kus	11,00000	162,00	1 782,00
14	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	5,00000	412,00	2 060,00
15	63232815R	svítilno vestavná montáž kruhové LED NW 24W 2400lm	kus	11,00000	489,00	5 379,00
16	1004405	Sádra balená á 30 kg	KG	10,00000	32,00	320,00
17	1004848	CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5) instal PLUS	M	52,00000	23,00	1 196,00
18	1005144	CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5) instal PLUS	M	138,00000	31,00	4 278,00
19	1005999	Chráníč 16B/1N/0,03 PFL7	KS	2,00000	1 638,00	3 276,00
20	1006004	Chráníč 10B/1N/0,03 PFL6	KS	1,00000	2 019,00	2 019,00
21	1007041	Tělo ABB 3559-A01345 spínače č.1	KS	11,00000	147,00	1 617,00
22	1007143	Ovladač TANGO 3558A-A651 B	KS	11,00000	57,00	627,00
23	1007143	Rámeček TANGO 3901A-B10 B	KS	15,00000	36,00	540,00
24	1007448	Krabičky 6455-12P acidur	KS	6,00000	98,00	588,00
25	1007503	Lišta LHD 40x40 vkladací bílá 2m	M	20,00000	73,00	1 460,00
26	1007937	Krabičky KU 68-1901	KS	21,00000	26,00	546,00
27	1008131	Zásuvka TANGO 5518A-2999 B	KS	4,00000	193,00	772,00
28	95375899	svítilno nouzové led 3h	ks	4,00000	3 528,00	14 112,00
29	00526 T	Ostatní materiál	Soubor	1,00000	1 470,00	1 470,00
Celkem za: M21		Elektromontáže				68 565,00

Stavba:	2023/46	Nemocnice Znojmo	List č. 33
Objekt:	06	místo č.7	
Rozpočet:	3	vzduchotechnika	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 728		Vzduchotechnika				
1	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	12,00000	89,90	1 078,80
2	728112113R00	Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm	m	14,00000	284,50	3 983,00
3	728413522R00	Montáž talířového ventilu kruhové do d 200 mm	kus	6,00000	191,50	1 149,00
4	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	6,00000	82,70	496,20
5	210800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	42,00000	39,30	1 650,60
6	222260020R00	Krabice KU 68 pod omítku + vysekání	ks	6,00000	185,50	1 113,00
7	220260103R00	Krabicová rozvodka Acidur se 4 vývody	kus	2,00000	870,00	1 740,00
8	255255100	Úprava oken (demontáž výplně a nahrazení výplně pro výdech ventilátoru)	soubor	1,00000	1 600,00	1 600,00
9	767 88-3212.	Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, FRS+ , pro potrubí průměru 121 - 127 mm	kus	17,00000	250,00	4 250,00
10	900 R01	HZS, ostatní nespecifikované montáže	h	16,00000	445,00	7 120,00
11	63232815R	Spiro potrubí 0250/3000 - 0,45 mm	m	8,00000	1 041,00	8 328,00
12	100	Lisované koleno 90/125	kus	1,00000	167,00	167,00
13	100	Talířový ventil odvodní 100mm	kus	6,00000	130,00	780,00
14	100	Spojka vnitřní 125	kus	1,00000	43,00	43,00
15	1004513	Objímka 100 kovová s gumou	KS	12,00000	125,00	1 500,00
16	1004818	CYKY 301,5 (3Ax1,5)	M	42,00000	38,00	1 596,00
17	100	Potrubní ventilátor 250, montáž na zeď	kus	1,00000	9 089,00	9 089,00
18	100	Lisované koleno 90/100/G	kus	6,00000	147,00	882,00
19	100	Odbočka jednostranná 45 250/100 G	kus	5,00000	402,00	2 010,00
20	1007041	Tělo ABB 3559-A01345 spínače č.1	KS	6,00000	165,00	990,00
21	1007143	Ovladač TANGO 3558A-A651 B	KS	6,00000	64,00	384,00
22	1007143	Rámeček TANGO 3901A-B10 B	KS	6,00000	40,30	241,80
23	1007150	Spínač CS3-4M časový multifunkční	KS	1,00000	425,00	425,00
24	1007448	Krabice 6455-12P acidur	KS	4,00000	110,00	440,00
25	1007937	Krabice KU 68-1901	KS	6,00000	28,00	168,00
26	100	Lisovaná redukce 200/100	kus	1,00000	154,00	154,00
27	100	Lisovaná redukce 250/200	kus	1,00000	257,00	257,00
28	63232816R	Výfukový kus 45 250	kus	1,00000	995,00	995,00
29	101	Spiro potrubí 0100/3000 - 0,45 mm	m	6,00000	373,00	2 238,00
30	00526 T	Ostatní materiál	Soubor	1,00000	4 650,00	4 650,00
Celkem za: 728		Vzduchotechnika				59 518,40

Stavba:	2023/46	Nemocnice Znojmo	List č. 34
Objekt:	07	místo č.9	
Rozpočet:	1	stavební část	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1	342013321R00	Příčka SDK tl.95 mm,ocel.kce,1x oplášt'.,RB 12,5mm	m2	11,97000	1 637,00	19 594,89
2	347016231R00	Předstěna SDK, tl. 125 mm, ocel. kce CW, 2x RB 12,5 mm, bez izol.	m2	1,55000	948,00	1 469,40
3	342263410R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2	kus	1,00000	487,00	487,00
4	346244351RT2	Obezdivka koupelnových van tl. 6,5 cm s použitím suché maltové směsi	m2	4,50000	994,00	4 473,00

Celkem za: 3 Svislé a kompletní konstrukce 26 024,29

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

5	416061132R00	Montáž sádkokartonového kazetového podhledu, 600x600, zavěšená kovová konstrukce, bez izolace	m2	37,93000	1 745,00	66 187,85
---	--------------	---	----	----------	----------	-----------

Celkem za: 4 Vodorovné konstrukce 66 187,85

Díl: 60 Úpravy povrchů, omítky

6	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	18,50000	34,00	629,00
---	--------------	--------------------------	----	----------	-------	--------

Celkem za: 60 Úpravy povrchů, omítky 629,00

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

7	612421626R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, hladká	m2	18,50000	335,00	6 197,50
8	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	18,50000	161,00	2 978,50
9	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	18,50000	262,00	4 847,00
10	611.RA	Zapravení omítek po vybouraných dvéřích vč. malby, uvedení do původního vzhledu chodby	kpl.	4,00000	1 191,00	4 764,00

Celkem za: 61 Úpravy povrchů vnitřní 18 787,00

Díl: 64 Výplně otvorů

11	642942111RU5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 110 x 197 x 16 cm	kus	2,00000	2 924,00	5 848,00
12	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 16 cm	kus	1,00000	2 884,00	2 884,00
13	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 11 cm	kus	1,00000	2 924,00	2 924,00

Celkem za: 64 Výplně otvorů 11 656,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí

14	962200011RAA	Bourání příček z cihel pálených, tloušťka 10 cm	m2	7,25000	290,00	2 102,50
15	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	2,00000	18,00	36,00
16	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	5,10000	403,00	2 055,30

Celkem za: 96 Bourání konstrukcí 4 193,80

Díl: 97 Prorážení otvorů

17	978500010RA0	Odsekání vnitřních obkladů a dlažby	m2	41,37000	186,00	7 694,82
----	--------------	-------------------------------------	----	----------	--------	----------

Celkem za: 97 Prorážení otvorů 7 694,82

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

18	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	3,25000	696,00	2 262,00
----	--------------	---	---	---------	--------	----------

Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot 2 262,00

Díl: 720 Zdravotechnická instalace

Stavba:	2023/46	Nemocnice Znojmo	List č. 35
Objekt:	07	místo č.9	
Rozpočet:	1	stavební část	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
19	72001	ZTI - hrubé rozvody (trubní vedení, vč. odbočky,kolena spotřební instal. mat.vč. práce	kpl.	1,00000	23 833,00	23 833,00
20	72002	ZTI - kompletace, osazení zařizovacích předmětů	kpl.	1,00000	5 390,00	5 390,00
Celkem za: 720		Zdravotechnická instalace				29 223,00

Díl: 721	Vnitřní kanalizace					
21	721210813R00	Demontáž vpustí z kameniny, DN 100 mm	kus	1,00000	221,00	221,00
22	721223425R00	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou HL80.1	kus	1,00000	2 078,00	2 078,00
Celkem za: 721		Vnitřní kanalizace				2 299,00

Díl: 725	Zařizovací předměty					
23	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,00000	397,00	397,00
24	725220841R00	Demontáž ocelové vany	soubor	1,00000	189,00	189,00
25	725839203R00	Baterie vanová nástěnné G 1/2 včetně montáže	soubor	1,00000	2 964,00	2 964,00
26	725849202R00	Montáž baterií sprchových termostatických	kus	1,00000	475,00	475,00
27	551450092R	Baterie termostatická sprchová T6080B, nástěnná	kus	1,00000	2 818,00	2 818,00
28	725200010RA0	Klozet závěsný + sedátko, tlačítko, bílý	kus	1,00000	6 719,00	6 719,00
29	55220578R	Vana ocelová smaltovaná dl. 170 RIGA 1800x800x390	kus	1,00000	14 288,00	14 288,00
30	725249103R00	Sprchový kout smalt, 900mm včetně montáže	soubor	1,00000	12 761,00	12 761,00
31	725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	2,00000	5 297,00	10 594,00
32	55220102.MR	Vanička dětská RONDA 950/450 včetně usazení	kus	1,00000	6 859,00	6 859,00
33	551-490R	Zrcadlo	kus	2,00000	1 519,00	3 038,00
34	72501.R00	Madla	soubor	1,00000	2 592,00	2 592,00
35	55140R	Dávkovač tek. mýdla	kus	2,00000	881,00	1 762,00
36	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	0,85000	923,00	784,55
Celkem za: 725		Zařizovací předměty				66 240,55

Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
37	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	1,00000	1 054,00	1 054,00
38	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	3,00000	1 054,00	3 162,00
39	611606R	Dveře vnitřní hladké plně 1 křídle	kus	3,00000	4 332,00	12 996,00
40	611606XR	Dveře vnitřní hladké plně 1 křídle, s větrací mří	kus	1,00000	5 263,00	5 263,00
41	54914621R	Dveřní kování	kus	4,00000	728,00	2 912,00
Celkem za: 766		Konstrukce truhlářské				25 387,00

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					
42	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	22,45000	134,00	3 008,30
43	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	15,95000	34,00	542,30
44	771575107RT6	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 20x20 cm, lepidlo, spár.hmota	m2	15,95000	644,00	10 271,80
45	597642020R	Dlažba matná 200x200x9 mm	m2	15,95000	489,00	7 799,55
46	28410301R	Podlaha lepená Vinyl , Sklad	m2	6,50000	896,00	5 824,00
47	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	20,67948	9,00	186,12
48	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC, včetně dodávky soklíku PVC	m	32,15000	118,00	3 793,70
Celkem za: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				31 425,77

Díl: 781	Obklady keramické					
49	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	73,56000	173,00	12 725,88
50	781475114RT6	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm, lepidlo, spár.hmota	m2	61,00000	694,00	42 334,00

Stavba:	2023/46	Nemocnice Znojmo	List č. 36
Objekt:	07	místo č.9	
Rozpočet:	1	stavební část	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
51	5976420R	Obklad 200x200 mm	m2	61,00000	346,00	21 106,00
52	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	88,88136	5,00	444,41
Celkem za:		781 Obklady keramické				76 610,29

Díl:	784	Malby				
53	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	18,50000	22,00	407,00
54	784195412R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	18,50000	68,00	1 258,00
Celkem za:		784 Malby				1 665,00

Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
55	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	5,40000	136,00	734,40
56	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot	t	5,40000	411,00	2 219,40
57	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,40000	266,00	1 436,40
58	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10,80000	25,00	270,00
59	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	5,40000	376,00	2 030,40
60	979990111R00	Poplatek za uložení sutí	t	5,40000	196,00	1 058,40
Celkem za:		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				7 749,00

Díl:	ON	Ostatní náklady				
61	0010.R	Zřízení zástěny pro oddělení od běžného provozu, (stěna z desek, zakrytí proti prachu geotextilií)	Soubor	1,00000	4 900,00	4 900,00
Celkem za:		ON Ostatní náklady				4 900,00

Díl:	VN	Vedlejší náklady				
62	005121020R	Zřízení staveniště , mobilní buňka + mobilní wc	Soubor	1,00000	2 450,00	2 450,00
63	005124010R	Ztížené pracovní podmínky	Soubor	1,00000	5 880,00	5 880,00
64	005111020R	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	1,00	1,00
65	005122020R	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	1,00	1,00
66	005261030R	Finanční rezerva	Soubor	1,00000	1,00	1,00
67	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	784,00	784,00
68	913 R00	Hzs - Stavební dělník - další pomocné práce	h	20,00000	444,00	8 880,00
Celkem za:		VN Vedlejší náklady				17 997,00

Stavba:	2023/46	Nemocnice Znojmo	List č. 37
Objekt:	07	místo č.9	
Rozpočet:	2	elektroinstalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: M21		Elektromontáže				
1	971033123R00	Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 45 cm	kus	1,00000	104,00	104,00
2	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	26,00000	88,00	2 288,00
3	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	5,00000	81,00	405,00
4	210110043R00	Spínač zapuštěný seriový, řazení 5	kus	1,00000	93,00	93,00
5	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	6,00000	143,00	858,00
6	210120803R00	Chráníč proudový dvoupólový do 40 A	kus	5,00000	193,00	965,00
7	211200101R00	Svítilno nouzové orientační NOO 1/MM	kus	3,00000	182,00	546,00
8	210800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	167,00000	39,00	6 513,00
9	210800106R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	89,00000	39,00	3 471,00
10	222260020R00	Krabice KU 68 pod omítku + vysekání	ks	14,00000	194,00	2 716,00
11	220260103R00	Krabičková rozvodka Acidur se 4 vývody	kus	6,00000	853,00	5 118,00
12	220260607	Lišta vkladací LV40x40, na úchyt.body, zavičkování	m	24,00000	116,00	2 784,00
13	220301801	Úprava stávající rozvaděčové skříně R?	ks	1,00000	2 087,00	2 087,00
14	210201526R00	Svítilno LED technické stropní vestavné	kus	8,00000	162,00	1 296,00
15	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	5,00000	412,00	2 060,00
16	63232815R	svítilno vestavná montáž kruhové LED NW 24W 2400lm	kus	6,00000	489,00	2 934,00
17	100	svítilno vestavná montáž kruhové LED NW 18W 2400lm	kus	2,00000	427,00	854,00
18	1004405	Sádra balená á 30 kg	KG	10,00000	32,00	320,00
19	1004848	CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5) instal PLUS	M	89,00000	23,00	2 047,00
20	1005144	CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5) instal PLUS	M	167,00000	15,00	2 505,00
21	1005999	Chráníč 16B/1N/0,03 PFL7	KS	3,00000	1 638,00	4 914,00
22	1006004	Chráníč 10B/1N/0,03 PFL6	KS	2,00000	2 019,00	4 038,00
23	1007041	Tělo ABB 3559-A01345 spínače č.1	KS	5,00000	147,00	735,00
24	10070412	Tělo ABB 3559-A05345 spínače č.5	KS	1,00000	198,00	198,00
25	1007143	Ovladač TANGO 3558A-A651 B	KS	5,00000	57,00	285,00
26	1007143	Ovladač TANGO 3558A-A652 B	KS	1,00000	71,00	71,00
27	1007143	Rámeček TANGO 3901A-B10 B	KS	8,00000	36,00	288,00
28	1007448	Krabice 6455-12P acidur	KS	3,00000	98,00	294,00
29	1007503	Lišta LHD 40x40 vkladací bílá 2m	M	24,00000	73,00	1 752,00
30	1007937	Krabice KU 68-1901	KS	14,00000	26,00	364,00
31	1008131	Zásuvka TANGO 5518A-2999 B	KS	3,00000	193,00	579,00
32	95375899	svítilno nouzové led 3h	ks	3,00000	3 528,00	10 584,00
33	00526 T	Ostatní materiál	Soubor	1,00000	1 666,00	1 666,00
Celkem za: M21		Elektromontáže				65 732,00

Stavba:	2023/46	Nemocnice Znojmo	List č. 38
Objekt:	08	místo č.10	
Rozpočet:	1	stavební část	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------	-------	-------	----	----------	---------	------

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1	347016231R00	Předstěna SDK, tl. 125 mm, ocel. kce CW, 2x RB 12,5 mm, bez izol.	m2	2,50000	948,00	2 370,00
Celkem za: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 370,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

2	416061132R00	Montáž sádkartonového kazetového podhledu, 600x600, zavěšená kovová konstrukce, bez izolace	m2	12,50000	1 745,00	21 812,50
Celkem za: 4		Vodorovné konstrukce				21 812,50

Díl: 60 Úpravy povrchů, omítky

3	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	12,90000	34,00	438,60
Celkem za: 60		Úpravy povrchů, omítky				438,60

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

4	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	12,90000	335,00	4 321,50
5	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	12,90000	161,00	2 076,90
6	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	12,90000	262,00	3 379,80
7	611.RA	Zapravení omítek po vybouraných dveřích vč. malby, uvedení do původního vzhledu chodby	kpl.	3,00000	1 191,00	3 573,00
Celkem za: 61		Úpravy povrchů vnitřní				13 351,20

Díl: 64 Výplně otvorů

8	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 16 cm	kus	2,00000	2 884,00	5 768,00
9	642942111RU3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 700 x 1970 x 150 mm	kus	1,00000	2 845,00	2 845,00
10	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 11 cm	kus	1,00000	2 478,00	2 478,00
Celkem za: 64		Výplně otvorů				11 091,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí

11	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	6,00000	18,00	108,00
12	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	9,10000	403,00	3 667,30
Celkem za: 96		Bourání konstrukcí				3 775,30

Díl: 97 Prorážení otvorů

13	978500010RA0	Odsekání vnitřních obkladů a dlažby	m2	63,86000	186,00	11 877,96
Celkem za: 97		Prorážení otvorů				11 877,96

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

14	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,23000	696,00	1 552,08
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				1 552,08

Díl: 720 Zdravotechnická instalace

15	72001	ZTI - hrubé rozvody (trubní vedení, vč. odbočky,kolena spotřební instal. mat.vč. práce	kpl.	1,00000	25 397,00	25 397,00
16	72002	ZTI - kompletace, osazení zařízeníových předmětů	kpl.	1,00000	7 350,00	7 350,00
Celkem za: 720		Zdravotechnická instalace				32 747,00

Díl: 725 Zařizovací předměty

Stavba:	2023/46	Nemocnice Znojmo	List č. 39
Objekt:	08	místo č.10	
Rozpočet:	1	stavební část	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
17	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	3,00000	285,00	855,00
18	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	3,00000	397,00	1 191,00
19	725200010RA0	Klozet závěsný + sedátko, tlačítko, bílý	kus	3,00000	6 719,00	20 157,00
20	725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	3,00000	5 297,00	15 891,00
21	551-490R	Zrcadlo	kus	3,00000	1 519,00	4 557,00
22	72501.R00	Madla	soubor	1,00000	2 617,00	2 617,00
23	55140R	Dávkovač tek. mýdla	kus	3,00000	881,00	2 643,00
24	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	0,75000	923,00	692,25
Celkem za: 725		Zařizovací předměty				48 603,25

Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
25	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřivých 1kř.do 0,8 m	kus	4,00000	1 054,00	4 216,00
26	611606R	Dveře vnitřní hladké plně 1 křídle	kus	4,00000	4 332,00	17 328,00
27	54914621R	Dveřní kování	kus	4,00000	728,00	2 912,00
Celkem za: 766		Konstrukce truhlářské				24 456,00

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					
28	771101115R00	Vyrovnění podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	12,50000	134,00	1 675,00
29	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	12,50000	34,00	425,00
30	771575107RT6	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 20x20 cm, lepidlo, spár.hmota	m2	12,50000	644,00	8 050,00
31	597642020R	Dlažba matná 200x200x9 mm	m2	12,50000	489,00	6 112,50
32	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	24,66740	9,00	222,01
33	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC, včetně dodávky soklíku PVC	m	25,80000	10,00	258,00
Celkem za: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				16 742,51

Díl: 781	Obklady keramické					
34	781101111R00	Vyrovnění podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	62,39000	173,00	10 793,47
35	781475114RT6	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm, lepidlo, spár.hmota	m2	51,60000	694,00	35 810,40
36	5976420R	Obklad 200x200 mm	m2	51,60000	346,00	17 853,60
37	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	97,33976	5,00	486,70
Celkem za: 781		Obklady keramické				64 944,17

Díl: 784	Malby					
38	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	12,90000	22,00	283,80
39	784195412R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	12,90000	68,00	877,20
Celkem za: 784		Malby				1 161,00

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
40	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	2,15000	136,00	292,40
41	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot	t	2,15000	411,00	883,65
42	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,15000	266,00	571,90
43	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,30000	25,00	107,50
44	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,15000	376,00	808,40
45	979990111R00	Poplatek za uložení sutí	t	2,15000	196,00	421,40
Celkem za: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				3 085,25

Díl: ON	Ostatní náklady
---------	-----------------

Stavba:	2023/46	Nemocnice Znojmo	List č. 40
Objekt:	08	místo č.10	
Rozpočet:	1	stavební část	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
46	0010.R	Zřízení zástěny pro oddělení od běžného provozu, (stěna z desek, zakrytí proti prachu geotextilií)	Soubor	1,00000	4 900,00	4 900,00
Celkem za: ON		Ostatní náklady				4 900,00

Díl: VN		Vedlejší náklady				
47	005121020R	Zřízení staveniště , mobilní buňka + mobilní wc	Soubor	1,00000	2 450,00	2 450,00
48	005124010R	Ztížené pracovní podmínky	Soubor	1,00000	5 880,00	5 880,00
49	005111020R	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	1,00	1,00
50	005122020R	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	1,00	1,00
51	005261030R	Finanční rezerva	Soubor	1,00000	1,00	1,00
52	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	784,00	784,00
53	913 R00	Hzs - Stavební dělník - další pomocné práce	h	20,00000	444,00	8 880,00
Celkem za: VN		Vedlejší náklady				17 997,00

Stavba:	2023/46	Nemocnice Znojmo	List č. 41
Objekt:	08	místo č.10	
Rozpočet:	2	elektroinstalace	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: M21		Elektromontáže				
1	971033123R00	Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 45 cm	kus	1,00000	104,00	104,00
2	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	14,00000	88,00	1 232,00
3	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	4,00000	81,00	324,00
4	210111011R00	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	3,00000	143,00	429,00
5	210120803R00	Chráníč proudový dvoupólový do 40 A	kus	2,00000	193,00	386,00
6	211200101R00	Svítilno nouzové orientační NOO 1/MM	kus	3,00000	182,00	546,00
7	210800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	89,00000	39,00	3 471,00
8	210800106R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	34,00000	39,00	1 326,00
9	222260020R00	Krabice KU 68 pod omítku + vysekání	ks	9,00000	194,00	1 746,00
10	220260103R00	Krabičková rozvodka Acidur se 4 vývody	kus	2,00000	853,00	1 706,00
11	220260607	Lišta vkladací LV40x40, na úchyt.body, zavičkování	m	24,00000	116,00	2 784,00
12	220301801	Úprava stávající rozvaděčové skříně R?	ks	1,00000	2 087,00	2 087,00
13	210201526R00	Svítilno LED technické stropní vestavné	kus	6,00000	162,00	972,00
14	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	5,00000	412,00	2 060,00
15	63232815R	svítilno vestavná montáž kruhové LED NW 24W 2400lm	kus	6,00000	489,00	2 934,00
16	1004405	Sádra balená á 30 kg	KG	10,00000	32,00	320,00
17	1004848	CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5) instal PLUS	M	34,00000	23,00	782,00
18	1005144	CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5) instal PLUS	M	98,00000	15,00	1 470,00
19	1005999	Chráníč 16B/1N/0,03 PFL7	KS	1,00000	1 638,00	1 638,00
20	1006004	Chráníč 10B/1N/0,03 PFL6	KS	1,00000	2 019,00	2 019,00
21	1007041	Tělo ABB 3559-A01345 spínače č.1	KS	4,00000	147,00	588,00
22	1007143	Ovladač TANGO 3558A-A651 B	KS	4,00000	57,00	228,00
23	1007143	Rámeček TANGO 3901A-B10 B	KS	7,00000	36,00	252,00
24	1007448	Krabice 6455-12P acidur	KS	2,00000	98,00	196,00
25	1007503	Lišta LHD 40x40 vkladací bílá 2m	M	24,00000	73,00	1 752,00
26	1007937	Krabice KU 68-1901	KS	9,00000	26,00	234,00
27	1008131	Zásuvka TANGO 5518A-2999 B	KS	3,00000	193,00	579,00
28	95375899	svítilno nouzové led 3h	ks	3,00000	3 528,00	10 584,00
29	00526 T	Ostatní materiál	Soubor	1,00000	1 470,00	1 470,00
Celkem za: M21		Elektromontáže				44 219,00

Časový harmonogram

Rekonstrukce sociálních zařízení v objektech A, B a C2

	18.12.2023 – 14.6.2024																							
	12/23		1/24		2/24		3/24		4/24		5/24		6/24											
Místo opravy č.4	■	■	■	■																				
Místo opravy č.2					■	■	■	■																
Místo opravy č.1+3									■	■	■	■												
Místo opravy č.5											■	■	■	■										
Místo opravy č.7														■	■	■	■							
Místo opravy č.9+10																			■	■	■	■	■	■

Ve Znojmě dne 20.11.2023

