

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESVÉP



Stavba:
LC Žáry

KSO:
Místo: Lužná u Vsetína

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
VAST TERCIA spol. s r.o., Husova 29,757 01 Valašské Meziříčí

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.10.2023

IČ:
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ: CZ25857541

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				170 666,10
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	170 666,10	21,00%	35 839,88	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			206 505,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: LC Žáry

Místo: Lužná u Vsetína

Datum: 30.10.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: VAST TERCIA spol. s r.o., Husova 29,757 01 Valašské Meziříčí

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

170 666,10

D HSV Práce a dodávky HSV 170 666,10

D 1 Zemní práce 8 625,60

3	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	10,800	132,00	1 425,60	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151101

VV (3*6*0,3)*2 10,800

VV Vykopání zemních průlehu ve vozovce

VV Součet 10,800

2	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	600,000	12,00	7 200,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951111

VV 200*3 600,000

VV Součet 600,000

D 5 Komunikace pozemní 143 100,00

1	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	1 350,000	106,00	143 100,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564831111

VV 450*3 1 350,000

VV Součet 1 350,000

D 998 Přesun hmot 18 940,50

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živícným	t	310,500	61,00	18 940,50	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živícným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111