

KRYCÍ LIST ROZPOCTU

Název stavby	OPRAVA OPĚRNÉ ZDI VYSTAVĚNÉ NA POZEMKU PARC. Č. 4322, ZA ULICÍ SOKOLOVSKÁ	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Karlovy Vary
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval	Viktor Geber		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		14.02.2017	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 69 090,28	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště
2	Montáž 173 435,03	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž	11	0,00	16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 11 300,00
7	ZRN (ř. 1-6) 242 525,31	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 11 300,00
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 253 825,31																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">DPH</th> <th style="width: 15%;">%</th> <th style="width: 20%;">Základ daně</th> <th style="width: 50%;">DPH celkem</th> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>253 825,31</td> <td>53 303,32</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>307 128,63</td> </tr> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0			základní	21,0	253 825,31	53 303,32	Cena s DPH			307 128,63
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0																
základní	21,0	253 825,31	53 303,32														
Cena s DPH			307 128,63														
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table>	Dodá zadavatel		Klouzavá doložka		Zvýhodnění											
Dodá zadavatel																	
Klouzavá doložka																	
Zvýhodnění																	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: OPRAVA OPĚRNÉ ZDI VYSTAVĚNÉ NA POZEMKU PARC. Č. 4322, ZA ULICÍ SOKOLOVSKÁ
Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Karlovy Vary

Zpracoval: Viktor Geber

Datum: 14. 2. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	69 090,28	173 435,03	242 525,31	117,712	84,432
1	Zemní práce	31 949,57	73 477,25	105 426,82	115,200	7,632
2	Zakládání	18 388,91	7 749,63	26 138,54	2,089	
3	Svislé a kompletní konstrukce		9 039,00	9 039,00		
5	Komunikace pozemní	19 780,80	6 302,40	26 083,20		
8	Trubní vedení	612,00	628,00	1 240,00	0,424	
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	-14 697,00	17 808,00	3 111,00		76,800
99	Přesun hmot	13 056,00	44 430,27	57 486,27		
997	Přesun sutě		14 000,48	14 000,48		
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		11 300,00	11 300,00		
	Průzkumné, geodetické a projektové práce		9 200,00	9 200,00		
VRN1			9 200,00	9 200,00		
VRN4	Inženýrská činnost		2 100,00	2 100,00		
	Celkem	69 090,28	184 735,03	253 825,31	117,712	84,432

ROZPOČET

Stavba: OPRAVA OPĚRNÉ ZDI VYSTAVĚNÉ NA POZEMKU PARC. Č. 4322, ZA ULICÍ SOKOLOVSKÁ

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Karlovy Vary

Zpracoval: Viktor Geber

Datum: 14. 2. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

242 525,31 117,712

1 Zemní práce

105 426,82 115,200

101	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	4,000	129,00	1,00000	516,00	
117	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	46,800	221,00	0,80008	10 342,80	
118	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	46,800	21,80	0,80008	1 020,24	
119	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	46,800	205,00	0,79637	9 594,00	
114	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 (zazubení svahu)	m3	12,500	221,00	1,00000	2 762,50	
115	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	12,500	21,80	1,00000	272,50	
102	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do	m3	4,770	541,00	1,00000	2 580,57	
103	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	4,770	154,00	1,00000	734,58	
104	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	4,770	153,00	1,00000	729,81	
8	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,770	205,00	0,79637	977,85	
121	181202305	Úprava pláně na násypch se zhutněním	m2	312,000	16,80	0,80008	5 241,60	
122	182201101	Svahování násypů	m2	312,000	27,50	0,80008	8 580,00	
9	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	7,632	104,00	0,80008	793,73	
120	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	84,240	104,00	0,80008	8 760,96	
11	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	72,000	396,00	0,80061	28 512,00	
12	583373680	šterkopísek frakce netříděná	t	115,200	194,40	0,80008	22 394,88	115,200
13	181202305	Úprava pláně na násypch se zhutněním	m2	96,000	16,80	0,80008	1 612,80	

2 Zakládání

26 138,54 2,089

19	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	0,900	668,00	0,80008	601,20	1,467
105	212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 130 mm bez lože	m	58,000	85,40	1,00000	4 953,20	0,042
22	213141121	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:2 š do 3 m	m2	117,000	19,00	0,80008	2 223,00	
23	693111460	textilie netkaná 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	117,000	18,50	0,80008	2 164,50	
106	249751100-	Propojení drenáže a stávající kanalizace	kpl	1,000	800,00	1,00000	800,00	0,066
107	249751101-R	Napojení stávající dešťové kanalizace na průchody zdi (garáže)	kus	5,000	2 540,00	1,00000	12 700,00	0,513
24	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	3,180	848,00	0,80008	2 696,64	

3 Svislé a kompletní konstrukce

9 039,00

116	311101213	Vytvoření prostupů do 0,10 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek	m	6,900	1 310,00	1,00000	9 039,00	
-----	-----------	--	---	-------	----------	---------	----------	--

5 Komunikace pozemní

26 083,20

123	564841111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 120 mm	m2	312,000	83,60	1,00000	26 083,20	
-----	-----------	------------------------------------	----	---------	-------	---------	-----------	--

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Index na cenu	Cena celkem	Hmotnost celkem
8 Trubní vedení							1 240,00	0,424
108	899231100-	Čištění uličního vstupu nebo vpusti	kus	1,000	1 240,00	1,00000	1 240,00	0,424
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							3 111,00	
39	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	32,000	660,00	1,00000	21 120,00	
124	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	-6,900	2 610,00	1,00000	-18 009,00	
99 Přesun hmot							57 486,27	
42	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	76,800	95,00	1,00000	7 296,00	
43	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1 536,000	9,80	1,00000	15 052,80	
44	997013831	Poplatek za uložení stavebního smíšeného odpadu na skládce (skládkovné)	t	76,800	170,00	1,00000	13 056,00	
46	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnice nebo monolitické v do 20 m	t	129,891	170,00	1,00000	22 081,47	
997 Přesun sutě							14 000,48	
109	997211611	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	132,080	106,00	1,00000	14 000,48	
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						11 300,00	
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce						9 200,00	
110	013254000	Dokumentace a zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	9 200,00	1,00000	9 200,00	
VRN4	Inženýrská činnost						2 100,00	
111	043134000	Zkoušky zatěžovací	kpl	1,000	2 100,00	1,00000	2 100,00	
Celkem							253 825,31	117,712