

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Jodlův potok - vícepráce ZL1

KSO:

Místo: Chroboly, Skříněřov

CC-CZ:

Datum: 27.11.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

45 147,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	45 147,25	21,00%	9 480,92
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

54 628,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Jodlův potok - vícepráce ZL1

Místo: Chroboly, Skříněřov
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 27.11.2023
 Projektant:
 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	45 147,25
HSV - Práce a dodávky HSV	41 511,25
4 - Vodorovné konstrukce	28 045,00
998 - Přesun hmot	13 466,25
N00 - Práce a dodávky	3 636,00
N01 - Konstrukce tesařské	3 636,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Jodlův potok - vícepráce ZL1

Místo: Chroboly, Skříněřov
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 27.11.2023
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							45 147,25	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				41 511,25	
D		4	Vodorovné konstrukce				28 045,00	
2	K	457531111	Filtrační vrstvy z hrubého drčeného kameniva bez zhutnění frakce od 4 až 8 do 22 až 32 mm	m3	25,000	1 121,80	28 045,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drčeného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457531111					
D		998	Přesun hmot				13 466,25	
3	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	47,250	285,00	13 466,25	CS ÚRS 2023 02
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998332011					
D		N00	Práce a dodávky				3 636,00	
D		N01	Konstrukce tesařské				3 636,00	
1	K	05213011	výřezy tyčové	m3	1,200	3 030,00	3 636,00	
	PP		výřezy tyčové					

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:	1	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků oblast povodí Vltavy		
Název akce	PP Lučního potoka ř.km 0,000-0,150 a Jodlův potok ř.km 0,000-0,300		
Zhotovitel akce	BBM Czech s.r.o. se sídlem Kyšice, Pod Skalkou 270, PSČ 33001, IČ: 291 09 167		
Charakter akce (I/N)	I	Účetní číslo akce	944 001
Zdroj financování	OPŽP		
Druh zakázky	PSU		
Číslo SoD, datum uzavření	č. S954/2023/125/ ze dne 10.10.2023	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	1 874 166,10
Dodatky SoD, datum uzavření			
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	1 874 166,10		
Specifikace (popis) změny			
<p>Jodlův potok:</p> <p>1) Změna v použití kamene z lomu Kobylí Hora. V projektové dokumentaci byl navržen lom Reno Šumava Prachatice. Změna nebude mít vliv na cenu díla. 2) Dřevěné hradící stěny: a) pro jejich konstrukci jsou používány jako svíslé konstrukční prvky hranoly namísto kulatin, které byly navrženy v projektové dokumentaci. Tato změna nebude mít vliv na cenu díla. b) V konstrukci dřevěné hradící stěny bude doplněn jeden svíslý hradící prvek ve středové části každého objektu. Tato změna bude mít vliv na cenu díla. 3) Postup prací bude oproti předpokladu projektu prováděn od přehrádky J13 směrem dolů. Změna nemá vliv na cenu díla. 4) Drobné tvarové a konstrukční změny hradících objektů vyvolané morfologií terénu, umístěním kamenných valů a vzrostlých stromů. Zejména konstrukce kamenného brodu byla posunuta mezi hradící stěny J12 a J13 z důvodu špatného přístupu k původně navrženému umístění nad J13. Tyto drobné změny nebudou mít vliv na cenu díla. 5) Změna prosypu hradících objektů - zához z lomového kamene měl být prosypán zeminou z terénu. Pro tuto konstrukční vrstvu bude použit dovezené lomové kamenivo frakce 8/32. Změna bude mít vliv na cenu díla. 6) Kokosové rohože budou použity příčně, skládány s přesahem po směru tekoucí vody tak, aby pod ně nezatékalo. Budou ve dně zatíženy vrstvou kameniva frakce 63/125. Tato změna nebude mít vliv na cenu díla.</p>			
Příčina - důvod vzniku změny			
<p>1) V původním lomu Reno-Šumava došlo v nedávné době ke zřícení těžené stěny a v současné době jsou zde aktivity jako třídění kamene a jeho náklad rizikový pro osoby i techniku. 2) Zkušenosti z první dokončené přehrádky ukazují, že pro zpevnění hradící stěny bude vhodné doplnit svíslý hradící prvek kvůli zajištění pevnosti dřevěné hradící stěny při hutnění záspy v jejím okolí. Použití hranolů je pro konstrukci přehrádek vhodnější. 3) Zhotovitelem byl vhodně proveden převod vody takovým způsobem, který umožňuje práci v horní části úpravy prakticky nasucho a eliminuje možnost zákalů ve Zlatém potoce na minimum. Bylo odsouhlaseno s biologickým dozorem, že za dodržení těchto podmínek mohou být objekty prováděny odshora dolů. Lépe to vyhovuje přesunu materiálu na staveništi a organizaci výstavby. 4) S ohledem na umístění historického valu sbíraného kamene, který nemá být stavbou dotčen bylo přistoupeno k posunu brodu mezi hradící stěny J12 a J13, kde přímo navazuje na linku v lesním porostu připravenou LZ Boubín. Drobné změny v umístění a konstrukci ostatních hradících objektů jsou rovněž vyvolány morfologií terénu a kolizí se stojícími stromy, které nebyly určeny ke kácení. 5) V místě nebyl nalezen vhodný materiál na prosyp, který by zajistil kompaktnost záhozové konstrukce a zároveň nezpůsobil nadlimitní zákal ve Zlatém potoce. Proto bude tento materiál zajištěn dovozem drceného kameniva frakce 8/32 za podmínky, že pokud bude kamenivo znečištěno lomovým prachem, bude před použitím proplachováno. 6) S biologickým dozorem byl dohodnut postup umístování kokosových rohoží příčně do koryta, což bude stabilnější a odolnější proti odplavení. Rohož tímto postupem bude ukotvena i ve dně. Původně projektová dokumentace předpokládala umístění podélné, pouze do břehů.</p>			
Přílohy			
Příloha č. 1: Rozpočet - vícepráce			
Příloha č. 2: Záznamy ze SD			
Příloha č. 3: Vyjádření AOPK 5291/JC/23 ze dne 24.10.2023 - ke změně č. 1			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ne		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	45 147,25		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	45 147,25		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	2,408924695		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	1 919 313,35		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis

zhotovitel	29 - 11- 2023				
autorizovaný stavbyvedoucí	29 - 11- 2023				
projektant	29 - 11- 2023				
správce toku	29 - 11- 2023				
TDS	29 - 11- 2023				
Vedoucí ST	29 - 11- 2023				
Záznamy o změnách ve SD					
<i>datum</i>	<i>číslo strany SD</i>				
26.10.2023	162652 - změna č. 1				
31.10.2023	162654 - změna č. 4				
03.11.2023	162655, 162556 - změna č. 2, 3				
21.11.2023	162662, 162663 - změna č. 5, 6				