

# DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ze dne 26.7.2023

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel:

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

## Článek I. Smluvní strany

**Objednatel:** Základní škola Vsetín, Sychrov 97, příspěvková organizace  
**Adresa:** MUDr. Františka Sovy 97, 755 01 Vsetín  
**Zastoupen:**  ředitelkou školy  
**Zastoupení:**  
• ve věcech smluvních:  ředitelka školy  
• ve věcech technických:  stavební technik pověřeného odboru MĚÚ Vsetín  
**IČ:** 609 90 465  
**DIČ:** neplátce DPH  
(dále jen **objednatel**)

a

**Zhotovitel:** **Jakub Zicha**  
**Adresa:** Benátky 1890, 755 01 Vsetín  
**Zastoupena:**   
**Zastoupení:**  
• ve věcech smluvních:   
• ve věcech technických:   
**IČO:** 02851903  
**DIČ:**   
**Bankovní spojení:**   
**Číslo účtu:**   
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v ....., odd. ....., vložka .....

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	ZŠ VSETÍN, SYCHROV 97 - OPRAVA STŘECHY
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	1.050.000 Kč
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	Č.j. ZŠ-SY-152/2023

**Článek II.  
Předmět dodatku**

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 26.7.2023 uzavřely smlouvu o dílo, dále jen „smlouva o dílo“. Předmětem smlouvy je provedení stavby s názvem „ZŠ Vsetín, Sychrov 97 – oprava střechy“.

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Předmět smlouvy a čl. IV. Cena díla.
2. Předmět smlouvy definovaný v Čl. II. se rozšiřuje o práce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě.  
Jedná se o navýšení výměry opravované plochy na pavilonu TD2 (tělocvičny) v části nad školní družinou a pavilonu UO22 (2. stupeň) z důvodu zjištění nových míst zatékání do místností v nejvyšším podlaží obou pavilonů.
3. Ve vazbě na změnu rozsahu díla se v čl. IV. odst. 1 ruší tabulka s cenou díla a nahrazuje se tabulkou rekapitulace ceny takto:

Rekapitulace ceny	Základní (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
Cena díla dle původní smlouvy	886.163,25	186.094,28	1.072.257,53
Cena za vícepráce dle přílohy č. 1	229.539,30	48.203,25	277.742,55
<b>Cena díla celkem</b>	<b>1.115.702,55</b>	<b>234.297,53</b>	<b>1.350.000,08</b>

4. Práce a dodávky dle tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo budou dokončeny do 15.12.2023.

**III.  
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „registr smluv“).
5. Zhotovitel tímto uděluje objednateli souhlas se zveřejněním tohoto dodatku.


Přílohy:

č. 1 Položkový soupis prací

Ve Vsetíně, dne 10.11.2023




ředitelka školy


Položkový soupis víceprací

S:	202301	ZŠ Vsetín, Sychrov 97 - oprava střechy
O:	SO 01	Pavilony
R:	2023_01	Oprava střechy pavilonů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 712 Povlakové krytiny</b>						
1	712300841R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° mechu s odškrábáním a urovnáním povrchu s očištěním běžný stupeň znečištění	m2			
2	712300951RT3	Oprava povlakové krytiny střech plochých do 10° oprava boulí NAIP pásy přitavením příplatek za správkový kus,	m2			
3	712341559RT1	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2			
4	712841559RT1	Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci na konstrukce převyšující úroveň střechy,	m2			
5	62852257R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 5,0 mm; asfalt. modifikovaný; nosná vložka: polyesterová PV; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie	m2			
6	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 5 do 12 m 50 m vodorovně	%			
<b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>						
7	721231211R00	Střešní odvětrávací komínky střešní sansóni v povlakové krytině, střecha s tepelnou izolací 60 mm betonovým vyrovnávacím podsypem, D 50 mm, včetně dodávky materiálu—odvětrávací komínky, podsypový materiál, tepelná izolace	kus			
8	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%			
<b>Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>						
9	979012112R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m, s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,	t			
10	979012119R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m, příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,	t			
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t			
12	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t			
13	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t			
14	979990121R00	Poplatek za skládku za uložení, asfaltové pásy, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t			
<b>Celkem bez dph</b>						<b>229 539,30</b>