

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: PZS km 14,325 trati Praha Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun Závodí

Zpracoval: Zdeněk Hron

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
324	Havarijní oprava PZS v km 14,325 trati Praha Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun Závodí.	106 428,96	0,00	22 350,08	128 779,04	0,00	94 677,66	11751,30	0,00	0,00
00-1	technologická část	88 310,87	0,00	18 545,28	106 856,15	0,00	88 310,87	0,00	0,00	0,00
00-3	doprava, VRN	18 118,09	0,00	3 804,80	21 922,89	0,00	6 366,79	11751,30	0,00	0,00
Celkem		106428,96	0,00	22350,08	128779,04	0,00	94677,66	11751,30	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Havarijní oprava PZS v km 14,325 trati Praha Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun Závodí.

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: PZS v km 14,325 trati Praha Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun Závodí

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 28. 11. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		OST					25 245,00	63 065,87	88 310,87		0,000
			Ostatní								
11	R	7590555196	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY svorkovice WAGO do 7 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytka a štítku kabelové formy	kus	1,000	2 036,58	0,00	2 036,58	2 036,58	0,00000	0,000
12	R	7590555198	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY svorkovice WAGO do 12 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytka a štítku kabelové formy	kus	1,000	2 577,14	0,00	2 577,14	2 577,14	0,00000	0,000
5	R	7592815020	Montáž výstražníku AŽD 71 s jednou skříní a se závorou AŽD 71 - smontování kompletního výstražníku, označení označovacími štítky, postavení a montáž výstražníku na základ, zatažení kabelu bez zhotovení a zapojení kabelové formy, nátěr. Bez provedení ochrany proti vlivu trakcí	kus	1,000	14 487,09	0,00	14 487,09	14 487,09	0,00000	0,000
1	R	7592817010	Demontáž výstražníku	kus	1,000	3 363,06	0,00	3 363,06	3 363,06	0,00000	0,000
6	R	7592825110	Montáž kříže výstražného	kus	1,000	252,38	0,00	252,38	252,38	0,00000	0,000
4	R	7592827110	Demontáž kříže výstražného	kus	1,000	101,29	0,00	101,29	101,29	0,00000	0,000
13		7592830052	Součástí stojanu se závorou Patice závory I (CV708265033)	kus	1,000	25 245,00	25 245,00	0,00	25 245,00	0,00000	0,000
7	R	7592835036	Montáž součástí stojanu se závorou břevna závorového nad 5,5 m s kontrolou celistvosti	kus	1,000	1 090,06	0,00	1 090,06	1 090,06	0,00000	0,000
8	R	7592835090	Montáž stojanu se závorou bez výstražníku	kus	1,000	5 594,76	0,00	5 594,76	5 594,76	0,00000	0,000
2	R	7592837036	Demontáž součástí stojanu se závorou břevna závorového nad 5,5 m s kontrolou celistvosti	kus	1,000	435,86	0,00	435,86	435,86	0,00000	0,000
3	R	7592837090	Demontáž stojanu se závorou bez výstražníku	kus	1,000	2 238,23	0,00	2 238,23	2 238,23	0,00000	0,000
10	R	7598095150	Regulování a aktivování automatického přejezdového zařízení se závorami - regulování proudokruhů výstražníku, závorových břevnen, regulování chodu břevnen, směrování výstražníku, kontrola napájecích zdrojů a relé, přezkoušení činnosti zařízení a kontrolní skřínky (indikací a ovládání)	kus	0,700	40 367,17	0,00	28 257,02	28 257,02	0,00000	0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Havarijní oprava PZS v km 14,325 trati Praha Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun Závodí.

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: PZS v km 14,325 trati Praha Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun Závodí

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 28. 11. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
14	R	7598095185	Přezkoušení vlakových cest (vlakových i posunových) za 1 vlakovou cestu - postavení vlakových cest a přezkoušení návěstních znaků návěstidel po přeložení řadiče, přezkoušení změny návěstního pojmu z povolovacího na zakazující po odpadnutí kotvy kolejového relé, přezkoušení nouzového vybavení vlakové cesty, přezkoušení návěstních znaků při zapojení automatického traťového zabezpečovacího zařízení, přezkoušení odjezdových vlakových cest s použitím výlukového klíče při současné činnosti odjezdových návěstidel	kus	1,000	2 632,40	0,00	2 632,40	2 632,40	0,00000	0,000

Celkem

25 245,00

63 065,87

88 310,87

0,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023SSZT Pz

Objekt: Havarijní oprava PZS v km 14,325 trati Praha Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun Závodí.

Část: doprava, VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost "Údržba 2022 - 2023"

Místo: PZS v km 14,325 trati Praha Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun Závodí

Zpracoval: Zdeněk Hron

Datum: 28. 11. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST								0,00	11 751,30	11 751,30	0,000
Ostatní								0,00	11 751,30	11 751,30	0,000
1	R	9901000800	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 150 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	kus	1,000	2 811,60	0,00	2 811,60	2 811,60	0,00000	0,000
<i>Měrnou jednotkou je kus stroje.</i>											
2	R	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus	1,000	8 939,70	0,00	8 939,70	8 939,70	0,00000	0,000
VRN								0,00	6 366,79	6 366,79	0,000
Vedlejší rozpočtové náklady								0,00	6 366,79	6 366,79	0,000
3	R	033101001	Provozní vlivy Rušení prací silničním provozem při výskytu aut za směnu 8,5 hod. do 250	%	630,500	5,15	0,00	3 245,81	3 245,81	0,00000	0,000
<i>dotčené práce</i>											
4	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	630,500	4,95	0,00	3 120,98	3 120,98	0,00000	0,000
<i>dotčené práce</i>											
Celkem								0,00	18 118,09	18 118,09	0,000