

ZMĚNOVÝ LIST č. 0085

Smlouva o dílo č. OR/21/71720. Dohoda o postoupení smlouvy č. OR/21/71734

Název projektu: NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního
Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393
Kód akce: P17_32
Zhotovitel: Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"
Objednatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Ukončovací lišty podlahových krytin

Požaduje:	objednatel	zhotovitel	AD
-----------	------------	------------	----

Oddíl PD:	D1_01_1-D21 - Stavební - Ostatní práce
-----------	--

Odůvodnění změny , vazba na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem je záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami. Nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám. Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší. Materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.	odstavec 4, § 222	
	odstavec 5, § 222	
	odstavec 6, § 222	
	odstavec 7, § 222	X

Na základě upřesnění detailů provedení ukončovacích detailů styků jednotlivých povrchů (PVC vs. stěny, keramický obklad vs. keramický obklad, atd.) bylo navrženo a odsouhlaseno alternativní řešení těchto detailů.

Č. deníku:	Č. listu:	Datum:	09.11.2023
------------	-----------	--------	------------

Zadávací list změny:	Číslo:	085
----------------------	--------	-----

Profese: OSTATNÍ PRÁCE	Č. výkresů:	Místnost č.:
------------------------	-------------	--------------

Rekapitulace vyčíslení změny:

č. položky	popis	+/-	poznámka	Cena celkem Kč (bez DPH)
085	OSTATNÍ PRÁCE	PŘÍPOČTY		388 030,46
		ODPOČTY		-515 909,73
CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST				-127 879,27

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

Bez dopadu do termínů plnění

Schválil:	dne:	dne:	dne:	dne:
	Za objednatele:	Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:
	XXX	XXX	XXX	XXX
	XXX	XXX		XXX

Kalkulace změny

-127 879,27

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Odpočet neprováděných prací z rozpočtu							-515 909,73
Přípočet prováděných prací							388 030,46

FÁZE 1

D1_01_1-D21 - Stavební - Dotazy 2021_01_06 **-113 117,20**

	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-113 117,20
	D	767.e	ostatní				-113 117,20
1109	K	76741-R116b	Ozn. O116b - Zakončovací lišta pro PVC v návaznosti na keramický obklad (čepcové těsnění), D+M	m	-3 038,700	27,90	-84 779,73
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.NP-3.NP a techn.zpr.				
	VV		.				
	VV		- včetně příslušenství				
1109x	K	76741-R116b	O116x - Podbroušení keramických obkladů a přetažení přes PVC sokl	m	3 038,700	27,30	82 956,51
1110	K	76741-R117	Ozn. O117 - Zakončovací lišta u zděné stěny, D+M	m	-5 749,800	18,60	-106 946,28
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a techn.zpr.				
	VV		.				
	VV		- včetně příslušenství				
	VV		5476,0*1,05		5 749,800		
1110x	K	76741-R117	O117x - Přesné zaříznutí PVC soklu, oprava detailu ukončení soklíku	m	5 749,800	18,30	105 221,34
1111	K	76741-R118	Ozn. O118 - Přechodový obvodový profil pro aplikaci mezi podlahu a obklad z koextrudovaného PVC, D+M	m	-875,700	27,90	-24 432,03
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a techn.zpr.				
	VV		.				
	VV		- včetně příslušenství				
	VV		834,0*1,05		875,700		
1111x	K	771591115.3	O118x - Podlahy spárování silikonem	m	875,700	32,20	28 197,54
1114	K	76741-R120	Ozn. O120 - Dvoudílný pružný napojovací profil pro připojení obkladů k zabudovaným sprchovým vaničkám, D+M	m	-129,990	280,00	-36 397,20
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a techn.zpr.				
	VV		.				
	VV		- včetně příslušenství				
	VV		123,8*1,05		129,990		
1114x	K	771591115.3	Ozn. O120x - Silikonování spáry mezi vaničkou a obkladem, D+M	m	129,990	32,20	4 185,68
1115	K	76741-R121	Ozn.O121 - Vnitřní podlahový profil pro objektové dilatace do PVC, D+M	m	-7,035	558,00	-3 925,53
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.				
	VV		.				
	VV		- včetně příslušenství				
	VV		6,7*1,05		7,035		
1116	K	76741-R122	Ozn.O122 - Vnitřní podlahový profil pro objektové dilatace do litého teraca, D+M	m	-10,500	7 820,00	-82 110,00
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.				
	VV		.				
	VV		- včetně příslušenství				
	VV		10,0*1,05		10,500		
1117	K	76741-R123	Ozn.O123 - Vnitřní dilatační profily pro stěny, D+M	m	-61,950	646,79	-40 068,64
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8NP a Tech.zpr.				
	VV		.				
	VV		- včetně příslušenství				
	VV		59,0*1,05		61,950		
1118	K	76741-R124	Ozn.O124 - Vnitřní dilatační profily pro stropy, D+M	m	-20,160	846,65	-17 068,46
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP a Tech.zpr.				
	VV		.				
	VV		- včetně příslušenství				
	VV		19,2*1,05		20,160		
1139	K	76741-R143	Ozn.O143 - Dilatace pro spáru mezi přechodem PVC - PVC, D+M	m	278,000	223,20	62 049,60

FÁZE 2

D1_01_1-D20 - Stavební - Centrální urgentní příjem **-14 762,07**

	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-14 762,07
	D	767.e	ostatní				-14 762,07
224	K	76741-R116b	Ozn. O116b - Zakončovací lišta pro PVC v návaznosti na keramický obklad (čepcové těsnění), D+M	m	-955,500	27,90	-26 658,45
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a techn.zpr.				
	VV		.				
	VV		- včetně příslušenství				
	VV		910,0*1,05		955,500		
224x	K	76741-R116b	O116x - Podbroušení keramických obkladů a přetažení přes PVC sokl	m	955,000	27,30	26 071,50
225	K	76741-R117	Ozn. O117 - Zakončovací lišta u zděné stěny, D+M	m	-2 549,400	18,60	-47 418,84
	VV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a techn.zpr.				
	VV		.				
	VV		- včetně příslušenství				

225x	K	76741-R117	O117x - Přesné zařiznutí PVC soklu, oprava detailu ukončení soklíku	m	2 549,400	18,30	46 654,02
226	K	76741-R118	Ozn. O118 - Přejíhový obvodový profil pro aplikaci mezi podlahu a obklad z koextrudovaného PVC, D+M	m	-984,900	27,90	-27 478,71
VV			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a techn.zpr.				
VV			.				
VV			- včetně příslušenství				
VV			938,0*1,05		984,900		
226x	K	771591115.3	O118x - Podlahy spárování silikonem	m	984,900	32,20	31 713,78
229	K	76741-R120	Ozn. O120 - Dvoudílný pružný napojovací profil pro připojení obkladů k zabudovaným sprchovým vaničkám, D+M	m	-30,450	280,00	-8 526,00
VV			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a techn.zpr.				
VV			.				
VV			- včetně příslušenství				
VV			29,0*1,05		30,450		
229x	K	771591115.3	Ozn. O120x - Silikonování spáry mezi vaničkou a obkladem, D+M	m	30,450	32,20	980,49
230	K	76741-R122	Ozn.O122 - Vnitřní podlahový profil pro objektové dilatace do litého teraca, D+M	m	-3,360	595,20	-1 999,87
VV			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a Tech.zpr.				
VV			.				
VV			- včetně příslušenství				
VV			3,2*1,05		3,360		
231	K	76741-R123	Ozn.O123 - Vnitřní dilatační profily pro stěny, D+M	m	-8,400	646,79	-5 433,04
VV			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a Tech.zpr.				
VV			.				
VV			- včetně příslušenství				
VV			8,0*1,05		8,400		
232	K	76741-R124	Ozn.O124 - Vnitřní dilatační profily pro stropy, D+M	m	-3,150	846,65	-2 666,95
VV			Viz. PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 4.NP-6.NP a Tech.zpr.				
VV			.				
VV			- včetně příslušenství				
VV			3,0*1,05		3,150		