

ZMĚNOVÝ LIST č. 0090

Smlouva o dílo č. OR/21/71720. Dohoda o postoupení smlouvy č. OR/21/71734

Název projektu: NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů
Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393
Kód akce: P17_32
Zhotovitel: Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"
Objednatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Doplnění EPS v místnostech č. 2040 a 2041.

Požaduje:	objednatel	zhotovitel	AD
-----------	------------	------------	----

Oddíl PD:	D1_01_4h3-D17 - Elektrická požární signalizace (EPS) a evakuační rozhlas (EVAC)
-----------	--

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222	
-------------------	--

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem jsou dodatečné práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

odstavec 5, § 222	
-------------------	--

odstavec 6, § 222	X
-------------------	----------

odstavec 7, § 222	
-------------------	--

Na základě kontrolní prohlídky stavby ze strany HZS vyplynul požadavek na doplnění chybějící EPS do prostoru nad podhledem v místnostech č. 2040 a 2041.

Č. deníku:	Č. listu:	Datum:	09.11.2023
------------	-----------	--------	------------

Zadávací list změny:	Číslo:	090
----------------------	--------	-----

Profese: SLABOPROUD	Č. výkresů:	Místnost č.:
---------------------	-------------	--------------

Rekapitulace vyčíslení změny:

č. položky	popis	+/-	poznámka	Cena celkem Kč (bez DPH)
090	Slaboproudé elektroinstalace	PŘÍPOČTY		20 590,30
		ODPOČTY		0,00
CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST				20 590,30

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

Schválil:	dne:	dne:	dne:	dne:
	Za objednatele:	Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:
	XXX	XXX	XXX	XXX
	XXX	XXX		XXX

Kalkulace změny

20 590,30

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Odpočet neprováděných prací z rozpočtu**Přípočet prováděných prací****20 590,30****D1_01_4h3-P5b - Elektrická požární signalizace (EPS) a evakuační rozhlas (EVAC)****16 873,30**

D D1

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)**10 925,30**

1	K		Automatický bodový multisenzorový hlásič požáru včetně zkratového izolátoru	ks	4,000	865,49	3 461,96
2	K		Sokl pro multisenzorový hlásič	ks	4,000	233,42	933,68
3	K		Paralelní světelný indikátor	ks	2,000	370,04	740,08
4	K		Krabice pro paralelní světelný indikátor	ks	2,000	132,84	265,68
5	K		Kabel 1x2x0,8, B2cas1d1, kruhová detekční linka	m	30,000	26,68	800,40
6	K		Jednostranná kabelová příchytka, průměr 8mm, včetně kotvícího vrutu s hmoždinkou	ks	30,000	19,44	583,20
7	K		Elektroinstalační povrchová rozvodnice	ks	1,000	1 518,76	1 518,76
8	K		Napojení do stávající kruhové linky	ks	1,000	859,00	859,00
9	K		Testování všech hlásičů	hod	0,250	405,00	101,25
10	K		Nastavení, oživení a konfigurace systému	hod	0,250	405,00	101,25
11	K		Průvrt R=20mm do 250mm, pálený cihelný blok	ks	3,000	45,00	135,00
12	K		Drobné práce (10%) a materiál (5%)	kpl	1,000	1 425,04	1 425,04

D D2

GRAFICKÁ NADSTAVBA pro EPS**864,00**

13			Vytvoření naprogramování grafického bodu	ks	4,000	216,00	864,00
----	--	--	--	----	-------	--------	--------

D D2

OBECNÉ**3 709,00**

14			Inženýrská a koordinační činnost	hod	1,000	650,00	650,00
15			Doprava materiálu a osob (dojezdová vzdálenost 50km)	kpl	1,000	3 059,00	3 059,00
16			Dokumentace skutečného stavu	kpl	1,000	1 375,00	1 375,00

D1_01_1-D21 - Stavební - Centrální urgentní příjem**3 717,00**

D HSV

Práce a dodávky HSV**3 717,00**

D 3

Svislé a kompletní konstrukce**3 717,00**

76	K	Pol380	Stavební připomoci při mtž (otvory, atd...)	h	10,000	371,70	3 717,00
----	---	--------	---	---	--------	--------	----------

"demontáž a zpětná montáž minerálních podhledů, drobné opravy již hotových povrchů, ochrana stávajících konstrukcí (podhledy, stěny, podlahy), úklidové práce, likvidace odpadů"