

Položkový rozpočet

S:	22/004A	Energetické úspory objektů Stod a Dnešice
O:	04	RD č.p. 889 - Stod
R:	4.1	RD č.p. 889 - Stod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
Díl 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						47 088,00			
1	95001	Ztížená vodorovná a svislá manipulace	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv	Práce
2	95002	Vyspravení maleb	m2	400,00000	45,00	18 000,00	Vlastní	Indiv	Práce
3	95003	Ochrana konstrukcí a podlah - zakrývání	hod	20,00000	300,00	6 000,00	Vlastní	Indiv	Práce
4	952901111R0	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	226,10000	80,00	18 088,00	RTS 23/ I	RTS 22/ I	Práce
		13,3*17		226,10000					
Díl 99 Staveništní přesun hmot						3 365,42			
5	999281105R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	5,60904	600,00	3 365,42	RTS 23/ I	RTS 22/ I	Přesun hmot
Díl 713 Izolace tepelné						83 522,41			
6	713111111RT	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	171,57000	105,00	18 014,85	RTS 23/ I	RTS 22/ I	Práce
		13,3*12,9		171,57000					
7	631521406R	Plst' izolační URSA PUREONE DF 39 tl. 140 mm 1250x5800 mm	m2	175,00140	150,00	26 250,21	RTS 23/ I	RTS 22/ I	Specifikace
		171,57*1,02		175,00140					
8	631521407R	Plst' izolační URSA PUREONE DF 39 tl. 160 mm 1250x5200 mm	m2	175,00140	180,00	31 500,25	RTS 23/ I	RTS 22/ I	Specifikace
		171,57*1,02		175,00140					
9	998713101R0	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	1,59286	1 100,00	1 752,15	RTS 23/ I	RTS 22/ I	Přesun hmot
10	713001	Úprava stávající foukané izolace - urovnání pro pokládku vaty	m2	171,57000	35,00	6 004,95	Vlastní	Indiv	Práce
Díl 722 Zdravotnicka - vnitřní						12 851,13			
11	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3.5 mm	m	2,00000	380,00	760,00	Vlastní	Indiv	Práce
12	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3.4 mm	m	2,00000	305,00	610,00	Vlastní	Indiv	Práce
13	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4.2 mm	m	2,00000	410,00	820,00	Vlastní	Indiv	Práce
14	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m	2,00000	65,00	130,00	Vlastní	Indiv	Práce

Položkový rozpočet

S:	22/004A	Energetické úspory objektů Stod a Dnešice
O:	04	RD č.p. 889 - Stod
R:	4.1	RD č.p. 889 - Stod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
15	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm	m	2,00000	110,00	220,00	Vlastní	Indiv	Práce
16	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm	m	2,00000	155,00	310,00	Vlastní	Indiv	Práce
17	722231072	Ventil zpětný mosazný G 1/2" PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	1,00000	304,00	304,00	Vlastní	Indiv	Práce
18	722231073	Ventil zpětný mosazný G 3/4" PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	1,00000	409,00	409,00	Vlastní	Indiv	Práce
19	722231221	Ventil pojistný mosazný G 1/2" PN 6 do 100°C k boileru s vnitřním x vnějším	kus	1,00000	767,00	767,00	Vlastní	Indiv	Práce
20	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,00000	296,00	592,00	Vlastní	Indiv	Práce
21	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,00000	433,00	866,00	Vlastní	Indiv	Práce
22	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2"	kus	4,00000	96,20	384,80	Vlastní	Indiv	Práce
23	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4"	kus	3,00000	120,00	360,00	Vlastní	Indiv	Práce
24	732421201	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 15 výtlač do 1,1 m průtok 0,4 m ³ /h pro TLIV	soubor	1,00000	5 510,00	5 510,00	Vlastní	Indiv	Práce
25	732429212	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového	soubor	1,00000	800,00	800,00	Vlastní	Indiv	Práce
26	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,01200	694,00	8,33	Vlastní	Indiv	Práce
Díl 728		Vzduchotechnika				296 839,00			
27	1.01	VZT jednotka se zpětným získáváním tepla rekuperací, s integrovanými el. předehřivačem a ohřivačem účinnost rekuperace min. 80 % Q _o =Q _p =325 m ³ /h, P _{el} min = 200 W _o (230V, 50 Hz, 240 W) předehřivač (230V, 50 Hz, 1,3 kW) El. ohřivač (230 V, 50 Hz, 0,5 kW) Uzavírací klapka (2ks) se servopohonem (24 V) na vstupech e1, i2 (bez napětí uzavřeno)	kpl	1,00000	125 000,00	125 000,00	Vlastní	Indiv	Práce

Položkový rozpočet

S:	22/004A	Energetické úspory objektů Stod a Dnešice
O:	04	RD č.p. 889 - Stod
R:	4.1	RD č.p. 889 - Stod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
		1x ovládací dotykový panel, 1x sada náhradních filtrů G4							
28	1.02	Přívodní talířový ventil kovový, d100 mm, vč. montážního kroužku	ks	1,00000	187,00	187,00	Vlastní	Indiv	Práce
29	1.03	Přívodní talířový ventil kovový, d125 mm, vč. montážního kroužku	ks	3,00000	233,00	699,00	Vlastní	Indiv	Práce
30	1.04	Přívodní talířový ventil kovový, d160 mm, vč. montážního kroužku	ks	2,00000	352,00	704,00	Vlastní	Indiv	Práce
31	1.05	Odvodní talířový ventil kovový, d100 mm, vč. montážního kroužku	ks	7,00000	187,00	1 309,00	Vlastní	Indiv	Práce
32	1.06	Odvodní talířový ventil kovový, d125 mm, vč. montážního kroužku	ks	2,00000	233,00	466,00	Vlastní	Indiv	Práce
33	1.07	Odvodní talířový ventil kovový, d160 mm, vč. montážního kroužku	ks	1,00000	352,00	352,00	Vlastní	Indiv	Práce
34	1.08	Cirkulační digestoř	ks	1,00000	3 164,00	3 164,00	Vlastní	Indiv	Práce
35	1.09	Tlumič hluku do kruhového potrubí o 200 mm, délka 600 mm Materiál: pozinkovaná	ks	2,00000	2 298,00	4 596,00	Vlastní	Indiv	Práce
36	1.10	Kouřové čidlo do potrubí	ks	1,00000	11 186,00	11 186,00	Vlastní	Indiv	Práce
37	1.11	Protidešťová žaluzie pro potrubí pr. 200 mm, plast	ks	1,00000	1 828,00	1 828,00	Vlastní	Indiv	Práce
38	1.12	Protidešťová stříška pro potrubí pr. 200 mm, materiál: pozinkovaná ocel	ks	1,00000	1 264,00	1 264,00	Vlastní	Indiv	Práce
39	1.13	Střešní průchodka pro potrubí pr. 200 mm, pro šikmou střechu materiál: pozinkovaná ocel	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní	Indiv	Práce
40	1.14	Odbočka jednostranná 90° - D125/100mm Materiál: pozinkovaná ocel	ks	1,00000	322,00	322,00	Vlastní	Indiv	Práce
41	1.15	Odbočka jednostranná 90° - D200/100mm Materiál: pozinkovaná ocel	ks	1,00000	438,00	438,00	Vlastní	Indiv	Práce
42	1.16	Odbočka jednostranná 90° - D200/200mm Materiál: pozinkovaná ocel	ks	2,00000	534,00	1 068,00	Vlastní	Indiv	Práce
43	1.17	Odbočka jednostranná 45° - D100/100mm Materiál: pozinkovaná ocel	ks	1,00000	797,00	797,00	Vlastní	Indiv	Práce
44	1.18	Odbočka jednostranná 45° - D125/100mm Materiál: pozinkovaná ocel	ks	4,00000	875,00	3 500,00	Vlastní	Indiv	Práce
45	1.19	Odbočka jednostranná 45° - D125/125mm Materiál: pozinkovaná ocel	ks	2,00000	901,00	1 802,00	Vlastní	Indiv	Práce

Položkový rozpočet

S:	22/004A	Energetické úspory objektů Stod a Dnešice
O:	04	RD č.p. 889 - Stod
R:	4.1	RD č.p. 889 - Stod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
46	1.20	Odbočka jednostranná 45° - D160/100mm Materiál: pozinkovaná ocel	ks	1,00000	1 035,00	1 035,00	Vlastní	Indiv	Práce
47	1.21	Odbočka jednostranná 45° - D160/160mm Materiál: pozinkovaná ocel	ks	1,00000	1 071,00	1 071,00	Vlastní	Indiv	Práce
48	1.22	Odbočka jednostranná 45° - D200/125mm Materiál: pozinkovaná ocel	ks	2,00000	1 203,00	2 406,00	Vlastní	Indiv	Práce
49	1.23	Přechod symetrický D200/D125Materiál: pozinkovaná ocel	ks	1,00000	192,00	192,00	Vlastní	Indiv	Práce
50	1.24	Přechod symetrický D200/D160Materiál: pozinkovaná ocel	ks	2,00000	194,00	388,00	Vlastní	Indiv	Práce
51	1.25	Přechod symetrický D250/D200Materiál: pozinkovaná ocel	ks	4,00000	285,00	1 140,00	Vlastní	Indiv	Práce
52	1.26	Oblouk segmentový 90° - D200mmMateriál: pozinkovaná ocel	ks	3,00000	520,00	1 560,00	Vlastní	Indiv	Práce
53	1.27	Oblouk segmentový 45° - D200mmMateriál: pozinkovaná ocel	ks	2,00000	282,00	564,00	Vlastní	Indiv	Práce
54	1.28	Záslepka potrubní d200 s odvodem kondenzátu	ks	1,00000	579,00	579,00	Vlastní	Indiv	Práce
55	1.29	Falcované potrubí rovné D200mmMateriál: pozinkovaná ocel	m	8,00000	658,00	5 264,00	Vlastní	Indiv	Práce
56	1.30	Kaučuková izolace potrubí	m2	4,00000	618,00	2 472,00	Vlastní	Indiv	Práce
57	1.31	Hadice vzduchotechnická jm. pr.100 mm laminátová velmi odolná s kostrou ocelového drátu spirálně vinutou mezi dvěma vrstvami několikvrstvého Al laminátu a tepelnou izolací z minerálních vln mm a parozábranou	m	22,00000	255,00	5 610,00	Vlastní	Indiv	Práce
58	1.32	Hadice vzduchotechnická jm. pr.125 mm laminátová velmi odolná s kostrou ocelového drátu spirálně vinutou mezi dvěma vrstvami několikvrstvého Al laminátu a tepelnou izolací z minerálních vln mm a parozábranou	m	40,00000	282,00	11 280,00	Vlastní	Indiv	Práce

Položkový rozpočet

S:	22/004A	Energetické úspory objektů Stod a Dnešice
O:	04	RD č.p. 889 - Stod
R:	4.1	RD č.p. 889 - Stod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
59	1.33	Hadice vzduchotechnická jm. pr.160 mm laminátová velmi odolná s kostrou ocelového drátu spirálně vinutou mezi dvěma vrstvami několikvrstvého Al laminátu a tepelnou izolací z minerálního mm a parozábranou	m	15,00000	340,00	5 100,00	Vlastní	Indiv	Práce
60	1.34	Hadice vzduchotechnická jm. pr.200 mm laminátová velmi odolná s kostrou ocelového drátu spirálně vinutou mezi dvěma vrstvami několikvrstvého Al laminátu a tepelnou izolací z minerálního mm a parozábranou	m	4,00000	399,00	1 596,00	Vlastní	Indiv	Práce
61	Pol_0001	Demontáže a úpravy stávajícího odvětrání sociálních zařízení a kuchyně	kpl	1,00000	7 200,00	7 200,00	Vlastní	Indiv	Práce
62	-	Autorizované uvedení do provozu	kpl	1,00000	3 600,00	3 600,00	Vlastní	Indiv	Práce
63	-	Dopojení a úprava ZTI	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00	Vlastní	Indiv	R-položka
64	-	Montážní a těsnící materiál	kg	5,00000	7 200,00	36 000,00	Vlastní	Indiv	R-položka
65	-	Uvedení do provozu vč. zaregulování systému	ks	1,00000	4 000,00	4 000,00	Vlastní	Indiv	R-položka
66	-	Oplechování prostupu VZT potrubí střechou	kpl	1,00000	1 850,00	1 850,00	Vlastní	Indiv	R-položka
67	-	Zhotovení prostupu obvodou stěnou	kpl	1,00000	750,00	750,00	Vlastní	Indiv	R-položka
68	-	Stavební výpomoci	ks	1,00000	7 000,00	7 000,00	Vlastní	Indiv	R-položka
69	-	Elektroinstalace, el. zapojení jednotky a příslušenství	kpl	1,00000	18 000,00	18 000,00	Vlastní	Indiv	R-položka
70	-	Doprava na stavbu	ks	1,00000	6 500,00	6 500,00	Vlastní	Indiv	R-položka
71	-	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00	Vlastní	Indiv	R-položka
72	-	Výrobní a dílenská dokumentace	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00	Vlastní	Indiv	R-položka
Díl 730.D Ústřední vytápění - demontáže					5 880,00				
73	713461871	Odstranění izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry	m	6,00000	7,60	45,60	Vlastní	Indiv	Práce
74	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50	m	6,00000	37,10	222,60	Vlastní	Indiv	Práce
75	730.D.001	Ekologická likvidace demontovaného	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní	Indiv	Práce
76	730.D.002	Demontáž odkouření kotle	kus	1,00000	500,00	500,00	Vlastní	Indiv	Práce

Položkový rozpočet

S:	22/004A	Energetické úspory objektů Stod a Dnešice
O:	04	RD č.p. 889 - Stod
R:	4.1	RD č.p. 889 - Stod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
77	731200823	Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 25 kW	kus	1,00000	883,00	883,00	Vlastní	Indiv	Práce
78	731391811	Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle do 5 m ²	kus	1,00000	262,00	262,00	Vlastní	Indiv	Práce
79	732320812	Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 100 l	kus	2,00000	250,00	500,00	Vlastní	Indiv	Práce
80	732390851	Sejmutí odpojených nádrží z konzol na podlahu obsah do 50 l	kus	2,00000	320,00	640,00	Vlastní	Indiv	Práce
81	732420811	Demontáž čerpadla oběhového DN 25	kus	2,00000	150,00	300,00	Vlastní	Indiv	Práce
82	732890801	Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech v do 6 m	t	0,30000	850,00	255,00	Vlastní	Indiv	Práce
83	733290801	Demontáž potrubí měděného D do 35x1,5 mm	m	6,00000	50,30	301,80	Vlastní	Indiv	Práce
84	734160812	Demontáž odvaděče kondenzátu DN do 25	kus	1,00000	80,00	80,00	Vlastní	Indiv	Práce
85	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů přes G 1/2 do G 1	kus	6,00000	65,00	390,00	Vlastní	Indiv	Práce
Díl 731 Ústřední vytápění - kotelnv						336 864.25			
86	731.001	Sestava - Vnitřní jednotka TČ pro systém split pro vytápění a ohřev TV, s integrovaným elektrokotlem 9 kW, vestavěný ohříváč TV o objemu 180 l, výměnný nádrže 10 l (400V, 50 Hz, 9 kW) <i>en. úč. pro prům. podnebí A++ (při 55°C) + pol. 731.002</i>	kus	1,00000	185 000,00	185 000,00	Vlastní	Indiv	Práce
87	732.002	Venkovní jednotka TČ typu split jmen. topný výkon 8 kW, (230V, 50 Hz, cca 1,93 kW), třída sezónní energetické účinnosti pro prům. podnebí A++ (při teplotě 55°C) - cena součástí položky 731.001	kus	1,00000	105 000,00	105 000,00	Vlastní	Indiv	Práce
88	732.003	Konzole na zeď pro TČ	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní	Indiv	Práce
89	732.004	Montáž tepelného čerpadla	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00	Vlastní	Indiv	Práce
90	732.005	Autorizované uvedení TČ do provozu	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00	Vlastní	Indiv	Práce
91	732.006	Chladivové potrubí Cu 5/8" + Cu 3/8"	bm	22,00000	850,00	18 700,00	Vlastní	Indiv	Práce
92	732.007	Doplnění chladiva R410A	kg	0,50000	3 500,00	1 750,00	Vlastní	Indiv	Práce
93	732.008	Bezpečnostní sada - PV, AOV, manometr - dodávka vnitřní jednotky TČ	kus	1,00000	3 850,00	3 850,00	Vlastní	Indiv	Práce
94	732.009	Vyhřívavý odvod kondenzátu (10 m)	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní	Indiv	Práce

Položkový rozpočet

S:	22/004A	Energetické úspory objektů Stod a Dnešice
O:	04	RD č.p. 889 - Stod
R:	4.1	RD č.p. 889 - Stod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
95	732.010	Prodloužená záruka TČ - 10 let	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00	Vlastní	Indiv	Práce
96	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,22500	4 730,00	1 064,25	Vlastní	Indiv	Práce
Díl 732 Ústřední vytápění - strojovny							44 935,68		
97	732231100	Akumulační nádrž topné vody bez výměníku PN 0.3 o objemu 120 l	kus	1,00000	31 500,00	31 500,00	Vlastní	Indiv	Práce
98	732231110.1	Montáž akumulční nádoby	kus	1,00000	850,00	850,00	Vlastní	Indiv	Práce
99	732331611	Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0.6 o objemu 8 l	soubor	1,00000	3 150,00	3 150,00	Vlastní	Indiv	Práce
##	732331777	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku	kus	1,00000	1 110,00	1 110,00	Vlastní	Indiv	Práce
##	732421402	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlač do 4,0 m průtok 2,2 m3/h pro vytápění	soubor	1,00000	8 160,00	8 160,00	Vlastní	Indiv	Práce
##	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,10900	1 520,00	165,68	Vlastní	Indiv	Práce
Díl 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							10 403,25		
##	733141102	Odvzdušňovací nádoba z trubek do DN 50	kus	3,00000	750,00	2 250,00	Vlastní	Indiv	Práce
##	733223303	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 22x1 mm	m	4,00000	520,00	2 080,00	Vlastní	Indiv	Práce
##	733223304	Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1.5 mm	m	6,00000	820,00	4 920,00	Vlastní	Indiv	Práce
##	733811241	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm	m	4,00000	88,00	352,00	Vlastní	Indiv	Práce
##	733811252	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 32 do 45 mm	m	6,00000	130,00	780,00	Vlastní	Indiv	Práce
##	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,01700	1 250,00	21,25	Vlastní	Indiv	Práce
Díl 734 Ústřední vytápění - armatury							8 112,44		
##	734.001	Odkalovač odstředivý s magnetem G 3/4	kus	1,00000	590,00	590,00	Vlastní	Indiv	Práce
##	734209102	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8	kus	6,00000	33,10	198,60	Vlastní	Indiv	Práce

Položkový rozpočet

S:	22/004A	Energetické úspory objektů Stod a Dnešice
O:	04	RD č.p. 889 - Stod
R:	4.1	RD č.p. 889 - Stod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
##	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	kus	4,00000	121,00	484,00	Vlastní	Indiv	Práce
##	734209115	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	4,00000	135,00	540,00	Vlastní	Indiv	Práce
##	734211119	Ventil závitový odvodušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C	kus	3,00000	286,00	858,00	Vlastní	Indiv	Práce
##	734261235	Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C	kus	4,00000	390,00	1 560,00	Vlastní	Indiv	Práce
##	734291122	Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 90°C závitový	kus	3,00000	274,00	822,00	Vlastní	Indiv	Práce
##	734291264	Filtr závitový přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závity	kus	1,00000	502,00	502,00	Vlastní	Indiv	Práce
##	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,00000	405,00	810,00	Vlastní	Indiv	Práce
##	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,00000	580,00	1 740,00	Vlastní	Indiv	Práce
##	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,00700	1 120,00	7,84	Vlastní	Indiv	Práce
Díl 790 Ostatní						1 760,00			
##	0001	Vypouštění, napouštění systému, odvzdušnění	h	8,00000	220,00	1 760,00	Vlastní	Indiv	Práce
Díl 762 Konstrukce tesařské						12 642,24			
##	762595000R0	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	0,41300	1 500,00	619,50	RTS 23/ I	RTS 22/ I	Práce
		45*0,06*0,04		0,10800					
		12,2*0,025		0,30500					
##	762811210R0	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá	m2	12,20000	145,00	1 769,00	RTS 23/ I	RTS 22/ I	Práce
##	762911111R0	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB	m2	37,96000	75,00	2 847,00	RTS 23/ I	RTS 22/ I	Práce
		prkna : 12,2*2*1,15		28,06000					
		lat' : 45*(0,06*2+0,04*2)*1,1		9,90000					
##	762001	Montáž roznášecího roštu pod záklop	m2	12,20000	185,00	2 257,00	Vlastní	Indiv	Práce
##	60510055R	Lat' surová SM jakost I-II 40 x 60 mm, 4 m	m	45,00000	35,00	1 575,00	RTS 23/ I	RTS 22/ I	Specifikace
##	60510991R	Prkno stavební SM tl. 25 mm, 3 až 5 m šířkově tříděné	m3	0,32940	9 000,00	2 964,60	RTS 23/ I	RTS 22/ I	Specifikace
		12,2*0,025*1,08		0,32940					

Položkový rozpočet

S:	22/004A	Energetické úspory objektů Stod a Dnešice
O:	04	RD č.p. 889 - Stod
R:	4.1	RD č.p. 889 - Stod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
##	998762102R0	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výškv do 12 m	t	0,30507	2 000,00	610,14	RTS 23/ I	RTS 22/ I	Přesun hmot
Díl 790		Ostatní				30 720,00			
##	0002	Dokumentace skutečného provedení	h	4,00000	380,00	1 520,00	Vlastní	Indiv	Práce
##	0003	Topná zkouška	kus	1,00000	10 500,00	10 500,00	Vlastní	Indiv	Specifikace
##	0004	Montážní, spotřební a těsnící materiál	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní	Indiv	Specifikace
##	0005	Koordinační činnost	kus	1,00000	1 850,00	1 850,00	Vlastní	Indiv	Specifikace
##	0006	Stavební výpomoci	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00	Vlastní	Indiv	Specifikace
##	0007	Doprava	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00	Vlastní	Indiv	Specifikace
##	0008	Elektrické připojení (silnoproud, slaboproud)	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní	Indiv	Specifikace
##	0009	Úprava stávajících elektroměrů	kus	1,00000	1 850,00	1 850,00	Vlastní	Indiv	Specifikace
Díl D96		Přesuny suti a vybouraných				3 405,16			
##	979083117R0	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	1,83566	350,00	642,48	RTS 23/ I	RTS 22/ I	Přesun suti
##	979083191R0	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	9,17830	12,00	110,14	RTS 23/ I	RTS 22/ I	Přesun suti
##	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,83566	250,00	458,92	RTS 23/ I	RTS 22/ I	Přesun suti
##	979082121R0	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,83566	35,00	64,25	RTS 23/ I	RTS 22/ I	Přesun suti
##	979017111R0	Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5	t	1,83566	210,00	385,49	RTS 23/ I	RTS 22/ I	Přesun suti
S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.									
##	979094211R0	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	1,83566	300,00	550,70	RTS 23/ I	RTS 22/ I	Přesun suti
##	979990107R0	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	1,83566	650,00	1 193,18	RTS 23/ I	RTS 22/ I	Přesun suti
Díl VN		Vedlejší náklady				85 000,00			
##	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	RTS 23/ I	Indiv	VRN
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.									
##	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	RTS 23/ I	Indiv	VRN
Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.									
##	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	RTS 23/ I	Indiv	VRN
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.									

Položkový rozpočet

S:	22/004A	Energetické úspory objektů Stod a Dnešice
O:	04	RD č.p. 889 - Stod
R:	4.1	RD č.p. 889 - Stod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------	-------------

Celkem							983 388.98		
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání