

P. č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
Celková cena za PO II:						3 323 485,00
13	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	600,000		
14	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	600,000		
15	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	600,000		
22	5904020010	Výřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	1 870,000		
23	5904020020	Výřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	3 600,000		
25	5904020120	Výřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	3 600,000		
28	5904031010	Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovací adaptérem o objemu křovin do 50 %	ha	3,000		
29	5904031020	Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovací adaptérem o objemu křovin přes 50 %	ha	3,000		
52	5905035020	Výměna KL malou těžicí mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné	m3	200,000		
54	5905035120	Výměna KL malou těžicí mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m3	4,000		
59	5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	m2	400,000		
73	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	200,000		
121	5906105020	Demontáž pražce betonový	kus	135,000		
135	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tvar S49, 49E1	km	0,100		
145	5906140035	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tvar S49, T, 49E1	km	0,350		
148	5906140155	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tvar S49, T, 49E1	km	0,065		
196	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T	kus	4,000		
273	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,000		
284	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	4,000		
294	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000		
308	5910040330	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačů s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	300,000		
312	5910040430	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačů s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	300,000		
658	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI	t	7,000		
659	5955101005	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy min. BII	t	340,000		
823	5964133000	Geotextilie základní	m2	300,000		
836	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	43,200		
857	9902300500	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	7,000		
860	9902300800	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 150 km	t	340,000		
863	9902400200	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km	t	340,000		
871	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	340,000		
872	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	43,200		
877	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		