

SEKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-11-03
Stavba: Voldušský potok ř.km 2,300-2,600

KSO:
Místo: Litohlavy

CC-CZ:
Datum: 28.11.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Martin Herodes - Revito

IČ: 65552563
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
LČR s.p. ST-OP Berounky

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 438 774,50

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	438 774,50	92 142,65
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 530 917,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-11-03

Stavba: Voldušský potok ř.km 2,300-2,600

Místo: Litohlavy

Datum: 28.11.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Martin Herodes - Revito

Zpracovatel:

LČR s.p. ST-OP Berounky

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		438 774,50	530 917,15
2023-11-03	Voldušský potok ř.km 2,300-2,600	438 774,50	530 917,15

POPIS PRACÍ

Stavba:

Voldušský potok ř.km 2,300-2,600

Místo: Litohlavy
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
 Uchazeč: Martin Herodes - Revito

Datum: 28.11.2023
 Projektant:
 Zpracovatel: LČR s.p. ST-OP
 Berounky

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

438 774,50

D HSV Práce a dodávky HSV 335 774,50

D 1 Zemní práce 335 774,50

1	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	200,000	100,00	20 000,00	CS ÚRS 2023 02
2	K	112111_R01	Kompletní likvidace nehroubí (větví do D70mm) dle zvolené technologie zhotovitele, v souladu s platnou legislativou (vč. všech prací s tím spojených - např. naložení, odvoz, složení, likvidace, příp. poplatků za uložení, pálení, štěpkování atd.) vč. úklidu zbytků po kácení z lokality.	kus	10,000	500,00	5 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> 1 kus položky odpovídá likvidaci nehroubí jednoho 1 kusu stromu a nebo 20 m2 křovin					
W			10 10,000					
3	K	112201114	Odstranění pařezy v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezy na řezné ploše přes 400 do 500 mm	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2023 02
4	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	12,500	100,00	1 250,00	CS ÚRS 2023 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> Odstranění násypu na levém břehu koryta v souběhu s loukou pro zajištění vtoku vody zpět do koryta při rozliti.					
W			0,5*0,5*50 12,500					
5	K	129153101_R02	Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m pro větve, plávi a nánosy bobřích hrází, strojně.	m3	9,200	600,00	5 520,00	
W			4*1,0*1,5 " horní hráz 6,000					
W			4*0,8*1,0 " dolní hráz 3,200					
W			Součet 9,200					
6	K	129253101	Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	220,000	600,00	132 000,00	CS ÚRS 2023 02
W			110*2*0,3 " délka x šířka x průměrná mocnost 66,000					
W			70*2*0,4 " délka x šířka x průměrná mocnost 56,000					
W			70*2*0,7 " délka x šířka x průměrná mocnost 98,000					
W			Součet 220,000					
7	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2023 02
8	K	162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	24,000	10,00	240,00	CS ÚRS 2023 02
W			2*12 " k.ú. Mirošov Matoušek celková dopravní vzdálenost 13km (12km nad 1km) 24,000					
9	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	241,700	300,00	72 510,00	CS ÚRS 2023 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> Z potoka na mezideponii - dempr. 220+9,2+12,5					
W			241,700					
10	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	241,700	300,00	72 510,00	CS ÚRS 2023 02
P			<i>Poznámka k položce:</i> Z mezideponie na konečné uložení - tatra.					
W			241,7*0,5 " 50% materiálu Matoušek k.ú. Mirošov 13km 120,850					
W			241,7*0,5 " 50% materiálu Vítinka RadFin 10km 120,850					
W			Součet 241,700					
11	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	362,550	10,00	3 625,50	CS ÚRS 2023 02
W			120,85*3 " celková dopravní vzdálenost 13km k.ú. Mirošov, Matoušek (3km nad 10km) 362,550					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Ci
12	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	241,700	50,00	12 085,00	CS ÚRS 2023 02
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
W			<i>Překládka na mezideponii na tatra.</i>					
					241,700			
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	241,700	20,00	4 834,00	CS ÚRS 2023 02
W			<i>12,5+9,2+220</i>					
					241,700			
D			VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				103 000,00	
14	K	R03	Uvedení pozemků dotčených stavbou do stavu odpovídajícího před zahájením prací, vč. protokolárního předání zpět jejich vlastníkům.	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
D			VRN3 Zařízení staveniště				100 000,00	
15	K	R04	Zajištění přístupu potoku.	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Předpokládá se zřízení dočasné komunikace v místě bažiny nebo přehazování materiálu k cestě podél pole, a zpevnění cesty na kraji pole a podél zahrady šterkem. Další možný přístup je ve spodním úseku podél potoka. Konkrétní zajištění přístupu je věcí zhotovitele dle jeho možností s ohledem na aktuální podmínky v lokalitě.</i>					