



**ZÁMEK HRADIŠTĚ - CENOVÁ NABÍDKA č.2 upravená**  
provizorní zajištění havarijního stavu římsy a 3 komínů

**POPIS STAVU PŘEDMĚTU PLNĚNÍ :****1. Korunní římsa**

Na západní straně nádvoří je cca 6 bm korunní římsy v havarijním stavu, hrozí opadávání omítky na nádvoří.

Z tohoto důvodu je nutné okamžité provedení provizorního zajištění. Nesoudržné vrstvy omítek budou odstraněny, povrch zpevněn cementovým postříkem se zajištěním okrajů stávající omítky. Definitivní oprava bude provedena později.

**2. Komíny**

V havarijním stavu jsou rovněž 3 komíny. Tyto komíny je nutné provizorně opravit, i zde hrozí opadávání nesoudržných částí do nádvoří zámku. Provizorní zajištění bude provedeno obdobně jako u korunní římsy.

Přesný rozsah provizorního zajištění bude znám až po provedení detailní prohlídky římsy a komínů z plošiny, z tohoto důvodu není možné dopředu přesně stanovit náklady na provedení provizorního zajištění.

**KALKULOVANÝ ODHAD NÁKLADŮ :**

Práce	Bude účtována HZS 490,- Kč/hod pracovníka 8 dnů x 3 pracovníci x 8 hod x 490,-	= 94.080,- Kč
Materiál	Předběžný odhad 10.000,- Kč	= 10.000,- Kč
Doprava	8 x Plzeň-Blovice a zpět, tj. 8x2.000,-	= 16.000,- Kč
Plošina -	Plošiny Koutný 8 dnů x 8.600,- Kč/den	= 68.000,- Kč
Režie	na skutečné náklady 15% odhad	= 28.000,- Kč
	-----	
	částka bez DPH	216.080,00 Kč
	DPH 21%	45.376,80 Kč
	-----	
	<b>Celkový kalkulovaný odhad nákladů vč.DPH</b>	<b>261.456,80 Kč</b>
	=====	

Oprava bude účtována dle skutečných nákladů.

V Plzni 23.11.2023

.....  
Vratislav Kypta  
jednatel společnosti