

REKAPITULACE STAVBY

Kód: BREDA_VCP_10_2023
Stavba: Breda - vícepráce a méněpráce - 10/2023

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 8. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			4 298 438,23
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 4 298 438,23	Výše daně 902 672,03
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			5 201 110,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: BREDA VCP 10 2023

Stavba: Breda - vícepráce a méněpráce - 10/2023

Místo: Datum: 2. 8. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 298 438,23	5 201 110,26
01	D.1.1.1 - Rekonstrukce fasády, lešení - Větší množství trhlín na fasádě	2 318 232,00	2 805 060,72
02	D.1.1.2 - Rekonstrukce oken - Změna rozsahu repasí oken, úprava styčné spáry velkých oken a doplnění pákových ovladačů	2 248 686,74	2 720 910,96
02_MNP	D.1.1.2 - Rekonstrukce oken - Změna rozsahu repasí oken, úprava styčné spáry velkých oken a doplnění pákových ovladačů	-390 096,06	-472 016,23
02_VCP	D.1.1.2 - Rekonstrukce oken - Změna rozsahu repasí oken, úprava styčné spáry velkých oken a doplnění pákových ovladačů	2 638 782,80	3 192 927,19
03	D.1.1.3 - Výtah - Základy pod výtah	11 625,40	14 066,73
04	D.1.1.4 - Demontáže a bourací práce - Větší rozsah bouracích prací	719 894,09	871 071,85
05	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - ,Odpočet finanční rezervy	-1 000 000,00	-1 210 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Breda - vícepráce a méněpráce - 10/2023

Objekt:

01 - D.1.1.1 - Rekonstrukce fasády, lešení - Větší množství trhlin na fasádě

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

2. 8. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 318 232,00

DPH základní
snížená

Základ daně
2 318 232,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
486 828,72
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 805 060,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Breda - vícepráce a méněpráce - 10/2023

Objekt:

01 - D.1.1.1 - Rekonstrukce fasády, lešení - Větší množství trhlin na fasádě

Místo:

Datum: 2. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 318 232,00

HSV - Práce a dodávky HSV

2 318 232,00

62.1 - Úprava povrchů vnějších - repase fasády z umělého kamene

2 318 232,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Breda - vícepráce a méněpráce - 10/2023

Objekt:

01 - D.1.1.1 - Rekonstrukce fasády, lešení - Větší množství trhlin na fasádě

Místo:

Datum: 2. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 318 232,00

D HSV Práce a dodávky HSV 2 318 232,00

D 62.1 Úprava povrchů vnějších - repase fasády z umělého kamene 2 318 232,00

5	K	62.1-003R	Opravy prasklin	m	413,970	5 600,00	2 318 232,00
---	---	-----------	-----------------	---	---------	----------	--------------

PP Opravy prasklin

P Poznámka k položce:

Injektáže dutin a prasklin, vč. zapravení a retuše

dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b1, b2, restaurátorský záměr, TZ str.

W 13-15

W kompletní realizace vč. přesunů hmot

W "dle Sod

W -350,000

-350,000

W "skutečnost - viz zákresy trhlin

W 763,97

763,970

W Součet

413,970

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Breda - vícepráce a méněpráce - 10/2023

Objekt:

02 - D.1.1.2 - Rekonstrukce oken - Změna rozsahu repasí oken, úprava styčné spáry velkých oken a doplnění pákových ovladačů

Soupis:

02_MNP - D.1.1.2 - Rekonstrukce oken - Změna rozsahu repasí oken, úprava styčné spáry velkých oken a doplnění pákových ovladačů

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 8. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	-390 096,06
--------------	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-390 096,06	21,00%	-81 920,17
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-472 016,23
------------	-------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Breda - vícepráce a méněpráce - 10/2023

Objekt:

02 - D.1.1.2 - Změna rozsahu repasí oken, úprava styčné spáry velkých oken a doplnění pákových ovladačů

Soupis:

02_MNP - D.1.1.2 - Rekonstrukce oken - Změna rozsahu repasí oken, úprava styčné spáry velkých oken a doplnění pákových ovladačů

Místo:

Datum: 2. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-390 096,06

HSV - Práce a dodávky HSV

-16 132,26

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-12 091,52

997 - Přesun sutě

-4 040,74

PSV - Práce a dodávky PSV

-373 963,80

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-30 715,80

766 - Konstrukce truhlářské

-343 248,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Breda - vícepráce a méněpráce - 10/2023

Objekt:

02 - D.1.1.2 - Změna rozsahu repasí oken, úprava styčné spáry velkých oken a doplnění pákových ovladačů

Soupis:

02_MNP - D.1.1.2 - Rekonstrukce oken - Změna rozsahu repasí oken, úprava styčné spáry velkých oken a doplnění pákových ovladačů

Místo:

Datum: 2. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-390 096,06

D HSV Práce a dodávky HSV -16 132,26

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -12 091,52

8	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojítych, plochy do 1 m2	m2	-17,280	439,00	-7 585,92
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojítych, plochy do 1 m2

WV dle TZ a PD

WV kastlíková okna:

WV ul. Pivovarská, T4.003-4, T4.007-8, T4.011-12, T4.015-16, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31, 32

WV -1,000*1,000*16 -16,000

WV ul. Pivovarská, T5.003, T5.004

WV -0,800*0,800*2 -1,280

WV Součet -17,280

10	K	968062991	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vnitřních deštění výkladů, ostění a obkladů stěn jakékoliv plochy	m2	-28,160	160,00	-4 505,60
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vnitřních deštění výkladů, ostění a obkladů stěn jakékoliv plochy

WV dle TZ a PD

WV kastlíková okna:

WV ul. Pivovarská, T4.003-4, T4.007-8, T4.011-12, T4.015-16, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31, 32

WV -(1,000+1,000)*2*0,400*16 -25,600

WV ul. Pivovarská, T5.003, T5.004

WV -(0,800+0,800)*2*0,400*2 -2,560

WV Součet -28,160

D 997 Přesun sutě -4 040,74

11	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	-1,409	612,00	-862,31
----	---	-----------	--	---	--------	--------	---------

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-1,409	314,00	-442,43
----	---	-----------	--	---	--------	--------	---------

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

13	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-19,726	13,70	-270,25
----	---	-----------	--	---	---------	-------	---------

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

WV -1,409*14 'Přepočtené koeficientem množství -19,726

15	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-1,409	1 750,00	-2 465,75
----	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

D PSV Práce a dodávky PSV -373 963,80

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -30 715,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S	m2	-529,736	29,40	-15 574,24
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S				
	W		dle TZ a PD				
	W		obalení rámu oken				
	W		kastlíková okna:				
	W		ul. Pivovarská, T1.001-T1.006, T1.026-T1.031, T1.051-T1.056, T1.076-T1.081				
	W		-(1,680+2,560)*2*0,550*6*4		-111,936		
	W		nám. Republiky, T1.007-T1.017, T1.032-T1.041, T1.057-T1.066, T1.082-T1.100				
	W		-(1,680+2,560)*2*0,550*(11+10*2+19)		-233,200		
	W		nám. Republiky, ul. Pivovarská, T2.001-T2.025				
	W		-3,14*0,950*0,550*(6+19)		-41,016		
	W		ul. Pivovarská, T4.001-T4.032				
	W		-(1,000+1,000)*2*0,550*32		-70,400		
	W		ul. Pivovarská, T5.001- T5.004				
	W		-(0,800+0,800)*2*0,550*4		-7,040		
	W		Mezisoučet		-463,592		
	W		špaletová okna:				
	W		nám. Republiky, T1.018-T1.025, T1.042-T1.050, T1.067-T1.075				
	W		-(1,680+2,560)*2*0,150*2*(8+9*2)		-66,144		
	W		Mezisoučet		-66,144		
	W		Součet		-529,736		
18	M	62811120	asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A	m2	-466,768	31,60	-14 749,87
	PP		asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A				
	W		-382,283711340207*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		-466,768		
19	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	-0,299	1 310,00	-391,69
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m				
	D	766	Konstrukce truhlářské				-343 248,00
25	K	766-T4ka	D+M repliky dřevěného kastlíkového okna, rozměr 1000x1000 mm, vč. vnitřního dřevěného deštění ostění	kus	-16,000	18 960,00	-303 360,00
	PP		D+M repliky dřevěného kastlíkového okna, rozměr 1000x1000 mm, vč. vnitřního dřevěného deštění ostění				
	W		dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b01 až b13, výpisy oken				
	W		kastlíková okna:				
	W		ul. Pivovarská, T4.003-4, T4.007-8, T4.011-12, T4.015-16, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31, 32				
	W		-16		-16,000		
26	K	766-T5ka	D+M repliky dřevěného kastlíkového okna, rozměr 800x800 mm, vč. vnitřního dřevěného deštění ostění	kus	-2,000	17 940,00	-35 880,00
	PP		D+M repliky dřevěného kastlíkového okna, rozměr 800x800 mm, vč. vnitřního dřevěného deštění ostění				
	W		dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b01 až b13, výpisy oken				
	W		kastlíková okna:				
	W		ul. Pivovarská, T5.003, T5.004				
	W		-2		-2,000		
33	K	998766204	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	-0,167	24 000,00	-4 008,00
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Breda - vícepráce a méněpráce - 10/2023

Objekt:

02 - D.1.1.2 - Rekonstrukce oken - Změna rozsahu repasí oken, úprava styčné spáry velkých oken a doplnění pákových ovladačů

Soupis:

02_VCP - D.1.1.2 - Rekonstrukce oken - Změna rozsahu repasí oken, úprava styčné spáry velkých oken a doplnění pákových ovladačů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

2. 8. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 638 782,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 638 782,80	21,00%	554 144,39
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 192 927,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Breda - vícepráce a méněpráce - 10/2023

Objekt:

02 - D.1.1.2 - Změna rozsahu repasí oken, úprava styčné spáry velkých oken a doplnění pákových ovladačů

Soupis:

02_VCP - D.1.1.2 - Rekonstrukce oken - Změna rozsahu repasí oken, úprava styčné spáry velkých oken a doplnění pákových ovladačů

Místo:

Datum: 2. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 638 782,80

HSV - Práce a dodávky HSV

1 225 468,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

108 482,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 116 985,60

PSV - Práce a dodávky PSV

1 413 314,80

713 - Izolace tepelné

303 681,80

766 - Konstrukce truhlářské

1 109 633,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Breda - vícepráce a méněpráce - 10/2023

Objekt:

02 - D.1.1.2 - Změna rozsahu repasí oken, úprava styčné spáry velkých oken a doplnění pákových ovladačů

Soupis:

02_VCP - D.1.1.2 - Rekonstrukce oken - Změna rozsahu repasí oken, úprava styčné spáry velkých oken a doplnění pákových ovladačů

Místo:

Datum: 2. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 638 782,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 225 468,00

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

108 482,40

100	K	342291R01	Ukotvení okenních ráků montážní polyuretanovou pěnou	m	889,200	122,00	108 482,40
-----	---	-----------	--	---	---------	--------	------------

PP	Ukotvení okenních ráků montážní polyuretanovou pěnou
WV	dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b01 až b13, výpisy oken
WV	kastlíková okna 2-3 NP:
WV	ul. Pivovarská, T1.001-T1.006, T1.026-T1.031
WV	(1,766+2,730)*2*6*2
WV	nám. Republiky, T1.007-T1.017, T1.032-T1.041
WV	(1,766+2,730)*2*(11+10)
WV	kastlíková okna 4-5 NP:
WV	ul. Pivovarská, T1.051-T1.056, T1.076-T1.081
WV	(1,766+2,630)*2*6*2
WV	nám. Republiky, T1.057-T1.066, T1.082-T1.100
WV	(1,766+2,630)*2*(10+19)
WV	špaletová okna 2.+3.NP:
WV	nám. Republiky, T1.018-T1.025, T1.042-T1.050
WV	(1,766+2,730)*2*(8+9)
WV	špaletová okna 4.NP:
WV	nám. Republiky, T1.018-T1.025, T1.042-T1.050
WV	(1,766+2,630)*2*9
WV	Součet

107,904

188,832

105,504

254,968

152,864

79,128

889,200

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 116 985,60

101	K	977211121	Řezání stěnovou pilou kci z cihel nebo tvárnic hl do 200 mm	m	627,520	1 780,00	1 116 985,60
-----	---	-----------	---	---	---------	----------	--------------

PP	Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu do 200 mm
WV	"řezání ostění oken z exteriérové strany
WV	kastlíková okna:
WV	ul. Pivovarská, T1.001-T1.006, T1.026-T1.031, T1.051-T1.056, T1.076-T1.081
WV	(1,680+2,560)*2*6*4
WV	nám. Republiky, T1.007-T1.017, T1.032-T1.041, T1.057-T1.066, T1.082-T1.100
WV	(1,680+2,560)*2*(11+10*2+19)
WV	Součet

203,520

424,000

627,520

D PSV

Práce a dodávky PSV

1 413 314,80

D 713

Izolace tepelné

303 681,80

102	K	713131R00	Montáž izolace tepelné do meziprostoru mezi okno a omítku	m2	529,736	215,00	113 893,24
-----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

PP	Montáž izolace tepelné do meziprostoru mezi okno a omítku
WV	dle TZ a PD
WV	obalení ráků oken
WV	kastlíková okna:
WV	ul. Pivovarská, T1.001-T1.006, T1.026-T1.031, T1.051-T1.056, T1.076-T1.081
WV	(1,680+2,560)*2*0,550*6*4
WV	nám. Republiky, T1.007-T1.017, T1.032-T1.041, T1.057-T1.066, T1.082-T1.100
WV	(1,680+2,560)*2*0,550*(11+10*2+19)
WV	nám. Republiky, ul. Pivovarská, T2.001-T2.025
WV	3,14*0,950*0,550*(6+19)
WV	ul. Pivovarská, T4.001-T4.032
WV	(1,000+1,000)*2*0,550*32
WV	ul. Pivovarská, T5.001-T5.004
WV	(0,800+0,800)*2*0,550*4
WV	Mezisoučet

111,936

233,200

41,016

70,400

7,040

463,592

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		špaletová okna:				
	VV		nám. Republiky, T1.018-T1.025, T1.042-T1.050, T1.067-T1.075				
	VV		(1,680+2,560)*2*0,150*2*(8+9*2)		66,144		
	VV		Mezisoučet		66,144		
	VV		Součet		529,736		
103	M	63152260	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,034$ tl 50mm	m2	609,196	301,00	183 368,00
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,034$ tl 50mm				
	VV		529,736*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		609,196		
104	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	t	4,721	1 360,00	6 420,56
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m				
	D	766	Konstrukce truhlářské				1 109 633,00
105	K	766-002RX1	D+M chybějících pákových otvíračů oken - vyrobeno v replice stávajících	kpl	19,000	18 251,00	346 769,00
	PP		D+M chybějících pákových otvíračů oken - vyrobeno v replice stávajících				
	VV		"počet dle skutečného stavu na stavbě				
	VV		19		19,000		
22	K	766-T4.dmt	Demontáž dřevěného kastlíkového okna T4, 1000x1000 mm (k repasi), vč. vnitřního dřevěného deštění ostění, vč. odvozu na dílnu	kus	16,000	1 200,00	19 200,00
	PP		Demontáž dřevěného kastlíkového okna T4, 1000x1000 mm (k repasi), vč. vnitřního dřevěného deštění ostění, vč. odvozu na dílnu				
23	K	766-T5.dmt	Demontáž dřevěného kastlíkového okna T5, 800x800 mm (k repasi), vč. vnitřního dřevěného deštění ostění, vč. odvozu na dílnu	kus	2,000	1 200,00	2 400,00
	PP		Demontáž dřevěného kastlíkového okna T5, 800x800 mm (k repasi), vč. vnitřního dřevěného deštění ostění, vč. odvozu na dílnu				
29	K	766-T4	Repase dřevěného kastlíkového okna, rozměr 1000x1000 mm, vč. vnitřního dřevěného deštění ostění	kus	16,000	12 000,00	192 000,00
	PP		Repase dřevěného kastlíkového okna, rozměr 1000x1000 mm, vč. vnitřního dřevěného deštění ostění				
	VV		dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b01 až b13, výpisy oken				
	VV		kastlíková okna:				
	VV		ul. Pivovarská, T4.003-4, T4.007-8, T4.011-12, T4.015-16, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31, 32				
	VV		16		16,000		
30	K	766-T5	Repase dřevěného kastlíkového okna, rozměr 800x800 mm, vč. vnitřního dřevěného deštění ostění	kus	2,000	12 000,00	24 000,00
	PP		Repase dřevěného kastlíkového okna, rozměr 800x800 mm, vč. vnitřního dřevěného deštění ostění				
	VV		dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b01 až b13, výpisy oken				
	VV		kastlíková okna:				
	VV		ul. Pivovarská, T5.003, T5.004				
	VV		2		2,000		
106	K	766-T4X1	Příplatek za změnu rozsahu repase dřevěného kastlíkového okna, rozměr 1000x1000 mm, vč. vnitřního dřevěného deštění ostění	kus	32,000	14 232,00	455 424,00
	PP		Repase dřevěného kastlíkového okna, rozměr 1000x1000 mm, vč. vnitřního dřevěného deštění ostění				
	P		Poznámka k položce: Oproti původnímu rozsahu repase změněno: - výroba nových venkovních křídel (repliky) - spasování nových křídel do stávajících rámu - výroba nových závěsů, které na stávajících venkovních křídlech chyběly - přesklení vnitřních křídel lehaným sklem dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b01 až b13, výpisy oken kompletní provedení vč. zavěšení křídel ul. Pivovarská, T4.001-002, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30 2*8 ul. Pivovarská, T4.003-4, T4.007-8, T4.011-12, T4.015-16, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31, 32 16 Součet		16,000		
	VV				16,000		
	VV				16,000		
	VV				32,000		
107	K	766-T5X1	Příplatek za změnu rozsahu repase dřevěného kastlíkového okna, rozměr 800x800 mm, vč. vnitřního dřevěného deštění ostění	kus	4,000	14 232,00	56 928,00
	PP		Repase dřevěného kastlíkového okna, rozměr 800x800 mm, vč. vnitřního dřevěného deštění ostění				
	P		Poznámka k položce: Oproti původnímu rozsahu repase změněno: - výroba nových venkovních křídel (repliky) - spasování nových křídel do stávajících rámu - výroba nových závěsů, které na stávajících venkovních křídlech chyběly - přesklení vnitřních křídel lehaným sklem dle TZ a PD, v.č. D.1.1-b01 až b13, výpisy oken				
	VV						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			W kompletní provedení vč. zavěšení křídel				
			W ul. Pivovarská, T5.001-T5.002				
			W 2		2,000		
			W ul. Pivovarská, T5.003, T5.004				
			W 2		2,000		
			W Součet		4,000		
33	K	998766204	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	0,538	24 000,00	12 912,00
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Breda - vícepráce a méněpráce - 10/2023

Objekt:

03 - D.1.1.3 - Výtah - Základy pod výtah

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2. 8. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

11 625,40

DPH základní
snížená

Základ daně
11 625,40
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 441,33
0,00

Cena s DPH

v CZK

14 066,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Breda - vícepráce a méněpráce - 10/2023

Objekt:

03 - D.1.1.3 - Výtah - Základy pod výtah

Místo:

Datum: 2. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

11 625,40

HSV - Práce a dodávky HSV

11 625,40

2 - Zakládání

6 464,40

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 983,00

998 - Přesun hmot

3 178,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Breda - vícepráce a méněpráce - 10/2023

Objekt:

03 - D.1.1.3 - Výtah - Základy pod výtah

Místo:

Datum: 2. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

11 625,40

D HSV Práce a dodávky HSV 11 625,40

D 2 Zakládání 6 464,40

108	K	279113145	Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	1,500	2 470,00	3 705,00
-----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

PP Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm

WV "patky pod výtah

WV 0,5*0,75*4

1,500

WV

Součet

1,500

109	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,054	51 100,00	2 759,40
-----	---	-----------	---	---	-------	-----------	----------

PP Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

WV "90 kg/m3

WV 0,4*0,5*0,75*0,09*4

0,054

WV

Součet

0,054

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 983,00

110	K	341941001	Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců	m	3,000	661,00	1 983,00
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

PP Nosné nebo spojovací svary ocelových doplňkových konstrukcí kromě betonářské oceli, tloušťky svaru do 10 mm

WV "svaření stávajících nosníků (základy pod výtah GEDA)

WV 0,5*6

3,000

WV

Součet

3,000

D 998 Přesun hmot 3 178,00

16	K	998017004	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 24 do 36 m	t	1,589	2 000,00	3 178,00
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 24 do 36 m

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Breda - vícepráce a méněpráce - 10/2023

Objekt:

04 - D.1.1.4 - Demontáže a bourací práce - Větší rozsah bouracích prací

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

2. 8. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

719 894,09

DPH základní
snížená

Základ daně
719 894,09
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
151 177,76
0,00

Cena s DPH

v CZK

871 071,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

TEK a.s.
18 Píšť
7765857
®

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Breda - vícepráce a méněpráce - 10/2023

Objekt:

04 - D.1.1.4 - Demontáže a bourací práce - Větší rozsah bouracích prací

Místo:

Datum: 2. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	719 894,09
HSV - Práce a dodávky HSV	211 787,56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 800,80
997 - Přesun sutě	205 986,76
PSV - Práce a dodávky PSV	214 786,33
713 - Izolace tepelné	612,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	1 945,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	6 966,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	94 688,00
751 - Vzduchotechnika	6 910,50
762 - Konstrukce tesařské	7 268,61
763 - Konstrukce suché výstavby	35 517,83
766 - Konstrukce truhlářské	12 523,20
767 - Konstrukce zámečnické	31 718,07
787 - Dokončovací práce - zasklívání	16 637,12
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	293 320,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Breda - vícepráce a méněpráce - 10/2023

Objekt:

04 - D.1.1.4 - Demontáže a bourací práce - Větší rozsah bouracích prací

Místo:

Datum: 2. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

719 894,09

D HSV

Práce a dodávky HSV

211 787,56

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 800,80

111	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,720	3 690,00	2 656,80
-----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

PP Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2
W "mražák 1.NP
W 8*3*0,03
W Součet

0,720
0,720

112	K	965081313	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 20 mm plochy přes 1 m2	m2	24,000	131,00	3 144,00
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 20 mm, plochy přes 1 m2
W "mražák 1.NP
W 8*3
W Součet

24,000
24,000

D 997

Přesun sutě

205 986,76

113	K	997013011	Vyklizení ulehle suti z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	22,000	3 010,00	66 220,00
-----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

PP Vyklizení ulehle suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklizeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o půdorysné ploše přes 15 m2 z výšky (hloubky) do 2 m

W "5.NP
W 9,5
W "6.NP
W 12,5
W Součet

9,500
12,500
22,000

9	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	53,964	500,00	26 982,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

W "sůl z položek dle tohoto rozpočtu
W 94,888
W "odpočet za sůl z ukládaných parket
W -40,924
W Součet

94,888
-40,924
53,964

10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	53,964	300,00	16 189,20
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

W "sůl z položek dle tohoto rozpočtu
W 94,888
W "odpočet za sůl z ukládaných parket
W -40,924
W Součet

94,888
-40,924
53,964

11	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	755,496	10,00	7 554,96
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

W "sůl z položek dle tohoto rozpočtu
W 94,888
W "odpočet za sůl z ukládaných parket
W -40,924
W Součet
W 53,964*14 'Přepočtené koeficientem množství

94,888
-40,924
53,964
755,496

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	53,964	1 650,00	89 040,60
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
	W		"suť" z položek dle tohoto rozpočtu				
	W		94,888		94,888		
	W		"odpočet za suť z ukládaných parket				
	W		-40,924		-40,924		
	W		Součet		53,964		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				214 786,33
	D	713	Izolace tepelné				612,00
114	K	713120851	Odstranění tepelné izolace podlah lepené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	24,000	25,50	612,00
	PP		Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah připevněných lepením z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm				
	W		"mražák 1.NP				
	W		8*3		24,000		
	W		Součet		24,000		
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				1 945,00
115	K	725530823	Demontáž ohřivač elektrický tlakový přes 50 do 200 l	soubor	5,000	389,00	1 945,00
	PP		Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody tlakových od 50 do 200 l				
	W		"2.NP - 6.NP				
	W		5		5,000		
	W		Součet		5,000		
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				6 966,00
116	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	2,400	42,50	102,00
	PP		Demontáž otopných těles litinových článkových				
	W		"4.NP schodiště				
	W		2,0*1,2		2,400		
	W		Součet		2,400		
117	K	735151822	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl přes 1500 do 2820 mm	kus	18,000	212,00	3 816,00
	PP		Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky přes 1500 do 2820 mm				
	W		"4.NP				
	W		1+6		7,000		
	W		"6.NP				
	W		4+7		11,000		
	W		Součet		18,000		
118	K	735211812	Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka do 3 m dvoupramenný	kus	12,000	254,00	3 048,00
	PP		Demontáž registrů z ocelových trubek žebrových Ø 76/3/156 stavební délky do 3 m, o počtu pramenů registru 2				
	W		"6.NP				
	W		12		12,000		
	W		Součet		12,000		
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				94 688,00
119	K	741371823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl přes 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	538,000	176,00	94 688,00
	PP		Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm				
	W		"1.NP				
	W		35		35,000		
	W		"2.NP				
	W		2+12+10+18+50+18+3+6+9+9+3+3+4*3+8*3+5		184,000		
	W		"3.NP				
	W		8		8,000		
	W		"4.NP				
	W		18+12+6+16+50+14+11+2+10		139,000		
	W		"5.NP				
	W		22+6+4+19+22+3+11+2+25+10		124,000		
	W		"6.NP				
	W		12+10+20+4+2		48,000		
	W		Součet		538,000		
	D	751	Vzduchotechnika				6 910,50
120	K	751510863	Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného s přírubou do suti průřezu přes 0,50 do 1,13 m2	m	25,500	271,00	6 910,50
	PP		Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového do suti čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,50 do 1,13 m2				
	W		"1.NP"				
	W		25,5		25,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		25,500		
	D	762	Konstrukce tesařské				7 268,61
121	K	762511893	Demontáž kce podkladové dvouvrstvé z desek dřevoštěpkových tl do 2x15 mm na pero a drážku šroubovaných	m2	29,380	205,00	6 022,90
	PP		Demontáž podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek dvouvrstvý šroubovaných na pero a drážku, tloušťka desky do 2x15 mm				
	VV		"podesta vstup 1.NP				
	VV		5,65*5,2		29,380		
	VV		Součet		29,380		
122	K	762512811	Demontáž kce podkladového roštu	m2	29,380	42,40	1 245,71
	PP		Demontáž podlahové konstrukce podkladové roštu podkladového				
	VV		"podesta vstup 1.NP				
	VV		5,65*5,2		29,380		
	VV		Součet		29,380		
	D	763	Konstrukce suché výstavby				35 517,83
18	K	763111811	Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché	m2	30,600	84,00	2 570,40
	PP		Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché				
	VV		"5.NP				
	VV		4,6*3,3		15,180		
	VV		5,3*1,8		9,540		
	VV		2,8*2,1		5,880		
	VV		Součet		30,600		
123	K	763121822	Demontáž SDK přesazené/šachtové stěny s nosnou kci se zdvojeným CW profilem opláštění dvojité	m2	108,000	98,50	10 638,00
	PP		Demontáž přesazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů se zdvojeným CW profilem, opláštění dvojité				
	VV		"5.NP				
	VV		16,0*2,7*2		86,400		
	VV		4*2,7*2		21,600		
	VV		Součet		108,000		
19	K	763131821	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	153,725	85,00	13 066,63
	PP		Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché				
	VV		"1.NP				
	VV		"m.č. 116"10,5*5,0+10,5*10,5*0,5		107,625		
	VV		"m.č. 103"8,63		8,630		
	VV		"m.č. 105"7,72		7,720		
	VV		"4.NP				
	VV		"m.č. 410"3,5*3,5		12,250		
	VV		"m.č. 409"5,0*1,5		7,500		
	VV		"5.NP				
	VV		2*5		10,000		
	VV		Součet		153,725		
20	K	763431801	Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu viditelném	m2	66,020	140,00	9 242,80
	PP		Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu viditelném				
	VV		"1.NP				
	VV		"m.č. 116"9,835*5,08		49,962		
	VV		"2.NP				
	VV		"m.č. 209"37,61		37,610		
	VV		"3.NP				
	VV		"m.č. 309"37,65		37,650		
	VV		"4.NP				
	VV		"m.č. 413"66,02		66,020		
	D	766	Konstrukce truhlářské				12 523,20
124	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení radiátorů	bm	36,000	167,00	6 012,00
	PP		Demontáž obložení stěn palubkami				
	VV		"6.NP				
	VV		4+13+3+10+6		36,000		
	VV		Součet		36,000		
125	K	766431811	Demontáž truhlářského obložení sloupů a pilířů z panelů plochy do 1,5 m2	m2	25,200	131,00	3 301,20
	PP		Demontáž obložení sloupů nebo pilířů panely, plochy do 1,5 m2				
	VV		"1.NP				
	VV		1,8*3,5*4		25,200		
	VV		Součet		25,200		
126	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových	kus	15,000	214,00	3 210,00
	PP		Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"prodejní stánek 2.NP, mč. 210				
	W		15		15,000		
	W		Součet		15,000		
	D	767	Konstrukce zámečnické				31 718,07
127	K	767661812	Demontáž mříží rolovacích	m2	34,804	418,00	14 548,07
	PP		Demontáž mříží rolovacích				
	W		"1.NP				
	W		4,625*2,95		13,644		
	W		4,8*2,95		14,160		
	W		"schodiště z 1:NP do 2.NP				
	W		2,0*3,5		7,000		
	W		Součet		34,804		
128	K	767812812	Demontáž markýz výsuvných nebo kazetových š přes 2000 do 3500 mm ze zdi	kus	1,000	1 490,00	1 490,00
	PP		Demontáž markýz výsuvných nebo kazetových ze zdi, šířky přes 2 000 do 3 500 mm				
129	K	767812813	Demontáž markýz výsuvných nebo kazetových š přes 3500 do 5000 mm ze zdi	kus	8,000	1 960,00	15 680,00
	PP		Demontáž markýz výsuvných nebo kazetových ze zdi, šířky přes 3 500 do 5 000 mm				
	D	787	Dokončovací práce - zasklívání				16 637,12
130	K	787700803	Vysklívání výkladců pl přes 3 do 6 m2 skla plochého	m2	104,980	149,00	15 642,02
	PP		Vysklívání výkladců skla plochého, plochy přes 3 do 6 m2				
	W		"skleněné vytríny 2.NP				
	W		53,5		53,500		
	W		"1.NP				
	W		(9,5+33,4)*1,2		51,480		
	W		Součet		104,980		
131	K	787701822	Příplatek k vysklívání výkladců za konstrukce s Al lištami oboustrannými	m2	53,500	18,60	995,10
	PP		Vysklívání výkladců Příplatek k cenám za konstrukce s hliníkovými lištami oboustrannými				
	W		"skleněné vytríny 2.NP				
	W		53,5		53,500		
	W		Součet		53,500		
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				293 320,20
132	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	769,379	362,00	278 515,20
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník				
	W		"ukládání parket dle pokynů mykologa				
	W		"uloženo bude 1636,976 m2, náročnost 0,47 hod/m2				
	W		1636,976*0,47		769,379		
	W		Součet		769,379		
133	M	60514114	řezivo jehličnaté lat' impregnovaná dl 4 m	m3	1,500	9 870,00	14 805,00
	PP		řezivo jehličnaté lat' impregnovaná dl 4 m				
	W		"podkladky pod parkety				
	W		1,5		1,500		
	W		Součet		1,500		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Breda - vícepráce a méněpráce - 10/2023

Objekt:

05 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - Odpočet finanční rezervy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

2. 8. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		-1 000 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-1 000 000,00	21,00%	-210 000,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-1 210 000,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Breda - vícepráce a méněpráce - 10/2023

Objekt:

05 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - Odpočet finanční rezervy

Místo:

Datum: 2. 8. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-1 000 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-1 000 000,00

VRN5 - Finanční náklady

-1 000 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Breda - vícepráce a méněpráce - 10/2023
Objekt: 05 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady - Odpočet finanční rezervy

Místo: Datum: 2. 8. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-1 000 000,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-1 000 000,00
D	VRN5		Finanční náklady				-1 000 000,00
14	K	052002000	Finanční rezerva	soubor	-1,000	1 000 000,00	-1 000 000,00
PP			Finanční rezerva				
			Poznámka k položce:				
P			Rezerva na blíže nespecifikované práce a dodávky neobsažené v projektové dokumentaci a podrobném rozpočtu stavebních prací - s ohledem na odkrytí stávajících konstrukcí a zjištění možného nesouladu s projektovou dokumentací.				
W			- povinná finanční rozpočtová rezerva 1.000.000,-Kč pro všechny uchazeče				
W			-1		-1,000		