

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby MěstÚ Tanvald, Krkonošská objekt č.p.350
 Název objektu Stavební úpravy v 3.NP na zdravotní středisko
 Název části Stavební část

JKSO
 EČO
 Místo Tanvald

Objednatel Město Tanvald, Palackého 359, 468 41 Tanvald
 Projektant Ing.Petr Hynek,Krkonošská 638,Tanvald,ČKAIT:0500403
 Zhotovitel TERMIL s.r.o., Maxe Švabinského 111/30, 46605 Jablonec n. N

IČO DRČ
 00262587
 13367765
 25490885

Rozpočet číslo Zpracoval
 0410025072023 Blažek Vladimír

Dne Položek
 25.07.2023 164

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v Kč

A				Základní rozp. náklady			B		Doplňkové náklady			C		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	2 301 575 Kč	8	Práce přesčas		13	Zařízení staveniště	1,5%	97 919 Kč						
2		Montáž		9	Bez pevné podl.		14	Mimostav. doprava	1,0%	65 279 Kč						
3	PSV	Dodávky	1 601 313 Kč	10	Kulturní památka		15	Územní vlivy	0,0%	- Kč						
4		Montáž		11			16	Provozní vlivy	0,3%	16 320 Kč						
5	"M"	Dodávky	2 625 056 Kč				17	Ostatní		- Kč						
6		Montáž					18	NUS z rozpočtu								
7	ZRN (ř. 1-6)		6 527 944 Kč	12	DN (ř. 8-11)	- Kč	19	NUS (ř. 13-18)		179 518 Kč						
20	HZS			21	Kompl. činnost	- Kč	22	Ostatní náklady		- Kč						

Projektant		D	Celkové náklady			
		23	Součet 7, 12, 19-22			6 707 462 Kč
Datum a podpis	Razítko	24	15%	- Kč	DPH	- Kč
Objednávatel		25	21%	6 707 462 Kč	DPH	1 408 567 Kč
		26	Cena s DPH (ř.23-25)			8 116 029 Kč
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty			
Zhotovitel		27	REZERVA			
		28	Klouzavá doložka			
Datum a podpis	Razítko	29	Cena s DPH (ř.26-28)			

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Stavební úpravy v 3.NP na zdravotní středisko

Zpracováno dne: 25.07.2023

Zpracoval: Blažek Vladimír

P.č.	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
1	31	Zdi podpěrné a volné	38 909,79	10 244,97	49 154,76	3,166
2	34	Stěny a příčky	377 333,13	282 865,65	660 198,78	35,404
3	44	Zastřešení	221 799,57	138 434,47	360 234,03	3,822
4	60	Úprava povrchů a podlahové konstrukce	127 642,49	461 221,38	588 863,87	21,729
5	711	Izolace proti vodě	15 526,77	8 968,91	24 495,69	0,200
6	763	Dřevostavby	91 930,43	117 223,57	209 154,01	6,280
7	766	Konstrukce truhlářské	341 066,68	78 015,46	419 082,14	1,317
8	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	10 871,96	1 934,95	12 806,92	0,048
9	771	Podlahy z dlaždic	18 580,67	28 719,93	47 300,60	0,237
10	776	Podlahy povlakové	236 840,66	170 158,18	406 998,84	2,965
11	781	Obklady (keramické)	83 000,02	132 638,32	215 638,34	3,906
12	784	Malby	119 706,64	146 129,77	265 836,41	1,184
13	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	8 000,00	8 000,00	0,000
14	94	Lešení a stavební výtahy	12 216,15	20 018,94	32 235,09	0,780
15	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	9 404,70	49 993,92	59 398,63	0,209
16	96	Bourání konstrukcí	3 308,70	85 568,31	88 877,02	62,240
17	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	16 122,53	160 947,40	177 069,93	54,034
18	99	Přesuny hmot	0,00	42 321,83	42 321,83	0,000
19	S0	Přesuny sutí	0,00	235 221,16	235 221,16	0,000

mezisoučet 1 724 260,90 2 178 627,13 3 902 888,03

20	ZTI-Kanalizace - dle samostatné rekapitulace	146 885,87
21	ZTI-Vodovod - dle samostatné rekapitulace	356 784,86
22	ZTI-Zařizovací předměty - dle samostatné rekapitulace	258 671,70
23	ZTI-Vzduchotechnika - dle samostatné rekapitulace	169 673,41
24	ÚT - dle samostatné rekapitulace	489 502,02
25	EI-silnoproud - dle samostatné rekapitulace	1 084 374,29
26	EI-slaboproud - dle samostatné rekapitulace	119 163,67

mezisoučet 2 625 055,80

Celkem bez DPH:

6 527 943,83

Stavební rozpočet

Název stavby: Stavební úpravy v 3.NP na zdravotní středisko

Zpracováno dne: 25.07.2023

Zpracoval: Blažek Vladimír

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč) Montáž	Celkem
	31	Zdi podpěrné a volné				38 909,79	10 244,97	49 154,76
1	317944311R00	Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů t		0,43	53 750,00	19 215,62	3 974,39	23 190,01
	3,00	0,0143 2,90 "a" - podtažení ř.c.140 dl.2900mm			0,12			
	3,00	0,0143 2,80 "b" - podtažení ř.c.140 dl.2800mm			0,12			
	3,00	0,0111 2,50 "c" - podtažení ř.c.120 dl.2500mm			0,08			
	1,00	0,0111 1,60 "d" - podtažení ř.c.120 dl.1600mm			0,02			
	1,00	0,0083 1,00 "e" - podtažení ř.c.100 dl.1000mm			0,01			
	1,00	0,0083 2,20 "f" - podtažení ř.c.100 dl.2200mm			0,02			
	1,00	0,0083 1,00 "g" - podtažení ř.c.100 dl.1000mm			0,01			
	1,00	0,0083 1,10 "h" - podtažení ř.c.100 dl.1100mm			0,01			
	3,00	0,0083 1,30 "ch" - podtažení ř.c.100 dl.1300mm			0,03			
	1,00	0,0083 1,10 "i" - podtažení ř.c.100 dl.1100mm			0,01			
2	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3	0,89	8 700,00	5 020,18	2 744,57	7 764,75
	0,50	viz pol.: 0,15 "a" - podtažení ř.c.140 dl.2900mm			0,22			
	0,50	viz pol.: 0,15 "b" - podtažení ř.c.140 dl.2800mm			0,21			
	0,50	viz pol.: 0,15 "c" - podtažení ř.c.120 dl.2500mm			0,19			
	0,15	viz pol.: 0,15 "d" - podtažení ř.c.120 dl.1600mm			0,04			
	0,15	viz pol.: 0,15 "e" - podtažení ř.c.100 dl.1000mm			0,02			
	0,15	viz pol.: 0,15 "f" - podtažení ř.c.100 dl.2200mm			0,05			
	0,15	viz pol.: 0,15 "g" - podtažení ř.c.100 dl.1000mm			0,02			
	0,15	viz pol.: 0,15 "h" - podtažení ř.c.100 dl.1100mm			0,02			
	0,50	viz pol.: 0,15 "ch" - podtažení ř.c.100 dl.1300mm			0,10			
	0,15	viz pol.: 0,15 "i" - podtažení ř.c.100 dl.1100mm			0,02			
3	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	5,25	800,00	2 131,65	2 068,35	4 200,00
		viz pol.: 2,00 "a" - podtažení ř.c.140 dl.2900mm			0,87			
		viz pol.: 2,00 "b" - podtažení ř.c.140 dl.2800mm			0,84			
		viz pol.: 2,00 "c" - podtažení ř.c.120 dl.2500mm			0,75			
		viz pol.: 2,00 "d" - podtažení ř.c.120 dl.1600mm			0,48			
		viz pol.: 2,00 "e" - podtažení ř.c.100 dl.1000mm			0,30			
		viz pol.: 2,00 "f" - podtažení ř.c.100 dl.2200mm			0,66			
		viz pol.: 2,00 "g" - podtažení ř.c.100 dl.1000mm			0,30			
		viz pol.: 2,00 "h" - podtažení ř.c.100 dl.1100mm			0,33			
		viz pol.: 2,00 "ch" - podtažení ř.c.100 dl.1300mm			0,39			
		viz pol.: 2,00 "i" - podtažení ř.c.100 dl.1100mm			0,33			
4	317121047RT4	Překlad nenosný pórobeton 124 x 24,9 x 15 cm	kus	4,00	1 450,00	5 320,26	479,74	5 800,00
		viz pol.: otvor P/3; 2xL+P/11;			4,00			
5	317121047RT2	Překlad nenosný pórobeton 124 x 24,9 x 10 cm	kus	8,00	1 025,00	7 222,08	977,92	8 200,00
		viz pol.: otvor L/9; L+P/12; P/13; L+P/15; L/16; L/17;			8,00			
	34	Stěny a příčky				377 333,13	282 865,65	660 198,78
6	346244361RT2	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm	m2	29,00	565,00	8 010,20	8 374,80	16 385,00
		předpoklad			29,00			
7	346244371RT2	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm	m2	17,00	950,00	9 743,30	6 406,70	16 150,00
		předpoklad			17,00			
8	340238211RT2	Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi do 10 cm	m2	7,30	650,00	2 362,51	2 379,96	4 742,47
	2,00	2,05 1,10 304 – ordinace č.1 – sestra			4,51			
		2,51 1,11 315 – sociální zařízení			2,79			
9	310238411RT1	Zazdívka otvorů cihlami na MC	m3	3,18	8 200,00	19 187,17	6 927,37	26 114,54
	0,35	3,50 0,72 304 – ordinace č.1 – sestra			0,88			
	0,65	2,72 0,55 308 – čekárna rehabilitace			0,97			
	0,50	2,51 0,35 315 – sociální zařízení			0,44			
	0,65	2,51 0,20 316 – úklidová komora			0,33			
	0,50	2,51 0,45 318 – ordinace – sestra			0,56			
10	346275116R00	Zazdívky z desek porobetonových tl. 180 mm	m2	14,89	1 790,00	20 081,42	6 573,11	26 654,53
	2,32	viz pol.: 1,12 301 – společná chodba			2,60			
	2,51	viz pol.: 1,62 306 – ordinace č.2 – sestra			4,07			
	2,51	viz pol.: 1,78 309 – rehabilitace			4,47			
	2,32	viz pol.: 1,62 311 – čekárna			3,76			
11	346244314R00	Obezdívky van a WC nádržek z desek Ytong tl. 125m2		7,28	1 070,00	5 195,75	2 593,85	7 789,60
	1,30	viz pol.: 0,90 315 – sociální zařízení			1,17			
	1,30	viz pol.: 0,90 322 – sociální zařízení			1,17			
	1,30	viz pol.: 1,10 324 – WC invalidí			1,43			
	1,30	viz pol.: 0,90 326 – WC ženy			1,17			
	1,30	viz pol.: 1,80 327 – WC muži			2,34			
12	346481111RT2	Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem	m2	51,25	450,00	4 017,80	19 044,70	23 062,50
		viz pol.: Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm			5,25			
		viz pol.: Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm			29,00			
		viz pol.: Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm			17,00			
13	342255024R00	Příčky z desek porobeton tl. 10 cm	m2	48,03	696,00	23 534,41	9 897,26	33 431,66
	3,50	viz pol.: 1,85 315 – sociální zařízení			6,48			
	3,50	viz pol.: 1,60 316 – úklidová komora			5,60			
	3,50	viz pol.: 4,75 322 – sociální zařízení			16,63			
	-1,97	1,40 dtto,ale odpočty otvorů			-2,76			
	3,50	viz pol.: 0,90 323 – úklidová komora			3,15			
	3,50	viz pol.: 1,70 324 – WC invalidí			5,95			
	3,50	viz pol.: 1,80 325 – předsínka			6,30			
	-1,97	0,70 dtto,ale odpočty otvorů			-1,38			
	3,50	viz pol.: 2,70 327 – WC muži			9,45			
	-1,97	0,70 dtto,ale odpočty otvorů			-1,38			
14	342255028R00	Příčky z desek porobeton tl. 15 cm	m2	22,02	1 025,00	17 505,01	5 067,54	22 572,55
	3,50	viz pol.: 1,53 321 – denní místnost			5,36			
	-1,97	0,80 dtto,ale odpočty otvorů			-1,58			
	3,50	viz pol.: 4,25 322 – sociální zařízení			14,88			
	3,50	viz pol.: 1,30 323 – úklidová komora			4,55			
	-1,97	0,60 dtto,ale odpočty otvorů			-1,18			
15	347016211R00	Předstěna SDK, tl. 75 mm, ocel. kce CW, 2x RB 12,5 mm. bez izolace	m2	66,03	966,00	31 417,99	32 364,57	63 782,57
	3,50	viz pol.: 4,61 304 – ordinace č.1 – sestra			16,14			

3,50	viz pol.:	3,66	305 – ordinace č.1 – lékař		12,79				
3,50	viz pol.:	5,35	311 – čekárna		18,73				
3,50	viz pol.:	2,79	312 – odběry krve		9,77				
3,50	viz pol.:	2,46	313 – kancelář – laboratoř		8,61				
16	342091061R00	Příplatek za vložení vrstvy tepelné izolace	m2	66,03	31,50	0,00	2 079,87	2 079,87	
	viz pol.:	Předstěna SDK, tl. 75 mm, ocel. kce CW, 2x RB 12,5 mm, bez izolace			66,03				
17	346971153R00	Izolace příček, desky z minerální plsti tl. 60 mm	m2	71,31	99,75	5 431,24	1 681,91	7 113,14	
	viz pol.:	1,08 Příplatek za vložení vrstvy tepelné izolace			71,31				
18	342016121R00	Příčka SDK tl.155mm,2x OK,2x oplášť.,RB 12,5mm	m2	158,73	2 093,70	181 118,04	151 212,87	332 330,91	
3,50	viz pol.:	7,50	303 – recepcce		26,25				
		2,95	dtto,ale odpočty		-2,95				
3,50	viz pol.:	8,01	304 – ordinace č.1 – sestra		28,05				
		3,20	dtto,ale odpočty		-3,20				
3,50	viz pol.:	8,54	306 – ordinace č.2 – sestra		29,87				
		3,20	dtto,ale odpočty		-3,20				
3,50	viz pol.:	8,60	307 – ordinace č.2 – lékař		30,08				
3,50	viz pol.:	7,17	308 – čekárna rehabilitace		25,10				
3,50	viz pol.:	2,93	309 – rehabilitace		10,26				
3,50	viz pol.:	1,40	311 – čekárna		4,90				
		1,60	dtto,ale odpočty		-1,60				
3,50	viz pol.:	2,79	312 – odběry krve		9,77				
		1,60	dtto,ale odpočty		-1,60				
3,50	viz pol.:	2,46	313 – kancelář – laboratoř		8,61				
		1,60	dtto,ale odpočty		-1,60				
19	342090132R00	Úprava SDK příčky pro zřízení dveří 1kř	kus	8,00	1 680,00	7 064,94	6 375,06	13 440,00	
	viz pol.:	1,00	303 – recepcce		1,00				
	viz pol.:	2,00	304 – ordinace č.1 – sestra		2,00				
	viz pol.:	2,00	306 – ordinace č.2 – sestra		2,00				
	viz pol.:	1,00	311 – čekárna		1,00				
	viz pol.:	1,00	312 – odběry krve		1,00				
	viz pol.:	1,00	313 – kancelář – laboratoř		1,00				
20	342091011R00	Příplatek za otvor v SDK přičce 1x CW,1x opl.	kus	1,00	945,00	0,00	945,00	945,00	
	viz pol.:	1,00	303 – recepcce		1,00				
21	342091081R00	Příplatek k přičce sádrokart. za plochu do 2 m2	m2	3,30	189,00	0,00	623,70	623,70	
	viz pol.:	3,30	Příčka SDK tl.155mm,2x OK,2x oplášť.,RB 12,5mm		3,30				
22	342091082R00	Příplatek k přičce sádrokart. za plochu do 5 m2	m2	15,18	73,50	0,00	1 115,36	1 115,36	
	viz pol.:	15,18	Příčka SDK tl.155mm,2x OK,2x oplášť.,RB 12,5mm		15,18				
23	349231811RT2	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm	m2	6,03	1 344,00	4 401,84	3 698,45	8 100,29	
2,05	viz pol.:	0,15	301 – společná chodba		0,62				
2,05	viz pol.:	0,15	309 – rehabilitace		0,62				
2,05	viz pol.:	0,15	314 – denní místnost		0,62				
2,05	viz pol.:	0,17	315 – sociální zařízení		0,70				
2,05	viz pol.:	0,10	316 – úklidová komora		0,41				
2,05	viz pol.:	0,15	318 – ordinace – sestra		0,62				
2,05	viz pol.:	0,15	320 – ordinace č.4 – lékař specialista		0,62				
2,05	viz pol.:	0,15	324 – WC invalidí		0,62				
2,05	viz pol.:	0,15	325 – předsíňka		0,62				
2,05	viz pol.:	0,15	328 – schodiště – výtah		0,62				
24	342262631R00	WC příčka Aquapanel na nerez.nožičkách	m2	17,14	2 567,40	31 990,52	12 009,58	44 000,10	
2,10	viz pol.:	1,18	315 – sociální zařízení		2,48				
2,10	viz pol.:	1,50	326 – WC ženy		3,15				
2,10	viz pol.:	4,80	327 – WC muži		10,08				
1,30		1,10	dtto,ale pisoárová stání		1,43				
25	342262619RT9	Dveře WC Aquapanel š.700mm	ks	4,00	1 828,75	5 727,78	1 587,22	7 315,00	
	viz pol.:	1,00	315 – sociální zařízení		1,00				
	viz pol.:	1,00	326 – WC ženy		1,00				
	viz pol.:	2,00	327 – WC muži		2,00				
26	342948111R00	Ukotvení příček k cihelné kci kotvami na hmoždinkym		35,00	70,00	543,23	1 906,77	2 450,00	
3,50	viz pol.:	6,00	Příčky z desek porobeton tl. 10 cm		21,00				
3,50	viz pol.:	4,00	Příčky z desek porobeton tl. 15 cm		14,00				
44	Zastřešení					221 799,57	138 434,47	360 234,03	
27	416021123R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5	m2	46,69	892,50	18 030,72	23 641,71	41 672,43	
SDK	viz pol.:	315 – sociální zařízení		2,18					
SDK	viz pol.:	316 – úklidová komora		2,81					
SDK	viz pol.:	322 – sociální zařízení		4,35					
SDK	viz pol.:	323 – úklidová komora		1,17					
SDK	viz pol.:	324 – WC invalidí		2,56					
SDK	viz pol.:	325 – předsíňka		4,54					
SDK	viz pol.:	326 – WC ženy		2,47					
SDK	viz pol.:	327 – WC muži		8,09					
1,55	viz pol.:	3,46	2.NP prostory WC zakrytí vedení ZTI - K11		5,36				
1,36	viz pol.:	1,58	2.NP prostory WC zakrytí vedení ZTI - K12		2,15				
1,30	viz pol.:	2,10	2.NP prostory WC zakrytí vedení ZTI - K13		2,73				
2,76	viz pol.:	3,00	2.NP prostory WC zakrytí vedení ZTI - K1		8,28				
28	416061412R00	Kazetový podhled nehořlavé akustické kazety 60/60	m2	379,24	840,00	203 768,84	114 792,76	318 561,60	
	viz pol.:	301 – společná chodba		12,66					
	viz pol.:	302 – přijímací hala		33,54					
	viz pol.:	303 – recepcce		13,10					
	viz pol.:	304 – ordinace č.1 – sestra		20,30					
	viz pol.:	305 – ordinace č.1 – lékař		13,80					
	viz pol.:	306 – ordinace č.2 – sestra		25,31					
	viz pol.:	307 – ordinace č.2 – lékař		20,91					
	viz pol.:	308 – čekárna rehabilitace		9,72					
	viz pol.:	309 – rehabilitace		33,57					
	viz pol.:	310 – masáže		12,32					
	viz pol.:	311 – čekárna		13,74					
	viz pol.:	312 – odběry krve		16,60					
	viz pol.:	313 – kancelář – laboratoř		15,84					
	viz pol.:	314 – denní místnost		11,26					
	viz pol.:	317 – čekárna		21,98					
	viz pol.:	318 – ordinace – sestra		25,07					
	viz pol.:	319 – ordinace č.3 – lékař specialista		29,62					
	viz pol.:	320 – ordinace č.4 – lékař specialista		28,66					
	viz pol.:	321 – denní místnost		16,24					
	viz pol.:	2.NP knihovna pro vedení ZTI		5,00					

6	Úprava povrchů a podlahové konstrukce				127 642,49	461 221,38	588 863,87	
29	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	142,17	30,00	1 459,17	2 805,87	4 265,04
2,07	1,27	1,00 okna počet kusů dle rozměru ve 3.NP		2,63				
2,10	1,30	2,00 okna počet kusů dle rozměru ve 3.NP		5,46				
2,10	1,33	2,00 okna počet kusů dle rozměru ve 3.NP		5,59				
2,10	1,35	3,00 okna počet kusů dle rozměru ve 3.NP		8,51				
2,10	1,36	3,00 okna počet kusů dle rozměru ve 3.NP		8,57				
2,10	1,37	3,00 okna počet kusů dle rozměru ve 3.NP		8,63				
2,10	1,38	2,00 okna počet kusů dle rozměru ve 3.NP		5,80				
2,10	1,39	1,00 okna počet kusů dle rozměru ve 3.NP		2,92				
2,10	1,40	3,00 okna počet kusů dle rozměru ve 3.NP		8,82				
2,10	1,43	1,00 okna počet kusů dle rozměru ve 3.NP		3,00				
1,44	1,60	3,00 okna počet kusů dle rozměru ve 3.NP		6,91				
2,05	1,79	2,00 okna počet kusů dle rozměru ve 3.NP		7,34				
	předpoklad	ostatní potřebné plochy ve 3.NP		35,00				
	viz pol.:	xxx - knihovna (vedení ZTI) 2.NP		12,00				
	viz pol.:	xxx - prostory WC (vedení ZTI) 2.NP		15,00				
	viz pol.:	105 - WC pacienti 1.NP prostory rengenu (vedení ZTI) 1.NP		2,00				
	viz pol.:	107 - t.komora 1.NP prostory rengenu (vedení ZTI) 1.NP		4,00				
30	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	230,09	180,00	8 652,22	32 763,98	41 416,20
	viz pol.:	Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku		178,84				
	viz pol.:	51,25 Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm		51,25				
31	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku	m	178,84	56,50	7 168,01	2 936,45	10 104,46
2,07	1,27	1,00 okna počet kusů dle rozměru		6,68				
2,10	1,30	2,00 okna počet kusů dle rozměru		13,60				
2,10	1,33	2,00 okna počet kusů dle rozměru		13,72				
2,10	1,35	3,00 okna počet kusů dle rozměru		20,70				
2,10	1,36	3,00 okna počet kusů dle rozměru		20,76				
2,10	1,37	3,00 okna počet kusů dle rozměru		20,82				
2,10	1,38	2,00 okna počet kusů dle rozměru		13,92				
2,10	1,39	1,00 okna počet kusů dle rozměru		6,98				
2,10	1,40	3,00 okna počet kusů dle rozměru		21,00				
2,10	1,43	1,00 okna počet kusů dle rozměru		7,06				
1,44	1,60	3,00 okna počet kusů dle rozměru		18,24				
2,05	1,79	2,00 okna počet kusů dle rozměru		15,36				
32	612403385R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x5 cm maltou z SI	m	74,00	130,00	3 485,10	6 134,90	9 620,00
	viz pol.:	předpoklad		74,00				
33	612401291R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2	kus	27,00	160,00	805,12	3 514,88	4 320,00
	viz pol.:	předpoklad		27,00				
34	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	15,00	480,00	2 579,91	4 620,09	7 200,00
	viz pol.:	předpoklad		15,00				
35	612453521R00	Omítka rýh MC šířky do 15 cm,hlaz.dřev.hladítkem	m2	53,40	650,00	7 154,49	27 555,51	34 710,00
	viz pol.:	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm		29,00				
	viz pol.:	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm		17,00				
0,10	viz pol.:	74,00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x5 cm maltou z SMS		7,40				
36	612421626R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, hladká	m2	42,53	280,00	1 691,37	10 216,47	11 907,84
	viz pol.:	Odsekání vnitřních obkladů stěn malých ploch		42,53				
37	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových	m2	891,29	40,00	7 519,48	28 131,93	35 651,41
3,20	15,76	5,81 prostor míst.č.: 301-305		138,04				
3,20	14,91	5,35 prostor míst.č.: 306-308; 310		129,63				
3,20	15,46	2,93 prostor míst.č.: 309; 314		117,70				
3,20	8,66	5,83 prostor míst.č.: 311-313		92,74				
3,20	3,10	8,69 prostor míst.č.: 315-316; 324-327		75,46				
3,20	5,50	2,93 prostor míst.č.: 328		53,95				
3,20	15,38	2,93 prostor míst.č.: 317; 321-323		117,15				
3,30	4,47	5,61 prostor míst.č.: 318		66,53				
3,30	5,28	5,61 prostor míst.č.: 319		71,87				
3,30	5,11	5,61 prostor míst.č.: 320		70,75				
-1,00	odpočty viz pol.:	42,53 Omítka vnitřní zdíva, MVC, hladká		-42,53				
38	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění	m2	6,03	850,00	823,15	4 299,80	5 122,95
	viz pol.:	6,03 Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm		6,03				
39	612481211RT6	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny	m2	1 093,82	220,00	63 247,30	177 392,16	240 639,46
	viz pol.:	7,30 Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi do 10 cm		7,30				
0,53	viz pol.:	3,18 Zazdívka otvorů cihlami na MC		6,01				
	viz pol.:	14,89 Zazdívky z desek porobetonových tl. 180 mm		14,89				
	viz pol.:	48,03 Příchky z desek porobeton tl. 10 cm		48,03				
	viz pol.:	22,02 Příchky z desek porobeton tl. 15 cm		22,02				
		98,25 dtto,ale 2.strana		98,25				
	viz pol.:	891,29 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových		891,29				
	viz pol.:	138,04 Omítka vápenná vnitřního ostění		6,03				
40	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	948,57	170,00	7 966,80	153 289,71	161 256,52
	viz pol.:	1093,82 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny		1 093,82				
-1,00	odpočty viz pol.:	145,25 Montáž obkladů stěn, tmel, 30x30 cm		-145,25				
41	632418102R00	Potěr samonivelační, ruční zpracování, tl. 2 mm	m2	22,65	240,00	1 829,85	3 606,15	5 436,00
	viz pol.:	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 20 mm						
42	632418120R00	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 20 mm	m2	22,65	760,00	13 260,52	3 953,48	17 214,00
		v sociálním zařízení míst. č.315, č.316 a č.324 – č.327 jsou tvrdé stropy budou podlahy vyrovnány a opatřeny samonivelační stěrkou						
	viz pol.:	315 – sociální zařízení		2,18				
	viz pol.:	316 – úklidová komora		2,81				
	viz pol.:	324 – WC invalidí		2,56				
	viz pol.:	325 – předsíňka		4,54				
	viz pol.:	326 – WC ženy		2,47				
	viz pol.:	327 – WC muži		8,09				
711	Izolace proti vodě				15 526,77	8 968,91	24 495,69	
43	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolaci, vč.dodávky	m2	42,54	30,00	441,37	834,74	1 276,11
	viz pol.:	315 – sociální zařízení		2,18				
	viz pol.:	316 – úklidová komora		2,81				
	viz pol.:	322 – sociální zařízení		4,35				
	2,10	2,15 dtto, ale stěny		4,52				
	viz pol.:	323 – úklidová komora		1,17				
	viz pol.:	324 – WC invalidí		2,56				
	viz pol.:	325 – předsíňka		4,54				
	viz pol.:	326 – WC ženy		2,47				
	viz pol.:	327 – WC muži		8,09				

		0,15	65,68	dtto, ale stěny soklůk				9,85					
44	711212002R00			Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty	m2	42,54	360,00	9 602,71	5 710,61	15 313,32			
		viz pol.:		Penetrace podkladu pod hydroizolaci, vč. dodávky		42,54							
45	711212601R00			Utěsnění detailů, pás do spoje podlaha - stěna	m	61,48	60,00	2 488,34	1 200,46	3 688,80			
		2	1,85	315 – sociální zařízení		6,86							
		2	2,15	316 – úklidová komora		7,82							
		2	1,30	322 – sociální zařízení		9,20							
		2	1,65	323 – úklidová komora		5,10							
		2	1,60	324 – WC invalidí		6,40							
		2	1,51	325 – předsíňka		9,38							
		2	1,50	326 – WC ženy		5,30							
		2	3,10	327 – WC muži		11,42							
46	711212602R00			Utěsnění detailů, roh do spoje podlaha-stěna	kus	32,00	100,00	2 734,01	465,99	3 200,00			
		2	viz pol.:	16.00 Utěsnění detailů, pás do spoje podlaha - stěna		32,00							
47	711212611R00			Utěsnění detailů, těsnicí pás do svislých koutů	m	4,20	100,00	260,36	159,64	420,00			
		2	viz pol.:	2.10 dtto, ale stěny		4,20							
48	998711202R00			Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	238,98	2,50	0,00	597,46	597,46			
	763			Dřevostavby				91 930,43	117 223,57	209 154,01			
49	763751213R00			Montáž podlah z desek tl. do 24 cm	m2	413,33	225,00	0,00	92 999,25	92 999,25			
				Podlahy na celém patře budou srovnány pomocí OSB desek tl. 18mm a 22mm do jedné roviny (v místnosti č.309 budou 2 desky na sobě – vyrovnaní výškového rozdílu), OSB desky budou k podkladu protepeny.									
		viz pol.:		301 – společná chodba		12,66							
		viz pol.:		302 – příjmací hala		33,54							
		viz pol.:		303 – recepcce		13,10							
		viz pol.:		304 – ordinace č.1 – sestra		20,30							
		viz pol.:		305 – ordinace č.1 – lékař		13,80							
		viz pol.:		306 – ordinace č.2 – sestra		25,31							
		viz pol.:		307 – ordinace č.2 – lékař		20,91							
		viz pol.:		308 – čekárna rehabilitace		9,72							
		viz pol.:		309 – rehabilitace		33,57							
				dtto, (v místnosti č.309 budou 2 desky na sobě – vyrovnaní výškového rozdílu)		33,57							
		viz pol.:		310 – masáže		12,32							
		viz pol.:		311 – čekárna		13,74							
		viz pol.:		312 – odběry krve		16,60							
		viz pol.:		313 – kancelář – laboratoř		15,84							
		viz pol.:		314 – denní místnost		11,26							
		viz pol.:		317 – čekárna		21,98							
		viz pol.:		318 – ordinace – sestra		25,07							
		viz pol.:		319 – ordinace č.3 – lékař specialista		29,62							
		viz pol.:		320 – ordinace č.4 – lékař specialista		28,66							
		viz pol.:		321 – denní místnost		16,24							
		viz pol.:		322 – sociální zařízení		4,35							
		viz pol.:		323 – úklidová komora		1,17							
50	60726016.A			Deska dřevoštěpková OSB 3 4PD, tl. 22 mm	m2	421,53	203,50	85 782,09	0,00	85 782,09			
		379,76	viz pol.:	1.11 Montáž podlah z desek tl. do 24 cm		421,53							
51	60726014.A			Deska dřevoštěpková OSB 3 4PD, tl. 18 mm	m2	37,26	165,00	6 148,35	0,00	6 148,35			
		33,57	viz pol.:	1.11 309 – rehabilitace		37,26							
52	763793122R00			Montáž spoj.prostředků ocelových,šroubů+lepidlo	m2	570,58	25,00	0,00	14 264,61	14 264,61			
		1		421.53 Deska dřevoštěpková OSB 3 4PD, tl. 22 mm		421,53							
		4		37.26 Deska dřevoštěpková OSB 3 4PD, tl. 18 mm		149,05							
53	998763201R00			Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	1 991,94	5,00	0,00	9 959,71	9 959,71			
	766			Konstrukce truhlářské				341 066,68	78 015,46	419 082,14			
54	766670011R00			Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveř kus		25,00	1 463,00	1 636,96	34 938,04	36 575,00			
		viz pol.:		Dveře vnitřní laminov. plné 1kř. š.60cm		2,00							
		viz pol.:		Dveře vnitřní laminov. plné 1kř. š.70cm		5,00							
		viz pol.:		Dveře vnitřní laminov. plné 1kř. š.80cm		18,00							
55	61165040			Dveře vnitřní laminov. plné 1kř. š.60cm	kus	2,00	3 613,50	7 227,00	0,00	7 227,00			
				poz.č.: 16-dveře vnitřní 1kříd. š.60cm/200cm L		1,00							
				poz.č.: 17-dveře vnitřní 1kříd. š.60cm/200cm L		1,00							
56	61165041			Dveře vnitřní laminov. plné 1kř. š.70cm	kus	5,00	3 613,50	18 067,50	0,00	18 067,50			
				poz.č.: 14-dveře vnitřní 1kříd. š.70cm/200cm L		1,00							
				poz.č.: 15-dveře vnitřní 1kříd. š.70cm/200cm 2L+2P		4,00							
57	61165042			Dveře vnitřní laminov. plné 1kř. š.80cm	kus	18,00	3 613,50	65 043,00	0,00	65 043,00			
				poz.č.: 06-dveře vnitřní 1kříd. š.80cm/200cm P		1,00							
				poz.č.: 08-dveře vnitřní 1kříd. š.80cm/200cm se zvýš.zvuk.izolací L+P		2,00							
				poz.č.: 09-dveře vnitřní 1kříd. š.80cm/200cm se zvýš.zvuk.izolací L+2P		3,00							
				poz.č.: 10-dveře vnitřní 1kříd. š.80cm/200cm 2L+P		3,00							
				poz.č.: 11-dveře vnitřní 1kříd. š.80cm/200cm 2L+2P		4,00							
				poz.č.: 12-dveře vnitřní 1kříd. š.80cm/200cm 2P		2,00							
				poz.č.: 13-dveře vnitřní 1kříd. š.80cm/200cm P		1,00							
				poz.č.: 18-dveře vnitř.1kříd. š.80/200cm elektrický zámek(vrátňý)+samozavírač 2L		2,00							
58	786671130R00			Montáž čalounění dveří s vatovou výplní 1 křídlych	m2	8,00	855,80	1 431,51	5 414,89	6 846,40			
		2,00	viz pol.:	0.80 poz.č.: 08-dveře vnitřní 1kříd. š.80cm/200cm se zvýš.zvuk.izolací L+P		3,20							
		2,00	viz pol.:	0.80 poz.č.: 09-dveře vnitřní 1kříd. š.80cm/200cm se zvýš.zvuk.izolací L+2P		4,80							
59	786679100R00			Příplatek za obití okrasnými hřebíky	m2	8,00	330,00	634,59	2 005,41	2 640,00			
			viz pol.:	Montáž čalounění dveří s vatovou výplní 1 křídlych		8,00							
60	61181510			Zárubeň obložková š.60cm/tl. stěny 6-17cm, laminc	kus	2,00	2 623,50	5 247,00	0,00	5 247,00			
		viz pol.:		Dveře vnitřní laminov. plné 1kř. š.60cm		2,00							
61	61181511			Zárubeň obložková š.70cm/tl. stěny 6-17cm, laminc	kus	5,00	2 623,50	13 117,50	0,00	13 117,50			
		viz pol.:		Dveře vnitřní laminov. plné 1kř. š.70cm		5,00							
62	61181512			Zárubeň obložková š.80cm/tl. stěny 6-17cm, laminc	kus	18,00	2 623,50	47 223,00	0,00	47 223,00			
		viz pol.:		Dveře vnitřní laminov. plné 1kř. š.80cm		18,00							
63	766670021R00			Montáž kliky a štítku	kus	27,00	165,00	0,00	4 455,00	4 455,00			
		viz pol.:		Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří		25,00							
		viz pol.:		Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm		1,00							
		viz pol.:		Montáž dveří protipožárních 2kříd. š.145 cm		1,00							
64	54914624			Dveřní kování KLASIK/S klíč Cr	kus	27,00	587,40	15 859,80	0,00	15 859,80			
		viz pol.:		Montáž kliky a štítku		27,00							
65	7666649atyp			Dveře jednokřídlové v prosklené stěně 1400/1050m	kus	2,00	40 101,60	68 650,70	11 552,50	80 203,20			
				poz.č.: 04-Dveře jednokřídlové v prosklené stěně 1400/1050mm, křídlo 900/2000 levé		1,00							
				poz.č.: 05-Dveře jednokřídlové v prosklené stěně 1400/1050mm, křídlo 900/2000 pravé		1,00							
66	766661422R00			Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm	kus	1,00	2 191,20	0,00	2 191,20	2 191,20			

	<i>viz pol.:</i>	<i>Dveře protipožární EI30 plné 90x197 cm</i>			1,00				
67	61165643	Dveře protipožární EI30 plné 90x197 cm	kus	1,00	5 593,50	5 593,50	0,00	5 593,50	
		<i>poz.č.: 03-protipožární dveře 1kříd. š.90 cm, EW30DP3</i>		1,00					
68	766661432R00	Montáž dveří protipožárních 2kříd. š.145 cm	kus	1,00	5 990,25	0,00	5 990,25	5 990,25	
	<i>viz pol.:</i>	<i>Dveře protipožární EI30 130x200 cm</i>		1,00					
69	61165646.Atyp	Dveře protipožární EI30 130x200 cm	kus	1,00	65 811,90	65 811,90	0,00	65 811,90	
		<i>poz.č.: 02-protipožární dveře 2kříd. š.130 cm, celoprosklené s příčkou v 1/3, EW30DP3-C + samozavírač</i>		1,00					
70	766620112RA0	Okno podávací Europrofil, kování, vnitřní parapet	m2	1,35	9 990,00	11 543,90	1 942,60	13 486,50	
	<i>1,35</i>	<i>1,00 poz.č.: 07-Okno podávací výsuvné rozm.: 1350/1000mm</i>		1,35					
71	766690010RAB	Desky parapetní dodávka a montáž š. do 30cm	m	36,93	580,00	13 978,82	7 440,58	21 419,40	
	<i>1,27</i>	<i>1,00 počet kusů dle délky</i>		1,27					
	<i>1,30</i>	<i>2,00 počet kusů dle délky</i>		2,60					
	<i>1,33</i>	<i>2,00 počet kusů dle délky</i>		2,66					
	<i>1,35</i>	<i>3,00 počet kusů dle délky</i>		4,05					
	<i>1,36</i>	<i>3,00 počet kusů dle délky</i>		4,08					
	<i>1,37</i>	<i>3,00 počet kusů dle délky</i>		4,11					
	<i>1,38</i>	<i>2,00 počet kusů dle délky</i>		2,76					
	<i>1,39</i>	<i>1,00 počet kusů dle délky</i>		1,39					
	<i>1,40</i>	<i>3,00 počet kusů dle délky</i>		4,20					
	<i>1,43</i>	<i>1,00 počet kusů dle délky</i>		1,43					
	<i>1,60</i>	<i>3,00 počet kusů dle délky</i>		4,80					
	<i>1,79</i>	<i>2,00 počet kusů dle délky</i>		3,58					
72	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	4 169,97	0,50	0,00	2 084,99	2 084,99	
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				10 871,96	1 934,95	12 806,92	
73	767647915R00	Osazení samozavírače horního	kus	4,00	220,00	8,76	871,24	880,00	
	<i>viz pol.:</i>	<i>Zavírač dveří hydraulický R 12 - 14 zlatá bronz</i>		4,00					
74	54917025	Zavírač dveří hydraulický R 12 - 14 zlatá bronz	kus	4,00	2 340,80	9 363,20	0,00	9 363,20	
	<i>viz pol.:</i>	<i>Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm</i>		1,00					
	<i>viz pol.:</i>	<i>Montáž dveří protipožárních 2kříd. š.145 cm</i>		1,00					
	<i>viz pol.:</i>	<i>poz.č.: 18-dveře vnitř.1kříd. š.80/200cm elektrický zámek(vrátný)+samozavírač 2L</i>		2,00					
75	767646593R00	Montáž zámku - elektromagnetického	kus	2,00	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	
	<i>viz pol.:</i>	<i>Elektromagnetický zámek (vrátný) otevírání na čip</i>		2,00					
76	549179atyp	Elektromagnetický zámek (vrátný) otevírání na čip	kus	2,00	750,00	1 500,00	0,00	1 500,00	
	<i>viz pol.:</i>	<i>poz.č.: 18-dveře vnitř.1kříd. š.80/200cm elektrický zámek(vrátný)+samozavírač 2L</i>		2,00					
77	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	127,43	0,50	0,00	63,72	63,72	
	771	Podlahy z dlaždic				18 580,67	28 719,93	47 300,60	
78	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlam2		28,17	2,00	0,00	56,34	56,34	
	<i>viz pol.:</i>	<i>Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm</i>		28,17					
79	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	28,17	25,00	337,78	366,47	704,25	
	<i>viz pol.:</i>	<i>Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby</i>		28,17					
80	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Nivelit tl. 2mm	m2	28,17	240,00	1 537,90	5 222,90	6 760,80	
	<i>viz pol.:</i>	<i>Penetrace podkladu pod dlažby</i>		28,17					
81	771479001R00	Řezání dlaždic keramických	m	40,34	30,00	64,30	1 145,75	1 210,05	
	<i>viz pol.:</i>	<i>0,75 dořezy</i>		40,34					
82	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	28,17	750,00	4 837,01	16 290,49	21 127,50	
	<i>viz pol.:</i>	<i>dlažba 315 – sociální zařízení</i>		2,18					
	<i>viz pol.:</i>	<i>dlažba 316 – úklidová komora</i>		2,81					
	<i>viz pol.:</i>	<i>dlažba 322 – sociální zařízení</i>		4,35					
	<i>viz pol.:</i>	<i>dlažba 323 – úklidová komora</i>		1,17					
	<i>viz pol.:</i>	<i>dlažba 324 – WC invalidi</i>		2,56					
	<i>viz pol.:</i>	<i>dlažba 325 – předsíňka</i>		4,54					
	<i>viz pol.:</i>	<i>dlažba 326 – WC ženy</i>		2,47					
	<i>viz pol.:</i>	<i>dlažba 327 – WC muži</i>		8,09					
83	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	28,17	50,00	0,00	1 408,50	1 408,50	
	<i>viz pol.:</i>	<i>Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm</i>		28,17					
84	771579792R00	Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru	m2	14,09	50,00	0,00	704,25	704,25	
	<i>viz pol.:</i>	<i>0,50 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.</i>		14,09					
85	59764206	Dlažba, průměrná cena	m2	31,27	310,00	9 693,30	0,00	9 693,30	
	<i>viz pol.:</i>	<i>1,11 Penetrace podkladu pod dlažby</i>		31,27					
86	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	53,78	40,00	1 186,96	964,24	2 151,20	
	<i>1,85</i>	<i>0,70 1,58 315 – sociální zařízení</i>		6,16					
	<i>2,15</i>	<i>0,60 1,76 316 – úklidová komora</i>		7,22					
	<i>1,30</i>	<i>1,40 3,30 322 – sociální zařízení</i>		7,80					
	<i>1,65</i>	<i>0,60 0,90 323 – úklidová komora</i>		4,50					
	<i>1,60</i>	<i>0,80 1,60 324 – WC invalidi</i>		5,60					
	<i>1,51</i>	<i>2,20 3,18 325 – předsíňka</i>		7,18					
	<i>1,50</i>	<i>0,70 1,15 326 – WC ženy</i>		4,60					
	<i>3,10</i>	<i>0,70 2,61 327 – WC muži</i>		10,72					
87	771577114R00	Lišta hliníková přechodová, různá výška	m	7,70	160,00	923,43	308,57	1 232,00	
	<i>viz pol.:</i>	<i>7,70 Spára podlaha - stěna, silikonem</i>		7,70					
88	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	450,48	5,00	0,00	2 252,41	2 252,41	
	776	Podlahy povlakové				236 840,66	170 158,18	406 998,84	
89	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podl	m2	374,24	27,50	0,00	10 291,60	10 291,60	
	<i>viz pol.:</i>	<i>vinyl 301 – společná chodba</i>		12,66					
	<i>viz pol.:</i>	<i>vinyl 302 – přijímací hala</i>		33,54					
	<i>viz pol.:</i>	<i>vinyl 303 – recepcce</i>		13,10					
	<i>viz pol.:</i>	<i>vinyl 304 – ordinace č.1 – sestra</i>		20,30					
	<i>viz pol.:</i>	<i>vinyl 305 – ordinace č.1 – lékař</i>		13,80					
	<i>viz pol.:</i>	<i>vinyl 306 – ordinace č.2 – sestra</i>		25,31					
	<i>viz pol.:</i>	<i>vinyl 307 – ordinace č.2 – lékař</i>		20,91					
	<i>viz pol.:</i>	<i>vinyl 308 – čekárna rehabilitace</i>		9,72					
	<i>viz pol.:</i>	<i>vinyl 309 – rehabilitace</i>		33,57					
	<i>viz pol.:</i>	<i>vinyl 310 – masáže</i>		12,32					
	<i>viz pol.:</i>	<i>vinyl 311 – čekárna</i>		13,74					
	<i>viz pol.:</i>	<i>vinyl 312 – odběry krve</i>		16,60					
	<i>viz pol.:</i>	<i>vinyl 313 – kancelář – laboratoř</i>		15,84					
	<i>viz pol.:</i>	<i>vinyl 314 – denní místnost</i>		11,26					
	<i>viz pol.:</i>	<i>vinyl 317 – čekárna</i>		21,98					
	<i>viz pol.:</i>	<i>vinyl 318 – ordinace – sestra</i>		25,07					
	<i>viz pol.:</i>	<i>vinyl 319 – ordinace č.3 – lékař specialista</i>		29,62					
	<i>viz pol.:</i>	<i>vinyl 320 – ordinace č.4 – lékař specialista</i>		28,66					

	<i>viz pol.:</i>	<i>vinyl</i>	<i>321 – denní místnost</i>						<i>16,24</i>
90	776101121R00	Penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	374,24	38,50	6 729,96	7 678,28	14 408,24	
	<i>viz pol.:</i>	<i>Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy</i>		<i>374,24</i>					
91	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Nivelit tl. 2mm	m2	374,24	240,00	20 431,04	69 386,56	89 817,60	
	<i>viz pol.:</i>	<i>Penetrace podkladu pod.povlak.podlahy</i>		<i>374,24</i>					
92	776521200RV2	Lepení podlah CV (vinyl) vč.vinylu tl. 2,5 mm	m2	374,24	643,50	195 128,90	45 694,54	240 823,44	
	<i>viz pol.:</i>	<i>Vyrovnání podlah, samonivel, hmota Nivelit tl. 2mm</i>		<i>374,24</i>					
93	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z vinylu vč.dodávky	m	342,19	126,50	14 550,76	28 736,02	43 286,78	
<i>9,04</i>		<i>3,70</i>	<i>1,95</i>	<i>301 – společná chodba</i>				<i>18,29</i>	
<i>6,67</i>		<i>3,20</i>	<i>3,81</i>	<i>302 – přijímací hala</i>				<i>17,75</i>	
<i>4,29</i>		<i>0,80</i>	<i>3,06</i>	<i>303 – recepcce</i>				<i>13,89</i>	
<i>8,01</i>		<i>6,55</i>	<i>5,11</i>	<i>304 – ordinace č.1 – sestra</i>				<i>19,69</i>	
<i>3,78</i>		<i>0,80</i>	<i>3,66</i>	<i>305 – ordinace č.1 – lékař</i>				<i>14,06</i>	
<i>5,35</i>		<i>1,60</i>	<i>5,71</i>	<i>306 – ordinace č.2 – sestra</i>				<i>20,50</i>	
<i>5,35</i>		<i>0,80</i>	<i>6,55</i>	<i>307 – ordinace č.2 – lékař</i>				<i>22,98</i>	
<i>2,00</i>		<i>2,50</i>	<i>5,36</i>	<i>308 – čekárna rehabilitace</i>				<i>12,22</i>	
<i>3,48</i>		<i>2,32</i>	<i>11,46</i>	<i>309 – rehabilitace</i>				<i>27,56</i>	
<i>4,74</i>		<i>1,52</i>	<i>3,25</i>	<i>310 – masáže</i>				<i>14,46</i>	
<i>2,54</i>		<i>2,40</i>	<i>5,35</i>	<i>311 – čekárna</i>				<i>13,37</i>	
<i>2,79</i>		<i>0,80</i>	<i>5,95</i>	<i>312 – odběry krve</i>				<i>16,68</i>	
<i>2,94</i>		<i>1,60</i>	<i>5,95</i>	<i>313 – kancelář – laboratoř</i>				<i>16,18</i>	
<i>3,48</i>		<i>0,80</i>	<i>3,85</i>	<i>314 – denní místnost</i>				<i>13,86</i>	
<i>7,51</i>		<i>5,20</i>	<i>5,03</i>	<i>317 – čekárna</i>				<i>19,87</i>	
<i>4,47</i>		<i>1,60</i>	<i>5,61</i>	<i>318 – ordinace – sestra</i>				<i>18,56</i>	
<i>5,28</i>		<i>0,80</i>	<i>5,61</i>	<i>319 – ordinace č.3 – lékař specialista</i>				<i>20,98</i>	
<i>5,11</i>		<i>1,60</i>	<i>5,61</i>	<i>320 – ordinace č.4 – lékař specialista</i>				<i>19,84</i>	
<i>7,72</i>		<i>1,50</i>	<i>3,75</i>	<i>321 – denní místnost</i>				<i>21,44</i>	
94	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m%		3 986,28	2,10	0,00	8 371,18	8 371,18	
	781	Obklady (keramické)				83 000,02	132 638,32	215 638,34	
95	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	146,87	25,00	1 761,07	1 910,63	3 671,70	
	<i>viz pol.:</i>	<i>Montáž obkladů stěn, tmel, 30x30 cm</i>		<i>145,25</i>					
	<i>viz pol.:</i>	<i>0,45 Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm</i>		<i>1,62</i>					
96	781101111RT9	Vyrovnání podkladu tmelem	m2	146,87	130,00	6 311,68	12 781,16	19 092,84	
	<i>viz pol.:</i>	<i>Penetrace podkladu pod obklady</i>		<i>146,87</i>					
97	781415015R00	Montáž obkladů stěn, tmel, 30x30 cm	m2	145,25	750,00	17 233,82	91 702,18	108 936,00	
	<i>viz pol.:</i>	<i>1,80 315 – sociální zařízení</i>		<i>11,09</i>					
	<i>viz pol.:</i>	<i>1,60 316 – úklidová komora</i>		<i>11,55</i>					
	<i>viz pol.:</i>	<i>1,80 322 – sociální zařízení</i>		<i>14,04</i>					
	<i>viz pol.:</i>	<i>1,60 323 – úklidová komora</i>		<i>7,20</i>					
	<i>viz pol.:</i>	<i>1,80 324 – WC invalidí</i>		<i>10,08</i>					
	<i>viz pol.:</i>	<i>1,60 325 – předsíňka</i>		<i>11,49</i>					
	<i>viz pol.:</i>	<i>1,80 326 – WC ženy</i>		<i>8,28</i>					
	<i>viz pol.:</i>	<i>1,80 327 – WC muži</i>		<i>19,30</i>					
	<i>viz pol.:</i>	<i>1,60 304 – ordinace č.1 – sestra</i>		<i>5,95</i>					
	<i>viz pol.:</i>	<i>1,60 305 – ordinace č.1 – lékař</i>		<i>3,52</i>					
	<i>viz pol.:</i>	<i>1,60 306 – ordinace č.2 – sestra</i>		<i>6,80</i>					
	<i>viz pol.:</i>	<i>1,60 307 – ordinace č.2 – lékař</i>		<i>3,52</i>					
	<i>viz pol.:</i>	<i>1,60 309 – rehabilitace</i>		<i>4,19</i>					
	<i>viz pol.:</i>	<i>1,60 310 – masáže</i>		<i>3,52</i>					
	<i>viz pol.:</i>	<i>1,60 312 – odběry krve</i>		<i>2,88</i>					
	<i>viz pol.:</i>	<i>1,60 313 – kancelář – laboratoř</i>		<i>1,44</i>					
	<i>viz pol.:</i>	<i>1,60 314 – denní místnost</i>		<i>5,60</i>					
	<i>viz pol.:</i>	<i>1,60 318 – ordinace – sestra</i>		<i>3,60</i>					
	<i>viz pol.:</i>	<i>1,60 319 – ordinace č.3 – lékař specialista</i>		<i>2,48</i>					
	<i>viz pol.:</i>	<i>1,60 320 – ordinace č.4 – lékař specialista</i>		<i>3,12</i>					
	<i>viz pol.:</i>	<i>1,60 321 – denní místnost</i>		<i>5,60</i>					
98	781419701R00	Příplatek za práci v omez.prostoru,obklady	m2	72,62	50,00	0,00	3 631,20	3 631,20	
	<i>viz pol.:</i>	<i>0,50 Montáž obkladů stěn, tmel, 30x30 cm</i>		<i>72,62</i>					
99	781111111R00	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	224,82	30,00	358,39	6 386,21	6 744,60	
		<i>u podlahy:</i>							
<i>1,85</i>	<i>0,70</i>	<i>1,58 315 – sociální zařízení</i>		<i>6,16</i>					
<i>2,15</i>	<i>0,60</i>	<i>1,76 316 – úklidová komora</i>		<i>7,22</i>					
<i>1,30</i>	<i>1,40</i>	<i>3,30 322 – sociální zařízení</i>		<i>7,80</i>					
<i>1,65</i>	<i>0,60</i>	<i>0,90 323 – úklidová komora</i>		<i>4,50</i>					
<i>1,60</i>	<i>0,80</i>	<i>1,60 324 – WC invalidí</i>		<i>5,60</i>					
<i>1,51</i>	<i>2,20</i>	<i>3,18 325 – předsíňka</i>		<i>7,18</i>					
<i>1,50</i>	<i>0,70</i>	<i>1,15 326 – WC ženy</i>		<i>4,60</i>					
<i>3,10</i>	<i>0,70</i>	<i>2,61 327 – WC muži</i>		<i>10,72</i>					
<i>2,42</i>		<i>0,65 304 – ordinace č.1 – sestra</i>		<i>3,72</i>					
<i>0,80</i>		<i>0,70 305 – ordinace č.1 – lékař</i>		<i>2,20</i>					
<i>2,25</i>		<i>2,00 306 – ordinace č.2 – sestra</i>		<i>4,25</i>					
<i>0,90</i>		<i>0,65 307 – ordinace č.2 – lékař</i>		<i>2,20</i>					
<i>1,62</i>		<i>0,50 309 – rehabilitace</i>		<i>2,62</i>					
<i>0,90</i>		<i>0,65 310 – masáže</i>		<i>2,20</i>					
<i>1,80</i>		<i>312 – odběry krve</i>		<i>1,80</i>					
<i>0,90</i>		<i>313 – kancelář – laboratoř</i>		<i>0,90</i>					
<i>2,00</i>		<i>1,50 314 – denní místnost</i>		<i>3,50</i>					
<i>1,60</i>		<i>0,65 318 – ordinace – sestra</i>		<i>2,25</i>					
<i>0,90</i>		<i>0,65 319 – ordinace č.3 – lékař specialista</i>		<i>1,55</i>					
<i>1,30</i>		<i>0,65 320 – ordinace č.4 – lékař specialista</i>		<i>1,95</i>					
<i>1,40</i>		<i>2,10 321 – denní místnost</i>		<i>3,50</i>					
<i>4,00</i>		<i>ostění</i>		<i>0,00</i>					
<i>4,00</i>		<i>34,60 svíse v rozích</i>		<i>138,40</i>					
100	781310121R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm	m	3,60	350,00	0,00	1 260,00	1 260,00	
<i>0,90</i>	<i>zalomené</i>	<i>2,00 326 – WC ženy</i>		<i>1,80</i>					
<i>0,90</i>	<i>zalomené</i>	<i>2,00 327 – WC muži</i>		<i>1,80</i>					
101	597813740	Obkladačka průměrná cena	m2	163,02	350,00	57 058,22	0,00	57 058,22	
	<i>viz pol.:</i>	<i>1,11 Penetrace podkladu pod obklady</i>		<i>163,02</i>					
102	781111115R00	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm	kus	67,00	50,00	60,95	3 289,05	3 350,00	
<i>1,00</i>	<i>2,00</i>	<i>1,00 315 – sociální zařízení</i>		<i>3,00</i>					
<i>1,00</i>	<i>2,00</i>	<i>1,00 316 – úklidová komora</i>		<i>3,00</i>					
<i>1,00</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00 322 – sociální zařízení</i>		<i>5,00</i>					
	<i>2,00</i>	<i>1,00 323 – úklidová komora</i>		<i>2,00</i>					
<i>1,00</i>	<i>2,00</i>	<i>1,00 324 – WC invalidí</i>		<i>3,00</i>					
	<i>2,00</i>	<i>1,00 325 – předsíňka</i>		<i>2,00</i>					

1,00	2,00	1,00	326 – WC ženy		3,00				
4,00	2,00	1,00	327 – WC muži		6,00				
	2,00	2,00	304 – ordinace č.1 – sestra		4,00				
	2,00	1,00	305 – ordinace č.1 – lékař		2,00				
	2,00	2,00	306 – ordinace č.2 – sestra		4,00				
	2,00	1,00	307 – ordinace č.2 – lékař		2,00				
	2,00	2,00	309 – rehabilitace		4,00				
	2,00	1,00	310 – masáže		2,00				
	2,00	2,00	312 – odběry krve		4,00				
	2,00	1,00	313 – kancelář – laboratoř		2,00				
	2,00	2,00	314 – denní místnost		4,00				
	2,00	2,00	318 – ordinace – sestra		4,00				
	2,00	1,00	319 – ordinace č.3 – lékař specialista		2,00				
	2,00	1,00	320 – ordinace č.4 – lékař specialista		2,00				
	2,00	2,00	321 – denní místnost		4,00				
103	781111116R00		Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 rkus		60,00	60,00	215,89	3 384,11	3 600,00
1,00	2,00	1,00	315 – sociální zařízení		3,00				
1,00	2,00	1,00	316 – úklidová komora		3,00				
4,00	2,00	1,00	322 – sociální zařízení		6,00				
2,00	1,00	1,00	323 – úklidová komora		3,00				
2,00	2,00	1,00	324 – WC invalidi		4,00				
2,00	2,00	1,00	325 – předsínka		4,00				
1,00	2,00	1,00	326 – WC ženy		3,00				
5,00	2,00	1,00	327 – WC muži		7,00				
2,00	2,00	1,00	304 – ordinace č.1 – sestra		4,00				
	1,00	1,00	305 – ordinace č.1 – lékař		1,00				
2,00	2,00	1,00	306 – ordinace č.2 – sestra		4,00				
	1,00	1,00	307 – ordinace č.2 – lékař		1,00				
	2,00	1,00	309 – rehabilitace		2,00				
	1,00	1,00	310 – masáže		1,00				
	2,00	1,00	312 – odběry krve		2,00				
	1,00	1,00	313 – kancelář – laboratoř		1,00				
2,00	2,00	1,00	314 – denní místnost		4,00				
	2,00	1,00	318 – ordinace – sestra		2,00				
	1,00	1,00	319 – ordinace č.3 – lékař specialista		1,00				
	1,00	1,00	320 – ordinace č.4 – lékař specialista		1,00				
1,00	2,00	1,00	321 – denní místnost		3,00				
104	998781202R00		Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m%		2 073,45	4,00	0,00	8 293,78	8 293,78
	784		Malby				119 706,64	146 129,77	265 836,41
105	784011111R00		Oprášení/ometení podkladu	m2	1 064,23	1,00	0,00	1 064,23	1 064,23
	viz pol.:		Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - Štukových		891,29				
3,05	0,80	1,20	1.NP prostory rengenu m.č.5-WC pacienti		12,20				
		0,96	dtto,strop		0,96				
3,05	3,40	3,65	1.NP prostory rengenu m.č.7-t.komora		43,01				
		12,41	dtto,strop		12,41				
3,05	1,55	3,46	2.NP prostory WC zakrytí vedení ZTI - K11		30,56				
3,05	1,36	1,58	2.NP prostory WC zakrytí vedení ZTI - K12		17,93				
3,05	1,30	2,10	2.NP prostory WC zakrytí vedení ZTI - K13		20,74				
3,05	2,76	3,00	2.NP prostory WC zakrytí vedení ZTI - K1		35,14				
106	784161601R00		Penetrace podkladu nátěrem pod SDK, 1 x	m2	430,18	20,00	3 787,19	4 816,35	8 603,55
	viz pol.:		Předstěna SDK, tl. 75 mm, ocel. kce CW, 2x RB 12,5 mm, bez izolace		66,03				
			Příčka SDK tl.155mm,2x OK,2x oplášt.,RB 12,5mm		158,73				
	viz pol.:	158,73	dtto,ale 2.strana		158,73				
	viz pol.:		Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm		46,69				
107	784161101R00		Penetrace podkladu nátěrem Grund 1x	m2	1 121,51	20,00	7 040,85	15 389,42	22 430,27
	viz pol.:		Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem		948,57				
	viz pol.:	172,95	Oprášení/ometení podkladu		172,95				
108	784442021R00		Malba disperzní interiéru.HET Hetline,výška do 3,8m	m2	775,85	50,00	9 628,99	29 163,29	38 792,28
	viz pol.:		Penetrace podkladu nátěrem pod SDK, 1 x		430,18				
	viz pol.:		Penetrace podkladu nátěrem Grund 1x		1 121,51				
-1,00	odpočty viz pol.:	775,85	Nátěr omyvatelný omítek stěn 2x vrchní		-775,85				
109	783812100R00		Nátěr omyvatelný omítek stěn 2x vrchní	m2	775,85	170,00	64 406,88	67 486,86	131 893,74
		775,85	Stěny budov od výšky 1,60m opatřeny omyvatelným nátěrem		775,85				
110	783812190R00		Nátěr omyvatelný omítek stěn, napuštění (základ)	m2	775,85	80,00	34 392,88	27 674,76	62 067,64
	viz pol.:		Nátěr omyvatelný omítek stěn 2x vrchní		775,85				
111	784011211RT3		Olepowání vnitřních ploch	m	225,00	1,00	29,33	195,67	225,00
	viz pol.:		předpoklad		225,00				
112	784011221RT2		Zakrytí předmětů, včetně odstranění	m2	115,00	1,00	29,42	85,58	115,00
	viz pol.:		předpoklad		115,00				
113	784011222RT2		Zakrytí podlah, včetně odstranění	m2	644,70	1,00	391,10	253,61	644,70
	viz pol.:		Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m		644,70				
90			Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	8 000,00	8 000,00
114	900	R04	HZS	h	32,00	250,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	viz pol.:		předpoklad		32,00				
94			Lešení a stavební výtahy				12 216,15	20 018,94	32 235,09
115	941955001R00		Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	644,70	50,00	12 216,15	20 018,94	32 235,09
	viz pol.:		Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m		644,70				
95			Různé dokončovací konstrukce a práce na poze				9 404,70	49 993,92	59 398,63
116	952901111R00		Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	644,70	70,00	610,67	44 518,46	45 129,13
	vinyl		301 – společná chodba		12,66				
			Smržo-medic s.r.o. 3.NP :						
	vinyl		302 – přijímací hala		33,54				
	vinyl		303 – recepcce		13,10				
	vinyl		304 – ordinace č.1 – sestra		20,30				
	vinyl		305 – ordinace č.1 – lékař		13,80				
	vinyl		306 – ordinace č.2 – sestra		25,31				
	vinyl		307 – ordinace č.2 – lékař		20,91				
	vinyl		308 – čekárna rehabilitace		9,72				
	vinyl		309 – rehabilitace		33,57				
	vinyl		310 – masáže		12,32				
			MED:La s.r.o. 3.NP :						
	vinyl		311 – čekárna		13,74				
	vinyl		312 – odběry krve		16,60				
	vinyl		313 – kancelář – laboratoř		15,84				

		Lékaři - společné prostory 3.NP :							
		vinyl	314 – denní místnost		11,26				
SDK	SDK	dlažba	315 – sociální zařízení		2,18				
SDK	SDK	dlažba	316 – úklidová komora		2,81				
		Město Tanvald	3.NP :						
	nic	vinyl	317 – čekárna		21,98				
		vinyl	318 – ordinace – sestra		25,07				
		vinyl	319 – ordinace č.3 – lékař specialista		29,62				
		vinyl	320 – ordinace č.4 – lékař specialista		28,66				
		vinyl	321 – denní místnost		16,24				
SDK		dlažba	322 – sociální zařízení		4,35				
SDK		dlažba	323 – úklidová komora		1,17				
		Ostatní prostory 3.NP :							
SDK	SDK	dlažba	324 – WC invalidí		2,56				
SDK	SDK	dlažba	325 – předsínka		4,54				
SDK	SDK	dlažba	326 – WC ženy		2,47				
SDK	SDK	dlažba	327 – WC muži		8,09				
		stavající	328 – schodiště – výtah		42,35				
		Další patra :							
	viz pol.:	201 – schodiště – výtah	2.NP		42,35				
	viz pol.:	xxx - knihovna (vedení ZTI)	2.NP		83,35				
	viz pol.:	xxx - prostory WC	(vedení ZTI) 2.NP		18,52				
	viz pol.:	xxx - schodiště – výtah	1.NP		42,35				
	viz pol.:	105 - WC pacienti	1.NP prostory rengenu (vedení ZTI) 1.NP		0,96				
	viz pol.:	107 - t.komora	1.NP prostory rengenu (vedení ZTI) 1.NP		12,41				
117	953941312R00	Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu	kus	5,00	150,00	129,58	620,42	750,00	
		N 3.1 – 1x PHP vodní 21A v č.301, 2x PHP práškový 113B v č.302 a v č.308		3,00					
		N 3.2 – 1x PHP vodní 21A a 1x PHP práškový 113B v čekárně č.317		2,00					
118	44984132	Přístroj hasicí vodní V9Ti	kus	2,00	1 644,00	3 288,00	0,00	3 288,00	
1,00	viz pol.:	1,00 Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu		2,00					
119	44984124	Přístroj hasicí práškový 113B	kus	3,00	1 308,00	3 924,00	0,00	3 924,00	
2,00	viz pol.:	1,00 Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu		3,00					
120	954312203R00	Opláštění z SDK,2.str,z desek RBI tl.12,5 mm	m	3,50	945,00	1 356,25	1 951,25	3 307,50	
		3,50 1.NP prostory rengenu okolo vedení ZTI v m.č.5-WC pacienti		3,50					
121	950300210RA0	Vytvoření otvoru dod. v nové střeše do 0,5 m2	kus	1,00	3 000,00	96,20	2 903,80	3 000,00	
		4.NP prostup střechem pro vedení ZTI (u nového stoupacího potrubí K2)		1,00					
96	Bourání konstrukcí					3 308,70	85 568,31	88 877,02	
122	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2	155,35	90,00	1 915,04	12 066,23	13 981,28	
3,50	6,77	11,89	prostor míst.č.: 301-305; 311-313		65,29				
3,50	3,83	8,86	prostor míst.č.: 306-308; 310		44,42				
3,50	5,86	1,62	prostor míst.č.: 309; 314		26,18				
3,50	4,12	4,69	prostor míst.č.: 315-316; 324-327		30,84				
3,50	2,93	0,00	prostor míst.č.: 317-323		10,26				
-1,00	odpočty viz pol.:	21,63	otvory		-21,63				
123	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	48,53	175,00	871,59	7 620,72	8 492,31	
3,50	0,00	1,30	prostor míst.č.: 301-305; 311-313		4,55				
3,50	5,35	0,00	prostor míst.č.: 306-308; 310		18,71				
3,50	2,15	3,10	prostor míst.č.: 315-316; 324-327		18,38				
3,50	2,93	0,00	prostor míst.č.: 317-323		10,26				
-1,00	odpočty viz pol.:	3,36	otvory		-3,36				
124	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	36,93	40,00	0,00	1 477,20	1 477,20	
	viz pol.:	Desky parapetní dodávka a montáž š. do 30cm		36,93					
125	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	34,00	30,00	0,00	1 020,00	1 020,00	
	viz pol.:	34,00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2		34,00					
126	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	27,05	250,00	522,07	6 240,43	6 762,50	
1,97	0,70	6,00	počet kusů podle šířky		4,20				
1,97	0,80	18,00	počet kusů podle šířky		14,40				
1,97	0,90	8,00	počet kusů podle šířky		7,20				
1,97	1,25	1,00	počet kusů podle šířky		1,25				
127	965043321R00	Bourání podkladů bet., potěr, tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,68	4 200,00	0,00	2 853,90	2 853,90	
22,65	viz pol.:	0,03 Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 20 mm		0,68					
128	965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm	m3	0,68	1 200,00	0,00	815,40	815,40	
	viz pol.:	Bourání podkladů bet., potěr, tl. 10 cm, pl. 1 m2		0,68					
129	771990010RA0	Vybourání keramické dlažby vč.soklíků	m2	8,09	90,00	0,00	728,19	728,19	
	3,10	2,61	prostor míst.č.: 327		8,09				
130	767900020RAB	Demontáž obložení podhledů SDK	m2	22,65	120,00	0,00	2 718,00	2 718,00	
	SDK	315 – sociální zařízení		2,18					
	SDK	316 – úklidová komora		2,81					
	SDK	324 – WC invalidí		2,56					
	SDK	325 – předsínka		4,54					
	SDK	326 – WC ženy		2,47					
	SDK	327 – WC muži		8,09					
131	767900020RAA	Demontáž obložení podhledů FEAL, apod.	m2	362,78	50,00	0,00	18 139,00	18 139,00	
		301 – společná chodba		12,66					
		302 – přijímací hala		33,54					
		303 – recepcce		13,10					
		304 – ordinace č.1 – sestra		20,30					
		305 – ordinace č.1 – lékař		13,80					
		306 – ordinace č.2 – sestra		25,31					
		307 – ordinace č.2 – lékař		20,91					
		308 – čekárna rehabilitace		9,72					
		309 – rehabilitace		33,57					
		310 – masáže		12,32					
		311 – čekárna		13,74					
		312 – odběry krve		16,60					
		313 – kancelář – laboratoř		15,84					
		314 – denní místnost		11,26					
		318 – ordinace – sestra		25,07					
		319 – ordinace č.3 – lékař specialista		29,62					
		320 – ordinace č.4 – lékař specialista		28,66					
		321 – denní místnost		16,24					
		322 – sociální zařízení		4,35					
		323 – úklidová komora		1,17					
		2.NP knihovna pro vedení ZTI		5,00					

132	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m	284,62	15,00	0,00	4 269,24	4 269,24
2,00	15,76	5,81 prostor míst.č.: 301-305	43,14				
2,00	14,91	5,35 prostor míst.č.: 306-308; 310	40,51				
2,00	15,46	2,93 prostor míst.č.: 309; 314	36,78				
2,00	8,66	5,83 prostor míst.č.: 311-313	28,98				
2,00	3,10	6,08 prostor míst.č.: 315-316; 324-326	18,36				
2,00	5,50	2,93 prostor míst.č.: 328	16,86				
2,00	15,38	2,93 prostor míst.č.: 317; 321-323	36,61				
2,00	4,47	5,61 prostor míst.č.: 318	20,16				
2,00	5,28	5,61 prostor míst.č.: 319	21,78				
2,00	5,11	5,61 prostor míst.č.: 320	21,44				
133	776510010RA0	Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy m2	430,41	25,00	0,00	10 760,25	10 760,25
	viz pol.:	prostor míst.č.: 301-305	91,55				
	viz pol.:	prostor míst.č.: 306-308; 310	79,69				
	viz pol.:	prostor míst.č.: 309; 314	45,30				
	viz pol.:	prostor míst.č.: 311-313	50,49				
	viz pol.:	prostor míst.č.: 315-316; 324-326	18,85				
	viz pol.:	prostor míst.č.: 328	16,12				
	viz pol.:	prostor míst.č.: 317; 321-323	45,05				
	viz pol.:	prostor míst.č.: 318	25,08				
	viz pol.:	prostor míst.č.: 319	29,62				
	viz pol.:	prostor míst.č.: 320	28,67				
134	766411811R00	Demontáž obložení stěn obklad z Akulitu m2	187,33	50,00	0,00	9 366,53	9 366,53
	viz pol.:	Demontáž podkladových roštů oblož.stěn z Akulitu	187,33				
135	766411822R00	Demontáž podkladových roštů oblož.stěn z Akulitu m2	187,33	40,00	0,00	7 493,22	7 493,22
3,21	14,91	10,69 prostor míst.č.: 306-308; 310	164,35				
3,21	6,51	2,93 prostor míst.č.: 309; 314	60,60				
-1,00	odpočty viz pol.:	7,34 otvory okna	-7,34				
-1,00	odpočty viz pol.:	4,64 otvory niky	-4,64				
-1,00	odpočty viz pol.:	3,80 otvory niky	-3,80				
-1,00	odpočty viz pol.:	17,51 otvory okna	-17,51				
-1,00	odpočty viz pol.:	2,27 otvory okna	-2,27				
-1,00	odpočty viz pol.:	2,06 otvory niky	-2,06				
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				16 122,53	160 947,40	177 069,93
136	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn malých ploch m2	42,53	80,00	0,00	3 402,24	3 402,24
1,60	0,60	2,84 prostor míst.č.: 315-316; 324-326	11,01				
1,60	4,33	5,52 prostor míst.č.: 327	31,52				
137	974031666R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm m	36,50	320,00	0,00	11 680,00	11 680,00
3,00	viz pol.:	2,90 "a" - podtažení ř.č.140 dl.2900mm	8,70				
3,00	viz pol.:	2,80 "b" - podtažení ř.č.140 dl.2800mm	8,40				
3,00	viz pol.:	2,50 "c" - podtažení ř.č.120 dl.2500mm	7,50				
1,00	viz pol.:	1,60 "d" - podtažení ř.č.120 dl.1600mm	1,60				
1,00	viz pol.:	1,00 "e" - podtažení ř.č.100 dl.1000mm	1,00				
1,00	viz pol.:	2,20 "f" - podtažení ř.č.100 dl.2200mm	2,20				
1,00	viz pol.:	1,00 "g" - podtažení ř.č.100 dl.1000mm	1,00				
1,00	viz pol.:	1,10 "h" - podtažení ř.č.100 dl.1100mm	1,10				
3,00	viz pol.:	1,30 "ch" - podtažení ř.č.100 dl.1300mm	3,90				
1,00	viz pol.:	1,10 "j" - podtažení ř.č.100 dl.1100mm	1,10				
	viz pol.:	Válcované nosníky do ř.č.12 do připravených otvorů	0,00				
138	970031300R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 300 mm m	1,20	4 000,00	1 433,09	3 366,91	4 800,00
0,60	viz pol.:	1,00 Žaluziová klapka samotížná pr.225mm	0,60				
0,60	viz pol.:	1,00 Nasávací mřížka pr. 225mm	0,60				
139	970031250R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 250 mm m	2,40	3 100,00	2 183,39	5 256,61	7 440,00
0,60	viz pol.:	2,00 Žaluziová klapka samotížná pr.200mm	1,20				
0,60	viz pol.:	2,00 Nasávací mřížka pr. 200mm	1,20				
140	970031200R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm m	2,80	2 100,00	1 694,21	4 185,79	5 880,00
0,50	viz pol.:	1,00 Žaluziová klapka samotížná pr.125mm	0,50				
0,50	viz pol.:	1,00 Nasávací mřížka pr. 125mm	0,50				
0,65	viz pol.:	2,00 Ohebná hadice ALUFLEX 45 pr.133	1,30				
0,50	viz pol.:	1,00 Ohebná hadice ALUFLEX 45 pr.140	0,50				
141	970031130R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm m	0,65	1 500,00	289,64	685,36	975,00
0,65	viz pol.:	1,00 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 125	0,65				
142	970031060R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm m	1,95	1 200,00	834,27	1 505,73	2 340,00
0,65	viz pol.:	3,00 Přečerpávací potrubí PE pr.40	1,95				
143	971035521R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 10 cm, MC m2	18,29	250,00	600,92	3 972,08	4 573,00
1,00	1,12	2,25 prostor míst.č.: 301-305; 311-313	3,37				
1,00	1,14	2,25 prostor míst.č.: 301-305; 311-313	3,39				
1,00	1,40	2,70 prostor míst.č.: 306-308; 310	3,78				
2,00	1,00	2,70 prostor míst.č.: 309; 314	5,40				
1,00	1,52	2,70 prostor míst.č.: 309; 314	4,10				
2,00	1,62	2,70 prostor míst.č.: 309; 314	8,75				
1,00	1,05	2,70 prostor míst.č.: 317-323	2,84				
-1,00	odpočty viz pol.:	13,34 otvory	-13,34				
144	971035531R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 15 cm, MC m2	8,13	300,00	255,20	2 185,00	2 440,20
1,00	1,52	2,70 prostor míst.č.: 306-308; 310	4,10				
1,00	1,20	2,70 prostor míst.č.: 309; 314	3,90				
1,00	1,00	2,70 prostor míst.č.: 317-323	3,70				
-1,00	odpočty viz pol.:	3,57 otvory	-3,57				
145	971035561R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 60 cm, MC m3	9,46	2 300,00	347,93	21 410,07	21 758,00
0,50	2,50	2,80 prostor míst.č.: 301-305; 311-313	2,65				
0,50	0,90	2,80 prostor míst.č.: 301-305; 311-313	1,85				
0,35	0,80	2,80 prostor míst.č.: 301-305; 311-313	1,26				
0,50	0,80	2,80 prostor míst.č.: 315-316; 324-327	1,80				
0,50	1,00	2,80 prostor míst.č.: 317-323	1,90				
146	971035541R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 30 cm, MC m3	8,53	2 300,00	351,92	19 276,28	19 628,20
2,80	0,50	2,50 prostor míst.č.: 301-305; 311-313	3,50				
2,80	0,50	0,70 prostor míst.č.: 306-308; 310	0,98				
2,80	0,30	0,60 prostor míst.č.: 306-308; 310	0,50				
3,50	0,30	0,90 prostor míst.č.: 315-316; 324-327	0,95				
2,80	0,50	0,70 prostor míst.č.: 315-316; 324-327	0,98				
2,50	0,65	1,00 prostor míst.č.: 317-323	1,63				
147	973031812R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm m	63,59	150,00	0,00	9 538,83	9 538,83
2	viz pol.:	7,30 Zazdívká otvorů pl.1 m2, cihlami tl.zdi do 10 cm	14,59				
2	viz pol.:	24,50 Příčky z desek porobeton tl. 10 cm	49,00				

148	973031813R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm	m	53,32	260,00	0,00	13 863,20	13 863,20
2	viz pol.:	6,50 Obezdivky van a WC nádržek z desek Ytong tl. 125 mm		13,00				
2	viz pol.:	10,50 Příčky z desek porobeton tl. 15 cm		21,00				
2	viz pol.:	9,66 Zazdivky z desek porobetonových tl. 180 mm		19,32				
149	973031824R00	Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 30 cm	m	13,75	300,00	0,00	4 125,00	4 125,00
	viz pol.:	13,75 Zazdivka otvorů cihlami na MC		13,75				
150	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 9 m2		21,98	36,00	0,00	791,28	791,28
		317 – čekárna		21,98				
151	784900010RAA	Odstanění stávajících maleb obroušením s oprášeím2		891,29	25,00	204,08	22 078,05	22 282,13
	viz pol.:	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %		891,29				
152	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	891,29	10,00	0,00	8 912,85	8 912,85
	viz pol.:	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových		891,29				
153	975021211R00	Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdi do 45 cm	m	11,80	800,00	2 342,03	7 097,97	9 440,00
2	viz pol.:	2,80 "b" - podtažení lč.140 dl.2800mm		5,60				
2	viz pol.:	1,00 "e" - podtažení lč.100 dl.1000mm		2,00				
2	viz pol.:	1,00 "g" - podtažení lč.100 dl.1000mm		2,00				
2	viz pol.:	1,10 "h" - podtažení lč.100 dl.1100mm		2,20				
154	975021311R00	Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdi do 60 cm	m	23,20	1 000,00	5 585,85	17 614,15	23 200,00
2	viz pol.:	2,90 "a" - podtažení lč.140 dl.2900mm		5,80				
2	viz pol.:	2,50 "c" - podtažení lč.120 dl.2500mm		5,00				
2	viz pol.:	1,60 "d" - podtažení lč.120 dl.1600mm		3,20				
2	viz pol.:	2,20 "f" - podtažení lč.100 dl.2200mm		4,40				
2	viz pol.:	1,30 "ch" - podtažení lč.100 dl.1300mm		2,60				
2	viz pol.:	1,10 "j" - podtažení lč.100 dl.1100mm		2,20				
H99 Ostatní přesuny hmot						0,00	42 321,83	42 321,83
155	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	65,11	650,00	0,00	42 321,83	42 321,83
		viz "I" prací HSV		65,11				
S0 Přesuny sutí						0,00	235 221,16	235 221,16
156	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	116,27	380,00	0,00	44 183,90	44 183,90
	viz pol.:	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m		116,27				
157	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	116,27	200,00	0,00	23 254,69	23 254,69
	viz pol.:	1,00 Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP		116,27				
158	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	116,27	350,00	0,00	40 695,70	40 695,70
		viz "I" bourání		116,27				
159	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	232,55	40,00	0,00	9 301,87	9 301,87
	viz pol.:	2,00 Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m		232,55				
160	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	116,27	100,00	0,00	11 627,34	11 627,34
		Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m		116,27				
161	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	116,27	230,00	0,00	26 742,89	26 742,89
	viz pol.:	Nakládání sutí na dopravní prostředky		116,27				
162	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 279,01	12,00	0,00	15 348,09	15 348,09
	viz pol.:	11,00 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km		1 279,01				
163	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřevat		116,27	550,00	0,00	63 950,39	63 950,39
	viz pol.:	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km		116,27				
164	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	116,27	1,00	0,00	116,27	116,27
	viz pol.:	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva		116,27				
Celkem:							3 902 888,03	

Poznámka:

Název objektu **Stavební úpravy v 3.NP na zdravotní středisko**

Název části **Kanalizace, Vodovod, Zařizovací předměty, Vzduchotechnika**

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Kanalizace						146 886
1.	721174027	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 150	m	4,2	982,80	4 128
2.	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 125	m	10,6	653,10	6 923
3.	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	10,6	491,40	5 209
4.	721174005	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 (izolované)	m	14,6	656,25	9 581
5.	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	7,7	376,95	2 903
6.	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	10,2	305,55	3 117
7.	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	16,4	278,25	4 563
8.	721174041	HT Odbočka 150/125	ks	1,0	1 001,70	1 002
9.	721174040	HT Odbočka 150/50	ks	1,0	1 582,35	1 582
10.	721174039	HT Odbočka 125/125	ks	3,0	1 129,80	3 389
11.	721174038	HT Odbočka 110/110	ks	10,0	141,75	1 418
12.	721174037	HT Odbočka 110/75	ks	2,0	131,25	263
13.	721174036	HT Odbočka 110/50	ks	1,0	97,65	98
14.	721174035	HT Odbočka 110/40	ks	4,0	94,50	378
15.	721174034	HT Odbočka 75/50	ks	1,0	68,25	68
16.	721174033	HT Odbočka 75/40	ks	3,0	88,20	265
17.	721174032	HT Odbočka 50/50	ks	5,0	50,40	252
18.	721174031	HT Odbočka 50/40	ks	7,0	54,60	382
19.	721174030	HT Koleno 90° pr. 125	ks	1,0	299,25	299
20.	721174029	HT Koleno 90° pr. 110	ks	9,0	73,50	662
21.	721174028	HT Koleno 90° pr. 75	ks	2,0	44,10	88
22.	721174027	HT Koleno 90° pr. 50	ks	18,0	24,15	435
23.	721174026	HT Koleno 90° pr. 40	ks	29,0	23,10	670
24.	721174025	HT Koleno 45° pr. 125	ks	3,0	213,15	639
25.	721174024	HT Redukce 110/50	ks	1,0	50,40	50
26.	721174023	HT Redukce 110/40	ks	1,0	50,40	50
27.	721174022	HT Redukce 75/50	ks	1,0	33,60	34
28.	721174021	Čistící kus PVC pr. 110	ks	1,0	179,55	180
29.	721174020	Přechod PVC / Kamenina 150/150	ks	2,0	463,05	926
30.	721174019	Přechodové koleno PVC 125/110	ks	4,0	404,25	1 617
31.	721174018	Ventilační hlavice pr. 110	ks	1,0	367,50	368
32.	721174017	Grundfos SOLOLIFT2 C-3	ks	3,0	11 091,15	33 273
33.	721174016	Přečerpávací potrubí PE pr.40	m	52,4	424,20	22 228
34.	721174017	Odbočka 150/40 - zredukovat + utěsnit	soub.	2,0	1 312,50	2 625
35.	721174018	Odbočka 110/40 - zredukovat + utěsnit	soub.	1,0	472,50	473
36.	721174019	Kotvicí materiál (objímky, lišty...)	soub.	1,0	26 250,00	26 250
37.	721990511	Stavební přípomocce, sekání, průrazy,...	soub.	1,0	10 500,00	10 500

Vodovod

356 785

38.	725821341	Baterie stojánková jednopáková dřezová bezdotyková sensor AZP	ks	5,0	9 376,50	46 883
39.	725822612	Baterie stojánková jednopáková umyvadlová bezdotyková sensor	ks	11,0	5 208,00	57 288
40.	725823883	Baterie stojánková jednopáková dřezová	ks	2,0	829,50	1 659
41.	725825154	Baterie nástěnná 150 dřezová + nádržka na splachování	ks	2,0	3 675,00	7 350
42.	725826425	Baterie stojánková umyvadlová jednopáková	ks	3,0	840,00	2 520
43.	725827696	Baterie stojánková umyvadlová jednopáková sensor	ks	4,0	5 250,00	21 000
44.	725828967	Baterie stojánková umyvadlová jednopáková pro invalidy	ks	1,0	1 575,00	1 575
45.	725830238	Systém splachování u pisoárů sensor	ks	1,0	5 775,00	5 775
46.	725831509	Baterie sprchová nástěnná jednopáková s vodící tyčí se sprchou, roztec 150mm	ks	1,0	2 625,00	2 625
47.	725832780	Kulový kohout a odbočkách dle o stoupacek - předpoklad KK-32	ks	3,0	399,00	1 197
48.	725834051	Kulový kohout s vypoustením KK-25	ks	1,0	472,50	473
49.	725835322	Kulový kohout KK-25	ks	2,0	441,00	882
50.	725836593	Roháček ½"	ks	53,0	178,50	9 461
51.	725837864	Nástěnka ½"	ks	10,0	262,50	2 625
52.	725839135	Potrubí k premístěnému hydrantu 1"	m	6,7	682,50	4 573
53.	725840406	Potrubí plastové z PP 32	soub.	37,4	324,45	12 134
54.	725841677	Potrubí plastové z PP 25	soub.	83,9	271,95	22 817
55.	725842948	Potrubí plastové z PP 20	soub.	64,8	225,75	14 629
56.	725844219	Potrubí plastové z PP 15	soub.	117,8	223,65	26 346
57.	725845490	Tkusy, kolena, redukce, spojky (odhad)	soub.	1,0	15 750,00	15 750
58.	725846761	Oběhové čerpadlo pro pitnou vodu s časovým spínačem	soub.	1,0	12 075,00	12 075
59.	725848032	Hydrantová skříň s výstrojí DN25	soub.	1,0	12 075,00	12 075
60.	725849303	Tepelná izolace odpovídající délce jednotlivých průměrů potrubí	m	1,0	17 325,00	17 325
61.	725850574	Kotvicí materiál (objímky, lišty...)	soub.	1,0	47 250,00	47 250
62.	725990511	Stavební přípomocce, sekání, průrazy,...	soub.	1,0	10 500,00	10 500

Zařizovací předměty

258 672

63.	725850577	Keramická závěsná záchodová mísa se zabudovanou nádržkou	ks	5,0	10 500,00	52 500
64.	725850578	Keramická záchodová mísa pro invalidy (vc. Modulu)	ks	1,0	26 250,00	26 250
65.	725850579	Umyvadlo keramické s otvorem pro baterii	ks	11,0	1 890,00	20 790
66.	725850580	Umyvadlo keramické s otvorem pro baterii + keramická noha	ks	3,0	3 202,50	9 608
67.	725850581	Umyvatko keramické s otvorem pro baterii	ks	4,0	1 785,00	7 140
68.	725850582	Umyvadlo keramické pro invalidy	ks	1,0	3 045,00	3 045
69.	725850583	Pisoárová mísa keramická se splachováním sensor	ks	2,0	13 125,00	26 250

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
70.	725850584	Keramické zástěny k pisoárům	ks	2,0	2 219,70	4 439
71.	725850585	Výlevka keramická závěsná odpadem o 110mm (vc. Modulu)	ks	2,0	13 322,40	26 645
72.	725850586	Sprchový Štěrbínový kout vyzděný, odpad nerezový o 50mm od firm	ks	1,0	14 175,00	14 175
73.	725850587	Dřez kuchyňský nerezový se spodní skřínkou	ks	5,0	5 040,00	25 200
74.	725850588	Dřez kuchyňský nerezový zabudovaný v pracovní desce linky	ks	2,0	2 940,00	5 880
75.	725850589	Vybavení (zásobníky na papírové ručníky, zásobník na toaletní papír, dávkovač mýdla, odhadkový koš)	soub.	1,0	36 750,00	36 750

Vzduchotechnika

169 673

76.	725850589	Ohebná hadice ALUFLEX 45 pr.102	m	14,5	242,00	3 509
77.	725850590	Ohebná hadice ALUFLEX 45 pr.127	m	1,0	242,00	242
78.	725850591	Ohebná hadice ALUFLEX 45 pr.133	m	10,9	242,00	2 638
79.	725850592	Ohebná hadice ALUFLEX 45 pr.140	m	7,2	220,00	1 584
80.	725850593	Ohebná hadice ALUFLEX 45 pr.152	m	7,0	286,00	2 002
81.	725850594	Ohebná hadice ALUFLEX 45 pr.203	m	11,7	326,70	3 822
82.	725850595	Ohebná hadice SONOFLEX 45 pr.102	ks	6,6	278,30	1 837
83.	725850596	Ohebná hadice SONOFLEX 45 pr.127	ks	3,0	294,80	884
84.	725850597	Ohebná hadice SONOFLEX 45 pr.203	ks	14,6	343,20	5 011
85.	725850598	Ohebná hadice SONOFLEX 45 pr.229	ks	17,8	405,90	7 225
86.	725850599	Ventilátor do potrubí TD - 800/200 Silent	ks	1,0	11 815,10	11 815
87.	725850600	Ventilátor do potrubí TD - 500/150 - 160 Silent	ks	2,0	8 871,50	17 743
88.	725850601	Ventilátor do potrubí TD - 250/100 Silent	ks	1,0	7 442,60	7 443
89.	725850602	Talířový ventil pr. 100mm	ks	16,0	325,60	5 210
90.	725850603	Talířový ventil pr. 125mm	ks	10,0	375,10	3 751
91.	725850604	Talířový ventil pr. 150mm	ks	4,0	449,90	1 800
92.	725850605	Žaluziová klapka samotížná pr.125mm	ks	1,0	643,50	644
93.	725850606	Žaluziová klapka samotížná pr.200mm	ks	2,0	1 339,80	2 680
94.	725850607	Žaluziová klapka samotížná pr.225mm	ks	1,0	1 421,20	1 421
95.	725850608	Nasávací mřížka pr. 125mm	ks	1,0	737,00	737
96.	725850609	Nasávací mřížka pr. 200mm	ks	2,0	1 607,10	3 214
97.	725850610	Nasávací mřížka pr. 225mm	ks	1,0	1 705,00	1 705
98.	725850611	Zátka do potrubí pr. 140mm	ks	2,0	286,00	572
99.	725850612	Zátka do potrubí pr. 200mm	ks	2,0	328,90	658
100.	725850599	Rychloupínací spona pr. 102mm	ks	30,0	156,20	4 686
101.	725850600	Rychloupínací spona pr. 125mm	ks	22,0	156,20	3 436
102.	725850601	Rychloupínací spona pr. 140mm	ks	25,0	156,20	3 905
103.	725850602	Rychloupínací spona pr. 150mm	ks	6,0	156,20	937
104.	725850603	Rychloupínací spona pr. 203mm	ks	24,0	156,20	3 749
105.	725850604	Rychloupínací spona pr. 229mm	ks	18,0	156,20	2 812
106.	725850605	Tkus pr. 229/ 102	ks	6,0	863,50	5 181
107.	725850606	Tkus pr. 140/102	ks	10,0	616,00	6 160
108.	725850607	Tkus pr. 203/125	ks	8,0	896,50	7 172
109.	725850608	Tkus pr. 203/152	ks	2,0	853,60	1 707
110.	725850609	Redukce 229/203	ks	2,0	517,00	1 034
111.	725850610	Redukce 203/152	ks	2,0	447,70	895
112.	725850611	Redukce 203/140	ks	2,0	430,10	860
113.	725850613	Kotvicí materiál (objímky, lišty...)	soub.	1,0	14 280,20	14 280
114.	725850613	Montáž rozvoů VZT	soub.	1,0	19 713,10	19 713
115.	725990611	Stavební přípomocce, sekání, průrazy,...	soub.	1,0	5 000,00	5 000

VÝPIS MATERIÁLU - VÝKAZ VÝMĚR							
Název stavby	Stavební úpravy v 3.NP na zdravotní středisko				vypracoval:	Ing.Petr Švec DBA	
investor:	Město TANVALD, Palackého 389, Tanvald, 468 41				datum:	01.06.2023	
úsek-část:	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ						
č.položky	název výrobku	počet	jedn.cena	celkem cena	MTZ	celkem MTZ	cena CELKEM
	Demontáž otopných těles článkových litinových 160/500-m2	28	0,00	0,00	315,00	8 820,00	8 820,00
	odpojení OT(ventil,šroubení,konzole+ ODŘÍZNUTÍ)	28	0,00	0,00	315,00	8 820,00	8 820,00
Potrubí	Úprava napojení nových odboček ocel-závit G 1/2"	56	0,00	0,00	472,50	26 460,00	26 460,00
	Potrubí CU 22*1,0	24	0,00	0,00	652,05	15 649,20	15 649,20
	Potrubí CU 18*1,0	104	0,00	0,00	544,95	56 674,80	56 674,80
	Kolena,tvarovky,T-kusy .- d 18	1	0,00	0,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00
	Kolena,tvarovky,T-kusy .- d 22	1	0,00	0,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00
	Ostatní	1	0,00	0,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00
	Montážní práce - potrubí	180	0,00	0,00	31,50	5 670,00	5 670,00
	Uchycení potrubí	1	0,00	0,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00
	Nosné konstrukce(L profil,jackel...)	1	0,00	0,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00
	Spojovací materiál	1	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
	Kotevní technika	1	0,00	0,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00
Armatury							
ST.OT	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	2	0,00	0,00	115,50	231,00	231,00
	DANFOSS - Termostatický ventil RA-N přímý G 1/2	1	0,00	0,00	514,50	514,50	514,50
	DANFOSS - Šroubení uzavírací přímé RLV G 1/2"	1	0,00	0,00	409,50	409,50	409,50
	DANFOSS - Termostatická hlavice RAE-5034	1	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00
	Regulace TRV	1	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00
	MTZ hlavice	1	0,00	0,00	57,75	57,75	57,75
Nové OT	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	58	0,00	0,00	115,50	6 699,00	6 699,00
	DANFOSS - Šroubení radiátorové uzavíratelné 1/2"*3/4"	29	0,00	0,00	315,00	9 135,00	9 135,00
	CU hrdlo s převlečnou matkou 18*3/4"	58	0,00	0,00	115,50	6 699,00	6 699,00
	DANFOSS - Termostatická hlavice RAE-K	29	0,00	0,00	420,00	12 180,00	12 180,00
	Regulace TRV	29	0,00	0,00	105,00	3 045,00	3 045,00
	MTZ hlavice	29	0,00	0,00	57,75	1 674,75	1 674,75
	Osatní drobný montážní materiál	1	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
	Těsnící materiál	1	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
Otopná tělesa	Přemístění stávajícího OT litina LT 20/1000/200						
	Vyčištění článkových těles	1	0,00	0,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00
	Nastříkání článkových těles	1	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
	Přemístění OT	1	0,00	0,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00
	AOV..OT 1/4"	1	0,00	0,00	315,00	315,00	315,00
	Těleso KORADO VKU:						
	22 VKU 600/500	2	0,00	0,00	4 133,17	8 266,34	8 266,34
	22 VKU 600/600	1	0,00	0,00	4 416,09	4 416,09	4 416,09
	22 VKU 600/700	1	0,00	0,00	4 698,54	4 698,54	4 698,54
	22 VKU 600/800	3	0,00	0,00	4 976,58	14 929,74	14 929,74
	22 VKU 600/1000	1	0,00	0,00	5 539,75	5 539,75	5 539,75
	22 VKU 600/1100	1	0,00	0,00	5 819,99	5 819,99	5 819,99
	22 VKU 600/1200	4	0,00	0,00	6 102,92	24 411,68	24 411,68
	22 VKU 600/1400	4	0,00	0,00	6 666,98	26 667,92	26 667,92
	33 VKU 600/900	1	0,00	0,00	7 373,84	7 373,84	7 373,84
	33 VKU 600/1200	1	0,00	0,00	8 567,11	8 567,11	8 567,11
	33 VKU 600/1400	4	0,00	0,00	9 361,43	37 445,72	37 445,72
	33 KVV 600/1800	1	0,00	0,00	10 947,41	10 947,41	10 947,41
	33 VKU 600/2300	2	0,00	0,00	12 930,54	25 861,08	25 861,08
	33 VKU 600/2600	2	0,00	0,00	14 122,03	28 244,06	28 244,06
	Kompaktní konzole plus	44	0,00	0,00	157,50	6 930,00	6 930,00
	AOV..OT 1/4"	29	0,00	0,00	36,75	1 065,75	1 065,75
	MTZ otopných těles	29	0,00	0,00	682,50	19 792,50	19 792,50
Nátěry							

VÝPIS MATERIÁLU - VÝKAZ VÝMĚR							
Název stavby	Stavební úpravy v 3.NP na zdravotní středisko				vypracoval:	Ing.Petr Švec DBA	
investor:	Město TANVALD, Palackého 389, Tanvald, 468 41				datum:	01.06.2023	
úsek-část:	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ						
	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch	120	0,00	0,00	110,25	13 230,00	13 230,00
	Ostatní	1	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
Izolace							
	Drobné doizolování rozvodu v místě napojení-TUBEX	1	0,00	0,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00
Ostatní:							
	SW.plyn	1	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
	SW materiál a příslušenství	1	0,00	0,00	945,00	945,00	945,00
	Profuk rozvodů	8	0,00	0,00	315,00	2 520,00	2 520,00
	Topná zkouška	8	0,00	0,00	315,00	2 520,00	2 520,00
	Realizační práce na systému	24	0,00	0,00	315,00	7 560,00	7 560,00
	Zprovoznění	4	0,00	0,00	315,00	1 260,00	1 260,00
	Stavební přípomoc	1	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
	Likvidace vzniklých odpadů	1	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
	Mezistaveništní doprava a přesuny	1	0,00	0,00	525,00	525,00	525,00
CENA CELKEM bez DPH				0,00		489 502,02	489 502,02

Stavební úpravy v 3.NP na zdravotní středisko

Zařízení silnoproudé elektrotechniky

REKAPITULACE

Montáž celkem			597 132,61
PPV	%	0,0	59,7
Nosný materiál			1,0
Materiál celkem			479 634,00
Podružný materiál	%	0,0	48,0
Revize			7 500,0

Celkový součet bez DPH	1 084 374,29
------------------------	--------------

Součástí položek, uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení díla a to i když nejsou uvedeny ve výkazu výměr.

Nabízející má povinnost upozornit na nepřesnosti výpisu prvků v rámci nabídkového řízení.

Zařízení silnoproudé elektrotechniky (svítidla jsou uvažována vč. světelných zdrojů)								
Položka	název	MJ	počet	materiál	mat. celkem	montáž	mont.celkem	cena celkem
1	Rozvaděč RMO1	ks	1	263 923,0	263 923,0	11 291,2	11 291,2	275 214,2
2	Rozvaděč RMO2	ks	1	59 713,0	59 713,0	3 601,1	3 601,1	63 314,1
3	Rozvaděč RMO3	ks	1	155 998,0	155 998,0	3 286,4	3 286,4	159 284,4
4	SLV 25CU - smršť. soubor s CU lis. spojkami	ks	1	0,0	0,0	1 529,9	1 529,9	1 529,9
5	Sil kabel CYKY-J 4x25mm2	m	3	0,0	0,0	378,1	1 134,3	1 134,3
6	Sil kabel CYKY-J 5x6mm2	m	36	0,0	0,0	119,8	4 313,2	4 313,2
7	Sil kabel CYKY-J 3x2,5mm2	m	1271	0,0	0,0	40,2	51 119,6	51 119,6
8	Sil.kabel CYKY-J 3x1,5mm2	m	752	0,0	0,0	30,6	22 981,1	22 981,1
9	Sil. kabel CYKY-O 3x1,5mm2	m	441	0,0	0,0	30,6	13 477,0	13 477,0
#	UTP	m	20	0,0	0,0	28,3	565,0	565,0
#	Vodič CY 16mm2 zžl.	m	115	0,0	0,0	65,6	7 547,5	7 547,5
#	Vodič CY 6mm2 zžl.	m	766	0,0	0,0	27,9	21 394,4	21 394,4
#	Ukončení kabelu do 4x25mm2	ks	2	0,0	0,0	137,9	275,7	275,7
#	Ukončení kabelu do 5x6mm2	ks	18	0,0	0,0	81,4	1 464,8	1 464,8
#	Ukončení kabelu do 3x2,5mm2	ks	648	0,0	0,0	32,9	21 299,8	21 299,8
#	Ukončení vodiče do 16mm2	ks	18	0,00	0,0	81,4	1 464,8	1 464,8
#	Ukončení vodiče do 6mm2	ks	138	0,00	0,0	57,8	7 969,5	7 969,5
#	Krabice vyrovnání potenciálů VP (KO125 se svorkovnicemi)	ks	7	0,0	0,0	828,4	5 798,5	5 798,5
#	Krabice KO68 s víčkem (pro podlahu elektrostatiky)	ks	25	0,0	0,0	82,1	2 052,8	2 052,8
#	Svorka ZSA16	ks	18	0,0	0,0	56,0	1 007,5	1 007,5
#	Cu páska pro ZSA16	m	6	0,0	0,0	67,2	403,2	403,2
#	Svorka pro vyrovnání potenciálů 2-násobná, zapušt., zdravotnická	ks	22	0,0	0,0	797,0	17 532,9	17 532,9
#	Krabicová rozvodka pro povrch. montáž 125x125 s průchodkami	ks	5	0,0	0,0	328,1	1 640,7	1 640,7
#	Krabicová rozvodka pro povrch. montáž 100x100 s průchodkami	ks	38	0,0	0,0	196,9	7 481,4	7 481,4
#	Krabicová rozvodka pro povrch. montáž A11	ks	86	0,0	0,0	109,3	9 400,7	9 400,7
#	Krabice KP68	ks	180	0,0	0,0	82,1	14 779,8	14 779,8
#	Krabice KPR68	ks	20	0,0	0,0	127,5	2 549,4	2 549,4
#	Ovládač zapínací ř.1/0, 230V/10A,	ks	3	0,0	0,0	408,0	1 224,1	1 224,1
#	Spínač jednopólový ř.1, 230V/10A,	ks	20	0,0	0,0	242,2	4 844,8	4 844,8
#	Spínač 1-pólový se svorkou N a kontrolkou signalizační ř.1S, 230V/10A,	ks	3	0,0	0,0	309,4	928,3	928,3
#	Spínač dvojpólový ř.2S, 230V/10A,	ks	6	0,0	0,0	281,8	1 690,9	1 690,9
#	Spínač střídavý ř.6, 230V/10A,	ks	42	0,0	0,0	249,3	10 469,3	10 469,3
#	Spínač křížový ř.7, 230V/10A,	ks	5	0,0	0,0	300,4	1 502,1	1 502,1
#	Spínač seriový ř.5, 230V/10A,	ks	2	0,0	0,0	861,7	1 723,5	1 723,5
#	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami 230V,16A, IP40	ks	43	0,0	0,0	226,3	9 730,0	9 730,0
#	Zásuvka dvojnásobná s ochranným kolíkem, clonkami,230V,16A, IP40	ks	62	0,0	0,0	263,2	16 320,9	16 320,9
#	Zásuvka 2-násobná s ochr.kolíkem, s ochranou proti přepětí, 230V,16A, IP40	ks	12	0,0	0,0	1 108,1	13 296,8	13 296,8
#	Zásuvka 1-násobná s ochr.kolíkem, s ochranou proti přepětí, 230V,16A, IP40	ks	1	0,0	0,0	1 001,1	1 001,1	1 001,1
#	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, 230V,16A, IP40, v podlahové krabici	ks	1	0,0	0,0	226,3	226,3	226,3
#	Podlahová krabice pro1 zásuvku 230V a 1 uzemňovací zásuvku	ks	1	0,0	0,0	7 021,9	7 021,9	7 021,9
#	Protahovací trubka v podlaze monoflex 1425	m	3	0,0	0,0	65,1	195,3	195,3
#	Svítilno nouzové LED, nástenný piktogram , 3W, 6000K, IP40, včetně zdroje, záloha 3hod.	ks	15	0,0	0,0	906,2	13 592,3	13 592,3
#	LED panel 596x596x10, 230VAC, 40W, 3699 lm, Ra 95, 4000K, UGR CRI>95, IP20	ks	62	0,0	0,0	1 683,4	104 368,3	104 368,3
#	LED panel 596x596x10, 230VAC, 34W, 4349 lm, Ra 80, 4000K, IP20	ks	23	0,0	0,0	1 211,1	27 854,6	27 854,6
#	LED svítidlo přisazené ø400x53, 230VAC, 36W, 3799 lm, Ra 80, 4000K, IP20	ks	6	0,0	0,0	1 512,1	9 072,7	9 072,7
#	LED svítidlo přisazené ø330x53, 230VAC, 24W, 2050 lm, Ra 80, 4000K, IP54	ks	6	0,0	0,0	995,5	5 973,1	5 973,1
#	LED svítidlo přisazené ø220x53, 230VAC, 15W, 1250 lm, Ra 80, 4000K, IP20	ks	2	0,0	0,0	810,5	1 621,0	1 621,0
#	Doběhové relé do krabice (časový spínač - multifunkční relé)	ks	2	0,0	0,0	787,5	1 575,0	1 575,0
#	El. instal žlab kovový drátěný 150/50	m	16	0,0	0,0	460,0	7 360,2	7 360,2
#	Kotvení oboustranné pro instal. žlab, kompl	ks	16	0,0	0,0	1,0	16,0	16,0
#	El. instal žlab kovový drátěný 100/50	m	40	0,0	0,0	317,0	12 680,0	12 680,0
#	Kotvení oboustranné pro instal. žlab, kompl	ks	40	0,0	0,0	1,0	40,0	40,0
#	Přichytka kabelová stropní (nad podhled)	ks	350	0,0	0,0	52,0	18 193,0	18 193,0
#	SYSTÉM PRO NOUZOVÉ PŘIVOLÁNÍ Z INVALID. WC: Srovnatelný typ NC951	ks	1	0,0	0,0	8 499,3	8 499,3	8 499,3
#	Stavební přímomoce	ks	1	0,0	0,0	78 750,0	78 750,0	78 750,0
	Mezisoučet elektroinstalace	kč			479 634,0		597 132,6	1 076 766,6

Rozpis rozvaděců (zahrnuto v ceně viz výše)

Rozvaděč RMO1

Položka	název	MJ	počet	materiál	mat. celkem	montáž	mont.celkem	cena celkem
---------	-------	----	-------	----------	-------------	--------	-------------	-------------

1	Rozvodná skříň 6-ti řadá, 198 modulů, IP 30, tř.I, zapuštěná	ks	1	20 000,0	20 000,0	11 291,2	11 291,2	31 291,2
2	Hlavní vypínač 50A/3	ks	5	600,0	3 000,0		0,0	3 000,0
3	Svodič přepětí kombinovaný T1+T2 , V/3, I total (10/350) 75 kA	ks	1	11 500,0	11 500,0		0,0	11 500,0
4	Jistič B32A/3 10 kA	ks	2	860,0	1 720,0		0,0	1 720,0
5	Elektroměr na DIN, kalibrovaný 4,5 modulu 3x230/400V, 1-tarif, 60A	ks	4	3 500,0	14 000,0		0,0	14 000,0
6	Jističochránič C10A/2/003-A, 10kA	ks	10	5 000,0	50 000,0		0,0	50 000,0
7	Jističochránič B16A/2/003-A, 10kA	ks	34	4 000,0	136 000,0		0,0	136 000,0
8	Jistič C6A/1, 10kA	ks	1	260,0	260,0		0,0	260,0
9	Jistič C16A/1, 10kA	ks	1	230,0	230,0		0,0	230,0
#	Jistič C4A/1, 10kA	ks	1	300,0	300,0		0,0	300,0
#	Jistič B4A/1, 10kA	ks	2	290,0	580,0		0,0	580,0
#	Jistič B2A/1, 10kA	ks	1	300,0	300,0		0,0	300,0
#	Denní spínací hodiny mechanické, 230V/16A na DIN	ks	1	500,0	500,0		0,0	500,0
#	Jistič B10A/1, 10kA	ks	1	160,0	160,0		0,0	160,0
#	Jistič B16A/1, 10kA	ks	1	140,0	140,0		0,0	140,0
#	Zámek na čtyřhran	ks	1	160,0	160,0		0,0	160,0
#	Popisné štítky	ks	70	15,0	1 050,0		0,0	1 050,0
#	Výstražný štítek	ks	1	23,0	23,0		0,0	23,0
#	Propojovací vodiče	set	1	20 000,0	20 000,0		0,0	20 000,0
#	Spojovací materiál	set	1	4 000,0	4 000,0		0,0	4 000,0
	Mezisoučet RMO1	kč			263 923,0		11 291,2	275 214,2

Rozvaděč RMO2								
	Položka název	MJ	počet	materiál	mat. celkem	montáž	mont.celkem	cena celkem
1	Rozvodná skříň 2-řadá, 48 modulů, IP 30, tř.I, zapuštěná	ks	1	7 500,0	7 500,0	3 601,1	3 601,1	11 101,1
2	Hlavní vypínač 32A/3	ks	1	550,0	550,0		0,0	550,0
3	Svodič přepětí T2 , V/3, In (8/20) 20 kA	ks	1	9 000,0	9 000,0		0,0	9 000,0
4	Elektroměr na DIN, kalibrovaný 4,5 modulu 3x230/400V, 1-tarif, 60A	ks	1	3 600,0	3 600,0		0,0	3 600,0
5	Jističochránič C10A/2/003-A, 10kA	ks	2	5 000,0	10 000,0		0,0	10 000,0
6	Jističochránič B16A/2/003-A, 10kA	ks	6	4 000,0	24 000,0		0,0	24 000,0
7	Zámek na čtyřhran	ks	1	160,0	160,0		0,0	160,0
8	Popisné štítky	ks	12	15,0	180,0		0,0	180,0
9	Výstražný štítek	ks	1	23,0	23,0		0,0	23,0
#	Propojovací vodiče	set	1	3 500,0	3 500,0		0,0	3 500,0
#	Spojovací materiál	set	1	1 200,0	1 200,0		0,0	1 200,0
	Mezisoučet RMO2	kč			59 713,0		3 601,1	63 314,1

Rozvaděč RMO3								
	Položka název	MJ	počet	materiál	mat. celkem	montáž	mont.celkem	cena celkem
1	Rozvodná skříň 4-řadá, 96 modulů, IP 30, tř.I, zapuštěná	ks	1	14 000,0	14 000,0	3 286,4	3 286,4	17 286,4
2	Hlavní vypínač 32A/3	ks	3	500,0	1 500,0		0,0	1 500,0
3	Svodič přepětí T2 , V/3, In (8/20) 20 kA	ks	1	9 000,0	9 000,0		0,0	9 000,0
4	Elektroměr na DIN, kalibrovaný 4,5 modulu 3x230/400V, 1-tarif, 60A	ks	3	3 200,0	9 600,0		0,0	9 600,0
5	Jističochránič C10A/2/003-A, 10kA	ks	8	5 000,0	40 000,0		0,0	40 000,0
6	Jističochránič B16A/2/003-A, 10kA	ks	16	4 000,0	64 000,0		0,0	64 000,0
7	Jistič C6A/1, 10kA	ks	1	250,0	250,0		0,0	250,0
8	Zámek na čtyřhran	ks	1	160,0	160,0		0,0	160,0
9	Popisné štítky	ks	31	15,0	465,0		0,0	465,0
#	Výstražný štítek	ks	1	23,0	23,0		0,0	23,0
#	Propojovací vodiče	set	1	14 000,0	14 000,0		0,0	14 000,0
#	Spojovací materiál	set	1	3 000,0	3 000,0		0,0	3 000,0
	Mezisoučet RMO3	kč			155 998,0		3 286,4	159 284,4

Stavební úpravy v 3.NP na zdravotní středisko**Zařízení slaboproudé elektrotechniky****REKAPITULACE**

Montáž celkem			119 150,8
PPV	%	0,0	11,9
Materiál celkem			0,0
Podružný materiál	%	0,0	0,0
Doprava			1,0

Celkový součet bez DPH	119 163,67
-------------------------------	-------------------

Součástí položek, uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení díla a to i když nejsou uvedeny ve výkazu výměr.

Nabízející má povinnost upozornit na nepřesnosti výpisu prvků v rámci nabídkového řízení.

	Položka název	MJ	počet	materiál	mat. celkem	montáž	mont.celkem	cena celkem
	Technologie							
1	SK Strukturovaná kabeláž	m	500,0	0,0	0,0	44,7	22 365,0	22 365,0
2	DAT rozváděč nástěnný 18U (900 x 600 x 600) komp	ks	1,0	0,0	0,0	10 757,3	10 757,3	10 757,3
3	El. instal žlab kovový drátěný 50/50 včetně	m	50,0	0,0	0,0	157,5	7 875,0	7 875,0
4	DAT zásuvka 2x RJ 45	ks	22,0	0,0	0,0	567,0	12 474,0	12 474,0
5	CCTV kamerový systém	ks	1,0	0,0	0,0	41 960,1	41 960,1	41 960,1
6	ACS - propouštěcí systém	ks	1,0	0,0	0,0	18 719,4	18 719,4	18 719,4
6	Stavební přípomoc	ks	1,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
	Mezisoučet slaboproud				0,0		119 150,8	119 150,8