



NÁRODNÍ  
PAMÁTKOVÝ  
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA  
V ČESKÝCH BUĎEJOVICÍCH

## ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SH Velhartice - Šumavská klenotnice		
reg.č.projektu:	Id.č. 134V151000004	číslo ZL:
smlouva:	č.j. NPÚ - 430/9035/2023, SoD č. 3028H1230002	<b>1</b>
objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D.,	
zhotovitel:	Stafiko stav s.r.o., Petrovická 283, 34401 Domažlice - Hořejší Předměstí	
<b>název ZL:</b>	<b>Změnový list č. 1 - Změny v provádění prací</b>	
<b>dotčené st. objekty:</b>	<b>Huertovo křídlo</b>	

<b>předmět změny:</b> Předmětem změny je úprava rozsahu a způsobu provádění prací. U řady položek se jedná o narovnání reálně požadovaných výměr ve vztahu ke kontrolnímu rozpočtu, dále jsou doplněny dodatečně požadované práce, odečteny práce, které nebudou realizovány.
<b>zdůvodnění nezbytnosti změny:</b> Během provádění prací se ukázalo jako nezbytné upravit rozsah zednických oprav interiéru, navýšit rozsah malířských prací, změnit požadavky na opravu prkenné podlahy ve 3. místnosti expozice, upravit trasy kabeláže, dodatečně jsou požadovány opravy parapetů, úpravy podlah, opravy portálu na základě nových zjištění po očištění konstrukcí. V exteriéru jsou podstatně redukovány rozsahy dlažeb, úprava řešení vychází z upřesněného provozního požadavku. Na základě nových zjištění ZAV je upraven rozsah sanačního opatření, které bude sahat do větší hloubky.
<b>zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:</b> V době zpracování PD nebylo zcela zřejmé, jaké rozsahy prací bude nutné realizovat. Prostory nebyly zcela vyklizené, sondážní práce nebylo možno realizovat ve větším rozsahu.
<b>zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b> Oddělení prací a samostatné zadání není v daném případě ekonomicky efektivní, není možné z technických důvodů - neboť by nebylo možné provést kompletaci prací. Zároveň je většina změn modifikací původního zadání, často se jedná o práce s přímou návazností na další smluvní položky.
<b>zařazení změny dle ZZVZ:</b> VZMR nerelevantní

<b>záporná hodnota změny</b>	bez DPH	-243 655,18	Kč
	21%DPH	-51 167,59	Kč
	<b>celkem</b>	<b>-294 822,77</b>	<b>Kč</b>
<b>kladná hodnota změny</b>	bez DPH	369 949,42	Kč
	21%DPH	77 689,38	Kč
	<b>celkem</b>	<b>447 638,80</b>	<b>Kč</b>
<b>celková bilance kladné a záporné hodnoty změny</b>	bez DPH	126 294,24	Kč
	21%DPH	26 521,79	Kč
	<b>celkem</b>	<b>152 816,03</b>	<b>Kč</b>
<b>vliv na termín dokončení:</b>			
<b>jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>			

<b>vyjádření AD:</b> Jedná se o upřesněné řešení na základě projednání na KD a odsouhlasených vzorků. AD bylo odsouhlaseno
<b>vyjádření TDI:</b> Změny jsou technicky proveditelné a efektivní.
<b>vyjádření objednatele:</b> Jedná se o změny, které jsou navrženy za účelem zefektivnit probíhající práce a maximálně zlepšit stav NKP a prostory pro novou expozici.
<b>vyjádření orgánů památkové péče:</b>
<b>další vyjádření:</b>

<b>přílohy:</b>	Název přílohy
VP	Položkový rozpočet VP
MP	Položkový rozpočet MP

<b>za zhotovitele:</b>	xxxx	Datum	
<b>za AD:</b>	xxxx	Datum	
<b>za TDS:</b>	xxxxx	Datum	
<b>za objednatele:</b>			

xxxxxx

Datum

Velhartice - stavební úpravy interiéru Huertova - vícepráce

Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
434231111	Osazení kamenů do hydraulické malty a vyspárování Výkaz výměr: namísta mezi místnostmi č. 0.07 a 0.01 materiál 500 práce 32*380=12160 celkem 12660 1	kpl	1,000	12 660,00	12 660
434231111	Schodišťové stupně přímé z cihel dl 290 mm na stojato Výkaz výměr: mč. 1.03 2*1,28	m	2,560	1 198,55	3 068
611315421	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % Výkaz výměr: mč. 0.01 0 mč. 1.01 107 mč. 1.02 40 mč. 1.05 40 míst 205 23	m2	8,972	180,72	1 621
612315421	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % Výkaz výměr: mč. 0.01 0 mč. 1.01 3,95*43,4 mč. 1.02 4,1*28,93 mč. 1.05 116 -67 míst 205 49	m2	20,753	146,59	3 042
612315451	Příplatek k cenám opravy vápenné omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 10 %	m2	20,753	28,24	586
762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 Výkaz výměr: původní 50,31*0,04 nové 50*0,035	m3	3,762	3 922,40	14 758
6051611R	Podlahová prkna Výkaz výměr: 50,31/2*pro potřebu rozpočtu uvažováno s výměnou 50% ložen, bude fakturováno dle skutečnosti	m2	50,000	1 060,00	53 000
762-R1	Oplach prken tlakovou vodou, kartáčování, doprava k oplachu a zpět Výkaz výměr: 5*2*8	hod	80,000	380,00	30 400
784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí Výkaz výměr: mč. 0.01 25 mč. 0.07 48 mč. 1.01 75,18 mč. 1.02 29,59 mč. 1.03 53,31 mč. 1.04 42,19 mč. 1.05 29,35 mč. 1.06 94,52 mč. 1.07 20,25 m.č.205 23 chodba 27,5	m2	50,500	5,69	287
69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2 Výkaz výměr: 467,89*1,02	m2	51,510	51,90	2 673
784181001	Jednonásobné pačkování v místnostech v do 3,80 m	m2	280,464	16,68	4 678
784312001	Jednonásobné bílé vápenné malby v místnostech v do 3,80 m Výkaz výměr: STĚNY mč. 0.01 3 mč. 1.01 169 mč. 1.02 138 mč. 205 49 chodba 62 = STROPY mč. 0.01 25 mč. 1.01 75,18*1,4 mč. 1.02 29,59*1,4 mč. 205 23 chodba 27,5 = vše 3x (421+222,178)*2	m2	280,464	23,73	6 655
1002	Míst. 0.07 - Očištění vypadaného zdiva portálu, znovudozdění, začistění hydraulickou maltou Výkaz výměr: materiál 500,- práce 72*380 celkem 27860	kpl	1,000	27 860,00	27 860
1003	Osazení provizorních zárubní do chodby ke schodům ke kotelně	kpl	1,000	1 000,00	1 000
1005	Míst. 1.03 a 1.04 - Vyčištění prostoru za portálem, vyčištění podlah pro archeologa (koštětem, lžící) Výkaz výměr: práce 112*380 celkem 42560	kpl	1,000	42 560,00	42 560
1006	Vytvoření pláti pod poštěře včetně přerovnění a podtažení térovým papírem pod poštěře Výkaz výměr: materiál 5800*150	kpl	1,000	28 750,00	28 750

	práce 60*380		-		
	celkem 28750		-		
1007	1.03 - Zapuštění kabeláže do hliněného podkladu	kpl	1,000	1 520,00	1 520
	Výkaz výměr: materiál 230		-		
	práce 4*380		-		
	celkem 1520		-		
1008	1.03 - Očištění a ometení omítek a střílení	kpl	1,000	6 080,00	6 080
	Výkaz výměr: práce 16*380		-		
	celkem 6080		-		
1009	1.03 - Postřik hloubkovou penetrací ke zpevnění ploch ve střílích	kpl	1,000	1 010,00	1 010
	Výkaz výměr: materiál 230		-		
	práce 2*380		-		
	celkem 1010		-		
1010	1.03 - Vysekání prostupu 0,4m2 pro kabeláž, protažení kabelů, zazdění, zához hydraulickou maltou, začištění	kpl	1,000	3 190,00	3 190
	Výkaz výměr: materiál 150		-		
	práce 8*380		-		
	celkem 3190		-		
1011	1.03 - Doplnění omítek nad podlahami	kpl	1,000	4 780,00	4 780
	Výkaz výměr: materiál 220		-		
	práce 12*380		-		
	celkem 4780		-		
1012	1.03 - Začištění okolí schodů	kpl	1,000	810,00	810
	Výkaz výměr: materiál 50		-		
	práce 2*380		-		
	celkem 810		-		
1014	1.02 - Seskrábání stávající omítky, dopěňování a začištění parapetu	kpl	1,000	860,00	860
	Výkaz výměr: materiál 100		-		
	práce 2*380		-		
	celkem 860		-		
1016	1.02 - Osazení víčka kanalizace DN 50	kpl	1,000	120,00	120
1017	1.01 - Sekání prostupů pro kabeláž	kpl	1,000	1 140,00	1 140
	Výkaz výměr: práce 3*380		-		
	celkem 1140		-		
1018	1.01 - Protažení kabeláže vč. rozřídění kabelů	kpl	1,000	1 140,00	1 140
	Výkaz výměr: práce 3*380		-		
	celkem 1140		-		
1019	1.01 - Zazdívka prostupu do komína	kpl	1,000	480,00	480
	Výkaz výměr: materiál 100		-		
	práce 380		-		
	celkem 480		-		
1020	Chodba - zaspárování 2 dlaždic, vyzoubání 1 dlaždice a nové osazení vč. spárování, spárování 1 dlaždice (kohoutek)	kpl	1,000	540,00	540
342271212	Přífčka z cihel betonových na maltu M10 tl 140 mm	m2	0,720	1 383,72	996
	Výkaz výměr: 1,8*0,4		0,720		
212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	6,500	71,73	466
212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože	m	16,000	112,54	1 801
871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhostí třídy SN4 DN 125	m	3,000	328,79	986
	Výkaz výměr: dešťová		-		
	2,5		2,500		
	trativod		-		
	0,5		0,500		
871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhostí třídy SN4 DN 160	m	1,500	516,92	775
	Výkaz výměr: trativod		-		
	1,5		1,500		
877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	kus	9,000	227,49	2 047
	Výkaz výměr: dešťová		-		
	5		5,000		
	trativod		-		
	4		4,000		
877275221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 125	kus	2,000	388,56	777
	Výkaz výměr: trativod		-		
	2		2,000		
28611355	koleno kanalizace PVC KG 125x30°	kus	9,000	83,20	749
28611360	koleno kanalizace PVC KG 160x30°	kus	1,000	153,00	153
28615626	odbočka HTEA úhel 45° DN 125/125	kus	2,000	926,00	1 852
28615555	odbočka HTEA úhel 45° DN 160/125	kus	1,000	934,00	934
894812111	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 přímý tok	kus	1,000	1 406,37	1 406
894812131	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1000 mm	kus	1,000	900,76	901
894812156	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop plastový pro třídu zatížení A15 s teleskopickou trubkou	kus	2,000	2 011,12	4 022
894115111	Šachtice domovní kanalizační obestavěný prostor do 1m3 z kamenného zdiva	m3	0,150	14 541,62	2 181
	Výkaz výměr: 0,6*0,5*0,5		0,150		
132212131	Hloubené nezapažených ryh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	10,920	1 390,51	15 184
	Výkaz výměr: 21,5*0,6*1,2		15,480		
181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	90,000	52,11	4 690
174211101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně	m3	2,880	102,44	295
176001	Ruční nakládání výkopku na káru včetně vybití kamene	hod	10,000	380,00	3 800
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	7,500	344,42	2 583
	Výkaz výměr: šlák z lomu 32/63		-		
	7,5		7,500		
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	120,000	27,05	3 246
	Výkaz výměr: 16*7,5		120,000		
167111101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	11,500	351,88	4 047
	Výkaz výměr: před hradem		-		
	4		4,000		
	na hradě do koleček		-		
	7,5		7,500		
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,000	87,64	351
	Výkaz výměr: z předhradí do hradu		-		
	4		4,000		
162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	7,500	127,20	954
	Výkaz výměr: 7,5		7,500		
174211101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně	m3	7,500	102,44	768
58333688	kamenivo těžené hrubé frakce 32/63	t	12,660	643,00	8 140
211971121	Zřízení opláštění žeběr nebo trativodů geotextilií v rýze nebo záležu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	108,000	46,27	4 997
69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	108,000	33,70	3 640
63-R1	Osazení betonových dlaždic pod pódiium	kus	4,000	226,00	904
59246004	dlažba plošná betonová terasová 500x500x70mm	m2	5,000	629,31	3 147
	Výkaz výměr: 19*0,5*0,5		4,750		
	4*0,25*0,25		0,250		

181111	Urovnání násypu pod pódium, příprava podkladu pro betonové desky, odnášení přebytečné zeminy v kýblich	hod	24,000	380,00	9 120
Výkaz výměr: 154*modelace terénu po sejmutí ornice			154,000		
977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 70 do 80 mm	m	0,600	3 022,86	1 814
Výkaz výměr: 0,3*2			0,600		
998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,574	1 801,38	1 034
764538423	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 120 mm	m	0,500	1 941,04	971
766501	Osazení parapetu v 1.03 včetně kartáčování, nátěru lignofixu a začistění	kpl	1,000	750,00	750
763001	SDK konstrukce - předstěna, předstěna +strop	kpl	1,000	13 319,27	13 319
767001	Ocelová konstrukce projektoru	kpl	1,000	9 460,00	9 460
59631102	Výběr a přivezení cihel	kpl	1,000	1 140,00	1 140
Výkaz výměr: práce 3*380			-		
celkem 1140			-		
611315451	Příplatek k cenám opravy vápenné omítky stropů za dalších 10 mm v rozsahu do 10 %	m2	8,972	31,17	280

**369 949,42**

#OOKAZI

## Velhartice - stavební úpravy interiéru Huertova - méněpráce

119003215	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	- 24,000	74,76	- 1 794
119003216	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	- 24,000	45,96	- 1 103
434231111	Schodištvé stupně přímé z cihel dl 290 mm na stojato	m	- 6,000	1 198,55	- 7 191
Výkaz výměr: 4*1,5*Nové schody mezi místnostmi č. 0.07 a 0.01			6,000		
612311141	Vápnenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	- 38,596	414,77	- 16 009
Výkaz výměr: mč. 1.01 1,1*43,4 mč. 1.02 1,2*28,93 mč. 1.05 1*23,14 Součet					
612311191	Příplatek k vápnenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	- 20,384	112,13	- 2 286
Výkaz výměr: 105,596*4 *Přepočtené koeficientem množství					
612311R	Příplatek z provedušňovací přísady do vápnenných omítek	m2	- 20,384	70,96	- 1 446
Výkaz výměr: 105,596*4 *Přepočtené koeficientem množství					
978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápnenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	- 289,989	11,80	- 3 422
Výkaz výměr: mč. 0.01 0 mč. 1.01 3,95*43,4 mč. 1.02 4,1*28,93 mč. 1.05 116 mč. 1.06 0 mč. 1.07 0 odpočet ploch původních sanačních omítek - 100% nové omítky viz. položka 612311141 -67 míst 205 49					
978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápnenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	- 38,596	102,26	- 3 947
Výkaz výměr: mč. 1.01 1,1*43,4 mč. 1.02 1,2*28,93 mč. 1.05 1*23,14 Součet					
985221113	Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se spárami dl přes 12 m/m2	m3	- 1,000	13 361,82	- 13 362
Výkaz výměr: 5*0,2*1S - MČ 007 Zpevnění rozvolněného kamenného zdiva - předpoklad 5 m2.			1,000		
583806R	kámen lomový neupravený netříděný (dlto stávající kámen)	t	- 2,000	550,00	- 1 100
997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	- 2,935	1 629,77	- 4 783
997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	- 2,935	323,90	- 951
997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	- 85,115	14,19	- 1 208
Výkaz výměr: 13,846*29 *Přepočtené koeficientem množství			401,534		
997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	- 2,935	625,00	- 1 834
998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	- 0,567	1 801,38	- 1 021
762083111	Impregnace železa proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	- 1,726	1 228,91	- 2 121
Výkaz výměr: 50,31/2*0,04*pro potřeby rozpočtu uvažováno s výměnou 50% fošen, bude fakturováno dle skutečnosti 50,31/0,9*0,14*0,08*1,15* polštáře Součet			1,006 0,720 1,726		
6051611R	fošny modřínové (jedlové) o š. 300 – 400 mm tl. 40 mm	m2	- 25,155	840,00	- 21 130
Výkaz výměr: 50,31/2*pro potřeby rozpočtu uvažováno s výměnou 50% fošen, bude fakturováno dle skutečnosti			25,155		
762-R1	Opalování a kartáčování nových fošen	m2	- 25,155	300,00	- 7 547
771531007	Montáž podlahy z dlaždic cihelných kladením do malty přes 22 do 25 ks/m2	m2	- 2,659	1 028,35	- 2 734
Výkaz výměr: 3,3*mč. 1.02-1.03 0,9+0,8*mč 0.07 - 0.01 Součet					
59631102	dlažba ruční cihelná 200x200x30mm	kus	- 140,000	52,10	- 7 294
Výkaz výměr: 5*27,5 Mezisoučet 140			137,500 137,500 140,000		
783901205	Dekorativní broušení dřevěných podlah před provedením nátěru	m2	- 50,310	92,38	- 4 648
Výkaz výměr: mč. 1.03 50,31 Součet			50,310 50,310		
121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	- 132,100	170,53	- 22 526
Výkaz výměr: Dobře terénní úpravy pro vytvoření modelace terénu a nového okapového chodníku. Veškeré terénní práce provedeny pod archeologickým dozorem 145 Součet			145,000 145,000		
162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	- 49,740	127,20	- 6 327
Výkaz výměr: 145*0,15*ornice na deponii v místě 0,2*0,6*38*výkop pro okapový chodník - deponie v místě Mezisoučet 2*26,310*tam a zpět			21,750 4,560 26,310 52,620		
162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	- 105,240	117,29	- 12 344
Výkaz výměr: 145*0,15*ornice na deponii v místě 0,2*0,6*38*výkop pro okapový chodník - modelace terénu Mezisoučet 2*26,310*tam a zpět 52,62*2 *Přepočtené koeficientem množství			21,750 4,560 26,310 52,620 105,240		
171111103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných ručně	m3	- 4,560	271,68	- 1 239
Výkaz výměr: 0,2*0,6*38*výkop pro okapový chodník - modelace terénu			4,560		
171211101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných ručně	m3	- 21,750	116,98	- 2 544
Výkaz výměr: 145*0,15*ornice na deponii v místě			21,750		
181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	- 154,000	52,11	- 8 025
Výkaz výměr: 154*modelace terénu po sejmutí ornice					
181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	- 154,000	92,29	- 14 213
181411131	Založení parkového trávníku výsevem pí do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	- 64,000	22,00	- 1 408
00572410	osivo směs travní parková	kg	- 1,500	103,00	- 155

45157777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2	- 13,710	218,89	- 3 001
Výkaz výměr: 0,6*38"okapový chodník					
45157977	Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu z kameniva těženého	m2	- 114,000	27,25	- 3 106
Výkaz výměr: 22,8*5 114,000					
5941111R	Dlažba z lomového kamene (štět), bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z kameniva těženého	m2	- 13,800	2 594,00	- 35 797
Výkaz výměr: 0,6*38"okapový chodník					
59246115	dlažba betonová chodníková 300x300x32mm přírodní	m2	- 1,710	450,00	- 770
Výkaz výměr: 19*0,3*0,3 1,710					
977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 50 do 60 mm	m	- 2,000	2 646,88	- 5 294
Výkaz výměr: 2" 1x jádrový vrt Ø 56 mm dl. 1,2 - 2 m max 2,000 Součet 2,000					
949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	- 114,970	62,49	- 7 184
952901122	Čištění budov omytí dveří nebo vrat pl přes 1,5 do 3,0 m2	m2	- 50,000	31,72	- 1 586
Výkaz výměr: omytí výplní úklid po stavbě 50 Součet 50,000 50,000					
952902041	Čištění budov drhnutí hladkých podlah s chemickými prostředky	m2	- 179,370	24,39	- 4 375
Výkaz výměr: mč. 0.01 25 mč. 1.01 75,18 mč. 1.02 29,59 mč. 1.05 29,35 mč. 1.07 20,25 Součet 179,370					
OS08	Atypický kryt podlahové elektroinstalační krabice, rozměr 200/300mm, kompletní dodávka viz odkaz OS08	kus	- 2,000	500,00	- 1 000
985411111	Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou maltou	m3	- 0,081	32 544,76	- 2 636
Výkaz výměr: Sanace trhlin zdiva a kleneb. Trhliny š. ~15 mm budou odborně zaspárovány. Celková délka svislých trhlin ~ 10 m, vodorovných v klenbách ~8 m 0,015*0,3*18 Součet 0,081 0,081					
985411912	Příplatek k beztlakovému zalití trhlin a dutin za objem do 1 m3 jednotlivě	m3	- 0,081	1 426,55	- 116
767-R1	Montáž pro stojku dataprojektoru OS05	kus	- 1,000	750,00	- 750
OS05	Nové atypické kotvení pro stojku dataprojektoru, rozměr 350/400mm, ocelový plech tl. 5 mm, ackl 40/40/3 mm v. 75 mm, kompletní dodávka viz odkaz OS05	kus	- 2,000	500,00	- 1 000
KO01	Stávající kovaná dvířka, rozměr 700/700mm, překontrolování celkového stavu a funkčnosti otvírání, odborná úprava povrchu viz odkaz KO01	kus	- 1,000	500,00	- 500
KO02	Stávající kovaná dvířka - komínová, rozměr 480/700mm, překontrolování celkového stavu a funkčnosti otvírání, odborná úprava povrchu viz odkaz KO02	kus	- 1,000	500,00	- 500
998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	- 0,146	1 617,35	- 236
998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	- 0,146	635,69	- 93

-243 655,18