

Magistrát Města Mladá Boleslav

293 01 Mladá Boleslav

Mladá Boleslav 27.10.2023

Věc: Cenová nabídka na akci:

„Zvýšení intenzity osvětlení – Psí park, Mladá Boleslav“

Naše firma je schopna shora uvedenou akci provést za cenu:

CELKEM.....195.001,20Kč bez DPH

21% DPH.....40.950,26Kč

CELKEM vč.21%DPH.....235.951,46Kč



jednatel

OSVIT SERVIS s.r.o.

Sídlo firmy: 17.listopadu 1477, 293 01 Mladá Boleslav

IČO: 27087891

DIČ: CZ27087891

Fax: 326 333 962

Firma je držitelem
certifikátů:

ISO 9001:2009

ISO 14001:2005

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Slavba:

Zvýšení intenzity osvětlení - Psi park, Mladá Boleslav

Objekt:

SO - Veřejné osvětlení

KSO:

CC-CZ

Místo:

Datum

Zařadavatel:

IC

Mladá Boleslav

DIČ

Zhotovitel:

IC

DIČ

Projektant:

IC

DIČ

Zpracovatel:

IC

DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH

195 001,20

DPH základní
snížená

Základ daně
195 001,20
0,00


Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
40 950,26
0,00

Cena s DPH

v CZK

235 951,46



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zvýšení intenzity osvětlení - Psi park, Mladá Boleslav

Objekt:

SO - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum:

Zadavatel:


Mladá Boleslav

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	195 001,20
21-M - Elektromontáže silnoproud	130 130,20
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	64 871,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zvýšení intenzity osvětlení - Psi park, Mladá Boleslav

Objekt:

SO - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Mladá Boleslav

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

195 001,20

D		21-M	Elektromontáže silnoproud	130 130,20				
1	K	210100151	Ukončení kabelů smršťovací záložkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 4x16 mm ²	kus	4,000	174,00	696,00	CS ÚRS 2020 02
2	M	Pol1	Kabelová koncovka do 4x16mm ² ("smršťovací kalhotky")	kus	4,000	480,00	1 920,00	
3	K	210202013	Montáž svítidla výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus	3,000	439,00	1 317,00	CS ÚRS 2020 02
4	M	Pol3	Svítidlo LED - normální vyzařovací křivka, pro komunikace. (Ref Svítidlo: SITECO 5XA5904F1A08 Streetlight 10 micro LED)	kus	3,000	6 681,00	20 043,00	
5	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	3,000	2 800,00	8 400,00	CS ÚRS 2020 02
6	M	Pol4	Stožár typu K6, 3stupňový, žárové zinkovaný manželou v místě vetknutí do země (základu)	kus	3,000	9 921,00	29 763,00	
7	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	3,000	547,00	1 641,00	CS ÚRS 2020 02
8	M	Pol5	Stožárová svorkovnice 25mm ² - s pojistkou	kus	3,000	980,00	2 940,00	
9	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm ² ve městské zástavbě	m	120,000	56,00	6 720,00	CS ÚRS 2020 02
10	M	Pol7	Páska uzemňovací FeZn 30/4 -	m	120,000	38,00	4 560,00	
11	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	3,000	141,00	423,00	CS ÚRS 2020 02
12	M	Pol8	Svorka pro spojení pásky a vodiče, připojovací svorka atd...	kus	3,000	26,00	78,00	
13	K	210812011	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm ² uložený volně nebo v liště (např. CYKY)	m	24,000	22,30	535,20	CS ÚRS 2020 02
14	M	Pol9	Kabel CYKY 3x2,5 - J	m	24,000	18,00	432,00	
15	K	210812035	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm ² uložený volně nebo v liště (např. CYKY)	m	120,000	28,10	3 372,00	CS ÚRS 2020 02
16	M	Pol10	Kabel CYKY 4x16 - J	m	120,000	210,00	25 200,00	
17	K	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení vč.revize celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč	kus	1,000	16 400,00	16 400,00	CS ÚRS 2020 02
18	K	PC	Práce montážní plošiny	hod	3,000	1 230,00	3 690,00	
19	M	Pol11	Přidružený a pomocný materiál	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	

D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	64 871,00				
1	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,100	1 370,00	137,00	CS ÚRS 2020 02
2	K	460050003	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 3	kus	3,000	980,00	2 940,00	CS ÚRS 2020 02
3	K	460080013	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění	ks	3,000	2 800,00	8 400,00	CS ÚRS 2020 02
4	M	Pol12	Belonová směs C12/15 včetně dopravy	m3	2,500	2 900,00	7 250,00	
5	M	Pol13	Trubka pro vetknutí stožáru do základu, kamenivo pro zásyp, bednění	ks	3,000	920,00	2 760,00	
6	K	460202163	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	100,000	125,00	12 500,00	CS ÚRS 2020 02
7	K	460421172	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 50 cm	m	100,000	77,10	7 710,00	CS ÚRS 2020 02
8	M	Pol14	Písek pro kabelové lože	m3	5,200	820,00	4 264,00	
9	K	460490012	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	m	100,000	12,00	1 200,00	CS ÚRS 2020 02
10	M	Pol15	Kabelová výstražná folie š 25 cm	m	100,000	32,00	3 200,00	
11	K	460510065	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm	m	100,000	52,00	5 200,00	CS ÚRS 2020 02
12	M	Pol16	Plastová trubka korugovaná červená/černá 63 mm	m	100,000	38,60	3 860,00	
13	K	460560143	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	100,000	54,50	5 450,00	CS ÚRS 2020 02