

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: N23153  
Stavba: Zoo Ostrava - hrázky - verze 2023 11 10

KSO: \_\_\_\_\_ CC-CZ: \_\_\_\_\_  
Místo: \_\_\_\_\_ Datum: 10. 11. 2023

Zadavatel: \_\_\_\_\_ IČ: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČ: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Projektant: \_\_\_\_\_ IČ: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Zpracovatel: \_\_\_\_\_ IČ: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Poznámka: \_\_\_\_\_

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>316 932,00</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>316 932,00</b>	<b>66 555,72</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>383 487,72</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis: _____	Razítko _____	Datum a podpis: _____	Razítko _____
-----------------------	---------------	-----------------------	---------------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis: _____	Razítko _____	Datum a podpis: _____	Razítko _____
-----------------------	---------------	-----------------------	---------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N23153

**Stavba:** Zoo Ostrava - hrázky - verze 2023 11 10

Místo: Datum: 10. 11. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>316 932,00</b>	<b>383 487,72</b>
H 01	Hrázka č. 1	158 466,00	191 743,86
H 02	Hrázka č. 2	158 466,00	191 743,86

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zoo Ostrava - hrázky - verze 2023 11 10

Objekt:

H 01 - Hrázka č. 1

Místo:

Datum: 10. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**158 466,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 133 466,00

D 1 Zemní práce 133 466,00

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10,0m, do 500 l/min	hod	24,000	89,00	2 136,00
2	K	127751111	Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4, průměrné tloušťky projektované vrstvy přes 0,50 m do 1 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	15,000	341,00	5 115,00
3	K	162351123R01	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m <sup>3</sup>	15,000	350,00	5 250,00
4	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m <sup>3</sup>	15,000	327,00	4 905,00
5	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m <sup>2</sup> , tl. vrstvy do 200 mm	m <sup>2</sup>	100,000	89,10	8 910,00
6	K	182151112	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m <sup>2</sup>	50,000	123,00	6 150,00
7	K	Rpol01	Nákup jílu	m <sup>3</sup>	15,000	600,00	9 000,00
8	K	Rpol02	Zřízení dočasného odvodnění pro převedení průtoku	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
9	K	Rpol03	Zemní hrázky ze sruboviny s odtokem - komplet zřízení	kpl	1,000	62 000,00	62 000,00
10	K	Rpol04	Pomocné ruční zemní práce	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 25 000,00

11	K	Rplo05	Ostatní provozní vilvy	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
12	K	Rpol06	Zřízení dočasného zpevnění komunikace pro přístup	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zoo Ostrava - hrázky - verze 2023 11 10

Objekt:

H 02 - Hrázka č. 2

Místo:

Datum: 10. 11. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**158 466,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 133 466,00

D 1 Zemní práce 133 466,00

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10,0m, do 500 l/min	hod	24,000	89,00	2 136,00
2	K	127751111	Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4, průměrné tloušťky projektované vrstvy přes 0,50 m do 1 000 m3	m3	15,000	341,00	5 115,00
3	K	162351123R01	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	15,000	350,00	5 250,00
4	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	15,000	327,00	4 905,00
5	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	100,000	89,10	8 910,00
6	K	182151112	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m2	50,000	123,00	6 150,00
7	K	Rpol01	Nákup jílu	m3	15,000	600,00	9 000,00
8	K	Rpol02	Zřízení dočasného odvodnění pro převedení průtoku	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
9	K	Rpol03	Zemní hrázky ze sruboviny s odtokem - komplet zřízení	kpl	1,000	62 000,00	62 000,00
10	K	Rpol04	Pomocné ruční zemní práce	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 25 000,00

11	K	Rplo05	Ostatní provozní vilvy	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
12	K	Rpol06	Zřízení dočasného zpevnění komunikace pro přístup	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00